



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,61654</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,47915
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,42351
CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,21459
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,11725</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 19,85629</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 5% * B)				€ 3,37557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,32319
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 25,56</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,87%
Incidenza Manodopera sul totale 55,26%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile C - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,61654</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06800 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,95996
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,46342</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 20,20246</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17172 = 5% * B)				€ 3,43442
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,36369



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 26,00</b> +1,84%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,32%</i>	€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile D - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,61654</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04400 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,41052
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,91398</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,65302</b> +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16705 = 5% * B)			€ 3,34101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29940
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,29</b> +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,83%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.E	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile E - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,38940</b> +2,65%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 5% * B)		€ 0,57620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,39656
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 4,36</b>
	Scostamento % su anno 2023		+2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.F	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile F - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,25960</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2,25960</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)			€ 0,38413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26437
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 2,91</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01921

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.G	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile G - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.011 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasato fine al marmo	1,00000 kg	€ 2,48087 0%	€ 2,48087
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,48087</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2,48087</b>
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 5% * B)			€ 0,42175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29026
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 3,19</b>
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E16.020.040.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 040 - Intonaco a mezzo stucco A - Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.					
	<b>AT</b>					
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654	
	<b>Totale AT</b>					<b>€ 4,61654</b>
	<b>MT</b>					
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585	
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521	
	CAM24_MT.E.10.046	- Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00300 mc	€ 174,76680 0%	€ 0,52430	
	<b>Totale MT</b>					<b>€ 1,32536</b>
	<b>RU</b>					
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350	
	<b>Totale RU</b>					<b>€ 19,77150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 25,71340</b> +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21856 = 5% * B)					€ 4,37128
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,00847	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 33,09</b> +2,03%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,74%</i>					€ 19,77150	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,21856	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E16.020.050.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 050 - Intonaco a stucco A - Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,61654</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
	CAM24_MT.E.10.046	- Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00600 mc	€ 174,76680 0%	€ 1,04860
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,84966</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,06220</b> +2,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24703 = 5% * B)				€ 4,94057
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,40028
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,40</b> +2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 60,41%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco A - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.012	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica	1,00000 mq	€ 1,92067 0%	€ 1,92067
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,92067</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,39417</b> +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08835 = 5% * B)				€ 1,76701
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,21612
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,38</b> +2,15%
Incidenza Manodopera sul totale 63,34%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco B - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.013	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia	1,00000 mq	€ 1,44050 0%	€ 1,44050
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,44050</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,06125</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8,50175</b> +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)	€ 1,44530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,99471
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 10,94</b> +2,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,53%</i>	€ 7,06125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco C - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.014 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	1,00000 mq	€ 3,20112 0%	€ 3,20112
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,20112</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,67462</b> +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09923 = 5% * B)			€ 1,98469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36593
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,03</b> +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,4%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.070.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 070 - Rasatura e stuccatura - leganti idraulici A - "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.015 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	4,50000 kg	€ 0,32011 0%	€ 1,44050
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,44050</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,06125</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,50175</b> +2,19%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)		€ 1,44530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,99471
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 10,94</b>
	Scostamento % su anno 2023		+2,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,53%</i>		€ 7,06125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.080.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 080 - Rasatura e stuccatura- leganti cementizi A - Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.016 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	4,50000 kg	€ 0,28810 0%	€ 1,29645
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,29645</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,06125</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 8,35770</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07104 = 5% * B)			€ 1,42081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 10,76</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,65%</i>			€ 7,06125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.030.010.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 030 - INTONACI PREMISCELATI 010 - Intonaco per interni A - Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00300 h	€ 61,55384 0%	€ 0,18466
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,18466</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.017 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	3,00000 kg	€ 0,29205 0%	€ 0,87615
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,87615</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15,18331</b> +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12906 = 5% * B)	€ 2,58116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,77645
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 19,54</b> +2,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,27%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.010.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 010 - Intonaco Pietrificante A - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,61554</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
	CAM24_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,71448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,94700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,27702</b> +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 5% * B)			€ 3,61709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48941
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27,38</b> +2,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,89%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.010.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 010 - Intonaco Pietrificante B - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,61554</b>





<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
CAM24_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,71448</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,45252</b> +2,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15685 = 5% * B)				€ 3,13693
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,15895
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,75</b> +2,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,47%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15685

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente A - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,30777
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,30777</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Malta fonoisolante per intonaco	3,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 3,55563
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,55563</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,81040</b> +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17689 = 5% * B)				€ 3,53777
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,43482
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,78</b> +2,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,28%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17689



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente B - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00600 h	€ 61,55384 0%	€ 0,36932
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36932</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	5,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 5,92605
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,92605</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 19,20660</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,50197</b> +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21677 = 5% * B)			€ 4,33533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98373
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32,82</b> +1,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,52%</i>			€ 19,20660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente C - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,43088</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	7,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 8,88908
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,88908</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,01520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,01590
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,03110</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,35106</b> +1,85%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26648 = 5% * B)		€ 5,32968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,66807
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 40,35</b> <b>+1,85%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,6%</i>		€ 22,03110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,26648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoassorbente D - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00080 h	€ 61,55384 0%	€ 0,04924
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,04924</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	0,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 0,59261
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,59261</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,12980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,77165</b> <b>+1,68%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01506 = 5% * B)			€ 0,30118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20728
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,28</b> <b>+1,68%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,55%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.030.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco A - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,26688</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.003 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci -	5,00000	€ 2,69468	€ 13,47340



	Malta ignifuga	kg	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,47340</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,21378</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19732 = 5% * B)			€ 3,94634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71601
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,88</b> +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,36%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.030.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco B - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,15000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,50160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,93248</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.003	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	2,50000 kg	€ 2,69468 0%	€ 6,73670
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,73670</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,96718</b> +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16122 = 5% * B)			€ 3,22442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21916
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,41</b> +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,28%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico A - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita			



da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.018	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	2,10000 kg	€ 2,20877 0%	€ 4,63842
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,63842</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,77800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,93225
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,71025</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,34867</b> +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14746 = 5% * B)				€ 2,94927
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,02979
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,33</b> +1,93%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,93%</i>				€ 12,71025
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico B - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.018	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	1,60000 kg	€ 2,20877 0%	€ 3,53403
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,53403</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,49400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,39175
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,88575</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,41978</b> +1,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11407 = 5% * B)				€ 2,28136
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,57011
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,27</b> +1,94%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,24%</i>				€ 9,88575
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico C - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.E.15.019	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	2,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 5,83644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,83644</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,30994</b> +1,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12163 = 5% * B)				€ 2,43269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,67426
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,42</b> +1,55%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,01%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12163

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico D - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.019	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	3,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 8,12524
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,12524</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,49400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,39175
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,88575</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,01099</b> +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15309 = 5% * B)				€ 3,06187
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,10729
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,18</b> +1,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,65%</i>				€ 9,88575
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.E (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico E - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.000F	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,00000 kg	€ 2,52141 0%	€ 2,52141
CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,50000 kg	€ 2,18025 0%	€ 3,27038



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 5,79179</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 11,29800</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 17,08979</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 5% * B)				€ 2,90526
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,99951
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 21,99</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 51,37%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.F (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico F - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.000F	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,20000 kg	€ 2,52141 0%	€ 3,02569
CAM24_MT.E.31.001A	- Marmi e pietre - Granigliato medio di marmo	1,80000 kg	€ 2,42393 0%	€ 4,36307
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 7,38876</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 11,29800</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 18,68676</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15884 = 5% * B)				€ 3,17675
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,18635
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 24,05</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Incidenza Manodopera sul totale 46,98%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15884

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.G	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico G - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne			
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 2,82450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2,82450</b> +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 5% * B)	€ 0,48017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,33047
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,64</b> +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%	€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,02401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.050.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo A - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,28434</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353 0%	€ 1,00641
	CAM24_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,87387</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,18375</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,34196</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22391 = 5% * B)			€ 4,47813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08201
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,90</b> +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,49%			€ 21,18375
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,22391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.050.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo B - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti			





decorative. Tipo spruzzato				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,40000 h	€ 3,34400 0%	€ 1,33760
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,95314</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353 0%	€ 1,00641
CAM24_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,87387</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,06200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,47275
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,53475</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 21,36176</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18158 = 5% * B)				€ 3,63150
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,49933
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 27,49</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 56,51%				€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante A - Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,15538</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.023	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	5,00000 kg	€ 1,56000 0%	€ 7,80000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,80000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 22,42888</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19065 = 5% * B)		€ 3,81291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,62418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 28,87</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,35%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,19065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante B - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica (λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,61554</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.15.022 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 54,60000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 66,51354</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56537 = 5% * B)			€ 11,30730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,78208
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 85,60</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,2%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,56537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante C - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per			



capillarità (kg/m <sup>2</sup> ) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica (λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,28434</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.022	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 54,60000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 67,18234</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57105 = 5% * B)				€ 11,42100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,86033
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 86,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 13,07%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante D - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,82418</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 50,77800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 68,90018</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,43%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58565 = 5% * B)		€ 11,71303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,06132
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 88,67</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,74%</i>		€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,58565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.E (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante E - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,99138</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 79,79400</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 100,90788</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)			€ 17,15434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80622
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 129,87</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,87%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.F (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante F - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,82418</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 50,77800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 74,54918</b> +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)				€ 12,67336
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,72225
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 95,94</b> +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 17,66%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.G (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante G - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,99138</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 79,79400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,18375</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 107,96913</b> +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91774 = 5% * B)				€ 18,35475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,63239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 138,96</b> +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 15,24%				€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,91774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E16.040.070.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 070 - Biointonaco A - Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,25000 h	€ 61,55384 0%	€ 15,38846
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 15,38846</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.15.025	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Biointonaco	5,00000 kg	€ 1,40400 0%	€ 7,02000
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,02000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,53096</b> +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31051 = 5% * B)				€ 6,21026
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,27412	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 47,02</b> +1,01%	
Incidenza Manodopera sul totale 30,04%				€ 14,12250	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31051	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.010.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica A - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
	CAM24_MT.E.15.008	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,02000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,69787
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,88443</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 33,48043</b> +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28458 = 5% * B)			€ 5,69167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91721
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,09</b> +1,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,44%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica B - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
CAM24_MT.E.15.008A	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	1,02000 mq	€ 3,27096 0%	€ 3,33638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,52294</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,59600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,11894</b> +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29851 = 5% * B)			€ 5,97022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10892
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,20</b> +1,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,99%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica C - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari	0,20000	€ 0,88031	€ 0,17606



	per casseforme - Chiodi per legno	kg		0%	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980	0%	€ 1,86900
CAM24_MT.E.15.008B	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	1,02000 mq	€ 4,44968	0%	€ 4,53867
<b>Totale MT</b>					<b>€ 13,72523</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>					<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 36,32123</b> +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30873 = 5% * B)					€ 6,17461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,24958
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 46,75</b> +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 48,34%					€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,30873

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.010.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate A - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694	
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572	€ 4,40551	
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652	
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866	
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780	
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 22,33620</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000	€ 5,39280	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000	€ 6,47010	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 11,86290</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 34,19910</b> +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29069 = 5% * B)					€ 5,81385
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,00130
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 44,01</b> +0,9%





	Incidenza Manodopera sul totale 26,95%		€ 11,86290
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate B - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.002	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	1,05000 mq	€ 5,05469 0%	€ 5,30742
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,23811</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,36061</b> +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31757 = 5% * B)			€ 6,35130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37119
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,08</b> +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,37%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,31757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate C - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866



CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,0000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,74170</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,86420</b> +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34735 = 5% * B)				€ 6,94691
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,78111
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,59</b> +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 26,85%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.D (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate D - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.002	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	2,10000 mq	€ 5,05469 0%	€ 10,61485
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,54554</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,49254</b> +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38669 = 5% * B)				€ 7,73373
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,32263
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 58,55</b> +0,97%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,95%</i>		€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,38669

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.E (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI            010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO            020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate            E - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco</p> <p>CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm</p> <p>CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm</p> <p>CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm</p> <p>CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro</p> <p>CAM24_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30779 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 24,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
				<b>€ 24,91246</b>
				<b>€ 11,29800</b>
				<b>€ 36,21046</b> +0,81%
				€ 6,15578
				€ 4,23662
				<b>€ 46,60</b> +0,81%
				€ 11,29800
				€ 0,30779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.F (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI            010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO            020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate            F - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco</p> <p>CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm</p> <p>CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm</p> <p>CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco</p>			
				€ 0,39694
				€ 14,65652
				€ 2,49866
				€ 0,24780



	- Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	cad		0%	
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	1,05000 mq	€ 8,05000	0%	€ 8,45250
<b>Totale MT</b>					<b>€ 26,38319</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>					<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 39,94079</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)					€ 6,78993
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,67307
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 51,40</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,37%</i>					€ 13,55760
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,33950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.010.020.G (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate G - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235	€ 0,39694	
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413	€ 14,65652	
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30x0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866	€ 2,49866	
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652	€ 0,24780	
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682	€ 0,13077	
CAM24_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930	€ 13,96353	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 31,89422</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000	€ 6,42000	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000	€ 7,70250	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 46,01672</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39114 = 5% * B)					€ 7,82284
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 5,38396



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 59,22</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,85%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,39114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.H (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate H - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	0,80000 m	€ 3,66413 0%	€ 2,93130
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	2,10000 mq	€ 8,05000 0%	€ 16,90500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,11047</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,94700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,05747</b> +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34049 = 5% * B)			€ 6,80977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68672
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,55</b> +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,87%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.I (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate I - Velella di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	0,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 0,83914
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260



CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,14636</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,39136</b> +2,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24983 = 5% * B)				€ 4,99653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43879
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,83</b> +2,55%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,67%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.J (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate J - Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	3,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,04956
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
CAM24_MT.E.50.070	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	1,00000 cad	€ 40,25000 0%	€ 40,25000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 40,52418</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 57,47118</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48851 = 5% * B)				€ 9,77010
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,72413
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 73,97</b> +0,77%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,91%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,48851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.K (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate K - Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
CAM24_MT.E.50.071	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	1,00000 cad	€ 56,35000 0%	€ 56,35000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,65722</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 73,60422</b> +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62564 = 5% * B)				€ 12,51272
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,61169
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 94,73</b> +0,6%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,89%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.L (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate L - Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,14410</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 44,44210</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37776 = 5% * B)				€ 7,55516
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,19973



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 57,20</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,75%</i>	€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.M (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate M - Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
CAM24_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,92570</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,55760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,48330</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51411 = 5% * B)			€ 10,28216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,07655
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 77,84</b> +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,42%</i>			€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.N (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate N - Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore	1,05000 mq	€ 24,15000 0%	€ 25,35750





	12,5 mm			
CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 2,41500
CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,29618</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 57,59418</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48955 = 5% * B)				€ 9,79101
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,73852
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 74,12</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 15,24%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.P (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate P - Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000
CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
<b>Totale MT</b>				<b>€ 72,45868</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 86,01628</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73114 = 5% * B)				€ 14,62277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,06391



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 110,70</b> +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,25%</i>	€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,73114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante A - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.003 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	1,10000 mq	€ 27,83384 0%	€ 30,61722
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 45,52154</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,98040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,77555
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,75595</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 54,27749</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46136 = 5% * B)			€ 9,22717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35047
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 69,86</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,53%</i>			€ 8,75595
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante B - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.004 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	1,10000 mq	€ 26,03331 0%	€ 28,63664
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 43,54096</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,95472
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,74474



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 8,69946</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 52,24042</b> +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44404 = 5% * B)	€ 8,88087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,11213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 67,23</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,94%</i>	€ 8,69946
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,44404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante C - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.005 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm	1,10000 mq	€ 23,07648 0%	€ 25,38413
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40,28845</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,87768
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,65231
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,52999</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,81844</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41496 = 5% * B)			€ 8,29913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71176
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 62,83</b> +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,58%</i>			€ 8,52999
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati A - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.006 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm	1,10000 mq	€ 49,92392 0%	€ 54,91631
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780



	CAM24_MT.E.50.059	mm - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 71,35687</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,00587</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65455 = 5% * B)				€ 13,09100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,00969
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 99,11</b> +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,7%				€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.020.020.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati B - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.50.007	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	1,10000 mq	€ 44,20416 0%	€ 48,62458
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 65,06514</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 70,71414</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60107 = 5% * B)				€ 12,02140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,27355
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 91,01</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati			



C - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.008	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	1,10000 mq	€ 33,83228 0%	€ 37,21551
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
<b>Totale MT</b>				<b>€ 53,65607</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 58,74017</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49929 = 5% * B)				€ 9,98583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,87260
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 75,60</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 6,73%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.D (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati D - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.009	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	1,10000 mq	€ 26,89235 0%	€ 29,58159
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,02215</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,10625</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43440 = 5% * B)				€ 8,68806
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,97943



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 65,77</b> +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,73%</i>	€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.E (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati E - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.010	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	1,10000 mq	€ 16,46904 0%	€ 18,11594
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,55650</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,08410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,64060</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33695 = 5% * B)			€ 6,73890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63795
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,02</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,97%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.030.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.011	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071 0%	€ 49,29178
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,00847</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000	€ 25,68000	€ 3,85200



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	+2,35% € 30,81000	€ 4,62150
			h	+2,91% € 30,81000	€ 4,62150
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 61,48197</b> +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52260 = 5% * B)			€ 10,45193
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19339
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 79,13</b> +0,36%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,71%</i>			€ 8,47350
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.020.030.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.50.012	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 50,59409 0%	€ 55,65350
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 59,37019</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 67,84369</b> +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57667 = 5% * B)			€ 11,53343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,93771
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 87,31</b> +0,32%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,7%</i>			€ 8,47350
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.020.030.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.50.013	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,10000	€ 37,74500	€ 41,51950



	- Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	mq	0%	
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
<b>Totale MT</b>				<b>€ 45,23619</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,70969</b> +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45653 = 5% * B)				€ 9,13065
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,28403
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 69,12</b> +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 12,26%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.040.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
CAM24_MT.E.50.011	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071 0%	€ 49,29178
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
<b>Totale MT</b>				<b>€ 60,76734</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,90450</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 70,67184</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60071 = 5% * B)				€ 12,01421
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,26861
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 90,95</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 10,89%				€ 9,90450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60071
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM24_E17.020.040.B (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm 1,05000 mq € 7,38940 0% € 7,75887</p> <p>CAM24_MT.E.50.012 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti 1,10000 mq € 50,59409 0% € 55,65350</p> <p>CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino 1,00000 mq € 1,23890 0% € 1,23890</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 67,12906</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 +2,8% € 1,43100</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 9,90450</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p><b>€ 77,03356</b></p> <p style="text-align: right;">+0,34%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65479 = 5% * B) € 13,09571</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01293</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p><b>€ 99,14</b></p> <p style="text-align: right;">+0,34%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 9,99%</p> <p style="text-align: right;">€ 9,90450</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,65479</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.040.C (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm 1,05000 mq € 7,38940 0% € 7,75887</p> <p>CAM24_MT.E.50.013 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti 1,10000 mq € 37,74500 0% € 41,51950</p> <p>CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino 1,00000 mq € 1,23890 0% € 1,23890</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 52,99506</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 +2,8% € 1,43100</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,15000 h € 30,81000 € 4,62150</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,90450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 62,89956</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53465 = 5% * B)			€ 10,69293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,35925
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 80,95</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,24%</i>			€ 9,90450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio A - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.014	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm bianca	1,10000 mq	€ 26,21924 0%	€ 28,84116
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32,55785</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 41,59625</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35357 = 5% * B)			€ 7,07136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 53,53</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,88%</i>			€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio B - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.015	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm satinati	1,10000 mq	€ 36,71640 0%	€ 40,38804
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,10473</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,14313</b> +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45172 = 5% * B)				€ 9,03433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,21775
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 68,40</b> +0,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,21%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,45172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio C - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.016	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	1,10000 mq	€ 25,95072 0%	€ 28,54579
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,26248</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,30088</b> +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35106 = 5% * B)				€ 7,02115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,83220
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,15</b> +0,57%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.030.000.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC A - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890



CAM24_MT.E.50.068	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e isolante	1,05000 mq	€ 17,40410 0%	€ 18,27431
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,11489</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,58839</b> +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26000 = 5% * B)				€ 5,20003
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,57884
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 39,37</b> +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 21,52%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.030.000.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC B - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendenza. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
CAM24_MT.E.50.069	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	1,05000 mq	€ 25,77610 0%	€ 27,06491
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,90549</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 39,37899</b> +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33472 = 5% * B)				€ 6,69443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,60734
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 50,68</b> +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 16,72%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio A - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali;" Con finitura smaltata			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.017	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	1,05000 mq	€ 22,48698 0%	€ 23,61133
CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,75069</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 39,17849</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33302 = 5% * B)				€ 6,66034
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,58388
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 50,42</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 24,65%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio B - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.018	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida	1,05000 mq	€ 22,13492 0%	€ 23,24167
CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,38103</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 38,80883</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32988 = 5% * B)				€ 6,59750
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,54063
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 49,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 24,88%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio C - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati			



esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.019	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata	1,05000 mq	€ 32,55034 0%	€ 34,17786
CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,31722</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 49,74502</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42283 = 5% * B)				€ 8,45665
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,82017
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 64,02</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 19,41%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio A - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.020	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	1,10000 mq	€ 12,81478 0%	€ 14,09626
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,00058</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,03898</b> +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32333 = 5% * B)				€ 6,46663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,45056
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 48,96</b> +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,46%				€ 9,03840



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,32333
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.010.B (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI</p> <p>040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI</p> <p>010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio</p> <p>B - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm</p>			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.021	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	1,10000 mq	€ 15,49445 0%	€ 17,04390
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,94822</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,98662</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34839 = 5% * B)			€ 6,96773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79544
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,75</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			€ 9,03840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,34839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.020.A (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI</p> <p>040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI</p> <p>020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI</p> <p>A - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm</p>			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.50.022	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	1,10000 mq	€ 18,37010 0%	€ 20,20711
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,30372</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 33,34212</b> +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28341 = 5% * B)	€ 5,66816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,90103
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 42,91</b> +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,06%</i>	€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,28341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI C - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.067 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm	1,10000 mq	€ 12,62240 0%	€ 13,88464
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,98125</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,27925</b> +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24887 = 5% * B)			€ 4,97747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,42567
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,68</b> +1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,98%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.030.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 030 - Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti A - Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.50.023 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura	1,10000 mq	€ 23,94746 0%	€ 26,34221
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	4,00000	€ 3,66413	€ 14,65652





	- Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	m	0%	
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41,24653</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,03840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 50,28493</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42742 = 5% * B)				€ 8,54844
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,88334
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 64,72</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 13,97%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.040.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 040 - Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno A - Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.024	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	1,10000 mq	€ 13,13229 0%	€ 14,44552
CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,34984</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,77764</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35511 = 5% * B)				€ 7,10220
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,88798
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,77</b> +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 23,11%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E17.040.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.025	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	1,05000 mq	€ 18,22483 0%	€ 19,13607
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,59813</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,02593</b> +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33172 = 5% * B)			€ 6,63441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56603
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,23</b> +0,83%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,74%</i>			€ 12,42780
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.040.050.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	0,70000	€ 1,04067	€ 0,72847



	- Perimetrale a L 19x24	m	0%	
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
CAM24_MT.E.50.093	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 19,78690 0%	€ 20,77625
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,23831</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,66611</b> +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34566 = 5% * B)				€ 6,91324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,75794
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,34</b> +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 23,75%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.060.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
CAM24_MT.E.50.026	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm	1,05000 mq	€ 22,58849 0%	€ 23,71791
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,17997</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 43,60777</b> +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37067 = 5% * B)				€ 7,41332
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,10211



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 56,12</b> +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,14%</i>	€ 12,42780
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.060.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
CAM24_MT.E.50.027	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 22,57220 0%	€ 23,70081
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,16287</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,59067</b> +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37052 = 5% * B)			€ 7,41041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10011
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,10</b> +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,15%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico A - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.072	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	1,05000 mq	€ 21,44520 0%	€ 22,51746
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,70567</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42,00367</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35703 = 5% * B)				€ 7,14062
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,91443
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 54,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,9%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico B - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.073	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	1,05000 mq	€ 28,14280 0%	€ 29,54994
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,73815</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 49,03615</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)	€ 8,33615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,73723
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 63,11</b> +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,9%	€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,41681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.C (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico C - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m<sup>2</sup> K/W; orditura a vista</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad € 0,47401 0% € 0,47401</p> <p>CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad € 0,01652 0% € 0,24780</p> <p>CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,00000 cad € 0,89200 0% € 0,89200</p> <p>CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM24_MT.E.50.074 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco 1,05000 mq € 28,14280 0% € 29,54994</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 17,9%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<b>€ 37,73815</b>
				<b>€ 11,29800</b>
				<b>€ 49,03615</b> +0,6%
				€ 8,33615
				€ 5,73723
				<b>€ 63,11</b> +0,6%
				€ 11,29800
				€ 0,41681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.D (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico D - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido</p>			



<p>certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.075	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	1,05000 mq	€ 36,59530 0%	€ 38,42507
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,61328</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 57,91128</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49225 = 5% * B)				€ 9,84492
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,77562
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 74,53</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 15,16%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.E (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI</p> <p>050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO</p> <p>010 - Controsoffitti per isolamento acustico</p> <p>E - Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.</p> <p>Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.076	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello sughero spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 99,20820 0%	€ 104,16861
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,35682</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000	€ 25,68000	€ 5,13600



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	+2,35% € 30,81000	€ 6,16200
			h	+2,91% € 30,81000	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,29800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 123,65482</b> +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05107 = 5% * B)			€ 21,02132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,46761
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 159,14</b> +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			€ 11,29800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,05107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E17.050.010.F (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico F - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.077	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm	1,05000 mq	€ 47,83310 0%	€ 50,22476
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 58,41297</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,16820</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,58117</b> +0,38%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58294 = 5% * B)			€ 11,65880	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02400	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 88,26</b> +0,38%	
	Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			€ 10,16820	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,58294	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.G (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO			





010 - Controsoffitti per isolamento acustico G - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m <sup>2</sup> K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato prevverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante prevverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.078	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq	€ 51,35900 0%	€ 53,92695
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,11516</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 73,41316</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62401 = 5% * B)				€ 12,48024
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,58934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 94,48</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 11,96%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.H (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico H - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m <sup>2</sup> K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato prevverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante prevverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.079	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm	1,05000 mq	€ 51,35900 0%	€ 53,92695



spess. 40 mm, anabbagliante				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,11516</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,16820</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 72,28336</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61441 = 5% * B)				€ 12,28817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,45715
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 93,03</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,93%				€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.I (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico I - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.080	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 33,32700 0%	€ 34,99335
<b>Totale MT</b>				<b>€ 43,18156</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 54,47956</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46308 = 5% * B)				€ 9,26153
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,37411
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 70,12</b> +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 16,11%				€ 11,29800



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,46308
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.J (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico J - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione 1,00000 cad € 0,47401 0% € 0,47401</p> <p>CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm 15,00000 cad € 0,01652 0% € 0,24780</p> <p>CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato 1,00000 m € 2,47779 0% € 2,47779</p> <p>CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio) 1,00000 cad € 0,89200 0% € 0,89200</p> <p>CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM24_MT.E.50.081 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm 1,05000 mq € 38,52730 0% € 40,45367</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 48,64188</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 +2,35% € 4,62240</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 +2,91% € 5,54580</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 10,16820</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 58,81008</b> Scostamento % su anno 2023 +0,45%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49989 = 5% * B) € 9,99771</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88078</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 75,69</b> Scostamento % su anno 2023 +0,45%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 10,16820</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,49989</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.K (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico K - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.50.082	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	1,05000 mq	€ 52,96900 0%	€ 55,61745
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,80566</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 75,10366</b> +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63838 = 5% * B)				€ 12,76762
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,78713
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 96,66</b> +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,69%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m <sup>2</sup> A - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.029	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 19,70669 0%	€ 21,67736
CAM24_MT.E.50.033	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	1,10000 mq	€ 18,20350 0%	€ 20,02385
CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
<b>Totale MT</b>				<b>€ 50,81286</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 63,24066</b> +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53755 = 5% * B)				€ 10,75091



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,39916
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 81,39</b> +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,27%		€ 12,42780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,53755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m <sup>2</sup> B - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m <sup>2</sup>			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
CAM24_MT.E.50.030	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 25,45516 0%	€ 28,00068
CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,04294</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,47074</b> +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50550 = 5% * B)			€ 10,11003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95808
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 76,54</b> +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,24%			€ 12,42780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,50550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m <sup>2</sup> C - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m <sup>2</sup>			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
CAM24_MT.E.50.031	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 27,15658 0%	€ 29,87224
CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,00000	€ 4,09661	€ 4,09661



	- Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48,91450</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 61,34230</b> +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52141 = 5% * B)			€ 10,42819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17705
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,95</b> +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,74%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 020 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
CAM24_MT.E.50.032	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq	1,10000 mq	€ 36,50611 0%	€ 40,15672
CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,00000 mq	€ 4,55913 0%	€ 4,55913
CAM24_MT.E.50.064	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura retrostrutturata con profili omega	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
CAM24_MT.E.82.002	- Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 59,53276</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,42780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 71,96056</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61167 = 5% * B)			€ 12,23330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,41939
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 92,61</b> +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61167
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E17.060.030.A (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 030 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,40000 kg € 0,99235 0% € 0,39694</p> <p>CAM24_MT.E.50.034 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati 1,10000 mq € 48,33342 0% € 53,16676</p> <p>CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco 1,10000 mq € 4,55913 0% € 5,01504</p> <p>CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p>CAM24_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca 0,22000 kg € 1,78524 0% € 0,39275</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 63,06810</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 +2,35% € 5,64960</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 +2,91% € 6,77820</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 12,42780</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 75,49590</b></p> <p style="text-align: right;">+0,43%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64172 = 5% * B) € 12,83430</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83302</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 97,16</b></p> <p style="text-align: right;">+0,43%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 12,79% € 12,42780</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,64172</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.040.A (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 040 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi dritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.50.035 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti 1,10000 mq € 52,94211 0% € 58,23632</p> <p>CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco 1,10000 mq € 4,55913 0% € 5,01504</p> <p>CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli 1,00000 mq € 4,09661 0% € 4,09661</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 67,34797</b></p>			



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 78,64597</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66849 = 5% * B)				€ 13,36981
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,20158
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 101,22</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 11,16%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 050 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.036	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164 0%	€ 18,20680
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,29502</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,48250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,77752</b> +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29561 = 5% * B)				€ 5,91218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,06897
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 44,76</b> +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 25,65%				€ 11,48250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.060.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti			





<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,60017</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,48250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,08267</b> +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34920 = 5% * B)				€ 6,98405
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,80667
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,87</b> +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 21,72%				€ 11,48250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.060.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato B - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983 0%	€ 28,65481
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,74303</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,48250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,22553</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38442 = 5% * B)				€ 7,68834
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,29139
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 58,21</b> +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 19,73%				€ 11,48250



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,38442
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.070.A (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 070 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco 0,40000 kg € 0,99235 0% € 0,39694</p> <p>CAM24_MT.E.50.036 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120 1,10000 mq € 16,55164 0% € 18,20680</p> <p>CAM24_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio 2,00000 cad € 2,34564 0% € 4,69128</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 23,29502</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,18000 h € 28,62000 +2,8% € 5,15160</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 +2,91% € 5,54580</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 13,26540</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 36,56042</b> +0,98%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31076 = 5% * B) € 6,21527</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27757</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 47,05</b> +0,98%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 28,19% € 13,26540</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31076</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.080.A (CAM)	<p>CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm 1,10000 mq € 10,71580 0% € 11,78738</p> <p>CAM24_MT.E.50.037 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120 1,10000 mq € 22,28359 0% € 24,51195</p> <p>CAM24_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio 2,00000 cad € 2,34564 0% € 4,69128</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 40,99061</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 +2,35% € 4,62240</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,18000 h € 28,62000 +2,8% € 5,15160</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,08500 h € 30,81000 € 2,61885</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,39285</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,38346</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)			€ 9,07519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,70</b> +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,04%</i>			€ 12,39285
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.080.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm B - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
CAM24_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
CAM24_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983 0%	€ 28,65481
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 69,64542</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,94100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 83,58642</b> +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71048 = 5% * B)			€ 14,20969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,77961
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 107,58</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,96%</i>			€ 13,94100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.090.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie A - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti			



Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.039	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288 0%	€ 13,55517
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,24645</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,15280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,39925</b> +0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24989 = 5% * B)				€ 4,99787
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43971
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,84</b> +0,99%
Incidenza Manodopera sul totale 29,48%				€ 11,15280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.090.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie B - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.50.043	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	1,10000 mq	€ 37,62937 0%	€ 41,39231
CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,08359</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,15280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 57,23639</b> +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48651 = 5% * B)				€ 9,73019
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,69666
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 73,66</b> +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 15,14%				€ 11,15280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48651
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E18.010.010.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno A - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.001 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno castagno 1,00000 mq € 582,46595 0% € 582,46595</p> <p><b>Totale MT</b> € 583,67661</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,25000 h € 28,62000 +2,8% € 7,15500</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 +2,91% € 15,40500</p> <p><b>Totale RU</b> € 35,40000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 619,07661 Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26215 = 5% * B) € 105,24302</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,43196</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 796,75 Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,44%</i> € 35,40000 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 5,26215</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno B - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.002 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pino russo 1,00000 mq € 384,91580 0% € 384,91580</p> <p><b>Totale MT</b> € 386,12646</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,25000 h € 28,62000 +2,8% € 7,15500</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 +2,91% € 15,40500</p> <p><b>Totale RU</b> € 35,40000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 421,52646 Scostamento % su anno 2023 +0,22%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58298 = 5% * B)		€ 71,65950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 49,31860
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 542,50</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,53%</i>		€ 35,40000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,58298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno C - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.003 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 410,50342 0%	€ 410,50342
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 411,71408</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,40000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 447,11408</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80047 = 5% * B)			€ 76,00939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,31235
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 575,44</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,15%</i>			€ 35,40000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,80047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno D - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.004 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	1,00000 mq	€ 449,11057 0%	€ 449,11057
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 450,32123</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,40000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 485,72123</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12863 = 5% * B)				€ 82,57261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,82938
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 625,12</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 5,66%				€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno E - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.004A	- Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno rovere	1,00000 mq	€ 500,39054 0%	€ 500,39054
<b>Totale MT</b>				<b>€ 501,60120</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,40000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 537,00120</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56451 = 5% * B)				€ 91,29020
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,82914
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 691,12</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,56451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio A - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta,			



cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.006A	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	1,00000 mq	€ 919,40270 0%	€ 919,40270
<b>Totale MT</b>				<b>€ 920,61336</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,55500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 964,52268</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,19844 = 5% * B)				€ 163,96886
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,84915
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.241,34</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 3,43%				€ 42,55500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,19844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio B - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antieffrazione			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.006B	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione	1,00000 mq	€ 950,24508 0%	€ 950,24508
<b>Totale MT</b>				<b>€ 951,45574</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,55500</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 995,36506</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,46060 = 5% * B)	€ 169,21206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 116,45771
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.281,03</b> +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%	€ 42,55500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 8,46060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio C - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione con resistenza al fuoco EI 30-60			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.006C - Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione, con resistenza al fuoco EI 30-60	1,00000 mq	€ 1.293,55618 0%	€ 1.293,55618
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.294,76684</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,55500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.338,67616</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37875 = 5% * B)			€ 227,57495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,62511
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.722,88</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			€ 42,55500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,37875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata A - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di castagno			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066	
CAM24_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673 0%	€ 493,67673	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 494,88739</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 524,56171</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,14%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)				€ 89,17549	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,37372	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 675,11</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,14%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,19%				€ 28,32000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,45877	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata B - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di pino russo			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939 0%	€ 325,84939
<b>Totale MT</b>				<b>€ 327,06005</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 356,73437</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)				€ 60,64484
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,73792



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 459,12</b> +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,17%</i>	€ 28,32000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,03224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di douglas			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.009 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543 0%	€ 379,15543
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 380,36609</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 410,04041</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)			€ 69,70687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,97473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 527,72</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,37%</i>			€ 28,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza 20 cm. Legno di pioppo			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.010 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 206,61586</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 12,32400
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)					€ 40,16933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 27,64595
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 304,11</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 9,31%					€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,00847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.010.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432	
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,35432</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066	
CAM24_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671	
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 320,57737</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400	
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 28,32000</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)					€ 59,54279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 40,97945
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 450,77</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 6,28%					€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,97714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA				
040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata				
A - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.010	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520
<b>Totale MT</b>				<b>€ 206,61586</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 236,29018</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)				€ 40,16933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,64595
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 304,11</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 9,31%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,00847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			
	010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA			
	040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata			
	B - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671
<b>Totale MT</b>				<b>€ 320,57737</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				



			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 350,25169</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)		€ 59,54279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 40,97945
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 450,77</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%		€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,97714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.014 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di abete	1,00000 mq	€ 256,25540 0%	€ 256,25540
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 257,46606</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 287,14038</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44069 = 5% * B)			€ 48,81386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,59542
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 369,55</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,44069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,02000	€ 67,71600	€ 1,35432



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		0%	
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673	0%	€ 493,67673
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 494,88739</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000	+2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 524,56171</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)				€ 89,17549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,37372
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 675,11</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%				€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,45877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino rosso			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino rosso	1,00000 mq	€ 325,84939	€ 325,84939
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 327,06005</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 356,73437</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)			€ 60,64484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,73792
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			
	Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 459,12</b> +0,21%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,17%</i>	€ 28,32000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,03224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA  040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata  F - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM24_MT.E.60.009 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,37%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	 0,02000 h  0,01000 mc 1,00000 mq  0,40000 h 0,20000 h 0,40000 h	 € 67,71600 0%  € 121,06554 0% € 379,15543 0%  € 25,68000 +2,35% € 28,62000 +2,8% € 30,81000 +2,91%	 € 1,35432  <b>€ 1,35432</b>  € 1,21066 € 379,15543  <b>€ 380,36609</b>  € 10,27200 € 5,72400 € 12,32400  <b>€ 28,32000</b>  <b>€ 410,04041</b> +0,18% € 69,70687 € 47,97473  <b>€ 527,72</b> +0,18% € 28,32000 € 3,48534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA  050 - Porta di caposcala in legno tamburato  A - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Compresi altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM24_MT.E.60.015 - Porte e portoni in legno - Porta di</p>	 0,02000 h  0,01000 mc 1,00000	 € 67,71600 0%  € 121,06554 0% € 211,09334	 € 1,35432  <b>€ 1,35432</b>  € 1,21066 € 211,09334





	caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 212,30400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 241,97832</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05682 = 5% * B)			€ 41,13631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,31146
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 311,43</b> +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,05682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato B - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.016	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	1,00000 mq	€ 232,58189 0%	€ 232,58189
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 233,79255</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 263,46687</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23947 = 5% * B)			€ 44,78937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,82562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 339,08</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			€ 28,32000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,23947



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato C - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Compresi altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.016A - Porte e portoni in legno - Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato 1,00000 mq € 253,17600 0% € 253,17600</p> <p><b>Totale MT</b> € 254,38666</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 +2,8% € 5,72400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p><b>Totale RU</b> € 28,32000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 284,06098 Scostamento % su anno 2023 +0,26%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41452 = 5% * B) € 48,29037</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,23514</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 365,59 Scostamento % su anno 2023 +0,26%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,75%</i> € 28,32000 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,41452</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete A - Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza soprauce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammortato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p>			



CAM24_MT.E.60.017	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	1,00000 mq	€ 273,64487 0%	€ 273,64487
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,85553</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 290,36985</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46814 = 5% * B)				€ 49,36287
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,97327
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 373,71</b> +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i>				€ 14,16000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,46814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete C - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopralluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.017A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	1,00000 mq	€ 287,32711 0%	€ 287,32711
<b>Totale MT</b>				<b>€ 288,53777</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 304,05209</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58444 = 5% * B)				€ 51,68886
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,57410
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 391,32</b> +0,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i>				€ 14,16000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,58444



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete D - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.017B	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con apertura a libro	1,00000 mq	€ 334,40000 0%	€ 334,40000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 335,61066</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 351,12498</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98456 = 5% * B)			€ 59,69125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,08162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 451,90</b> +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,13%</i>			€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,98456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete E - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.017C	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,57515</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,57515</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24289 = 5% * B)		€ 4,85778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,34329
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 36,78</b>
	Scostamento % su anno 2023		0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,24289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete F - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM24_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35919 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale ---%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
		1,00000 mq	€ 41,04673 0%	€ 41,04673
				<b>€ 42,25739</b>
				<b>€ 42,25739</b> 0%
				€ 7,18376
				€ 4,94412
				<b>€ 54,39</b> 0%
				€ ---
				€ 0,35919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.070.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri A - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopra-luce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccolotti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM24_MT.E.60.018 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo</p> <p><b>Totale MT</b></p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
		0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
		1,00000 mq	€ 214,97573 0%	€ 214,97573
				<b>€ 216,18639</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 231,70071</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96946 = 5% * B)				€ 39,38912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,10898
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 298,20</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,75%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,96946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri B - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopra-luce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrene, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.019	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 229,24123 0%	€ 229,24123
<b>Totale MT</b>				<b>€ 230,45189</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 245,96621</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09071 = 5% * B)				€ 41,81426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,77805
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 316,56</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,47%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,09071



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.080.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare</p> <p>A - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.020 - Porte e portoni in legno - Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo 1,00000 mq € 223,46280 0% € 223,46280</p> <p><b>Totale MT</b> € 224,67346</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,10000 h € 28,62000 +2,8% € 2,86200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,16000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 240,18778 Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04160 = 5% * B) € 40,83192</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,10197</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 309,12 Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,58%</i> € 14,16000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,04160</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.080.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare</p> <p>B - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Compresa altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p>			



CAM24_MT.E.60.021	- Porte e portoni in legno - Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 252,39108 0%	€ 252,39108
<b>Totale MT</b>				<b>€ 253,60174</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 269,11606</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28749 = 5% * B)				€ 45,74973
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,48658
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 346,35</b> +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,09%</i>				€ 14,16000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,28749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.090.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti A - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.022	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 180,95521 0%	€ 180,95521
<b>Totale MT</b>				<b>€ 182,16587</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 197,68019</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68028 = 5% * B)				€ 33,60563
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,12858
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 254,41</b> +0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>				€ 14,16000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,68028
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM24_E18.010.090.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti B - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra-luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.023 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di abete 1,00000 mq € 193,92057 0% € 193,92057</p> <p><b>Totale MT</b> € 195,13123</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,10000 h € 28,62000 +2,8% € 2,86200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,16000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 210,64555 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79049 = 5% * B) € 35,80974</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,64553</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 271,10 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,22%</i> € 14,16000</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,79049</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.090.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti C - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra-luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,01000 mc € 121,06554 0% € 1,21066</p> <p>CAM24_MT.E.60.024 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno pich-pine o douglas 1,00000 mq € 207,26513 0% € 207,26513</p> <p><b>Totale MT</b> € 208,47579</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,10000 h € 28,62000 +2,8% € 2,86200</p>			



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 223,99011</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90392 = 5% * B)				€ 38,07832
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,20684
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 288,28</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 4,91%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,90392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno A - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.001	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno di abete	1,00000 mq	€ 171,61943 0%	€ 171,61943
<b>Totale MT</b>				<b>€ 171,61943</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 179,37659</b> +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52470 = 5% * B)				€ 30,49402
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,98706
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 230,86</b> +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 3,07%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,52470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno B - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.002	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno douglas	1,00000 mq	€ 180,01621 0%	€ 180,01621
<b>Totale MT</b>				<b>€ 180,01621</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 187,77337</b> +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59607 = 5% * B)				€ 31,92147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,96948
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 241,66</b> +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 2,93%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,59607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno C - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.017C	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,36449</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,36449</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23260 = 5% * B)				€ 4,65196
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,20165
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,22</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno D - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.017D	- Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673 0%	€ 41,04673
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41,04673</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 41,04673</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 5% * B)	€ 6,97794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,80247
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 52,83</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,34890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta A - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.003 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in legno di abete	1,00000 mq	€ 92,02153 0%	€ 92,02153
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 92,02153</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 99,47749</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84556 = 5% * B)			€ 16,91117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,63887
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 128,03</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,84556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta B - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.004 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in pino di Svezia	1,00000 mq	€ 117,12159 0%	€ 117,12159



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 117,12159</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 6,77880</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 124,57755</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,14%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05891 = 5% * B)	€ 21,17818
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,57557
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 160,33</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,14%
			Incidenza Manodopera sul totale 4,23%	€ 6,77880
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,05891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta C - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacringhia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.005	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiane avvolgibili in stecche di plastica	1,00000 mq	€ 28,89216 0%	€ 28,89216
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 28,89216</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 6,77880</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 36,34812</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,48%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30896 = 5% * B)	€ 6,17918
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,25273
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 46,78</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,48%
			Incidenza Manodopera sul totale 14,49%	€ 6,77880
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,30896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta D - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacringhia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.72.006	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	1,00000 mq	€ 78,89365 0%	€ 78,89365	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 78,89365</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 86,34961</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,2%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73397 = 5% * B)				€ 14,67943	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,10290	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 111,13</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,2%	
Incidenza Manodopera sul totale 6,1%				€ 6,77880	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73397	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra dritta E - Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.007	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m²	1,00000 mq	€ 34,21915 0%	€ 34,21915
<b>Totale MT</b>				<b>€ 34,21915</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,77880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 41,67511</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35424 = 5% * B)				€ 7,08477
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,87599
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 53,64</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 12,64%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35424
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E18.015.010.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta F - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigirandine</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.72.013A - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigirandine</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39138 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,44%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>€ 39,26560 0%</p> <p><b>€ 39,26560</b></p> <p>0,12000 h</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>0,12000 h</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p><b>€ 6,77880</b></p> <p><b>€ 46,04440</b> +0,38%</p> <p>€ 7,82755</p> <p>€ 5,38720</p> <p><b>€ 59,26</b> +0,38%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,39138</p>	<p>€ 39,26560</p> <p><b>€ 39,26560</b></p> <p>€ 3,08160</p> <p>€ 3,69720</p> <p><b>€ 6,77880</b></p> <p><b>€ 46,04440</b> +0,38%</p> <p>€ 7,82755</p> <p>€ 5,38720</p> <p><b>€ 59,26</b> +0,38%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,39138</p>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta G - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.72.013B - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50642 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,84%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>€ 52,80000 0%</p> <p><b>€ 52,80000</b></p> <p>0,12000 h</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>0,12000 h</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p><b>€ 6,77880</b></p> <p><b>€ 59,57880</b> +0,29%</p> <p>€ 10,12840</p> <p>€ 6,97072</p> <p><b>€ 76,68</b> +0,29%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,50642</p>	<p>€ 52,80000</p> <p><b>€ 52,80000</b></p> <p>€ 3,08160</p> <p>€ 3,69720</p> <p><b>€ 6,77880</b></p> <p><b>€ 59,57880</b> +0,29%</p> <p>€ 10,12840</p> <p>€ 6,97072</p> <p><b>€ 76,68</b> +0,29%</p> <p>€ 6,77880</p> <p>€ 0,50642</p>	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 020 - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.008 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 31,36605 0%	€ 31,36605
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,36605</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,23520</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,60125</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29411 = 5% * B)			€ 5,88221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,53</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,26%</i>			€ 3,23520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 030 - Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.009 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 66,95758 0%	€ 66,95758
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 66,95758</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,03840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 75,99598</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64597 = 5% * B)			€ 12,91932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,89153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 97,81</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,24%</i>			€ 9,03840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse			





in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
CAM24_MT.E.72.010	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,20925</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,80900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 91,69541</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)				€ 15,58822
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,72836
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 118,01</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 24,41%				€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
CAM24_MT.E.72.011	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanicata e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	1,00000 mq	€ 55,00345 0%	€ 55,00345
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,14873</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 28,80900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 84,63489</b> +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71940 = 5% * B)	€ 14,38793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,90228
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 108,93</b> +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,45%</i>	€ 28,80900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM24_MT.E.72.012 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	1,00000 mq	€ 68,88974 0%	€ 68,88974
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 69,03502</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,80900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 98,52118</b> +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83743 = 5% * B)			€ 16,74860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52698
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 126,80</b> +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,72%</i>			€ 28,80900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528	
CAM24_MT.E.72.013	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,20925</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,80900</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 91,69541</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,85%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)				€ 15,58822	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,72836	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 118,01</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,85%	
Incidenza Manodopera sul totale 24,41%				€ 28,80900	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77941	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili A - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.014	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	1,00000 cad	€ 239,57018 0%	€ 239,57018
CAM24_MT.E.72.015	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
<b>Totale MT</b>				<b>€ 281,49993</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,64170</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 300,14163</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55120 = 5% * B)				€ 51,02408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,11657
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 386,28</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,83%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,55120



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili B - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.015 - Persian e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM24_MT.E.72.016 - Persian e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	1,00000 cad	€ 292,84010 0%	€ 292,84010
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 334,76985</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 18,64170</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 353,41155</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00400 = 5% * B)			€ 60,07996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,34915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 454,84</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,1%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,00400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili C - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciaio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.015 - Persian e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM24_MT.E.72.017 - Persian e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	1,00000 cad	€ 308,04460 0%	€ 308,04460
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 349,97435</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 18,64170</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 368,61605</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13324 = 5% * B)			€ 62,66473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,12808
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 474,41</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,93%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13324



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.60.025 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62952 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,05000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 301,59804 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p><b>€ 0,67716</b></p> <p>€ 301,59804</p> <p><b>€ 301,59804</b></p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 1,43100</p> <p>€ 3,08100</p> <p><b>€ 7,08000</b></p> <p><b>€ 309,35520</b> +0,06%</p> <p>€ 52,59038</p> <p>€ 36,19456</p> <p><b>€ 398,14</b> +0,06%</p> <p>€ 7,08000</p> <p>€ 2,62952</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.60.026 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 345,53218 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p><b>€ 0,67716</b></p> <p>€ 345,53218</p> <p><b>€ 345,53218</b></p> <p>€ 2,56800</p>



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 353,28934</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00296 = 5% * B)				€ 60,05919
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,33485
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 454,68</b> +0,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,56%</i>				€ 7,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,00296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.027	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	1,00000 cad	€ 366,87626 0%	€ 366,87626
<b>Totale MT</b>				<b>€ 366,87626</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 373,95626</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17863 = 5% * B)				€ 63,57256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,75288
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 481,28</b> +0,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,47%</i>				€ 7,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,17863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.026A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 362,80878 0%	€ 362,80878
<b>Totale MT</b>				<b>€ 362,80878</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 369,88878</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14405 = 5% * B)				€ 62,88109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,27699
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 476,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,49%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,14405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.028	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 345,18908 0%	€ 345,18908
<b>Totale MT</b>				<b>€ 345,18908</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 352,94624</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00004 = 5% * B)				€ 60,00086
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,29471
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 454,24</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,56%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,00004



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.029	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 381,50292 0%	€ 381,50292
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 381,50292</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 389,26008</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30871 = 5% * B)			€ 66,17421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,54343
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 500,98</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,41%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,30871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.030	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 438,40241 0%	€ 438,40241
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 438,40241</b>
	<b>RU</b>			





CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 446,15957</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79236 = 5% * B)				€ 75,84713
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,20067
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 574,21</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,23%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,79236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.029A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 400,57806 0%	€ 400,57806
<b>Totale MT</b>				<b>€ 400,57806</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 407,65806</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46509 = 5% * B)				€ 69,30187
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,69599
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 524,66</b> +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,35%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,46509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano,			



ciliegio, larice, pino, douglas				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.031	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 444,03638 0%	€ 444,03638
<b>Totale MT</b>				<b>€ 444,03638</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 451,79354</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84025 = 5% * B)				€ 76,80490
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,85984
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 581,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,22%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,84025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.032	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	1,00000 cad	€ 620,17021 0%	€ 620,17021
<b>Totale MT</b>				<b>€ 620,17021</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 627,92737</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33738 = 5% * B)		€ 106,74765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 73,46750
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 808,14</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,33738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.60.033 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	1,00000 cad	€ 674,54165 0%	€ 674,54165
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 674,54165</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 682,29881</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79954 = 5% * B)			€ 115,99080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,82896
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 878,12</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,81%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,79954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>



				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.032A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 651,17873 0%	€ 651,17873
<b>Totale MT</b>				<b>€ 651,17873</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 658,93589</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60096 = 5% * B)				€ 112,01910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,09550
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 848,05</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,83%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,60096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.034	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 665,29616 0%	€ 665,29616
<b>Totale MT</b>				<b>€ 665,29616</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 673,05332</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72095 = 5% * B)				€ 114,41906
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,74724
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 866,22</b> +0,03%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,82%</i>		€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,72095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.60.035 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10176 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,77%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				<b>€ 0,67716</b>
		1,00000 cad	€ 710,09706 0%	€ 710,09706
				<b>€ 710,09706</b>
		0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
		0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
				<b>€ 7,08000</b>
				<b>€ 717,85422</b> +0,03%
				€ 122,03522
				€ 83,98894
				<b>€ 923,88</b> +0,03%
				€ 7,08000
				€ 6,10176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.60.036 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale</p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				<b>€ 0,67716</b>
		1,00000 cad	€ 741,24642 0%	€ 741,24642



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 741,24642</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 749,00358</b> +0,02%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36653 = 5% * B)			€ 127,33061	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,63342	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 963,97</b> +0,02%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,73%</i>			€ 7,08000	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,36653	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.035A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 745,60192 0%	€ 745,60192
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 745,60192</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 753,35908</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40355 = 5% * B)			€ 128,07104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,14301
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 969,57</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,73%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,40355



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 050 - Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro B - Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.037A - Porte e portoni in legno - Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	1,00000 mq	€ 264,00000 0%	€ 264,00000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 265,21066</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,68310</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 269,57092</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29135 = 5% * B)			€ 45,82706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,53980
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 346,94</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,06%</i>			€ 3,68310
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,29135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.60.038 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 431,26966 0%	€ 431,26966
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 431,26966</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 439,02682</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73173 = 5% * B)	€ 74,63456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 51,36614
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 565,03</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%	€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,73173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.60.039 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	1,00000 cad	€ 486,61620 0%	€ 486,61620
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 486,61620</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 494,37336</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20217 = 5% * B)			€ 84,04347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,84168
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 636,26</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,20217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716





	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		0%	
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.60.040	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	1,00000 cad	€ 523,85098	0%	€ 523,85098
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 523,85098</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	+2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 531,60814</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51867 = 5% * B)				€ 90,37338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,19815
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 684,18</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%				€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,51867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.039A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 510,94702	€ 510,94702
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 510,94702</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 518,02702</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40323 = 5% * B)			€ 88,06459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,60916
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 666,70</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,40323



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.60.041 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas. 1,00000 cad € 492,15989 0% € 492,15989</p> <p><b>Totale MT</b> € 492,15989</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,05000 h € 28,62000 +2,8% € 1,43100</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p><b>Totale RU</b> € 7,08000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 499,91705 Scostamento % su anno 2023 +0,04%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24930 = 5% * B) € 84,98590</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,49030</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 643,39 Scostamento % su anno 2023 +0,04%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,1%</i> € 7,08000 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 4,24930</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.60.042 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca 1,00000 cad € 520,40197 0% € 520,40197</p> <p><b>Totale MT</b> € 520,40197</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p>			



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 528,15913</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48935 = 5% * B)				€ 89,78705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,79462
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 679,74</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,04%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,48935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.60.043	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 577,93349 0%	€ 577,93349
<b>Totale MT</b>				<b>€ 577,93349</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 585,69065</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97837 = 5% * B)				€ 99,56741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 68,52581
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 753,78</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,94%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,97837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la			



verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.60.042A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 546,42207 0%	€ 546,42207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 546,42207</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 553,50207</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70477 = 5% * B)				€ 94,09535
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,75974
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 712,36</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,99%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,70477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato A - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamollesse, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM24_MT.E.73.001	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 61,55836 0%	€ 61,55836
<b>Totale MT</b>				<b>€ 61,60407</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,71010</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 89,31417</b> +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75917 = 5% * B)				€ 15,18341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,44976
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 114,95</b> +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 24,11%				€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75917



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO</p> <p>010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato</p> <p>B - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 10/10 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,00050 mc</p> <p>CAM24_MT.E.73.002 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm 1,00000 mq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,08000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85694 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,36%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 0,04571</p> <p>€ 73,06105</p> <hr/> <p><b>€ 73,10676</b></p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 2,28960</p> <p>€ 13,86450</p> <hr/> <p><b>€ 27,71010</b></p> <hr/> <p><b>€ 100,81686</b></p> <p>+0,72%</p> <p>€ 17,13887</p> <p>€ 11,79557</p> <hr/> <p><b>€ 129,75</b></p> <p>+0,72%</p> <p>€ 27,71010</p> <p>€ 0,85694</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO</p> <p>010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato</p> <p>C - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,00050 mc</p> <p>CAM24_MT.E.73.003 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm 1,00000 mq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,08000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p>			<p>€ 0,04571</p> <p>€ 87,43490</p> <hr/> <p><b>€ 87,48061</b></p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 2,28960</p> <p>€ 13,86450</p> <hr/> <p><b>€ 27,71010</b></p>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 115,19071</b> +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97912 = 5% * B)	€ 19,58242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,47731
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 148,25</b> +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,69%</i>	€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,97912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato D - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.004 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	1,00000 mq	€ 93,70089 0%	€ 93,70089
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 93,74660</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,71010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,45670</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03238 = 5% * B)			€ 20,64764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,21043
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 156,31</b> +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,73%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.005 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427



	acciaio zincato 8/10 mm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 94,17998</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,71010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,89008</b> +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26114
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 156,87</b> +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,66%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM24_MT.E.73.005	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 94,17998</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,71010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,89008</b> +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26114
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 156,87</b> +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,66%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO			



040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato				
A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM24_MT.E.73.007	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 171,51108 0%	€ 171,51108
<b>Totale MT</b>				<b>€ 171,55679</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,71010</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 199,26689</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69377 = 5% * B)				€ 33,87537
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,31423
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 256,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,8%				€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
CAM24_MT.E.73.008	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 204,99947</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,71010</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 232,70957</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97803 = 5% * B)	€ 39,56063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 27,22702
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 299,50</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,25%</i>	€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,97803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini A - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.73.009 - Serrande avvolgibili - Serratura laterale per serrande avvolgibili	2,00000 cad	€ 20,65789 0%	€ 41,31578
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,31578</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 55,43828</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47123 = 5% * B)			€ 9,42451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,48628
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / coppia</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 71,35</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,79%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini B - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.73.010 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili	1,00000 cad	€ 29,50612 0%	€ 29,50612
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,50612</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,62862</b> +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37084 = 5% * B)			€ 7,41687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10455



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 56,15</b> +0,84%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,15%</i>	€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini C - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.73.011 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	1,00000 cad	€ 46,22746 0%	€ 46,22746
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,22746</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,34996</b> +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51297 = 5% * B)			€ 10,25949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06095
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 77,67</b> +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,18%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopralucente, fino a 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopralucente fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.019 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 180,82279 0%	€ 180,82279
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 182,70618</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,74010</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 211,12344</b> +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79455 = 5% * B)			€ 35,89098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,70144
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 271,72</b> +0,34%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,21%</i>			€ 27,74010
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.030.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino rosso				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.020	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pino rosso ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 235,23636 0%	€ 235,23636
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 237,11975</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,74010</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 265,53701</b> +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25706 = 5% * B)			€ 45,14129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,06783
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 341,75</b> +0,27%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>			€ 27,74010
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,25706

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale			



elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM24_MT.E.61.021	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 336,05194 0%	€ 336,05194
<b>Totale MT</b>				<b>€ 337,93533</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,74010</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 366,35259</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11400 = 5% * B)				€ 62,27994
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,86325
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 471,50</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,88%				€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,11400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM24_MT.E.61.022	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 321,55168 0%	€ 321,55168
<b>Totale MT</b>				<b>€ 323,43507</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000	€ 25,68000	€ 10,52880



	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	+2,35% € 28,62000	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	+2,8% € 30,81000	€ 12,63210
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,74010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 351,85233</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99075 = 5% * B)				€ 59,81490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,16672
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 452,83</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%				€ 27,74010
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.030.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.023	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 331,29075 0%	€ 331,29075
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 333,17414</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,74010</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 361,59140</b> +0,2%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07353 = 5% * B)			€ 61,47054	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,30619	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 465,37</b> +0,2%	
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			€ 27,74010	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,07353	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



<p>030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO  010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq  F - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco</p>				
<p><b>MT</b>  CAM24_MT.E.61.024 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco</p>		1,00000 mq	€ 18,08228 0%	€ 18,08228
<p><b>Totale MT</b></p>				<b>€ 18,08228</b>
<p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2023</p>				<b>€ 18,08228</b> 0%
<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15370 = 5% * B)</p>				€ 3,07399
<p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>				€ 2,11563
<p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2023</p>				<b>€ 23,27</b> 0%
<p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i></p>				€ ---
<p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>				€ 0,15370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO  010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq  G - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL</p>			
	<p><b>MT</b>  CAM24_MT.E.61.025 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL</p>	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
	<p><b>Totale MT</b></p>			<b>€ 27,12342</b>
	<p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2023</p>			<b>€ 27,12342</b> 0%
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)</p>			€ 4,61098
	<p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>			€ 3,17344
	<p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>  Scostamento % su anno 2023</p>			<b>€ 34,91</b> 0%
	<p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i></p>			€ ---
	<p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 0,23055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.H	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO  010 - Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq  H - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in</p>			



<p>stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.61.026	- Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,12342</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 27,12342</b>
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)				€ 4,61098
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,17344
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 34,91</b>
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM24_MT.E.61.017	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 266,27737 0%	€ 266,27737
<b>Totale MT</b>				<b>€ 268,16076</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,14450</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 299,98242</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54985 = 5% * B)				€ 50,99701
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,09794
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 386,08</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,07%				€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,54985



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,02060 mc € 91,42686 0% € 1,88339</p> <p>CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq 1,00000 mq € 306,16661 0% € 306,16661</p> <p><b>Totale MT</b> € 308,05000</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 +2,35% € 11,55600</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 +2,8% € 5,72400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 +2,91% € 13,86450</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,14450</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 339,87166 Scostamento % su anno 2023 +0,24%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B) € 57,77818</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,76498</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 437,41 Scostamento % su anno 2023 +0,24%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i> € 31,14450 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,88891</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,67716</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5 0,02060 mc € 91,42686 0% € 1,88339</p> <p>CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in</p>			





	legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 308,05000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,14450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 339,87166</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)			€ 57,77818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,76498
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 437,41</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i>			€ 31,14450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,88891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
CAM24_MT.E.61.018	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 345,53218 0%	€ 345,53218
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 347,41557</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,14450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 379,23723</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22352 = 5% * B)			€ 64,47033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,37076
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 488,08</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,38%</i>			€ 31,14450



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,22352
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5</p> <p>CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,01000 h</p> <p>0,02060 mc</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,45000 h</p> <p>0,20000 h</p> <p>0,45000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 91,42686 0%</p> <p>€ 306,16661 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 0,67716</b></p> <p>€ 1,88339</p> <p>€ 306,16661</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 308,05000</b></p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 5,72400</p> <p>€ 13,86450</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 31,14450</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 339,87166</b> +0,24%</p> <p>€ 57,77818</p> <p>€ 39,76498</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 437,41</b> +0,24%</p> <p>€ 31,14450</p> <p>€ 2,88891</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq F - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.61.032 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p>	<p>1,00000 mq</p>	<p>€ 26,62774 0%</p>	<p>€ 26,62774</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 26,62774</b></p>



	<p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22634 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p><b>€ 26,62774</b> 0%</p> <p>€ 4,52672</p> <p>€ 3,11545</p> <hr/> <p><b>€ 34,27</b> 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,22634</p>
--	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq G - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.61.033 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	<p>€ 39,94161</p> <hr/> <p><b>€ 39,94161</b></p> <hr/> <p><b>€ 39,94161</b> 0%</p> <p>€ 6,79007</p> <p>€ 4,67317</p> <hr/> <p><b>€ 51,40</b> 0%</p> <p>€ ---</p> <p>€ 0,33950</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.H	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopra-luce, oltre 3 mq H - Invetriata di legno con/senza sopra-luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.61.034 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	<p>€ 39,94161</p> <hr/> <p><b>€ 39,94161</b></p> <hr/> <p><b>€ 39,94161</b> 0%</p> <p>€ 6,79007</p> <p>€ 4,67317</p>



<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 51,40</b> 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>	€ ---
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,33950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio A - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,01000 h € 67,71600 0% € 0,67716</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 0,67716</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.62.001 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq 1,00000 mq € 443,00710 0% € 443,00710</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 443,00710</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 +2,35% € 6,42000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 +2,91% € 7,70250</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 14,12250</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 457,80676</b> +0,08%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89136 = 5% * B) € 77,82715</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,56339</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 589,20</b> +0,08%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 14,12250</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 3,89136</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio B - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C,</p>			



verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.62.002	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	1,00000 mq	€ 430,67376 0%	€ 430,67376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 430,67376</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 445,47342</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78652 = 5% * B)				€ 75,73048
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,12039
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 573,32</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,46%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,78652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio C - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatizzazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.62.003	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra-luce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	1,00000 mq	€ 418,75574 0%	€ 418,75574
<b>Totale MT</b>				<b>€ 418,75574</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 433,55540</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68522 = 5% * B)	€ 73,70442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 50,72598
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 557,99</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,53%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,68522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio A - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.62.004 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	1,00000 mq	€ 340,00655 0%	€ 340,00655
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 340,00655</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 354,80621</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01585 = 5% * B)			€ 60,31706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,51233
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 456,64</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,09%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,01585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio B - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.62.005	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 326,71616 0%	€ 326,71616
<b>Totale MT</b>				<b>€ 326,71616</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 341,51582</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90288 = 5% * B)				€ 58,05769
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,95735
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 439,53</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,21%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,90288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio C - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.62.006	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
<b>Totale MT</b>				<b>€ 211,32809</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 226,12775</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92209 = 5% * B)				€ 38,44172
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,45695
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				
Scostamento % su anno 2023				



				€ 291,03 +0,16%
			Incidenza Manodopera sul totale 4,85%	€ 14,12250
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,92209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio A - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.62.007 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	1,00000 cad	€ 63,59887 0%	€ 63,59887
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,59887</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 69,24787</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58861 = 5% * B)			€ 11,77214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,10200
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 89,12</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,34%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,58861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio B - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.62.008 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	1,00000 mq	€ 31,79943 0%	€ 31,79943
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,79943</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,44843</b> +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31831 = 5% * B)			€ 6,36623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,38147
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,20</b> +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			€ 5,64900





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,31831
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio C - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.62.009 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	1,00000 cad	€ 33,46073 0%	€ 33,46073
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,46073</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,64900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,10973</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33243 = 5% * B)			€ 6,64865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57584
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,33</b> +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.035.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cannello estensibile in acciaio zincato A - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM24_MT.E.74.001 - Cancelli estensibili - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	1,00000 mq	€ 88,62670 0%	€ 88,62670
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 88,65413</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,71010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 116,36423</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98910 = 5% * B)			€ 19,78192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,61462



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 149,76</b> +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,5%</i>		€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,98910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.035.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cannello estensibile in acciaio zincato B - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM24_MT.E.74.002 - Cancelli estensibili - Cannello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	1,00000 mq	€ 115,24360 0%	€ 115,24360
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 115,27103</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,71010</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 142,98113</b> +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21534 = 5% * B)			€ 24,30679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72879
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 184,02</b> +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>			€ 27,71010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq A - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.018 - Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 287,78397 0%	€ 287,78397
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 288,50624</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 302,75840</b> +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57345 = 5% * B)				€ 51,46893
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,42273
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 389,65</b> +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,57345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq B - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM24_MT.E.72.019	- Persianie e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 307,23201 0%	€ 307,23201
<b>Totale MT</b>				<b>€ 307,95428</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 322,20644</b> +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73875 = 5% * B)				€ 54,77509
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,69815
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 414,68</b> +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,27%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,73875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq C - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM24_MT.E.72.020	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq in legno di abete	1,00000 mq	€ 251,00064 0%	€ 251,00064
<b>Totale MT</b>				<b>€ 251,72291</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 265,97507</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26079 = 5% * B)				€ 45,21576
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,11908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 342,31</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,97%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,26079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq D - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.72.025	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 25,10006 0%	€ 25,10006
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,10006</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 25,10006</b>
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21335 = 5% * B)				€ 4,26701
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93671
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 32,30</b>
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq E - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.E.72.026	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 37,65010 0%	€ 37,65010
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,65010</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,65010</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32003 = 5% * B)				€ 6,40052
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,40506
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 48,46</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq A - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM24_MT.E.72.021	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 282,34863 0%	€ 282,34863
<b>Totale MT</b>				<b>€ 283,07090</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 297,32306</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52725 = 5% * B)				€ 50,54492
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,78680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 382,65</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 3,55%				€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,52725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq B - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227	
CAM24_MT.E.72.022	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	1,00000 mq	€ 301,54386 0%	€ 301,54386	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 302,26613</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 316,51829</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,11%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69041 = 5% * B)				€ 53,80811	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,03264	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 407,36</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,11%	
Incidenza Manodopera sul totale 3,33%				€ 13,57500	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,69041	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq C - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
CAM24_MT.E.72.023	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
<b>Totale MT</b>				<b>€ 321,55165</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,57500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 335,80381</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)				€ 57,08665
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,28905



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 432,18</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>	€ 13,57500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,85433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq D - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6,5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.024 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 321,55165</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,57500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 335,80381</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)			€ 57,08665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,28905
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 432,18</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>			€ 13,57500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,85433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq E - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6,5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.027 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 30,15439 0%	€ 30,15439
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,15439</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,15439</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25631 = 5% * B)		€ 5,12625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,52806
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 38,81</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%		€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,25631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq F - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m <sup>2</sup> senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.72.028 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 45,23158 0%	€ 45,23158
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 45,23158</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,23158</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38447 = 5% * B)			€ 7,68937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29210
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 58,21</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo A - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00160 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,14628
	CAM24_MT.E.71.001 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	1,00000 ml	€ 4,74915 0%	€ 4,74915
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,89543</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,14500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,04043</b> +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11084 = 5% * B)			€ 2,21687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52573
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,78</b> +1,6%





	Incidenza Manodopera sul totale 48,53%		€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo B - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00240 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,21942
	CAM24_MT.E.71.002 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	1,00000 ml	€ 5,11030 0%	€ 5,11030
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,32972</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,14500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,47472</b> +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11454 = 5% * B)			€ 2,29070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57654
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,34</b> +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo C - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM24_MT.E.71.003 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	1,00000 ml	€ 5,47145 0%	€ 5,47145
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,76402</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,14500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,90902</b> +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11823 = 5% * B)			€ 2,36453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62736



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,90</b> +1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,5%</i>	€ 8,14500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo D - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM24_MT.E.71.004 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 5,81455 0%	€ 5,81455
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,10712</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,14500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,25212</b> +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12114 = 5% * B)			€ 2,42286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66750
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,34</b> +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,41%</i>			€ 8,14500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 015 - Controtelaio in alluminio A - Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,29257</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,14500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,43757</b> +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07172 = 5% * B)			€ 1,43439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,86196</b>



				<b>€ 10,86</b> +2,5%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,01%</i>		€ 8,14500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili A - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM24_MT.E.71.005 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno di abete	1,00000 mq	€ 141,17432 0%	€ 141,17432
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 141,54003</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 19,51380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 161,73099</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37471 = 5% * B)			€ 27,49427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,92253
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 208,15</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,37%</i>			€ 19,51380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili B - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM24_MT.E.71.006 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	1,00000 mq	€ 186,89616 0%	€ 186,89616
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 187,26187</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,51380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 207,45283</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76335 = 5% * B)				€ 35,26698
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,27198
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 266,99</b> +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,31%</i>				€ 19,51380
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,76335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.025.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 025 - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli A - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,64000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,57784
CAM24_MT.E.71.007	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	1,00000 mq	€ 71,11083 0%	€ 71,11083
<b>Totale MT</b>				<b>€ 71,68867</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,87580</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 75,24163</b> +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63955 = 5% * B)				€ 12,79108
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,80327
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 96,84</b> +0,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,97%</i>				€ 2,87580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.71.009	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 19,30357 0%	€ 19,30357
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,30357</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,05970</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,04043</b> +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22134 = 5% * B)				€ 4,42687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04673
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,51</b> +0,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,08%</i>				€ 6,05970
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.71.010	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	1,00000 ml	€ 23,18596 0%	€ 23,18596
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,18596</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,05970</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,92282</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25434 = 5% * B)				€ 5,08688
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,50097
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,51</b> +0,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,74%</i>				€ 6,05970
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25434



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.035.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 035 - Serratura tipo comune a borsa A - Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.71.011 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Serratura del tipo comune a borsa	1,00000 cad	€ 10,45535 0%	€ 10,45535
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,45535</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38910</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,84445</b> +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11768 = 5% * B)			€ 2,35356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61980
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,82</b> +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,02%</i>			€ 3,38910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.75.001 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 36,56664 0%	€ 36,56664
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,56664</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,83850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,08230</b> +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42570 = 5% * B)			€ 8,51399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85963
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64,46</b> +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,92%</i>			€ 12,83850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E18.045.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.75.002 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	1,00000 ml	€ 50,00149 0%	€ 50,00149
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,00149</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,83850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,51715</b> +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53990 = 5% * B)			€ 10,79792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43151
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,75</b> +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,71%</i>			€ 12,83850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.055.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 055 - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone A - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.75.003 - Corrimano per ringhiere - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	2,00000 cad	€ 14,64471 0%	€ 29,28942
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,28942</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,46480</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,75422</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26991 = 5% * B)			€ 5,39822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71524
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / coppia</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,87</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,03%</i>			€ 2,46480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.045.060.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate A - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.75.004 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30 1,00000 ml € 12,13471 0% € 12,13471</p> <p><b>Totale MT</b> € 12,13471</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35% € 1,28400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,13000 h € 30,81000 +2,91% € 4,00530</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,28930</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 17,42401 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14810 = 5% * B) € 2,96208</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03861</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> € 22,42 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 5,28930 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14810</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.060.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate B - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.75.005 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35 1,00000 ml € 16,73940 0% € 16,73940</p> <p><b>Totale MT</b> € 16,73940</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35% € 1,28400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,13000 h € 30,81000 +2,91% € 4,00530</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,28930</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 22,02870 Scostamento % su anno 2023 +0,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18724 = 5% * B) € 3,74488</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57736</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> € 28,35 Scostamento % su anno 2023 +0,65%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 18,66% € 5,28930 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,18724</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.060.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate C - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro</p>			





piatto da 40 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.75.006	- Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	1,00000 ml	€ 19,80919 0%	€ 19,80919
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,80919</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,28930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 25,09849</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21334 = 5% * B)				€ 4,26674
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93652
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 32,30</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 16,37%				€ 5,28930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.065.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 065 - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone A - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.71.012	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta in ottone a pavimento o a muro	1,00000 cad	€ 12,55003 0%	€ 12,55003
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,55003</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,57920</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 17,12923</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14560 = 5% * B)				€ 2,91197
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,00412
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 22,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 20,77%				€ 4,57920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete A - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
CAM24_MT.E.71.013	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	1,00000 ml	€ 16,28796 0%	€ 16,28796
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,33310</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,43790</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,44816</b> +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15681 = 5% * B)				€ 3,13619
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,15844
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,74</b> +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,06%</i>				€ 1,43790
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete B - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
CAM24_MT.E.71.014	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 18,97854 0%	€ 18,97854
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,02368</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,43790</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,13874</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17968 = 5% * B)				€ 3,59359
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,47323
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,21</b> +0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,29%</i>				€ 1,43790
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17968
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E18.045.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete C - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
	CAM24_MT.E.71.015 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	1,00000 ml	€ 25,84043 0%	€ 25,84043
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,89460</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,74600</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,31776</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24070 = 5% * B)			€ 4,81402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31318
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,44</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,79%</i>			€ 1,74600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.075.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 075 - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti A - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.71.016 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta a scatto in ottone per pavimenti	1,00000 cad	€ 15,42119 0%	€ 15,42119
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,42119</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,15500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,57619</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19190 = 5% * B)			€ 3,83795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64141
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,06</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,63%</i>			€ 7,15500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19190



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostrà A - Fronte di dietromostrà di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.71.017 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostrà in legno di abete	1,00000 ml	€ 6,69937 0%	€ 6,69937
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,69937</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,57240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,27177</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06181 = 5% * B)			€ 1,23620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85080
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,36</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,12%</i>			€ 0,57240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostrà B - Fronte di dietromostrà di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.71.018 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostrà in legno douglas o mogano	1,00000 ml	€ 9,19132 0%	€ 9,19132
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,19132</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,57240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,76372</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08299 = 5% * B)			€ 1,65983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14236
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,57</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i>			€ 0,57240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.085.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 085 - Fermoporta in materiale plastico A - Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.71.019 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed	1,00000	€ 7,99952	€ 7,99952



	accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,99952</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,72060
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,72060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,72012</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09962 = 5% * B)			€ 1,99242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37125
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,08</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,67%</i>			€ 3,72060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09962

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.090.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci A - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
CAM24_MT.E.71.020	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	0,35000 mq	€ 79,65207 0%	€ 27,87822
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,93239</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,05970</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,66925</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29469 = 5% * B)			€ 5,89377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05630
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,62</b> +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,58%</i>			€ 6,05970
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.090.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci B - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in			



compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
CAM24_MT.E.71.021	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	0,35000 mq	€ 106,86488 0%	€ 37,40271
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,45688</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,05970</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,19374</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37565 = 5% * B)				€ 7,51294
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,17067
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 56,88</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,65%				€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.092.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 092 - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo A - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.71.022	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo	1,00000 cad	€ 2,16691 0%	€ 2,16691
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,16691</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,05440</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,22131</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03588 = 5% * B)				€ 0,71762
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,49389
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 5,43</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,13%
Incidenza Manodopera sul totale 37,81%				€ 2,05440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			



050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO				
010 - Porta per esterni con battente in acciaio				
A - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.001	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	1,00000 mq	€ 256,63461 0%	€ 256,63461
<b>Totale MT</b>				<b>€ 259,05592</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 288,73024</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45421 = 5% * B)				€ 49,08414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,78144
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 371,60</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,62%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,45421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 010 - Porta per esterni con battente in acciaio B - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.002	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	1,00000 mq	€ 242,78443 0%	€ 242,78443
<b>Totale MT</b>				<b>€ 245,20574</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 274,88006</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33648 = 5% * B)				€ 46,72961
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,16097
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 353,77</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,01%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,33648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 020 - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile A - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanicco. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.003	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 207,37507</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 237,04939</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01492 = 5% * B)				€ 40,29840
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,73478
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 305,08</b> +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 9,28%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 030 - Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere A - Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido			





d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.004	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta per interni in acciaio spessore 40mm	1,00000 mq	€ 165,89517 0%	€ 165,89517
<b>Totale MT</b>				<b>€ 168,31648</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 197,99080</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68292 = 5% * B)				€ 33,65844
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,16492
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 254,81</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 11,11%				€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,68292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 040 - Porta basculante singola per box auto A - Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.63.005	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 71,77896 0%	€ 71,77896
<b>Totale MT</b>				<b>€ 72,98962</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 88,50394</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75228 = 5% * B)	€ 15,04567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,35496
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 113,90</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,43%</i>	€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,75228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 050 - Porta basculante doppia per box auto A - Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.63.006 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 117,82584 0%	€ 117,82584
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 119,03650</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 134,55082</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14368 = 5% * B)			€ 22,87364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,74245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 173,17</b> +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,18%</i>			€ 14,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,14368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 060 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e gofrata A - Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM			



applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.007	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionabile per box auto	1,00000 mq	€ 171,42080 0%	€ 171,42080
<b>Totale MT</b>				<b>€ 173,84211</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,16000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 189,35643</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60953 = 5% * B)				€ 32,19059
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,15470
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 243,70</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,81%				€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 070 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e gofrata colbentata A - Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.63.008	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	1,00000 mq	€ 234,67657 0%	€ 234,67657
<b>Totale MT</b>				<b>€ 235,88723</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				



			<b>€ 14,16000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 251,40155</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13691 = 5% * B)		€ 42,73826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 29,41398
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 323,55</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%		€ 14,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,13691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.075.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra A - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.009 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	1,00000 mq	€ 100,40026 0%	€ 100,40026
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 102,82157</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 115,25489</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97967 = 5% * B)			€ 19,59333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,48482
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 148,33</b> +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.075.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra B - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni			



battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
CAM24_MT.E.63.010	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	1,00000 mq	€ 120,48031 0%	€ 120,48031
<b>Totale MT</b>				<b>€ 122,90162</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 135,33494</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15035 = 5% * B)				€ 23,00694
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,83419
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 174,18</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 6,36%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas A - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.022	- Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	1,00000 cad	€ 105,22164 0%	€ 105,22164
<b>Totale MT</b>				<b>€ 105,22164</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08410</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 110,30574</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93760 = 5% * B)				€ 18,75198
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,90577
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 141,96</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 3,58%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93760



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas B - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.023 - Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	1,00000 cad	€ 237,67413 0%	€ 237,67413
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 237,67413</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,08410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 242,75823</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06345 = 5% * B)			€ 41,26890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,40271
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 312,43</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,06345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 020 - Cariglione a leva in alluminio A - Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.024 - Infissi invetriati in alluminio - Cariglione a leva in alluminio	1,00000 cad	€ 113,58230 0%	€ 113,58230
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 113,58230</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,08410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 118,66640</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00866 = 5% * B)			€ 20,17329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88397
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 152,72</b> +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,33%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,00866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.055.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 030 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.025	- Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 37,86679 0%	€ 37,86679
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,86679</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,98929</b> +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44191 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,83818 € 6,08275
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,91</b> +0,71%	
Incidenza Manodopera sul totale 21,11%				€ 14,12250	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44191	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.055.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 040 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.026	- Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 42,20061 0%	€ 42,20061
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,20061</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 56,32311</b> +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47875 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,57493 € 6,58980
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 72,49</b> +0,65%	
Incidenza Manodopera sul totale 19,48%				€ 14,12250	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47875	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 050 - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento			



A - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.027	- InfiSSI invetriati in alluminio - Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	1,00000 cad	€ 173,22656 0%	€ 173,22656
<b>Totale MT</b>				<b>€ 173,22656</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 187,34906</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59247 = 5% * B)				€ 31,84934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,91984
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 241,12</b> +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,86%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,59247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 060 - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio A - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.028	- InfiSSI invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,60000 ml	€ 42,23673 0%	€ 67,57877
<b>Totale MT</b>				<b>€ 67,57877</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,24980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 82,18289</b> +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69855 = 5% * B)				€ 13,97109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,61540
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 105,77</b> +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 12,53%				€ 13,24980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			





055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni A - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
<b>Totale MT</b>				<b>€ 76,02611</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 94,32743</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80178 = 5% * B)				€ 16,03566
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,03631
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 121,40</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 13,96%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni B - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
<b>Totale MT</b>				<b>€ 76,02611</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,77150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 97,15193</b> +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82579 = 5% * B)				€ 16,51583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,36678
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 125,03449</b> +0,53%





<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.786,24534 0%	€ 3.786,24534
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.787,27745</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.907,02905</b> +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,20975 = 5% * B)				€ 664,19494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 457,12240
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.028,35</b> +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,25%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,20975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard C - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,77160</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.003	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.104,36608 0%	€ 4.104,36608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.105,39819</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.225,14979</b> +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,91377 = 5% * B)				€ 718,27546
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 494,34253



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5.437,77</b> +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,08%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 35,91377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard D - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,77160</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.004 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 5.689,53444 0%	€ 5.689,53444
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.690,56655</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 112,98000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.810,31815</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,38770 = 5% * B)			€ 987,75409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 679,80722
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.477,88</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,51%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 49,38770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard E - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,77160</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.643,80076 0%	€ 4.643,80076
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.644,83287</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.764,58447</b> +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,49897 = 5% * B)				€ 809,97936
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 557,45638
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.132,02</b> +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 1,84%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,49897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard F - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,77160</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.006	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.108,03737 0%	€ 6.108,03737
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.109,06948</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.228,82108</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,94498 = 5% * B)				€ 1.058,89958
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 728,77207



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8.016,49</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,41%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 52,94498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard G - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,77160</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.007 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.652,40178 0%	€ 6.652,40178
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.653,43389</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 112,98000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.773,18549</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,57208 = 5% * B)			€ 1.151,44153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 792,46270
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.717,09</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,3%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 57,57208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard H - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,77160</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 8.001,26839 0%	€ 8.001,26839
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.002,30050</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.122,05210</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,03744 = 5% * B)				€ 1.380,74886
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 950,28010
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.453,08</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,08%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,03744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard I - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,77160</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 9.224,65273 0%	€ 9.224,65273
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.225,68484</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.345,43644</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,43621 = 5% * B)				€ 1.588,72419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.093,41606



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12.027,58</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</i>	€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 79,43621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 A - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,08000 h € 67,71600 0% € 5,41728</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 5,41728</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,02000 mc € 34,83224 0% € 0,69664</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,02000 ql € 16,77353 0% € 0,33547</p> <p>CAM24_MT.E.67.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica. 1,00000 cad € 1.184,05489 0% € 1.184,05489</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.185,08700</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,20000 h € 25,68000 +2,35% € 30,81600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,20000 h € 30,81000 +2,91% € 36,97200</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 67,78800</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.258,29228</b> +0,14%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69548 = 5% * B) € 213,90969</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,22020</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.619,42</b> +0,14%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,19%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 B - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere - mogano - frassino</p>			





<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,41728</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664	
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547	
CAM24_MT.E.67.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	1,00000 cad	€ 1.234,88703 0%	€ 1.234,88703	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.235,91914</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.309,12442</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,13%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,12756 = 5% * B)				€ 222,55115	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 153,16756	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.684,84</b>	
Scostamento % su anno 2023				+0,13%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,02%				€ 67,78800	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,12756	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 C - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifiili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composta da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,41728</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.012	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	1,00000 cad	€ 1.312,93198 0%	€ 1.312,93198
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.313,96409</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200



<b>Totale RU</b>	<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.387,16937</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,79094 = 5% * B)	€ 235,81879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 162,29882
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.785,29</b> +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 11,79094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 D - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composta da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,41728</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.013 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	1,00000 cad	€ 1.483,35961 0%	€ 1.483,35961
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.484,39172</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,78800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.557,59700</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,23957 = 5% * B)			€ 264,79149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,23885
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.004,63</b> +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			€ 67,78800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,23957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 E - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e			



<p>certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,41728</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.311,97493 0%	€ 1.311,97493
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.313,00704</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.386,21232</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78280 = 5% * B)				€ 235,65609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 162,18684
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.784,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,78280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 F - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,41728</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547



CAM24_MT.E.67.015	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.571,84185 0%	€ 1.571,84185
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.572,87396</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.646,07924</b> +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,99167 = 5% * B)				€ 279,83347
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 192,59127
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.118,50</b> +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,2%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,99167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 G - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,41728</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
CAM24_MT.E.67.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	1,00000 cad	€ 1.311,70406 0%	€ 1.311,70406
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.312,73617</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.385,94145</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78050 = 5% * B)				€ 235,61005
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 162,15515



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.783,71</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,8%</i>	€ 67,78800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 11,78050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.H	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 H - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,08000 h € 67,71600 0% € 5,41728</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 5,41728</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,02000 mc € 34,83224 0% € 0,69664</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,02000 ql € 16,77353 0% € 0,33547</p> <p>CAM24_MT.E.67.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati 1,00000 cad € 1.433,17754 0% € 1.433,17754</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.434,20965</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,20000 h € 25,68000 +2,35% € 30,81600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 1,20000 h € 30,81000 +2,91% € 36,97200</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 67,78800</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.507,41493</b> +0,12%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,81303 = 5% * B) € 256,26054</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,36755</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.940,04</b> +0,12%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,49%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 67,78800</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 12,81303</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata A - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60</p>			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.018	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.140,35550 0%	€ 1.140,35550
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.141,07926</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.176,21172</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99780 = 5% * B)				€ 199,95599
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 137,61677
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.513,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,05%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,99780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata B - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.218,14764 0%	€ 1.218,14764
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.218,87140</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.254,00386</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65903 = 5% * B)	€ 213,18066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 146,71845
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.613,90</b> +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 10,65903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata C - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanicò (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.020 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.239,05834 0%	€ 1.239,05834
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.239,78210</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.274,91456</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83677 = 5% * B)			€ 216,73548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,16500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.640,82</b> +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,83677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata D - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad			



<p>incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.021	- Infissi antincendio ciechi e vetri in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè- noce canaletto	1,00000 mq	€ 1.318,13257 0%	€ 1.318,13257
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.318,85633</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.353,98879</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50890 = 5% * B)				€ 230,17809
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 158,41669
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.742,58</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 1,78%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,50890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata E - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori RAL chiari, REI 60			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.022	- Infissi antincendio ciechi e vetri in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanic opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.249,11642 0%	€ 1.249,11642
<b>Totale MT</b>				





					<b>€ 1.249,84018</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.284,97264</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92227 = 5% * B)			€ 218,44535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,34180
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.653,76</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,92227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.065.030.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata F - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretantica lucida colori ral chiari, REI 60				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 4,06296</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretantica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.366,23802 0%	€ 1.366,23802
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.366,96178</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 31,06950</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 1.402,09424</b>	
		Scostamento % su anno 2023		+0,06%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,91780 = 5% * B)			€ 238,35602
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,04503
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.804,50</b>	
		Scostamento % su anno 2023		+0,06%	
		Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			€ 31,06950
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,91780



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata G - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.67.024 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale 1,00000 mq € 1.301,84461 0% € 1.301,84461</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.302,56837</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.337,70083 Scostamento % su anno 2023 +0,06%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37046 = 5% * B) € 227,40914</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,51100</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.721,62 Scostamento % su anno 2023 +0,06%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,8% € 31,06950</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 11,37046</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.H	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata H - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.025	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	1,00000 mq	€ 1.349,91395 0%	€ 1.349,91395
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.350,63771</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.385,77017</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77905 = 5% * B)				€ 235,58093
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 162,13511
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.783,49</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 1,74%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,77905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata I - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.830,17388 0%	€ 1.830,17388
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.830,89764</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.866,03010</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86126 = 5% * B)				€ 317,22512
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 218,32552



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.401,58</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,29%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 15,86126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata J - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.027 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.948,97483 0%	€ 1.948,97483
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.949,69859</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.984,83105</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,87106 = 5% * B)			€ 337,42128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,22523
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.554,48</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,22%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,87106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata K - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.028	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.964,23350 0%	€ 1.964,23350
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.964,95726</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.000,08972</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,00076 = 5% * B)				€ 340,01525
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 234,01050
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 2.574,12</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,21%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,00076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata L - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	1,00000 mq	€ 2.007,93289 0%	€ 2.007,93289
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.008,65665</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.043,78911</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37221 = 5% * B)	€ 347,44415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 239,12333
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.630,36</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 17,37221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata M - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.030 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.970,73423 0%	€ 1.970,73423
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.971,45799</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.006,59045</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05602 = 5% * B)			€ 341,12038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,77108
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.582,48</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,05602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.N	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata N - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75			



mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.031	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 2.113,15452 0%	€ 2.113,15452
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.113,87828</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.149,01074</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,26659 = 5% * B)				€ 365,33183
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 251,43426
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 2.765,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,12%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,26659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata O - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 2.008,29404 0%	€ 2.008,29404
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.009,01780</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.044,15026</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37528 = 5% * B)				€ 347,50554
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 239,16558
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.630,82</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,37528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.P	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata P - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.033	- InfiSSI antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	1,00000 mq	€ 2.071,96514 0%	€ 2.071,96514
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.072,68890</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.107,82136</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,91648 = 5% * B)				€ 358,32963
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 246,61510
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.712,77</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,15%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,91648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_E18.065.040.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata A - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopra-luce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.67.034 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopra-luci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica 1,00000 mq € 2.896,87242 0% € 2.896,87242</p> <p><b>Totale MT</b> € 2.897,59618</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 +2,35% € 16,69200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,65000 h € 30,81000 +2,91% € 20,02650</p> <p><b>Totale RU</b> € 36,71850</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 2.938,37764 Scostamento % su anno 2023 +0,03%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,97621 = 5% * B) € 499,52420</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 343,79018</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 3.781,69 Scostamento % su anno 2023 +0,03%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,97%</i> € 36,71850</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 24,97621</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata B - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopra-luce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.67.035 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili 1,00000 mq € 3.075,10093 0% € 3.075,10093</p>			



	anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.075,82469</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,71850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.116,60615</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,49115 = 5% * B)			€ 529,82305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,64292
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.011,07</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,92%</i>			€ 36,71850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,49115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata C - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 3.179,25717 0%	€ 3.179,25717
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.179,98093</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,71850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.220,76239</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,37648 = 5% * B)			€ 547,52961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 376,82920
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.145,12</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,89%</i>			€ 36,71850



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 27,37648
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata D - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 5.877,87520 0%	€ 5.877,87520
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.878,59896</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 40,67280</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.923,33472</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,34835 = 5% * B)			€ 1.006,96690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 693,03016
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.623,33</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,53%			€ 40,67280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 50,34835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata E - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi	0,01500	€ 34,83224	€ 0,52248



	- Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0%	
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.038	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.195,77925 0%	€ 6.195,77925
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.196,50301</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,67280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.241,23877</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,05053 = 5% * B)				€ 1.061,01059
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 730,22494
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.032,47</b> +0,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,51%</i>				€ 40,67280
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 53,05053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata F - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma dritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.457,03661 0%	€ 6.457,03661
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.457,76037</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,67280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.502,49613</b> +0,02%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,27122 = 5% * B)		€ 1.105,42434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 760,79205
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 8.368,71</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,49%</i>		€ 40,67280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 55,27122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci A - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.040 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	1,00000 mq	€ 862,17817 0%	€ 862,17817
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 862,90193</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,42050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 892,38539</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,58528 = 5% * B)			€ 151,70552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,40909
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.148,50</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,21%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,58528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci B - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.67.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	1,00000 mq	€ 1.211,66496 0%	€ 1.211,66496
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.212,38872</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,42050</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.241,87218</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55591 = 5% * B)				€ 211,11827
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 145,29905
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.598,29</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,59%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,55591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti A - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controlatelo, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.64.001	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra-luce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	1,00000 mq	€ 295,25982 0%	€ 295,25982
<b>Totale MT</b>				<b>€ 295,25982</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 317,05344</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69495 = 5% * B)				€ 53,89908



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 37,09525
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 408,05</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%	€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,69495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti B - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.64.002 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra-luce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 288,32570 0%	€ 288,32570
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 288,32570</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 310,11932</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63601 = 5% * B)			€ 52,72028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,28396
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 399,12</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			€ 20,43930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,63601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti C - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra-luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.64.003	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopralluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	1,00000 mq	€ 281,28324 0%	€ 281,28324
<b>Totale MT</b>				<b>€ 281,28324</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 303,07686</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57615 = 5% * B)				€ 51,52307
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,45999
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 390,06</b> +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>				€ 20,43930
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,57615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti A - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.64.004	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	1,00000 mq	€ 281,64439 0%	€ 281,64439
<b>Totale MT</b>				<b>€ 281,64439</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,42780</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 295,42651</b> +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51113 = 5% * B)				€ 50,22251
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,56490
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 380,21</b> +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,27%</i>				€ 12,42780
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,51113





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.020.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti B - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.64.005 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL 1,00000 mq € 290,00506 0% € 290,00506</p> <p><b>Totale MT</b> € 290,00506</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 +2,35% € 5,64960</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 +2,91% € 6,77820</p> <p><b>Totale RU</b> € 12,42780</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 303,78718 Scostamento % su anno 2023 +0,11%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58219 = 5% * B) € 51,64382</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,54310</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 390,97 Scostamento % su anno 2023 +0,11%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i> € 12,42780 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,58219</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM24_MT.E.68.001	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 483,56447 0%	€ 483,56447
<b>Totale MT</b>				<b>€ 484,28823</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 519,42069</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41508 = 5% * B)				€ 88,30152
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 60,77222
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 668,49</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,65%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,41508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 510,28972 0%	€ 510,28972
<b>Totale MT</b>				<b>€ 511,01348</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 546,14594</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64224 = 5% * B)				€ 92,84481
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,89908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 702,89</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,42%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,64224



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.003 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm 1,00000 cad € 533,52985 0% € 533,52985</p> <p><b>Totale MT</b> € 534,25361</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 569,38607 Scostamento % su anno 2023 +0,14%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83978 = 5% * B) € 96,79563</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,61817</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 732,80 Scostamento % su anno 2023 +0,14%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 4,83978</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM24_MT.E.68.004	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 642,29077 0%	€ 642,29077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 643,01453</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 678,14699</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,76425 = 5% * B)				€ 115,28499
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 79,34320
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 872,78</b> +0,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,56%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,76425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 508,41173 0%	€ 508,41173
<b>Totale MT</b>				<b>€ 509,13549</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 544,26795</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62628 = 5% * B)				€ 92,52555
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,67935
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 700,47</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,44%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,62628



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.006 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm 1,00000 cad € 533,58402 0% € 533,58402</p> <p><b>Totale MT</b> € 534,30778</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 569,44024 Scostamento % su anno 2023 +0,14%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84024 = 5% * B) € 96,80484</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,62451</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 732,87 Scostamento % su anno 2023 +0,14%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p>			



CAM24_MT.E.68.007	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 554,22386 0%	€ 554,22386
<b>Totale MT</b>				<b>€ 554,94762</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 590,08008</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01568 = 5% * B)				€ 100,31361
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,03937
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 759,43</b> +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,09%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,01568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 669,32300 0%	€ 669,32300
<b>Totale MT</b>				<b>€ 670,04676</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 705,17922</b> +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99402 = 5% * B)				€ 119,88047
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,50597
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 907,57</b> +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,99402



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.009 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm 1,00000 cad € 5.260,50392 0% € 5.260,50392</p> <p><b>Totale MT</b> € 5.261,22768</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 5.296,36014 +0,02% Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,01906 = 5% * B) € 900,38122</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 619,67414</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 6.816,42 +0,02% Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,46%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 45,01906</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p>			



CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.189,38832</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.224,52078</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,90843 = 5% * B)				€ 1.058,16853
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 728,26893
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.010,96</b> +0,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,39%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 52,90843

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048 0%	€ 6.820,03048
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.820,75424</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.855,88670</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,27504 = 5% * B)				€ 1.165,50074
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 802,13874





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8.823,53</b> +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,35%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 58,27504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 568,63382 0%	€ 568,63382
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 569,35758</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 604,49004</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13817 = 5% * B)			€ 102,76331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,72534
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 777,98</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,13817

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 67,71600	€ 4,06296



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.013	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 603,57528 0%	€ 603,57528
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 604,29904</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 639,43150</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43517 = 5% * B)			€ 108,70336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,81349
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 822,95</b> +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,43517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfurtunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 636,29565 0%	€ 636,29565
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 637,01941</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 672,15187</b> +0,12%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71329 = 5% * B)		€ 114,26582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 78,64177
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 865,06</b> +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,59%</i>		€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,71329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425</p> <p>CAM24_MT.E.68.015 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67690 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,07%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
		0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
		0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
		1,00000 cad	€ 749,66126 0%	€ 749,66126
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 750,38502</b>
		0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
		0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 785,51748</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67690 = 5% * B)			€ 133,53797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,90555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.010,96</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,07%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,67690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm</p>			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 590,73633 0%	€ 590,73633
<b>Totale MT</b>				<b>€ 591,46009</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 626,59255</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32604 = 5% * B)				€ 106,52073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,31133
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 806,42</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,85%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,32604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicco. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.017	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 628,54894 0%	€ 628,54894
<b>Totale MT</b>				<b>€ 629,27270</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 664,40516</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,64744 = 5% * B)	€ 112,94888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 77,73540
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 855,09</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 5,64744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.018 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 663,32788 0%	€ 663,32788
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 664,05164</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 699,18410</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94307 = 5% * B)			€ 118,86130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,80454
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 899,85</b> +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,94307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2			



cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicco. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 794,85944 0%	€ 794,85944
<b>Totale MT</b>				<b>€ 795,58320</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 830,71566</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06108 = 5% * B)				€ 141,22166
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 97,19373
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.069,13</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 2,91%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,06108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanicco. REI 90.			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.189,50227</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.224,63473</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,90940 = 5% * B)				€ 1.398,18790
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 962,28226
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.585,10</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,29%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,90940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.786,96785</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.822,10031</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,48785 = 5% * B)				€ 1.669,75705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.149,18574
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.641,04</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,25%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 83,48785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90			



<p>C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.022	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010 0%	€ 11.380,08010
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.380,80386</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 11.415,93632</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,03546 = 5% * B)				€ 1.940,70917
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.335,66455
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 14.692,31</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,21%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 97,03546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 862,21428 0%	€ 862,21428





	con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 862,93804</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 898,07050</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63360 = 5% * B)				€ 152,67199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 105,07425
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.155,82</b> +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,63360

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.024	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 879,45929 0%	€ 879,45929
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 880,18305</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 915,31551</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78018 = 5% * B)			€ 155,60364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,09192
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.178,01</b> +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,78018



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.025 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm 1,00000 cad € 890,72724 0% € 890,72724</p> <p><b>Totale MT</b> € 891,45100</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 926,58346 Scostamento % su anno 2023 +0,09%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87596 = 5% * B) € 157,51919</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 108,41027</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.192,51 Scostamento % su anno 2023 +0,09%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,61%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 7,87596</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p>			



CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 904,16209 0%	€ 904,16209
<b>Totale MT</b>				<b>€ 904,88585</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 940,01831</b> +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99016 = 5% * B)				€ 159,80311
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,98214
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.209,80</b> +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,57%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,99016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.027	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 920,48616 0%	€ 920,48616
<b>Totale MT</b>				<b>€ 921,20992</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 956,34238</b> +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12891 = 5% * B)				€ 162,57820
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 111,89206



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.230,81</b> +0,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,52%</i>	€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,12891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.075.030.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 F - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.028 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm 1,00000 cad € 934,42663 0% € 934,42663</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 970,28285</b> +0,08%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24740 = 5% * B) € 164,94808</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 113,52309</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,49%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.248,75</b> +0,08%</p> <p style="text-align: right;">€ 31,06950 € 8,24740</p>			<b>€ 4,06296</b>	<b>€ 4,06296</b>
				<b>€ 935,15039</b>	
				<b>€ 31,06950</b>	
				<b>€ 970,28285</b> +0,08%	
				€ 164,94808	
				€ 113,52309	
				<b>€ 1.248,75</b> +0,08%	
				€ 31,06950 € 8,24740	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione 0,06000 h € 67,71600 € 4,06296</p>			€ 4,06296



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 963,75217 0%	€ 963,75217
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 964,47593</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 999,60839</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49667 = 5% * B)			€ 169,93343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,95418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.286,50</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,42%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,49667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.030	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.002,30515 0%	€ 1.002,30515
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.003,02891</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.038,16137</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,82437 = 5% * B)	€ 176,48743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 121,46488
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.336,11</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,33%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,82437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.031 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 896,46955 0%	€ 896,46955
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 897,19331</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 932,32577</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92477 = 5% * B)			€ 158,49538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,08212
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.199,90</b> +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,59%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,92477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 J - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie			



realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 907,35828 0%	€ 907,35828
<b>Totale MT</b>				<b>€ 908,08204</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 943,21450</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01732 = 5% * B)				€ 160,34647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 110,35610
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.213,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,56%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,01732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 918,64428 0%	€ 918,64428
<b>Totale MT</b>				<b>€ 919,36804</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,68000	€ 14,12400



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	+2,35% € 30,81000	€ 16,94550
			h	+2,91%	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 954,50050</b> +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,11325 = 5% * B)			€ 162,26509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,67656
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.228,44</b> +0,08%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,53%</i>			€ 31,06950
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,11325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.075.030.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.034	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 935,87124 0%	€ 935,87124
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 936,59500</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 971,72746</b> +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,25968 = 5% * B)			€ 165,19367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,69211
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.250,61</b> +0,08%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,48%</i>			€ 31,06950
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,25968

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO			





<p>030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60  M - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.035	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	1,00000 cad	€ 954,00107 0%	€ 954,00107
<b>Totale MT</b>				<b>€ 954,72483</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 989,85729</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,41379 = 5% * B)				€ 168,27574
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 115,81330
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.273,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,41379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.N	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO  030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60  N - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 968,82636 0%	€ 968,82636



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 969,55012</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53980 = 5% * B)					€ 170,79604
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 117,54786
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>					<b>€ 1.293,03</b>
Scostamento % su anno 2023					
Incidenza Manodopera sul totale 2,4%					€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 8,53980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.075.030.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296	
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 4,06296</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248	
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128	
CAM24_MT.E.68.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 993,52915 0%	€ 993,52915	
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 994,25291</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550	
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 31,06950</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74978 = 5% * B)					€ 174,99551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 120,43809
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>					<b>€ 1.324,82</b>
Scostamento % su anno 2023					
Incidenza Manodopera sul totale 2,35%					€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 8,74978
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM24_E18.075.030.P	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e prevenernicato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.038 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm 1,00000 cad € 1.030,45694 0% € 1.030,45694</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.031,18070</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.066,31316 Scostamento % su anno 2023 +0,08%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,06366 = 5% * B) € 181,27324</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,75864</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.372,35 Scostamento % su anno 2023 +0,08%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,26%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 9,06366</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p>			



CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.674,46900</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.709,60146</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,53161 = 5% * B)				€ 1.650,63225
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.136,02337
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.496,26</b> +0,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,25%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 82,53161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.569,03628</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.604,16874</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 98,63543 = 5% * B)				€ 1.972,70869
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.357,68774



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 14.934,57</b> +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,21%</i>	€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 98,63543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.041 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342 0%	€ 13.303,50342
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13.304,22718</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.339,35964</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,38456 = 5% * B)			€ 2.267,69114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.560,70508
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.167,76</b> +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,18%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 113,38456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfurtunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.042	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 974,69508 0%	€ 974,69508
<b>Totale MT</b>				<b>€ 975,41884</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.010,55130</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58969 = 5% * B)				€ 171,79372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 118,23450
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.300,58</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,39%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,58969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.075.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfurtistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.043	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 991,65116 0%	€ 991,65116
<b>Totale MT</b>				<b>€ 992,37492</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.027,50738</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73381 = 5% * B)	€ 174,67625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 120,21836
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.322,40</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%	€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 8,73381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.044 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.013,59115 0%	€ 1.013,59115
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.014,31491</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.049,44737</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92030 = 5% * B)			€ 178,40605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,78534
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.350,64</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,92030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore			



<p>avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.045	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.033,03918 0%	€ 1.033,03918
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.033,76294</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.068,89540</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,08561 = 5% * B)				€ 181,71222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 125,06076
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.375,67</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,26%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,08561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.046	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120,	1,00000 cad	€ 1.062,76199 0%	€ 1.062,76199





	dimensioni 1.500x2.000 mm			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.063,48575</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.098,61821</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,33826 = 5% * B)			€ 186,76510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,53833
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.413,92</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,33826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 F - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.047	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.088,69270 0%	€ 1.088,69270
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.089,41646</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.124,54892</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55867 = 5% * B)			€ 191,17332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,57222
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.447,29</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,55867



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.G	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata 0,01500 mc € 34,83224 0% € 0,52248</p> <p>CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425 0,01200 ql € 16,77353 0% € 0,20128</p> <p>CAM24_MT.E.68.048 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm 1,00000 cad € 1.121,93675 0% € 1.121,93675</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.122,66051</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.157,79297 Scostamento % su anno 2023 +0,07%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,84124 = 5% * B) € 196,82480</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,46178</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.490,08 Scostamento % su anno 2023 +0,07%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,09%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 9,84124</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.H	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,06000 h € 67,71600 0% € 4,06296</p> <p><b>Totale AT</b> € 4,06296</p>			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.049	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.186,92605 0%	€ 1.186,92605
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.187,64981</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.222,78227</b> +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39365 = 5% * B)				€ 207,87299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 143,06553
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.573,72</b> +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,39365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.050	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.022,80052 0%	€ 1.022,80052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.023,52428</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.058,65674</b> +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99858 = 5% * B)				€ 179,97165



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 123,86284
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.362,49</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%		€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 8,99858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 J - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.051 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.052,95671 0%	€ 1.052,95671
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.053,68047</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.088,81293</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,25491 = 5% * B)			€ 185,09820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,39111
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.401,30</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,25491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresse le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.			



Dimensioni 1.300 x 2.150 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.052	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.068,61265 0%	€ 1.068,61265
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.069,33641</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.104,46887</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38799 = 5% * B)				€ 187,75971
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 129,22286
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.421,45</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,19%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,38799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipatico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.053	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266 0%	€ 1.098,08266
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.098,80642</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,55000	€ 30,81000	€ 16,94550



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.133,93888</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63848 = 5% * B)			€ 192,76961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,67085
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.459,38</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,63848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 M - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanic. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.053 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266 0%	€ 1.098,08266
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.098,80642</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.133,93888</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63848 = 5% * B)			€ 192,76961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,67085
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.459,38</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,63848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.N	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120			



<p>N - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicco. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.055	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.123,61610 0%	€ 1.123,61610
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.124,33986</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.159,47232</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85551 = 5% * B)				€ 197,11029
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 135,65826
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.492,24</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,08%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,85551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicco. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.056	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 1.165,04024 0%	€ 1.165,04024



	con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.165,76400</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.200,89646</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,20762 = 5% * B)				€ 204,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 140,50489
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.545,55</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%				€ 31,06950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,20762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.P	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
CAM24_MT.E.68.057	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.234,05638 0%	€ 1.234,05638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.234,78014</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.269,91260</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,79426 = 5% * B)			€ 215,88514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,57977
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.634,38</b> +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			€ 31,06950





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,79426
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push A - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.69.001 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e placca esterna	1,00000 cad	€ 199,08504 0%	€ 199,08504
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 199,08504</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,97300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 217,05804</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84499 = 5% * B)			€ 36,89987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,39579
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 279,35</b> +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			€ 17,97300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,84499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push B - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.69.002 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	1,00000 cad	€ 219,61653 0%	€ 219,61653
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 219,61653</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,97300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 237,58953</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01951 = 5% * B)			€ 40,39022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,79798
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 305,78</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			€ 17,97300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,01951
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E18.075.045.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push C - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.69.003 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10838 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,63%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,50000 h</p>	<p>€ 230,07188 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 248,04488 +0,2%</p> <p>€ 42,16763</p> <p>€ 29,02125</p> <p>€ 319,23 +0,2%</p> <p>€ 17,97300</p> <p>€ 2,10838</p>	<p>€ 230,07188</p> <hr/> <p><b>€ 230,07188</b></p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 15,40500</p> <hr/> <p><b>€ 17,97300</b></p> <hr/> <p><b>€ 248,04488</b> +0,2%</p> <p>€ 42,16763</p> <p>€ 29,02125</p> <hr/> <p><b>€ 319,23</b> +0,2%</p> <p>€ 17,97300</p> <p>€ 2,10838</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push D - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.69.004 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98743 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,97%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,50000 h</p>	<p>€ 215,84249 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 233,81549 +0,21%</p> <p>€ 39,74863</p> <p>€ 27,35641</p> <p>€ 300,92 +0,21%</p> <p>€ 17,97300</p> <p>€ 1,98743</p>	<p>€ 215,84249</p> <hr/> <p><b>€ 215,84249</b></p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 15,40500</p> <hr/> <p><b>€ 17,97300</b></p> <hr/> <p><b>€ 233,81549</b> +0,21%</p> <p>€ 39,74863</p> <p>€ 27,35641</p> <hr/> <p><b>€ 300,92</b> +0,21%</p> <p>€ 17,97300</p> <p>€ 1,98743</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.075.045.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push E - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.69.005 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09426 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,67%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 228,41058 0%	€ 228,41058
				<b>€ 228,41058</b>
				<b>€ 246,38358</b> +0,2%
				€ 41,88521
				€ 28,82688
				<b>€ 317,10</b> +0,2%
				€ 17,97300
				€ 2,09426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.F	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push F - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.69.006 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06387 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,75%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 224,83518 0%	€ 224,83518
				<b>€ 224,83518</b>
				<b>€ 242,80818</b> +0,2%
				€ 41,27739
				€ 28,40856
				<b>€ 312,49</b> +0,2%
				€ 17,97300
				€ 2,06387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.076.010.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,43778</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.058	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 2.917,90953 0%	€ 2.917,90953
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.923,96281</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,49000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.982,89059</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,35457 = 5% * B)			€ 507,09140
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,99820
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 3.838,98</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			€ 56,49000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,35457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.076.010.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,25037</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.059	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 3.844,80613 0%	€ 3.844,80613
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.850,85941</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.921,89778</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,33613 = 5% * B)				€ 666,72262
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 458,86204
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.047,48</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,34%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,33613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.060	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.622,47474 0%	€ 4.622,47474
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.628,52802</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.706,02798</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,00124 = 5% * B)				€ 800,02476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 550,60527
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.056,66</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,21%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,00124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60			



<p>D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,74012</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.061	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.417,28000 0%	€ 5.417,28000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.423,33328</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.512,80840</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,85887 = 5% * B)				€ 937,17743
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 644,99858
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.094,98</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,19%				€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,85887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipánico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,43778</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.062	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.773,85160 0%	€ 4.773,85160
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.779,90488</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000	€ 25,68000	€ 25,68000



	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	+2,35% € 30,81000	€ 30,81000
		h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,49000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.838,83266</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,13008 = 5% * B)			€ 822,60155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 566,14342
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.227,58</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,91%</i>			€ 56,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 41,13008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanic, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,25037</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.063 - InfiSSI antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.528,25578 0%	€ 6.528,25578
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.534,30906</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,78800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.605,34743</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,14545 = 5% * B)			€ 1.122,90906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 772,82565
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.501,08</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,8%</i>			€ 67,78800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 56,14545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di			



<p>lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.064	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.683,85189 0%	€ 7.683,85189
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.689,90517</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7.767,40513</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,02294 = 5% * B)				€ 1.320,45887
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 908,78640
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9.996,65</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,73%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 66,02294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,74012</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.065	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.195,50776 0%	€ 9.195,50776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.201,56104</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500





	<b>Totale RU</b>	<b>€ 84,73500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 9.291,03616</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,97381 = 5% * B)	€ 1.579,47615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.087,05123
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11.957,56</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,71%	€ 84,73500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 78,97381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia esterna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicò, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,43778</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.066 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.695,00589 0%	€ 5.695,00589
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.701,05917</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,49000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.759,98695</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,95989 = 5% * B)			€ 979,19778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 673,91847
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.413,10</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			€ 56,49000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 48,95989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia			



<p>interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,25037</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.067	- Infissi antincendio ciechi e vetri in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.475,97280 0%	€ 7.475,97280
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.482,02608</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7.553,06445</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,20105 = 5% * B)				€ 1.284,02096
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 883,70854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9.720,79</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,7%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 64,20105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO</p> <p>076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO</p> <p>030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120</p> <p>C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.068	- Infissi antincendio ciechi e vetri in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.278,46438 0%	€ 9.278,46438
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.284,51766</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 9.362,01762</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,57715 = 5% * B)	€ 1.591,54300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.095,35606
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12.048,92</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i>	€ 73,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 79,57715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicò, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,74012</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.069 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 10.935,08666 0%	€ 10.935,08666
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.941,13994</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 84,73500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.030,61506</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,76023 = 5% * B)			€ 1.875,20456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.290,58196
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.196,40</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,6%</i>			€ 84,73500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 93,76023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicò, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392 0%	€ 5.260,50392
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.266,55720</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,78800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.338,40816</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,37647 = 5% * B)				€ 907,52939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 624,59376
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 6.870,53</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,99%				€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 45,37647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,87555</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.194,71784</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 40,57440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 86,78940</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6.286,38279</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,43425 = 5% * B)		€ 1.068,68507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 735,50679
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 8.090,57</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,07%</i>		€ 86,78940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 53,43425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,68814</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.011 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048 0%	€ 6.820,03048
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.826,08376</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 98,85750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6.930,62940</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,91035 = 5% * B)			€ 1.178,20700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 810,88364
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 8.919,72</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,11%</i>			€ 98,85750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 58,91035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.194,83179</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.272,33175</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,31482 = 5% * B)				€ 1.406,29640
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 967,86282
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.646,49</b> +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,69%				€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 70,31482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,87555</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
CAM24_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.792,29737</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.881,90792</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,99622 = 5% * B)				€ 1.679,92435



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.156,18323
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 12.718,02</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%		€ 84,73500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 83,99622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,68814</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010 0%	€ 11.380,08010
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.386,13338</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 98,85750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.490,67902</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,67077 = 5% * B)			€ 1.953,41543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.344,40945
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.788,50</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			€ 98,85750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 97,67077

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanicco, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 9.679,79852</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 73,43700</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 9.757,29848</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,93704 = 5% * B)			€ 1.658,74074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.141,60392
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 12.557,64</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			€ 73,43700
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 82,93704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.076.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanic, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 4,87555</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 11.574,36580</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 84,73500</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 11.663,97635</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,14380 = 5% * B)			€ 1.982,87598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.364,68523





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15.011,54</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,56%</i>	€ 84,73500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 99,14380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.060.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipatico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia</p> <p>CAM24_MT.E.68.041 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 114,01987 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,57%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,08400 h</p> <p>0,05000 mc</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,75000 h</p> <p>1,75000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 121,06554 0%</p> <p>€ 13.303,50342 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 5,68814</p> <p><b>€ 5,68814</b></p> <p>€ 6,05328</p> <p>€ 13.303,50342</p> <p><b>€ 13.309,55670</b></p> <p>€ 44,94000</p> <p>€ 53,91750</p> <p><b>€ 98,85750</b></p> <p><b>€ 13.414,10234</b> +0,02%</p> <p>€ 2.280,39740</p> <p>€ 1.569,44997</p> <p><b>€ 17.263,95</b> +0,02%</p> <p>€ 98,85750</p> <p>€ 114,01987</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.010.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri A - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telesopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p>	<p>0,04000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p>	<p>€ 2,70864</p>



					<b>€ 2,70864</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.70.001	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 732,05510 0%	€ 732,05510	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 732,05510</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 56,49000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 791,25374</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72566 = 5% * B)					€ 134,51314
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 92,57669
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.018,34</b> +0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,55%</i>					€ 56,49000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 6,72566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.078.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri B - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta				
	<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,05000 h	€ 67,71600 0%	€ 3,38580	
<b>Totale AT</b>					<b>€ 3,38580</b>
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.70.002	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 756,79402 0%	€ 756,79402	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 756,79402</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 62,13900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 822,31882</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98971 = 5% * B)					€ 139,79420
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 96,21130
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.058,32</b> +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,87%</i>					€ 62,13900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 6,98971



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.010.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri C - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprende le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.70.003 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49597 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
				<b>€ 4,06296</b>
		1,00000 cad	€ 1.277,79189 0%	€ 1.277,79189
				<b>€ 1.277,79189</b>
		1,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,10000
		1,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,51250
				<b>€ 70,61250</b>
				<b>€ 1.352,46735</b> +0,14%
				€ 229,91945
				€ 158,23868
				<b>€ 1.740,63</b> +0,14%
				€ 70,61250
				€ 11,49597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.020.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.70.004 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm</p>	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
				<b>€ 2,70864</b>
		1,00000 cad	€ 5.083,14217 0%	€ 5.083,14217



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 5.083,14217</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 84,73500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.170,58581</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,94998 = 5% * B)			€ 878,99959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 604,95854
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.654,54</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,27%</i>			€ 84,73500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 43,94998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed anticarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.70.005	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.243,15056 0%	€ 5.243,15056
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.243,15056</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 112,98000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.360,19352</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,56165 = 5% * B)			€ 911,23290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 627,14264
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.898,57</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,64%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 45,56165
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E18.078.020.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta; costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.70.006 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,68227 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,06296</b>
	<b>Totale MT</b>	1,00000 cad	€ 5.582,03754 0%	€ 5.582,03754
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.582,03754</b>
	<b>Totale RU</b>	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	<b>Totale RU</b>	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 141,22500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.727,32550</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,68227 = 5% * B)			€ 973,64534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 670,09708
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.371,07</b> +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,92%</i>			€ 141,22500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 48,68227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p>	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,70864</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.70.007	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.384,36100 0%	€ 5.384,36100
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.384,36100</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 84,73500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.471,80464</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,51034 = 5% * B)				€ 930,20679
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 640,20114
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.042,21</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,2%				€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,51034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed anticarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,06296</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.70.008	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.770,30608 0%	€ 5.770,30608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.770,30608</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,98000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.887,34904</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,04247 = 5% * B)				€ 1.000,84934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 688,81984
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.577,02</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,49%				€ 112,98000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 50,04247
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.70.009 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,29461 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 1,72% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,08000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>2,50000 h</p> <p>2,50000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 6.240,95937 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 5,41728</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 5,41728</b></p> <p>€ 6.240,95937</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 6.240,95937</b></p> <p>€ 64,20000</p> <p>€ 77,02500</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 141,22500</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 6.387,60165</b> +0,06%</p> <p>€ 1.085,89228</p> <p>€ 747,34939</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 8.220,84</b> +0,06%</p> <p>€ 141,22500</p> <p>€ 54,29461</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.040.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 040 - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta A - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.70.010 - Porte per edifici ospedalieri - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,35000 h</p> <p>0,35000 h</p>	<p>€ 313,75080 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 313,75080</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 313,75080</b></p> <p>€ 8,98800</p> <p>€ 10,78350</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 19,77150</b></p>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 333,52230</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83494 = 5% * B)	€ 56,69879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 39,02211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 429,24</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>	€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,83494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.093 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 421,43400	€ 421,43400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 421,43400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 465,15582</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79076 = 1% * B)			€ 79,07649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,42323
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 598,66</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,08%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,79076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			





<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.094	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 607,91640	€ 607,91640
<b>Totale MT</b>				<b>€ 607,91640</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 651,63822</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10779 = 1% * B)				€ 110,77850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,24167
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 838,66</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,05%</i>				€ 42,36750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,10779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.095	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 630,61440	€ 630,61440
<b>Totale MT</b>				<b>€ 630,61440</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 674,33622</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14637 = 1% * B)	€ 114,63716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 78,89734
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 867,87</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%	€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 1,14637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.098 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 853,39800	€ 853,39800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 853,39800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 897,11982</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52510 = 1% * B)			€ 152,51037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,96302
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.154,59</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,52510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee.			



Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.100	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 981,31800	€ 981,31800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 981,31800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.028,20290</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74794 = 1% * B)				€ 174,79449
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 120,29974
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.323,30</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,74794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.101	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 501,94560	€ 501,94560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 501,94560</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 545,66742</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92763 = 1% * B)				€ 92,76346
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,84309
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 702,27</b>
Incidenza Manodopera sul totale 6,03%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,92763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.102	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 701,96880	€ 701,96880
<b>Totale MT</b>				<b>€ 701,96880</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 745,69062</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26767 = 1% * B)				€ 126,76741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,24580
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 959,70</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,41%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,26767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e			



<p>legno massello - Idoneo per zona climatica C-D  C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.103	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 720,57960	€ 720,57960
<b>Totale MT</b>				<b>€ 720,57960</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 764,30142</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29931 = 1% * B)				€ 129,93124
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,42327
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 983,66</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,31%</i>				€ 42,36750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,29931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO  012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D  D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.106	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$	1,00000 mq	€ 993,26760	€ 993,26760



	dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 993,26760</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.036,98942</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76288 = 1% * B)			€ 176,28820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,32776
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.334,61</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,17%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,76288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.108	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.142,24760	€ 1.142,24760
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.142,24760</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.189,13250</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02153 = 1% * B)			€ 202,15253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,12850
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.530,41</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,95%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,02153



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E</p> <p>A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.109 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19647 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
		1,00000 mq	€ 660,08280	€ 660,08280
				<b>€ 660,08280</b>
		0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
		0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
				<b>€ 42,36750</b>
				<b>€ 703,80462</b>
				€ 119,64679
				€ 82,34514
				<b>€ 905,80</b>
				€ 42,36750
				€ 1,19647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.110 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta,</p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
		1,00000 mq	€ 905,53320	€ 905,53320



	guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 905,53320</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 949,25502</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61373 = 1% * B)			€ 161,37335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,06284
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.221,69</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,61373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.111	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 924,03480	€ 924,03480
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 924,03480</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 967,75662</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64519 = 1% * B)			€ 164,51863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,22753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.245,50</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			€ 42,36750





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,64519
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.114 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10149 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 2,66%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</p>	<p>0,02000 h</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,75000 h</p> <p>0,75000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 1.192,44840</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,35432</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,35432</b></p> <p>€ 1.192,44840</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.192,44840</b></p> <p>€ 19,26000</p> <p>€ 23,10750</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 42,36750</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.236,17022</b></p> <p>€ 210,14894</p> <p>€ 144,63192</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.590,95</b></p> <p>€ 42,36750</p> <p>€ 2,10149</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.116 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da</p>	<p>0,02500 h</p> <p>1,00000 mq</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 1.371,31800</p>	<p>€ 1,69290</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,69290</b></p> <p>€ 1.371,31800</p>



	alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.371,31800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.418,20290</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41094 = 1% * B)			€ 241,09449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,92974
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.825,23</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,41094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.117	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 792,10560	€ 792,10560
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 792,10560</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 835,82742</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42091 = 1% * B)			€ 142,09066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,79181
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			



			<b>€ 1.075,71</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,94%</i>	€ 42,36750
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 1,42091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.65.118 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92160 = 1% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,91%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>
				<b>€ 1.086,63360</b>
				<b>€ 19,26000</b>
				<b>€ 23,10750</b>
				<b>€ 42,36750</b>
				<b>€ 1.130,35542</b>
				€ 192,16042
				€ 132,25158
				<b>€ 1.454,77</b>
				€ 42,36750
				€ 1,92160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p>	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
				<b>€ 1,35432</b>



CAM24_MT.E.65.119	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.108,84800	€ 1.108,84800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.108,84800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.152,56982</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95937 = 1% * B)				€ 195,93687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 134,85067
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.483,36</b>
Incidenza Manodopera sul totale 2,86%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,95937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.122	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.430,94120	€ 1.430,94120
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.430,94120</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.474,66302</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50693 = 1% * B)				€ 250,69271



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 172,53557
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.897,89</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,23%</i>		€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 2,50693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.124 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87730 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,07%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	<p>0,02500 h</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,80000 h</p> <p>0,80000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 1.645,64400</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,69290</p> <p><b>€ 1,69290</b></p> <p>€ 1.645,64400</p> <p><b>€ 1.645,64400</b></p> <p>€ 20,54400</p> <p>€ 24,64800</p> <p><b>€ 45,19200</b></p> <p><b>€ 1.692,52890</b></p> <p>€ 287,72991</p> <p>€ 198,02588</p> <p><b>€ 2.178,28</b></p> <p>€ 45,19200</p> <p>€ 2,87730</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p>	<p>0,02500 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p>	<p>€ 1,69290</p>



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.125	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 526,79250	€ 526,79250
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 526,79250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 45,19200</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 573,67740</b>
				€ 97,52516
				€ 67,12026
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 738,32</b>
				€ 45,19200
				€ 0,97525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.126	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 759,89550	€ 759,89550
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 759,89550</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000	€ 25,68000	€ 20,54400



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	+2,35% € 30,81000	€ 24,64800
			h	+2,91%	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 806,78040</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37153 = 1% * B)			€ 137,15267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,39331
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.038,33</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,35%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,37153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.079.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,69290</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.127	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 788,26800	€ 788,26800
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 788,26800</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 835,15290</b>	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41976 = 1% * B)			€ 141,97599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,71289
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.074,84</b>	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,2%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,41976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E18.079.015.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.130	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.066,74750	€ 1.066,74750
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.066,74750</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.113,63240</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89318 = 1% * B)			€ 189,31751
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,29499
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.433,24</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,89318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.079.015.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 2,03148</b>	
	<b>MT</b>				





CAM24_MT.E.65.132	- Infixi invetriati in alluminio - Infixo monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.226,64750	€ 1.226,64750
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.226,64750</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.276,69548</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17038 = 1% * B)				€ 217,03823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 149,37337
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.643,11</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,92%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 2,17038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infixo monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infixo monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.133	- Infixi invetriati in alluminio - Infixo monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo a telaio fisso	1,00000 mq	€ 627,43200	€ 627,43200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 627,43200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 674,31690</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14634 = 1% * B)				€ 114,63387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,89508
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 867,85</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,21%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,14634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.134	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw ≤ 1,75 W/mqK e Uw ≤ 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 877,46100	€ 877,46100
<b>Totale MT</b>				<b>€ 877,46100</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 927,50898</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57677 = 1% * B)				€ 157,67653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 108,51855
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.193,70</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,02%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,57677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.079.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaia ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente						
	<b>AT</b>						
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290		
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>		
	<b>MT</b>						
	CAM24_MT.E.65.135	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaia ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 900,72450	€ 900,72450		
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 900,72450</b>		
	<b>RU</b>						
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400		
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800		
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>			
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 947,60940</b>			
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61094 = 1% * B)				€ 161,09360			
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 110,87030			
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.219,57</b>			
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 45,19200			
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,61094			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaia ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.138	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.241,58450	€ 1.241,58450
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.241,58450</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.288,46940</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19040 = 1% * B)				€ 219,03980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 150,75092
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.658,26</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,73%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 2,19040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.140	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.427,80950	€ 1.427,80950
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.427,80950</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.477,85748</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51236 = 1% * B)				€ 251,23577
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 172,90933
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.902,00</b>
Incidenza Manodopera sul totale 2,52%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,51236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.141	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 825,10350	€ 825,10350
<b>Totale MT</b>				<b>€ 825,10350</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 871,98840</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48238 = 1% * B)				€ 148,23803
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 102,02264
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.122,25</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,03%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,48238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.079.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente						
	<b>AT</b>						
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290		
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>			
	<b>MT</b>						
	CAM24_MT.E.65.142	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.131,91650	€ 1.131,91650		
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.131,91650</b>			
	<b>RU</b>						
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400		
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800		
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>			
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.178,80140</b>			
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00396 = 1% * B)			€ 200,39624				
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,91976				
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.517,12</b>				
Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			€ 45,19200				
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,00396				

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.079.017.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>	
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.143	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di	1,00000 mq	€ 1.155,04350	€ 1.155,04350	



	alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo a 2 ante, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.155,04350</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.201,92840</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04328 = 1% * B)			€ 204,32783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,62562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.546,88</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,92%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,04328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infixo monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.146	- Infissi invetriati in alluminio - Infixo monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infixo scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.490,56050	€ 1.490,56050
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.490,56050</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.537,44540</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61366 = 1% * B)	€ 261,36572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 179,88111
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 1.978,69</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,28%</i>	€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 2,61366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.148 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.714,14750	€ 1.714,14750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.714,14750</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.764,19548</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99913 = 1% * B)			€ 299,91323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,41087
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 2.270,52</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,11%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,99913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F			





<p>A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.149	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 990,13200	€ 990,13200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 990,13200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.037,01690</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76293 = 1% * B)				€ 176,29287
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 121,33098
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.334,64</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,39%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,76293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO</p> <p>018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.150	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato	1,00000 mq	€ 1.358,29200	€ 1.358,29200



	in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.358,29200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.405,17690</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38880 = 1% * B)			€ 238,88007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,40570
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.808,46</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,38880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.151	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.386,06000	€ 1.386,06000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.386,06000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.432,94490</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43601 = 1% * B)		€ 243,60063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 167,65455
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.844,20</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 2,43601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.154 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw = 36 dB. Trasmittanza totale Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.788,67650	€ 1.788,67650
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.788,67650</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.835,56140</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12045 = 1% * B)			€ 312,04544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,76068
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 2.362,37</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 3,12045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo			



con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.156	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 2.057,05500	€ 2.057,05500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.057,05500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.107,10298</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58208 = 1% * B)				€ 358,20751
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 246,53105
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 2.711,84</b>
Incidenza Manodopera sul totale 1,77%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 3,58208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio A - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teii di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m <sup>2</sup> 1,50. Per superfici fino a mq 2.5			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246 0%	€ 399,54246



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 399,54246</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					
			Scostamento % su anno 2023		<b>€ 431,96628</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67171 = 5% * B)					€ 73,43427
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 50,54006
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 555,94</b> +0,19%
			Scostamento % su anno 2023		
Incidenza Manodopera sul totale 5,59%					€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 3,67171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio B - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.002	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042 0%	€ 391,38042
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 391,38042</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				
			Scostamento % su anno 2023	<b>€ 423,80424</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60234 = 5% * B)				€ 72,04672
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,58510
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 545,44</b> +0,19%
			Scostamento % su anno 2023	
Incidenza Manodopera sul totale 5,7%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,60234



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio C - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.003 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq 1,00000 mq € 383,23644 0% € 383,23644</p> <p><b>Totale MT</b> € 383,23644</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p><b>Totale RU</b> € 31,06950</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 415,66026 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53311 = 5% * B) € 70,66224</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,63225</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 534,95 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,81%</i> € 31,06950 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 3,53311</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.029 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza</p> <p>1,00000 mq € 324,18000 € 324,18000</p>			



	totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 324,18000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 367,90182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62543 = 1% * B)			€ 62,54331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,04451
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 473,49</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,95%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,62543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.030	- Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 467,62800	€ 467,62800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 467,62800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 511,34982</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86929 = 1% * B)			€ 86,92947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,82793
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 658,11</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,44%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,86929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.080.011.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.031 - Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente 1,00000 mq € 485,08800 € 485,08800</p> <p><b>Totale MT</b> € 485,08800</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,75000 h € 25,68000 +2,35% € 19,26000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,75000 h € 30,81000 +2,91% € 23,10750</p> <p><b>Totale RU</b> € 42,36750</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 528,80982</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89898 = 1% * B) € 89,89767</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,87075</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 680,58</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,23%</i> € 42,36750</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,89898</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.034 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante 1,00000 mq € 656,46000 € 656,46000</p>			





				<b>Totale MT</b>	<b>€ 656,46000</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 700,18182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19031 = 1% * B)				€ 119,03091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 81,92127
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 901,13</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,7%</i>				€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,19031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.036	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 754,86000	€ 754,86000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 754,86000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 801,74490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36297 = 1% * B)			€ 136,29663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,80415
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.031,85</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,38%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,36297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica			



C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.037	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 386,11200	€ 386,11200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 386,11200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 429,83382</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73072 = 1% * B)				€ 73,07175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,29056
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 553,20</b>
Incidenza Manodopera sul totale 7,66%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,73072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.038	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 539,97600	€ 539,97600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 539,97600</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 583,69782</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99229 = 1% * B)				€ 99,22863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 68,29265
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 751,22</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,64%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,99229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.039	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw ≤ 1,75 W/mqK e Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 554,29200	€ 554,29200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 554,29200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 598,01382</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01662 = 1% * B)				€ 101,66235
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,96762
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 769,64</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,5%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,01662

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato			



bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.042	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,05200	€ 764,05200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 764,05200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 807,77382</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37322 = 1% * B)				€ 137,32155
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,50954
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.039,60</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,08%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.044	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 878,65200	€ 878,65200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 878,65200</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 925,53690</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57341 = 1% * B)				€ 157,34127
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 108,28782
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.191,17</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,79%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,57341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.045	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,75600	€ 507,75600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 507,75600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 551,47782</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93751 = 1% * B)				€ 93,75123
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,52291
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 709,75</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,97%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,93751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta,			



guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.046	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 696,56400	€ 696,56400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 696,56400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 740,28582</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25849 = 1% * B)				€ 125,84859
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,61344
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 952,75</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,45%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,25849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.047	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 710,79600	€ 710,79600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 710,79600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,75000	€ 30,81000	€ 23,10750



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 754,51782</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28268 = 1% * B)			€ 128,26803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,27859
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 971,06</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,28268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.050 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,26800	€ 917,26800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 917,26800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 960,98982</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63368 = 1% * B)			€ 163,36827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43581
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.236,79</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,43%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,63368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo			



contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.052	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.054,86000	€ 1.054,86000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.054,86000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.101,74490</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87297 = 1% * B)				€ 187,29663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 128,90415
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.417,95</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,19%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,87297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.053	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 609,31200	€ 609,31200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 609,31200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				





				<b>€ 42,36750</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 653,03382</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11016 = 1% * B)	€ 111,01575
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 76,40496
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 840,45</b>
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,04%</i>	€ 42,36750
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 1,11016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.054 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 835,87200	€ 835,87200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 835,87200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 879,59382</b>
				€ 149,53095
				€ 102,91248
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.132,04</b>
				€ 42,36750
				€ 1,49531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.055	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 852,96000	€ 852,96000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 852,96000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 896,68182</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52436 = 1% * B)				€ 152,43591
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 104,91177
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.154,03</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,67%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,52436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.058	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.100,72400	€ 1.100,72400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.100,72400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				



			<b>€ 1.144,44582</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94556 = 1% * B)		€ 194,55579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 133,90016
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.472,90</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%		€ 42,36750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,94556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.060 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.265,88000	€ 1.265,88000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.265,88000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.312,76490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23170 = 1% * B)			€ 223,17003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,59349
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.689,53</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,23170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.061	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 405,22500	€ 405,22500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 405,22500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 452,10990</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76859 = 1% * B)				€ 76,85868
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,89686
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 581,87</b>
Incidenza Manodopera sul totale 7,77%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,76859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.062	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 584,53500	€ 584,53500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 584,53500</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 631,41990</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07341 = 1% * B)				€ 107,34138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,87613
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 812,64</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,56%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,07341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.063	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 606,36000	€ 606,36000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 606,36000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 653,24490</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11052 = 1% * B)				€ 111,05163
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,42965
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 840,73</b>
Incidenza Manodopera sul totale 5,38%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,11052

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.080.015.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.066	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 820,57500	€ 820,57500
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 820,57500</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 867,45990</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47468 = 1% * B)			€ 147,46818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,49281
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.116,42</b>
		Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			€ 45,19200
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,47468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.080.015.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.65.068	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di	1,00000 mq	€ 943,57500	€ 943,57500



	alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 943,57500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 993,62298</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68916 = 1% * B)			€ 168,91591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,25389
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.278,79</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,68916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.069	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 482,64000	€ 482,64000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 482,64000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 529,52490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90019 = 1% * B)		€ 90,01923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 61,95441
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 681,50</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%		€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 0,90019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.070	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 674,97000	€ 674,97000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 674,97000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 725,01798</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23253 = 1% * B)			€ 123,25306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,82710
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 933,10</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,23253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per			





zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.071	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 692,86500	€ 692,86500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 692,86500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 739,74990</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25757 = 1% * B)				€ 125,75748
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,55074
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 952,06</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,75%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,25757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.074	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a	1,00000 mq	€ 955,06500	€ 955,06500



	<p>taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK e <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p>			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 955,06500</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.001,94990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70331 = 1% * B)			€ 170,33148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,22814
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.289,51</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,70331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,75</math> W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,67</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p>			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.076	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,31500	€ 1.098,31500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.098,31500</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 48,01650</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.148,36298</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95222 = 1% * B)	€ 195,22171
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 134,35847
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 1.477,94</b>
			Incidenza Manodopera sul totale 3,25%	€ 48,01650
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 1,95222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.077 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 634,69500	€ 634,69500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 634,69500</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 681,57990</b>
				€ 115,86858
				€ 79,74485
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 877,19</b>
				€ 45,19200
				€ 1,15869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili			



<p>estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.078	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 870,70500	€ 870,70500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 870,70500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 917,58990</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55990 = 1% * B)				€ 155,99028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 107,35802
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.180,94</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,55990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,30</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.079	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o	1,00000 mq	€ 888,49500	€ 888,49500



	neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,49500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 935,37990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)			€ 159,01458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,43945
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.203,83</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,59015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.082	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58500	€ 1.146,58500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.146,58500</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.193,46990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)			€ 202,88988



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 139,63598
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 1.536,00</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%	€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 2,02890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di contro telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.084	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di contro telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,57500	€ 1.318,57500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.318,57500</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.368,62298</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32666 = 1% * B)			€ 232,66591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,12889
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.761,42</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 2,32666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di contro telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.65.085	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 761,64000	€ 761,64000	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 761,64000</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 808,52490</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37449 = 1% * B)				€ 137,44923	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,59741	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.040,57</b>	
Incidenza Manodopera sul totale 4,34%				€ 45,19200	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37449	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.086	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.044,84000	€ 1.044,84000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.044,84000</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.091,72490</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85593 = 1% * B)				€ 185,59323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 127,73181
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.405,05</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,22%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,85593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.087	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.066,20000	€ 1.066,20000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.066,20000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.113,08490</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89224 = 1% * B)				€ 189,22443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 130,23093
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.432,54</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,89224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_E18.080.018.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - InfiSSI monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.090 - InfiSSI invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.375,90500 € 1.375,90500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 +2,35% € 20,54400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 +2,91% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.422,78990</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41874 = 1% * B) € 241,87428</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,46642</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 1.831,13</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,47%</i> € 45,19200</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 2,41874</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.E	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 018 - InfiSSI monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica <math>U_w \leq 1,00</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,03000 h € 67,71600 0% € 2,03148</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,03148</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.092 - InfiSSI invetriati in alluminio - Infisso 1,00000 € 1.582,35000 € 1.582,35000</p>			



	monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmissione totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq		
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.582,35000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.632,39798</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77508 = 1% * B)			€ 277,50766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,99056
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 2.100,90</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,29%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,77508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico A - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246 0%	€ 399,54246
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 399,54246</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 431,96628</b> +0,19%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67171 = 5% * B)		€ 73,43427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 50,54006
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 555,94</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,59%</i>		€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,67171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico</p> <p>B - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.002 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042 0%	€ 391,38042
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 391,38042</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,06950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 423,80424</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60234 = 5% * B)			€ 72,04672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,58510
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 545,44</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,60234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico</p> <p>C - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il</p>			



<p>telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m<sup>2</sup> 1,50. Per superfici oltre i 5 mq</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.003	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644 0%	€ 383,23644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 383,23644</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,06950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 415,66026</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53311 = 5% * B)				€ 70,66224
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,63225
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 534,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,81%</i>				€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,53311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi</p> <p>A - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con prevenernicatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.007	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876 0%	€ 332,54876
<b>Totale MT</b>				<b>€ 332,54876</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				



			<b>€ 20,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 354,70148</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01496 = 5% * B)		€ 60,29925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 41,50007
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 456,50</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i>		€ 20,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,01496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi B - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.008 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 330,25545</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 352,04907</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)			€ 59,84834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,18974
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 453,09</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi C - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure			



con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
<b>Totale MT</b>				<b>€ 327,31206</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 349,10568</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)				€ 59,34797
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,84537
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 449,30</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,55%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,96740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas A - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m <sup>2</sup> 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.007	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876 0%	€ 332,54876
<b>Totale MT</b>				<b>€ 332,54876</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 354,34238</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01191 = 5% * B)	€ 60,23820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 41,45806
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 456,04</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,48%</i>	€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,01191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas B - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m <sup>2</sup> 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.008 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 330,25545</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 352,04907</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)			€ 59,84834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,18974
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 453,09</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas C - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o			



<p>lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m<sup>2</sup> 1,50. Per superfici oltre i 5 mq</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
<b>Totale MT</b>				<b>€ 327,31206</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 349,10568</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)				€ 59,34797
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,84537
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 449,30</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,55%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,96740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO</p> <p>050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti</p> <p>A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m<sup>2</sup> 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.010	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 290,67319 0%	€ 290,67319
<b>Totale MT</b>				<b>€ 290,67319</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 312,46681</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65597 = 5% * B)	€ 53,11936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 36,55862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 402,14</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,08%</i>	€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,65597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.011 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	1,00000 mq	€ 288,70491 0%	€ 288,70491
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 288,70491</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 310,49853</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63924 = 5% * B)			€ 52,78475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,32833
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 399,61</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,11%</i>			€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,63924

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo			



contabilizzabile m <sup>2</sup> 1,50. Per superfici oltre i 5 mq				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.012	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	1,00000 mq	€ 283,35986 0%	€ 283,35986
<b>Totale MT</b>				<b>€ 283,35986</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 305,15348</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59380 = 5% * B)				€ 51,87609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,70296
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 392,73</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,2%				€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,59380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m <sup>2</sup> 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457 0%	€ 295,49457
<b>Totale MT</b>				<b>€ 295,49457</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,43930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 317,28819</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B)				€ 53,93899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,12272



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 408,35</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,01%</i>	€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,69695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifiili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.65.014 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 291,01628 0%	€ 291,01628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 291,01628</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,43930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 312,80990</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65888 = 5% * B)			€ 53,17768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,59876
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 402,59</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,08%</i>			€ 20,43930
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,65888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifiili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457 0%	€ 295,49457	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 295,49457</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 20,43930</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 317,28819</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,17%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B)	€ 53,93899
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 37,12272
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 408,35</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,17%
				Incidenza Manodopera sul totale 5,01%	€ 20,43930
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,69695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.080.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce A - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controltelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccogliore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq				
	<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.016	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 219,47207 0%	€ 219,47207	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 219,47207</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 13,55760</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 234,38399</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,15%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99226 = 5% * B)	€ 39,84528
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 27,42293
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	
				Scostamento % su anno 2023	



				<b>€ 301,65</b> +0,15%
				€ 13,55760
				€ 1,99226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.070.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  080 - INFISSI IN ALLUMINIO  070 - Invetriata esterna fissa anche per sopra-luce  B - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopra-luce costituite da :  controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5,00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0%</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.017 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq 1,00000 mq € 216,42034 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 216,42034</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,24000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,24000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p><b>Totale RU</b> € 13,55760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 231,33226  Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96632 = 5% * B) € 39,32648</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,06587</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 297,72  Scostamento % su anno 2023 +0,15%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,55%</i> € 13,55760  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,96632</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.070.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO  080 - INFISSI IN ALLUMINIO  070 - Invetriata esterna fissa anche per sopra-luce  C - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopra-luce costituite da :  controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a</p>			



150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.62.006	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
<b>Totale MT</b>				<b>€ 211,32809</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 226,24001</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92304 = 5% * B)				€ 38,46080
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,47008
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 291,17</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,66%				€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,92304

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce A - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righeili ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.019	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 196,32223 0%	€ 196,32223
<b>Totale MT</b>				<b>€ 196,32223</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 211,23415</b> +0,17%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79549 = 5% * B)		€ 35,90981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 24,71440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 271,86</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,99%</i>		€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,79549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce B - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02000 h € 67,71600 0% € 1,35432</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,35432</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.65.020 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq 1,00000 mq € 192,87323 0% € 192,87323</p> <p><b>Totale MT</b> € 192,87323</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,24000 h € 25,68000 +2,35% € 6,16320</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,24000 h € 30,81000 +2,91% € 7,39440</p> <p><b>Totale RU</b> € 13,55760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 207,78515 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76617 = 5% * B) € 35,32348</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,31086</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 267,42 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,07%</i> € 13,55760</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,76617</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce C - Invetriata fissa interna anche per sopra-luce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali</p>			



<p>metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.65.021	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 190,72437 0%	€ 190,72437
<b>Totale MT</b>				<b>€ 190,72437</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,55760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 205,63629</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74791 = 5% * B)				€ 34,95817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,05945
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 264,65</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,74791

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante <math>R_w=36</math> dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.031	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 270,15000	€ 270,15000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 270,15000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 313,87182</b>





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53358 = 1% * B)		€ 53,35821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 36,72300
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 403,95</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,49%</i>		€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 0,53358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.032 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 389,69000	€ 389,69000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 389,69000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 433,41182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73680 = 1% * B)			€ 73,68001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,70918
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 557,80</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,73680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.033 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di	1,00000	€ 404,24000	€ 404,24000



	PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq		
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 404,24000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 447,96182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76154 = 1% * B)			€ 76,15351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,41153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 576,53</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,35%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,76154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.036	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 547,05000	€ 547,05000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 547,05000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 590,77182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00431 = 1% * B)			€ 100,43121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,12030
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 760,32</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>			€ 42,36750



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%		€ 1,00431
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.038	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 629,05000	€ 629,05000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 629,05000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 675,93490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14909 = 1% * B)			€ 114,90893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,08438
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 869,93</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,14909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.039	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$	1,00000 mq	€ 321,76000	€ 321,76000



	W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infitto a telaio fisso			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 321,76000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 365,48182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62132 = 1% * B)			€ 62,13191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,76137
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 470,38</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,01%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,62132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infitto a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.040	- Infissi in pvc - Infitto in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infitto a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 449,98000	€ 449,98000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 449,98000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 493,70182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83929 = 1% * B)			€ 83,92931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,76311
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 635,39</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,67%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,83929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.090.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.66.041	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 461,91000	€ 461,91000
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 461,91000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 505,63182</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85957 = 1% * B)			€ 85,95741
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,15892
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 650,75</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,51%</i>			€ 42,36750
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,85957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.090.012.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,35432</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.66.044	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 636,71000	€ 636,71000



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 636,71000</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 680,43182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15673 = 1% * B)				€ 115,67341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 79,61052
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 875,72</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,84%</i>				€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,15673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.046	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 732,21000	€ 732,21000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 732,21000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 779,09490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32446 = 1% * B)			€ 132,44613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,15410
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.002,70</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,32446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E			



A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.047	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w$ non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 423,13000	€ 423,13000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 423,13000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 466,85182</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79365 = 1% * B)				€ 79,36481
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,62166
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 600,84</b>
Incidenza Manodopera sul totale 7,05%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,79365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.048	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 580,47000	€ 580,47000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 580,47000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,75000	€ 30,81000	€ 23,10750



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 624,19182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06113 = 1% * B)			€ 106,11261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,03044
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 803,33</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,27%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,06113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.049 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 592,33000	€ 592,33000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 592,33000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 636,05182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08129 = 1% * B)			€ 108,12881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,41806
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 818,60</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,18%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,08129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			





CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,35432</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.052	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,39000	€ 764,39000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 764,39000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 42,36750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 808,11182</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37379 = 1% * B)				€ 137,37901
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,54908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.040,04</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,07%				€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,37379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.054	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 879,05000	€ 879,05000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 879,05000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 925,93490</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57409 = 1% * B)		€ 157,40893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 108,33438
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.191,68</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i>		€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 1,57409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.055 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,00W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,76000	€ 507,76000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 507,76000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 551,48182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93752 = 1% * B)			€ 93,75191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,52337
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 709,76</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,97%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,93752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.056 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di	1,00000	€ 696,56000	€ 696,56000



	PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq		
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 696,56000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 740,28182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25848 = 1% * B)			€ 125,84791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,61297
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 952,74</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,45%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,25848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.057	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 710,80000	€ 710,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 710,80000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 754,52182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28269 = 1% * B)			€ 128,26871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,27905
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 971,07</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,28269



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,35432</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.060	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,27000	€ 917,27000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 917,27000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 42,36750</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 960,99182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63369 = 1% * B)			€ 163,36861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43604
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.236,80</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,43%</i>			€ 42,36750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,63369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.062	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.054,90000	€ 1.054,90000
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1.054,90000</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.101,78490</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87303 = 1% * B)			€ 187,30343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,90883
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.418,00</b>
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,19%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,87303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.090.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A- B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controlaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmissione termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 1,69290</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.66.063	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmissione totale Uw≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 337,68750	€ 337,68750
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 337,68750</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 384,57240</b>	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65377 = 1% * B)			€ 65,37731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,99497
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 494,94</b>	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,13%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,65377



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.064 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente 1,00000 mq € 487,11250 € 487,11250</p> <p><b>Totale MT</b> € 487,11250</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,80000 h € 25,68000 +2,35% € 20,54400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,80000 h € 30,81000 +2,91% € 24,64800</p> <p><b>Totale RU</b> € 45,19200</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 533,99740</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90780 = 1% * B) € 90,77956</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,47770</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> € 687,25</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,58%</i> € 45,19200</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i> € 0,90780</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.C	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B</p> <p>C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica <math>U_w \leq 2,60</math> W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,02500 h € 67,71600 0% € 1,69290</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,69290</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.065 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in 1,00000 mq € 505,30000 € 505,30000</p>			



	acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 505,30000</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 552,18490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93871 = 1% * B)				€ 93,87143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,60563
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 710,66</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,36%</i>				€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,93871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.068	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 683,81250	€ 683,81250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 683,81250</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 730,69740</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24219 = 1% * B)	€ 124,21856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 85,49160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 940,41</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,81%</i>	€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>	€ 1,24219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,03148</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.070	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 786,31250	€ 786,31250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 786,31250</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,01650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 836,36048</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42181 = 1% * B)			€ 142,18128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,85418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.076,40</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,42181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	<b>AT</b>			





CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.071	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 402,20000	€ 402,20000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 402,20000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 449,08490</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76344 = 1% * B)				€ 76,34443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,54293
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 577,97</b>
Incidenza Manodopera sul totale 7,82%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 0,76344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.072	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 562,47500	€ 562,47500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 562,47500</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 612,52298</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04129 = 1% * B)				€ 104,12891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,66519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 788,32</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,09%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,04129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.073	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw ≤ 1,75 W/mqK e Uw ≤ 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 577,38750	€ 577,38750
<b>Totale MT</b>				<b>€ 577,38750</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 624,27240</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06126 = 1% * B)				€ 106,12631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,03987
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 803,44</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>				€ 45,19200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,06126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E18.090.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante						
	<b>AT</b>						
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290		
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>		
	<b>MT</b>						
	CAM24_MT.E.66.076	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w$ non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 795,88750	€ 795,88750		
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 795,88750</b>		
	<b>RU</b>						
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400		
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800		
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>			
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 842,77240</b>			
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43271 = 1% * B)				€ 143,27131			
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,60437			
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.084,65</b>			
Incidenza Manodopera sul totale 4,17%				€ 45,19200			
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,43271			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				



CAM24_MT.E.66.078	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 915,26250	€ 915,26250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 915,26250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 965,31048</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64103 = 1% * B)				€ 164,10278
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,94133
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.242,35</b>
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 1,64103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.079	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 528,91250	€ 528,91250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 528,91250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 575,79740</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97886 = 1% * B)	€ 97,88556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 67,36830
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 741,05</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%	€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%	€ 0,97886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.080 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 725,58750	€ 725,58750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 725,58750</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 772,47240</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31320 = 1% * B)			€ 131,32031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,37927
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 994,17</b>
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			€ 45,19200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			€ 1,31320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw			



≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.081	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 740,41250	€ 740,41250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 740,41250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 787,29740</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33841 = 1% * B)				€ 133,84056
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 92,11380
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.013,25</b>
Incidenza Manodopera sul totale 4,46%				€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,33841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,69290</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.084	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 955,48750	€ 955,48750



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 955,48750</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 45,19200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					
					<b>€ 1.002,37240</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70403 = 1% * B)					€ 170,40331
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 117,27757
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>					<b>€ 1.290,05</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,5%					€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%					€ 1,70403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 2,03148</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.086	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,81250	€ 1.098,81250
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 1.098,81250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 48,01650</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				
				<b>€ 1.148,86048</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95306 = 1% * B)				€ 195,30628
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 134,41668
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.478,58</b>
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 1,95306



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.087 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw&lt;= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i></p>	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>Totale MT</b>	1,00000 mq	€ 634,70000	€ 634,70000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 634,70000</b>
	<b>Totale RU</b>	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	<b>Totale RU</b>	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 681,58490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)			€ 115,86943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,74543
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 877,20</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,15869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.088 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC</p>	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>Totale MT</b>	1,00000 mq	€ 870,70000	€ 870,70000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 870,70000</b>





	preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 870,70000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 917,58490</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55989 = 1% * B)			€ 155,98943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,35743
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.180,93</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 1,55989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.089	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 888,50000	€ 888,50000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,50000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 935,38490</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)		€ 159,01543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 109,44003
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.203,84</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i>		€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>		€ 1,59015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,69290</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.092 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw≤= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58750	€ 1.146,58750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.146,58750</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,19200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.193,47240</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)			€ 202,89031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,63627
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.536,00</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,94%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 2,02890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			



<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148	
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,03148</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.66.094	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di control telaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,62500	€ 1.318,62500	
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.318,62500</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,01650</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.368,67298</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32674 = 1% * B)				€ 232,67441	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 160,13474	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 1.761,48</b>	
Incidenza Manodopera sul totale 2,73%				€ 48,01650	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				€ 2,32674	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente control telaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.001	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 460,14376 0%	€ 460,14376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 460,14376</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 467,90092</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97716 = 5% * B)	€ 79,54316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 54,74441
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 602,19</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,18%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,97716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.002 - InfiSSI in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 480,22381 0%	€ 480,22381
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 480,22381</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 487,98097</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14784 = 5% * B)			€ 82,95676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,09377
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 628,03</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,13%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,14784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.003	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	1,00000 cad	€ 598,84419 0%	€ 598,84419
<b>Totale MT</b>				<b>€ 598,84419</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 606,60135</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15611 = 5% * B)				€ 103,12223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 70,97236
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 780,70</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,91%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,15611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.004	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	1,00000 cad	€ 619,95352 0%	€ 619,95352
<b>Totale MT</b>				<b>€ 619,95352</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 627,71068</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33554 = 5% * B)				€ 106,71082
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,44215



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 807,86</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,33554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.005 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 657,18829 0%	€ 657,18829
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 657,18829</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 664,94545</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,65204 = 5% * B)			€ 113,04073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,79862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 855,78</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,83%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,65204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.006 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati,	1,00000 cad	€ 682,27030 0%	€ 682,27030



	guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 682,27030</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 690,02746</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86523 = 5% * B)				€ 117,30467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 80,73321
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 888,07</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,8%</i>				€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,86523

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.007	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	1,00000 cad	€ 803,18399 0%	€ 803,18399
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 803,18399</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 810,94115</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89300 = 5% * B)			€ 137,86000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,88012
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.043,68</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,68%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,89300



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.008 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36237 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,05000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 858,40413 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p><b>€ 0,67716</b></p> <p>€ 858,40413</p> <p><b>€ 858,40413</b></p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 1,43100</p> <p>€ 3,08100</p> <p><b>€ 7,08000</b></p> <p><b>€ 866,16129</b> +0,02%</p> <p>€ 147,24742</p> <p>€ 101,34087</p> <p><b>€ 1.114,75</b> +0,02%</p> <p>€ 7,08000</p> <p>€ 7,36237</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.66.009 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	<p>0,01000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 67,71600 0%</p> <p>€ 489,64988 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p>	<p>€ 0,67716</p> <p><b>€ 0,67716</b></p> <p>€ 489,64988</p> <p><b>€ 489,64988</b></p> <p>€ 2,56800</p>





CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 497,40704</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22796 = 5% * B)				€ 84,55920
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,19662
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 640,16</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,11%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,22796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.010	- InfiSSI in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 513,70260 0%	€ 513,70260
<b>Totale MT</b>				<b>€ 513,70260</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 521,45976</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43241 = 5% * B)				€ 88,64816
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,01079
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 671,12</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,05%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,43241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di			



<p>permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.011	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	1,00000 cad	€ 628,09750 0%	€ 628,09750
<b>Totale MT</b>				<b>€ 628,09750</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 635,85466</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,40476 = 5% * B)				€ 108,09529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,39500
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 818,34</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,87%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,40476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.D	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetr camera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetr camera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.012	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	1,00000 cad	€ 649,22489 0%	€ 649,22489
<b>Totale MT</b>				<b>€ 649,22489</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 656,98205</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58435 = 5% * B)	€ 111,68695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 76,86690
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 845,54</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,84%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,58435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.013 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	1,00000 cad	€ 679,59778 0%	€ 679,59778
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 679,59778</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 687,35494</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84252 = 5% * B)			€ 116,85034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,42053
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 884,63</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,8%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,84252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.014	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 724,74178 0%	€ 724,74178
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 724,74178</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 732,49894</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22624 = 5% * B)			€ 124,52482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,70238
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 942,73</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,22624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.015	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	1,00000 cad	€ 836,64472 0%	€ 836,64472
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 836,64472</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 844,40188</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17742 = 5% * B)			€ 143,54832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,79502



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.086,75</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,65%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,17742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.016 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	1,00000 cad	€ 888,86730 0%	€ 888,86730
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,86730</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 896,62446</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62131 = 5% * B)			€ 152,42616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,90506
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.153,96</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,62131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale E - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.017 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore	1,00000 cad	€ 926,17430 0%	€ 926,17430



	bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 926,17430</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 933,93146</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93842 = 5% * B)				€ 158,76835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,26998
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.201,97</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,59%</i>				€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,93842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale F - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.018	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	1,00000 cad	€ 970,50571 0%	€ 970,50571
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 970,50571</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 978,26287</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31523 = 5% * B)			€ 166,30469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,45676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.259,02</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,56%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,31523



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.A	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.66.019 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42613 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,36%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				<b>€ 0,67716</b>
				<b>€ 395,31698</b>
				<b>€ 7,08000</b>
				<b>€ 403,07414</b> +0,05%
				€ 68,52260
				€ 47,15967
				<b>€ 518,76</b> +0,05%
				€ 7,08000
				€ 3,42613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.E.66.020 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
				<b>€ 0,67716</b>
				€ 424,19108
				<b>€ 424,19108</b>
				€ 2,56800
				+2,35%



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 431,94824</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67156 = 5% * B)				€ 73,43120
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,53794
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 555,92</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,27%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,67156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.021	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	1,00000 cad	€ 432,10031 0%	€ 432,10031
<b>Totale MT</b>				<b>€ 432,10031</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 439,85747</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73879 = 5% * B)				€ 74,77577
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,46332
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 566,10</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,25%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,73879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di			





<p>permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.022	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 792,53001 0%	€ 792,53001
<b>Totale MT</b>				<b>€ 792,53001</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 800,28717</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80244 = 5% * B)				€ 136,04882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 93,63360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.029,97</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,69%				€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,80244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.B	<p>CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.023	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 815,93266 0%	€ 815,93266
<b>Totale MT</b>				<b>€ 815,93266</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 823,68982</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00136 = 5% * B)	€ 140,02727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 96,37171
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.060,09</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,67%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,00136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.024 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	1,00000 cad	€ 862,77407 0%	€ 862,77407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 862,77407</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 870,53123</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39952 = 5% * B)			€ 147,99031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,85215
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.120,37</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,63%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,39952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716



	ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h		0%	
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.66.025	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 951,63552	0%	€ 951,63552
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 951,63552</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	+2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 959,39268</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15484 = 5% * B)				€ 163,09676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,24894
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.234,74</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,57%				€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,15484

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E18.090.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm				
	<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600	0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.66.026	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 888,10888	0%	€ 888,10888
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 888,10888</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000	+2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 895,86604</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61486 = 5% * B)				€ 152,29723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 104,81633



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.152,98</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i>	€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,61486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetrucamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrucamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.027 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 900,65892 0%	€ 900,65892
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 900,65892</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 908,41608</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72154 = 5% * B)			€ 154,43073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,28468
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.169,13</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i>			€ 7,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,72154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetrucamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrucamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.66.028 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli	1,00000 cad	€ 941,68578 0%	€ 941,68578



	termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 941,68578</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 949,44294</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07027 = 5% * B)				€ 161,40530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 111,08482
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.221,93</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%				€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,07027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,67716</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.66.029	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 973,68385 0%	€ 973,68385
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 973,68385</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 981,44101</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34225 = 5% * B)			€ 166,84497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,82860
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.263,11</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			€ 7,08000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,34225



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.A (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,72321</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,62194</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)			€ 0,61573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42377
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 4,66</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,86%</i>			€ 1,53198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.B (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,74425</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,53198</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,64298</b> +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03097 = 5% * B)			€ 0,61931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42623
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,69</b> +1,12%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,68%</i>			€ 1,53198
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E19.010.010.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.08.040	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920 0%	€ 1,75920
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,78023</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,53198</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,67896</b> +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03127 = 5% * B)			€ 0,62542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43044
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,73</b> +1,11%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,36%</i>			€ 1,53198
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03127



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.D (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.040 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920 0%	€ 1,75920
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,80127</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,70000</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)			€ 0,62900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43290
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 4,76</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,17%</i>			€ 1,53198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.E (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103





				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,85090</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,53198</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,74963</b> +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03187 = 5% * B)			€ 0,63744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43871
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,83</b> +1,09%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,75%</i>			€ 1,53198
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E19.010.010.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,87194</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,53198</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,77067</b> +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03205 = 5% * B)			€ 0,64101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44117
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,85</b> +1,08%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,57%</i>			€ 1,53198
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03205



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.G (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>G - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,90348</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,80221</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03232 = 5% * B)			€ 0,64638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44486
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 4,89</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,31%</i>			€ 1,53198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03232

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.H (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri</p> <p>H - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3</p>			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,92452</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,82325</b> +1,07%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03250 = 5% * B)			€ 0,64995	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44732	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,92</b> +1,07%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,13%</i>			€ 1,53198	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03250	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.I (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri I - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.08.041	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,93503</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,83376</b> +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)			€ 0,65174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44855
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,93</b> +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,05%</i>			€ 1,53198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03259



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.L (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri L - Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,36675</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.041 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JOW	1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,95607</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,53198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,85480</b> +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)			€ 0,65532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45101
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,96</b> +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,88%</i>			€ 1,53198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari A - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe	1,00000	€ 0,02103	€ 0,02103



	esecuzione EXC1 o EXC2	kg	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,74917</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,70220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,93441</b> +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 5% * B)			€ 0,66885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46033
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,06</b> +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,62%</i>			€ 1,70220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari B - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,77021</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,70220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,95545</b> +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03362 = 5% * B)			€ 0,67243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46279
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,09</b> +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,44%</i>			€ 1,70220



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03362
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.C (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari C - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01000 h € 41,53248 0% € 0,41532</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 0,48304</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 0,22000 kg € 1,66547 0% € 0,36640</p> <p>CAM24_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR 0,80000 kg € 1,82987 0% € 1,46390</p> <p>CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,85133</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02000 h € 25,68000 +2,35% € 0,51360</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02000 h € 28,62000 +2,8% € 0,57240</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02000 h € 30,81000 +2,91% € 0,61620</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1,70220</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 4,03657</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03431 = 5% * B) € 0,68622</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47228</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 5,20</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,12%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 32,77% € 1,70220</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03431</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.D (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari D - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,01000 h € 41,53248 0% € 0,41532</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 0,48304</b></p>			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,46390
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,87237</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,05761</b> +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03449 = 5% * B)				€ 0,68979
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47474
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,22</b> +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 32,6%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari E - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,89339</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,07863</b> +1,11%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03467 = 5% * B)		€ 0,69337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,47720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>		<b>€ 5,25</b>
	Scostamento % su anno 2023		+1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,43%</i>		€ 1,70220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari F - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,91443</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,70220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 4,09967</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03485 = 5% * B)			€ 0,69694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47966
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 5,28</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,26%</i>			€ 1,70220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03485

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri A - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			





CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,02875</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,22422</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 5% * B)				€ 0,88812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61123
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>				<b>€ 6,72</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,65%</i>				€ 2,12775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri B - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,04979</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,24526</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04458 = 5% * B)				€ 0,89169
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61370



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,75</b> +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,52%</i>	€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri C - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,12620
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,15495</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,35042</b> +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04548 = 5% * B)			€ 0,90957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,89</b> +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,9%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri D - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,12620
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,17599</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,37146</b> +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04566 = 5% * B)				€ 0,91315
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,62846
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,91</b> +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 30,78%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri E - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,06772</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,18651</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,12775</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,38198</b> +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04575 = 5% * B)				€ 0,91494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,62969
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 6,93</b> +1,05%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,72%</i>		€ 2,12775
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri F - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,06772</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,20755</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 5,40302</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04593 = 5% * B)			€ 0,91851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63215
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 6,95</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,6%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.G (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri G - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			



					<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,02875</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,63954</b> +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04794 = 5% * B)			€ 0,95872
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65983
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,26</b> +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,32%			€ 2,12775
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E19.010.030.H (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri H - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 0,48304</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 3,04979</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 2,12775</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 5,66058</b> +1%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04812 = 5% * B)		€ 0,96230	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,66229	



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7,29</b> +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,21%</i>	€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04812

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.I (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri I - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,13392</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,74471</b> +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04883 = 5% * B)			€ 0,97660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,39</b> +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,78%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.J (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri J - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,01000	€ 41,53248	€ 0,41532



	casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,15496</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 5,76575</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04901 = 5% * B)			€ 0,98018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67459
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 7,42</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,67%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.K (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri K - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,18651</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,79730</b> +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04928 = 5% * B)	€ 0,98554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,67828
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7,46</b> +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,52%</i>	€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.L (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri L - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,48304</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,20755</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,12775</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,81834</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B)			€ 0,98912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68075
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,49</b> +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,41%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.M (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri M - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1			