



o EXC2					
AT					
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772	
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452	
Totale AT				€ 0,73224	
MT					
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640	
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633	
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103	
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517	
Totale MT				€ 2,95893	
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025	
Totale RU				€ 2,12775	
Sommano euro (A)				€ 5,81892	
Scostamento % su anno 2023				+0,97%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B)				€ 0,98922	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,68081	
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 7,49	
Scostamento % su anno 2023				+0,97%	
Incidenza Manodopera sul totale 28,41%				€ 2,12775	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04946	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.N (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri N - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
Totale AT				€ 0,73224
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
Totale MT				€ 2,97997



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,83996 +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04964 = 5% * B)				€ 0,99279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,68328
TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 7,52 +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 28,31%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.P (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri P - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
Totale AT				€ 0,73224
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
Totale MT				€ 3,01152
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,87151 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04991 = 5% * B)				€ 0,99816
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,68697
TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 7,56 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 28,16%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04991



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.Q (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Q - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
	Totale AT			€ 0,73224
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	Totale MT			€ 3,03256
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			€ 2,12775
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,89255 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05009 = 5% * B)			€ 1,00173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68943
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 7,58 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,06%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.R (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri R - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
	Totale AT			€ 0,73224



MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,18931
Totale MT				€ 3,04307
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A)				€ 5,90306
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05018 = 5% * B)				€ 1,00352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,69066
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 7,60
Scostamento % su anno 2023				+0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 28,01%				€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.S (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri S - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
Totale AT				€ 0,73224
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,18931
Totale MT				€ 3,06411
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,92410 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05036 = 5% * B)	€ 1,00710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,69312
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023	€ 7,62 +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,91%</i>	€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.A (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie A - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,27538</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 1,68650</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02200 h € 25,68000 +2,35% € 0,56496</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02200 h € 28,62000 +2,8% € 0,62964</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02200 h € 30,81000 +2,91% € 0,67782</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 1,87242</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 3,83430 +1,3%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 0,65183</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 0,44861</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 4,93 +1,3%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,94%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 1,87242</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 0,03259</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.B (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie B - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3</p>			



AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
Totale AT				€ 0,27538
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
Totale MT				€ 1,70754
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
Totale RU				€ 1,87242
Sommano euro (A)				€ 3,85534
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)				€ 0,65541
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45108
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 4,96
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 37,74%				€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie C - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
Totale AT				€ 0,27538
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
Totale MT				€ 1,79167
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,02200	€ 30,81000	€ 0,67782



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 1,87242
	Sommano euro (A)			€ 3,93947
	Scostamento % su anno 2023			+1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03349 = 5% * B)			€ 0,66971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46092
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			€ 5,07
	Scostamento % su anno 2023			+1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,93%</i>			€ 1,87242
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie D - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			€ 0,27538
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	Totale MT			€ 1,81271
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			€ 1,87242
	Sommano euro (A)			€ 3,96051
	Scostamento % su anno 2023			+1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 5% * B)			€ 0,67329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46338
	TOTALE (A + B + C) euro / kg			€ 5,10
	Scostamento % su anno 2023			+1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,73%</i>			€ 1,87242
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie			



E - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
Totale AT				€ 0,27538
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
Totale MT				€ 1,84426
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
Totale RU				€ 1,87242
Sommano euro (A)				€ 3,99206
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 5% * B)				€ 0,67865
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,46707
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 5,14
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,44%</i>				€ 1,87242
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie F - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
Totale AT				€ 0,27538
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776



				Totale MT	€ 1,86530
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782	
	Totale RU				€ 1,87242
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,01310 +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03411 = 5% * B)				€ 0,68223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,46953
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 5,16 +1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,25%</i>				€ 1,87242
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			€ 0,27538
	MT			
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			€ 1,68650
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			€ 2,12775
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,08963 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03476 = 5% * B)			€ 0,69524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47849
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 5,26 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,43%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03476
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E19.010.050.B (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>€ 0,27538</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3 1,00000 kg € 0,04207 0% € 0,04207</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 1,70754</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 +2,35% € 0,64200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 +2,8% € 0,71550</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 +2,91% € 0,77025</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 2,12775</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,11067</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,38%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 5% * B) € 0,69881</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48095</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / kg</p> <p style="text-align: right;">€ 5,29</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,38%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 40,22% € 2,12775</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03494</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.C (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE</p> <p>010 - PROFILATI IN ACCIAIO</p> <p>050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri</p> <p>C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>€ 0,27538</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p>CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,00000 kg € 0,10517 0% € 0,10517</p>			



				Totale MT	€ 1,79167
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025	
	Totale RU				€ 2,12775
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,19480 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03566 = 5% * B)			€ 0,71312	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49079	
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 5,40 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,41%</i>			€ 2,12775	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03566	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			€ 0,27538
	MT			
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe esecuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	Totale MT			€ 1,81271
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			€ 2,12775
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,21584 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03583 = 5% * B)			€ 0,71669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49325
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 5,43 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,22%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03583



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.E (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,27538</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2 1,00000 kg € 0,02103 0% € 0,02103</p> <p>CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità 1,50000 kg € 0,10517 0% € 0,15776</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 1,84426</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 +2,35% € 0,64200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02500 h € 28,62000 +2,8% € 0,71550</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 +2,91% € 0,77025</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 2,12775</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,24739</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,34%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03610 = 5% * B) € 0,72206</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49695</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / kg</p> <p style="text-align: right;">€ 5,47</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +1,34%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 38,92% € 2,12775</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03610</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.F (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0% € 0,06772</p> <p>CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,00500 h € 41,53248 0% € 0,20766</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,27538</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte 1,00000 kg € 1,66547 0% € 1,66547</p> <p>CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe 1,00000 € 0,04207 € 0,04207</p>			



	esecuzione EXC3	kg	0%	
CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
Totale MT				€ 1,86530
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A)				€ 4,26843
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03628 = 5% * B)				€ 0,72563
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,49941
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 5,49
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,73%</i>				€ 2,12775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate A - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
Totale AT				€ 0,06772
MT				
CAM24_MT.E.08.023	- Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
Totale MT				€ 6,51686
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 1,41225
Sommano euro (A)				€ 7,99683
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06797 = 5% * B)				€ 1,35946
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,93563
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 10,29
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,72%</i>				€ 1,41225
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E19.010.070.B (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate B - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0%</p> <p>Totale AT € 0,06772</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio 1,05000 kg € 6,01544 0%</p> <p>CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo 0,03000 kg € 6,68849 0%</p> <p>Totale MT € 6,51686</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,03000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 1,56630</p> <p>Sommano euro (A) € 8,15088 Scostamento % su anno 2023 +0,5%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 5% * B) € 1,38565</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95365</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / kg € 10,49 Scostamento % su anno 2023 +0,5%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,93%</i> € 1,56630 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,06928</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.C (CAM)	<p>CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate C - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg 0,00100 h € 67,71600 0%</p> <p>Totale AT € 0,06772</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio 1,05000 kg € 6,01544 0%</p> <p>CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo 0,03000 kg € 6,68849 0%</p> <p>Totale MT € 6,51686</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02500 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02500 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 0,77025</p>			



			€ 1,41225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 7,99683 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06797 = 5% * B)		€ 1,35946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,93563
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023		€ 10,29 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,72%</i>		€ 1,41225
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate D - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
	CAM24_MT.E.08.024 - Profilati in acciaio - Griglie a pavimento	1,05000 kg	€ 4,05937 0%	€ 4,26234
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
	Totale MT			€ 4,46299
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
	Totale RU			€ 1,72035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,25106 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 5% * B)			€ 1,06268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73137
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 8,05 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,38%</i>			€ 1,72035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.080.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 080 - Pannelli in rete metallica A - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772



CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
Totale AT				€ 0,89837
MT				
CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,20000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,33309
CAM24_MT.E.08.021	- Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	0,85000 kg	€ 4,45900 0%	€ 3,79015
CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
Totale MT				€ 4,32389
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
Totale RU				€ 1,74600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,96826 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05923 = 5% * B)				€ 1,18460
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81529
TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 8,97 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 19,47%				€ 1,74600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.090.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 090 - Pannelli lamiera stirata A - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
Totale AT				€ 0,89837
MT				
CAM24_MT.E.08.020	- Profilati in acciaio - Lamiera stirata	1,00000 kg	€ 4,79552 0%	€ 4,79552
CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
Totale MT				€ 4,99617
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
Totale RU				€ 1,62900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,52354 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06395 = 5% * B)				€ 1,27900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,88025



	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023	€ 9,68 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,82%</i>	€ 1,62900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.010.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 010 - Carpenteria in acciaio inox A - Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			€ 0,48304
	MT			
	CAM24_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilo semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
	Totale MT			€ 4,79237
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,89080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,16621 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06941 = 5% * B)			€ 1,38826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95545
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 10,51 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,51%</i>			€ 2,89080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.020.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox A - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scolorari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastrati e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			



					€ 0,89837
	MT				
CAM24_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237	
	Totale MT				€ 4,79237
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240	
	Totale RU				€ 2,89080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,58154 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07294 = 5% * B)				€ 1,45886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,00404
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 11,04 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,17%</i>				€ 2,89080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.020.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox B - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastrati e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			€ 0,89837
	MT			
CAM24_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
CAM24_MT.E.08.032	- Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662
	Totale MT			€ 4,85899
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,89080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,64816 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07351 = 5% * B)			€ 1,47019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01184
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			



				€ 11,13 +0,91%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,97%</i>		€ 2,89080
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox A - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastrati e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			€ 0,89837
	MT			
	CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593 0%	€ 9,31973
	Totale MT			€ 9,31973
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,89080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,10890 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11143 = 5% * B)			€ 2,22851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53374
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 16,87 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,13%</i>			€ 2,89080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.030.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox B - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastrati e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			€ 0,89837
	MT			
	CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593 0%	€ 9,31973
	CAM24_MT.E.08.032 - Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662



				Totale MT	€ 9,38635
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 1,23240
				Totale RU	€ 2,89080
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,17552 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11199 = 5% * B)				€ 2,23984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,54154
				TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023	€ 16,96 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,05%</i>				€ 2,89080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.040.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 040 - Pannelli in rete metallica o in tondini di acciaio inox A - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
CAM24_MT.E.08.030	- Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	1,05000 kg	€ 9,46485 0%	€ 9,93809
	Totale MT			€ 9,93809
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,89080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,89661 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 5% * B)			€ 2,19242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50890
				€ 16,60 +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,42%</i>			€ 2,89080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10962

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 050 - Parapetto con profilati in acciaio inox A - Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciaio inox AISI 304			



ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
Totale AT				€ 0,06772
MT				
CAM24_MT.E.08.031	- Profilati in acciaio - Parapetto con profilati in acciaio inox	1,05000 kg	€ 12,38844 0%	€ 13,00786
Totale MT				€ 13,00786
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
Totale RU				€ 2,89080
Sommano euro (A)				€ 15,96638
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13571 = 5% * B)				€ 2,71428
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,86807
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 20,55
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 14,07%				€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.010.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 010 - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile A - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
Totale AT				€ 0,06772
MT				
CAM24_MT.E.08.025	- Profilati in acciaio - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	1,05000 kg	€ 5,48961 0%	€ 5,76409
Totale MT				€ 5,76409
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,69470
Sommano euro (A)				€ 7,52651
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06398 = 5% * B)				€ 1,27951
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,88060
TOTALE (A + B + C) euro / kg				€ 9,69
Scostamento % su anno 2023				+0,59%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,5%</i>		€ 1,69470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 030 - Recinzione con pannelli in grigliato A - Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastrati e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
	CAM24_MT.E.08.026 - Profilati in acciaio - Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 4,69036 0%	€ 4,92488
	Totale MT			€ 4,92488
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			€ 1,62900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,62160 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05628 = 5% * B)			€ 1,12567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77473
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 8,52 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,12%</i>			€ 1,62900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.040.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 040 - Cancelli in pannelli grigliati A - Cannello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastrati e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cannello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
	CAM24_MT.E.08.027 - Profilati in acciaio - Cannello pedonale in grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 5,11102 0%	€ 5,36657
	Totale MT			€ 5,36657
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 2,17200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,60629 +0,73%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06465 = 5% * B)		€ 1,29307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,88994
	TOTALE (A + B + C) euro / kg		€ 9,79
	Scostamento % su anno 2023		+0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,19%</i>		€ 2,17200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 050 - Gradini in pannelli grigliati A - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
	CAM24_MT.E.08.045 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 800 mm	1,00000 cad	€ 79,35751 0%	€ 79,35751
	Totale MT			€ 79,35751
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 51,06600
	Somma euro (A)			€ 130,49123
	Scostamento % su anno 2023			+1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10918 = 5% * B)			€ 22,18351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,26747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 167,94
	Scostamento % su anno 2023			+1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,41%</i>			€ 51,06600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.050.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 050 - Gradini in pannelli grigliati B - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			€ 0,06772
	MT			
	CAM24_MT.E.08.046 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300	1,00000	€ 50,64746	€ 50,64746



	x 1200 mm	cad	0%	
	Totale MT			€ 50,64746
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,87900
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 38,29950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,01468 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75663 = 5% * B)			€ 15,13250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,56 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,43%</i>			€ 38,29950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,75663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.A	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo A - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti			
	MT			
CAM24_MT.E.08.033	- Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
	Totale MT			€ 1,19888
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,19888 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 1,54 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.B	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo B - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere			
	MT			
CAM24_MT.E.08.034	- Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	Totale MT			€ 1,48781
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,48781 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407



	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023	€ 1,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ --- € 0,01265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.C	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo C - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.035 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
	Totale MT			€ 1,19888
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,19888 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 1,54 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ --- € 0,01019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.D	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo D - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.036 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	Totale MT			€ 1,48781
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,48781 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 1,91 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ --- € 0,01265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo A - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.001 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 16,65598 0%	€ 16,65598



			Totale MT		€ 16,65598
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860	
			Totale RU		€ 3,38940
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 20,04538 +0,44%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17039 = 5% * B)		€ 3,40771
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,34531
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 25,80 +0,44%
			Incidenza Manodopera sul totale 13,14%		€ 3,38940
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,17039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo B - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.78.002	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 29,91878 0%	€ 29,91878
			Totale MT	€ 29,91878
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
			Totale RU	€ 3,38940
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 33,30818 +0,26%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28312 = 5% * B)	€ 5,66239
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,89706
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 42,87 +0,26%
			Incidenza Manodopera sul totale 7,91%	€ 3,38940
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,28312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo C - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.78.003	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 38,64644 0%	€ 38,64644
			Totale MT	€ 38,64644
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000	€ 25,68000	€ 1,54080



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	+2,35% € 30,81000	€ 1,84860
				+2,91%	
		Totale RU			€ 3,38940
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,03584 +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35730 = 5% * B)			€ 7,14609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91819
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,10 +0,21%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,27%</i>			€ 3,38940
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.010.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.004	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 7,19421 0%	€ 7,19421
		Totale MT			€ 7,19421
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			€ 14,12250
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,31671 +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18119 = 5% * B)			€ 3,62384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49406
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 27,43 +1,74%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,48%</i>			€ 14,12250
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.010.020.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.005	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 11,04417 0%	€ 11,04417
		Totale MT			€ 11,04417
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
		Totale RU			



				€ 20,90130
				€ 31,94547 +1,72%
				€ 5,43073
				€ 3,73762
				€ 41,11 +1,72%
				€ 20,90130
				€ 0,27154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.020.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato C - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.006 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 13,58906 0%	€ 13,58906
	Totale MT			€ 13,58906
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,00956 +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33158 = 5% * B)			€ 6,63163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 50,21 +1,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,63%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.007 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 102,74179 0%	€ 102,74179
	Totale MT			€ 102,74179
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 106,13119 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90212 = 5% * B)			€ 18,04230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,41735
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 136,59 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,48%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90212

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.008 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 132,54638 0%	€ 132,54638
	Totale MT			€ 132,54638
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,93578 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15545 = 5% * B)			€ 23,10908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,90449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 174,95 +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,94%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.009 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 57,55368 0%	€ 57,55368
	Totale MT			€ 57,55368
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,94308 +0,14%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51802 = 5% * B)		€ 10,36032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,13034
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 78,43 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>		€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,51802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.010 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 66,80337 0%	€ 66,80337
	Totale MT			€ 66,80337
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 70,19277 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59664 = 5% * B)			€ 11,93277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,21255
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 90,34 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.011 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 89,39743 0%	€ 89,39743
	Totale MT			€ 89,39743
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,78683 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78869 = 5% * B)			€ 15,77376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85606



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 119,42 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,84%</i>	€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,78869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.012 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 114,04698 0%	€ 114,04698
	Totale MT			€ 114,04698
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 117,43638 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99821 = 5% * B)			€ 19,96418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,74006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 151,14 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,24%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,99821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.013 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 143,88419 0%	€ 143,88419
	Totale MT			€ 143,88419
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 147,27359 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25183 = 5% * B)			€ 25,03651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23101
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 189,54 +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,79%</i>			€ 3,38940



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,25183
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.050.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato A - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.014 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27277 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 17,78%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,13000 h</p> <p>0,13000 h</p>	<p>€ 24,74743 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 41,30 +0,59%</p> <p>€ 5,45549</p> <p>€ 3,75466</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 0,27277</p>	<p>€ 24,74743</p> <p>€ 24,74743</p> <p>€ 3,33840</p> <p>€ 4,00530</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 32,09113 +0,59%</p> <p>€ 5,45549</p> <p>€ 3,75466</p> <p>€ 41,30 +0,59%</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 0,27277</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.050.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato B - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.015 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35417 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 13,69%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,13000 h</p> <p>0,13000 h</p>	<p>€ 34,32339 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 41,66709 +0,46%</p> <p>€ 7,08341</p> <p>€ 4,87505</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 0,35417</p>	<p>€ 34,32339</p> <p>€ 34,32339</p> <p>€ 3,33840</p> <p>€ 4,00530</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 41,66709 +0,46%</p> <p>€ 7,08341</p> <p>€ 4,87505</p> <p>€ 53,63 +0,46%</p> <p>€ 7,34370</p> <p>€ 0,35417</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E20.010.060.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.016 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60264 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,91%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 61,86041 0%	€ 61,86041
				€ 61,86041
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 70,89881 +0,33%
				€ 12,05280
				€ 8,29516
				€ 91,25 +0,33%
				€ 9,03840
				€ 0,60264

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.017 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68986 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,65%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 72,12154 0%	€ 72,12154
				€ 72,12154
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 81,15994 +0,29%
				€ 13,79719
				€ 9,49571
				€ 104,45 +0,29%
				€ 9,03840
				€ 0,68986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.C	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di</p>			



qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
MT				
CAM24_MT.E.78.018	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 98,84289 0%	€ 98,84289
Totale MT				€ 98,84289
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 107,88129 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91699 = 5% * B)				€ 18,33982
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,62211
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 138,84 +0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,51%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,91699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.019	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 128,61485 0%	€ 128,61485
Totale MT				€ 128,61485
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 137,65325 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17005 = 5% * B)				€ 23,40105
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,10543
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 177,16 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,1%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,17005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
MT				



CAM24_MT.E.78.020	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 172,79153 0%	€ 172,79153
Totale MT				€ 172,79153
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 181,82993 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54555 = 5% * B)				€ 30,91109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,27410
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 234,02 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,54555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore A - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.021	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm	1,00000 mq	€ 21,50106 0%	€ 21,50106
Totale MT				€ 21,50106
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,89046 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21157 = 5% * B)				€ 4,23138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,91218
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 32,03 +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,58%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.022	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm	1,00000 mq	€ 46,90103 0%	€ 46,90103
Totale MT				€ 46,90103



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,29043 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42747 = 5% * B)				€ 8,54937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,88398
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 64,72 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,24%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.023	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 29,20099 0%	€ 29,20099
Totale MT				€ 29,20099
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,59039 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27702 = 5% * B)				€ 5,54037
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,81308
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 41,94 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,08%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore D - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.024	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 38,95640 0%	€ 38,95640
Totale MT				€ 38,95640
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,06000	€ 30,81000	€ 1,84860



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A)			€ 42,34580
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35994 = 5% * B)			€ 7,19879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95446
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 54,50
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,22%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.025 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 46,75420 0%	€ 46,75420
	Totale MT			€ 46,75420
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A)			€ 50,14360
	Scostamento % su anno 2023			+0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42622 = 5% * B)			€ 8,52441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 64,53
	Scostamento % su anno 2023			+0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,25%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.F	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore F - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.026 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 61,25682 0%	€ 61,25682
	Totale MT			€ 61,25682
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 64,64622 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54949 = 5% * B)	€ 10,98986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,56361
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 83,20 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,07%</i>	€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,54949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.027 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 24,76374 0%	€ 24,76374
	Totale MT			€ 24,76374
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,15314 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23930 = 5% * B)			€ 4,78603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29392
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 36,23 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,35%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.028 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 30,31030 0%	€ 30,31030
	Totale MT			€ 30,31030
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,69970 +0,26%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28645 = 5% * B)		€ 5,72895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,94287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 43,37
	Scostamento % su anno 2023		+0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,81%</i>		€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,28645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato C - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.029 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 35,05750 0%	€ 35,05750
	Totale MT			€ 35,05750
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A)			€ 38,44690
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32680 = 5% * B)			€ 6,53597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49829
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 49,48
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,85%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.030 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 47,48831 0%	€ 47,48831
	Totale MT			€ 47,48831
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A)			€ 50,87771
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43246 = 5% * B)			€ 8,64921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95269



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 65,48 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,18%</i>	€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato E - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.031 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 61,35470 0%	€ 61,35470
	Totale MT			€ 61,35470
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,74410 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55033 = 5% * B)			€ 11,00650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 83,33 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,07%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.F	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato F - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.032 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 79,33206 0%	€ 79,33206
	Totale MT			€ 79,33206
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,72146 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70313 = 5% * B)			€ 14,06265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,67841
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 106,46 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i>			€ 3,38940



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,70313
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.090.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm</p> <p>MT CAM24_MT.E.78.033 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71007 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,06000 h</p> <p>0,06000 h</p>	<p>€ 80,14773 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 83,53713 +0,1%</p> <p>€ 14,20131</p> <p>€ 9,77384</p> <p>€ 107,51 +0,1%</p> <p>€ 3,38940</p> <p>€ 0,71007</p>	<p>€ 80,14773</p> <p style="text-align: right;">€ 80,14773</p> <p>€ 1,54080</p> <p>€ 1,84860</p> <p style="text-align: right;">€ 3,38940</p> <p style="text-align: right;">€ 83,53713 +0,1%</p> <p>€ 14,20131</p> <p>€ 9,77384</p> <p style="text-align: right;">€ 107,51 +0,1%</p> <p>€ 3,38940</p> <p>€ 0,71007</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.090.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm</p> <p>MT CAM24_MT.E.78.034 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89352 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,51%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,06000 h</p> <p>0,06000 h</p>	<p>€ 101,73036 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 105,11976 +0,08%</p> <p>€ 17,87036</p> <p>€ 12,29901</p> <p>€ 135,29 +0,08%</p> <p>€ 3,38940</p> <p>€ 0,89352</p>	<p>€ 101,73036</p> <p style="text-align: right;">€ 101,73036</p> <p>€ 1,54080</p> <p>€ 1,84860</p> <p style="text-align: right;">€ 3,38940</p> <p style="text-align: right;">€ 105,11976 +0,08%</p> <p>€ 17,87036</p> <p>€ 12,29901</p> <p style="text-align: right;">€ 135,29 +0,08%</p> <p>€ 3,38940</p> <p>€ 0,89352</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E20.010.095.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.035 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59471 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 60,92747 0%	€ 60,92747
				€ 60,92747
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 69,96587 +0,33%
				€ 11,89420
				€ 8,18601
				€ 90,05 +0,33%
				€ 9,03840
				€ 0,59471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,1%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230
				€ 68,12230
				€ 4,10880
				€ 4,92960
				€ 9,03840
				€ 77,16070 +0,3%
				€ 13,11732
				€ 9,02780
				€ 99,31 +0,3%
				€ 9,03840
				€ 0,65587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.C	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di</p>			



qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm				
MT				
CAM24_MT.E.78.037	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761 0%	€ 83,30761
Totale MT				€ 83,30761
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,34601 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78494 = 5% * B)				€ 15,69882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,80448
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 118,85 +0,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,78494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.038	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083 0%	€ 114,49083
Totale MT				€ 114,49083
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,52923 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B)				€ 20,99997
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,45292
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 158,98 +0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,69%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,05000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm			
MT				



CAM24_MT.E.78.039	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448 0%	€ 309,61448
Totale MT				€ 309,61448
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 318,65288 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70855 = 5% * B)				€ 54,17099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,28239
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 410,11 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,2%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,70855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.035	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	1,00000 mq	€ 60,92747 0%	€ 60,92747
Totale MT				€ 60,92747
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,96587 +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59471 = 5% * B)				€ 11,89420
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,18601
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 90,05 +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 10,04%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.036	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230



				Totale MT	€ 68,12230
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
				Totale RU	€ 9,03840
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 77,16070 +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B)			€ 13,11732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02780
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 99,31 +0,3%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,1%</i>			€ 9,03840
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,65587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.010.096.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.037	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761 0%	€ 83,30761
				Totale MT	€ 83,30761
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
				Totale RU	€ 9,03840
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 92,34601 +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78494 = 5% * B)			€ 15,69882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80448
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 118,85 +0,25%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>			€ 9,03840
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.010.096.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.038	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083 0%	€ 114,49083
				Totale MT	€ 114,49083
	RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,52923 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B)				€ 20,99997
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,45292
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 158,98 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 5,69%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.039	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448 0%	€ 309,61448
Totale MT				€ 309,61448
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 318,65288 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70855 = 5% * B)				€ 54,17099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,28239
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 410,11 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,2%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,70855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.040	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	1,00000 mq	€ 160,36842 0%	€ 160,36842
Totale MT				€ 160,36842
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 169,40682 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43996 = 5% * B)				€ 28,79916
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,82060
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 218,03 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 4,15%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,43996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.041	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 mm	1,00000 mq	€ 224,34311 0%	€ 224,34311
Totale MT				€ 224,34311
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 233,38151 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98374 = 5% * B)				€ 39,67486
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,30564
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 300,36 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 3,01%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,98374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.042	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	1,00000 mq	€ 292,17761 0%	€ 292,17761
Totale MT				€ 292,17761
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100



	Totale RU	€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 297,82661 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53153 = 5% * B)	€ 50,63052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,84571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 383,30 +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%	€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,53153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.043 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	1,00000 mq	€ 386,84458 0%	€ 386,84458
	Totale MT			€ 386,84458
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 392,49358 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33620 = 5% * B)			€ 66,72391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,92175
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 505,14 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,33620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.044 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	1,00000 mq	€ 523,30925 0%	€ 523,30925
	Totale MT			€ 523,30925
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 528,95825 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49615 = 5% * B)	€ 89,92290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 61,88812
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 680,77 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,83%</i>	€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,49615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.045 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 49,67430 0%	€ 49,67430
	Totale MT			€ 49,67430
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,75840 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46545 = 5% * B)			€ 9,30893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40673
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 70,47 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,21%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.046 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 51,79505 0%	€ 51,79505
	Totale MT			€ 51,79505
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290



	Totale RU	€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 56,87915 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48347 = 5% * B)	€ 9,66946
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,65486
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 73,20 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,95%	€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,48347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.047 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 54,64989 0%	€ 54,64989
	Totale MT			€ 54,64989
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,16909 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50294 = 5% * B)			€ 10,05875
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92278
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 76,15 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,50294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.048 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 50,09845 0%	€ 50,09845
	Totale MT			€ 50,09845
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU				€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,57195 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49786 = 5% * B)				€ 9,95723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,85292
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 75,38 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%				€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.020.020.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.049	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
	Totale MT			€ 55,04141	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,12551 +0,22%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51107 = 5% * B)			€ 10,22134	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03469	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 77,38 +0,22%	
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			€ 5,08410	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,51107	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E20.020.020.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.050	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 57,29266 0%	€ 57,29266
	Totale MT			€ 57,29266	
	RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,81186 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52540 = 5% * B)				€ 10,50802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,23199
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 79,55 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 5,68%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm A - Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)			
MT				
CAM24_MT.E.78.051	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	1,00000 mq	€ 57,61893 0%	€ 57,61893
Totale MT				€ 57,61893
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
Totale RU				€ 9,60330
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 67,22223 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57139 = 5% * B)				€ 11,42778
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,86500
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 86,52 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 11,1%				€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm B - Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)			
MT				



CAM24_MT.E.78.052	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	1,00000 mq	€ 66,02033 0%	€ 66,02033
Totale MT				€ 66,02033
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,21390
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 72,23423 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61399 = 5% * B)				€ 12,27982
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,45141
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 92,97 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 6,68%				€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.040.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm A - Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)			
MT				
CAM24_MT.E.78.053	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	1,00000 mq	€ 63,00235 0%	€ 63,00235
Totale MT				€ 63,00235
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
Totale RU				€ 10,73310
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,73545 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62675 = 5% * B)				€ 12,53503
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,62705
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 94,90 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 11,31%				€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.040.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm B - Vetrate termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo,			



sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)				
MT				
CAM24_MT.E.78.054	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	1,00000 mq	€ 71,50163 0%	€ 71,50163
Totale MT				€ 71,50163
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 78,28043 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66538 = 5% * B)				€ 13,30767
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,15881
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 100,75 +0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,66538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.050.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 050 - Vetrate termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm A - Vetrate termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)			
MT				
CAM24_MT.E.78.055	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	1,00000 mq	€ 65,51461 0%	€ 65,51461
Totale MT				€ 65,51461
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 76,81261 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65291 = 5% * B)				€ 13,05814
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,98708
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 98,86 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,43%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,65291

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E20.020.060.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 060 - Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm A - Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Krypton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 14 mm (4+14+4)</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.056 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4) 1,00000 mq € 111,66522 0%</p> <p>Totale MT € 111,66522</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,35000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 19,77150</p> <p>Sommano euro (A) € 131,43672 Scostamento % su anno 2023 +0,39%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11721 = 5% * B) € 22,34424</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,37810</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 169,16 Scostamento % su anno 2023 +0,39%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,69%</i> € 19,77150</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,11721</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.070.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 070 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+12+6)</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.057 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6) 1,00000 mq € 64,45424 0%</p> <p>Totale MT € 64,45424</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,19000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,19000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 10,73310</p> <p>Sommano euro (A) € 75,18734 Scostamento % su anno 2023 +0,37%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63909 = 5% * B) € 12,78185</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79692</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 96,77 Scostamento % su anno 2023 +0,37%</p>			



	Incidenza Manodopera sul totale 11,09%		€ 10,73310
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,63909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.080.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 080 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.058 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69030 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 11,35%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 mq	€ 69,34826 0%	€ 69,34826
				€ 69,34826
				€ 5,39280
				€ 6,47010
				€ 11,86290
				€ 81,21116 +0,38%
				€ 13,80590
				€ 9,50171
				€ 104,52 +0,38%
				€ 11,86290
				€ 0,69030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.090.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante A - Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.079 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18256 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 mq	€ 18,65330 0%	€ 18,65330
				€ 18,65330
				€ 1,28400
				€ 1,54050
				€ 2,82450
				€ 21,47780 +0,34%
				€ 3,65123
				€ 2,51290
				€ 27,64 +0,34%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,22%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18256

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.090.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante B - Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.080 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34948 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,01%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,07500 h</p> <p>0,07500 h</p>	<p>€ 36,87886 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 36,87886</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 36,87886</p> <p>€ 1,92600</p> <p>€ 2,31075</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 4,23675</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 41,11561 +0,27%</p> <p>€ 6,98965</p> <p>€ 4,81053</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 52,92 +0,27%</p> <p>€ 4,23675</p> <p>€ 0,34948</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.100.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 100 - Riempimento dell'intercapedine con gas argon A - Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.081 - Vetri e cristalli - Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05267 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,73%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,02000 h</p>	<p>€ 5,58047 0%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 5,58047</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 5,58047</p> <p>€ 0,61620</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 0,61620</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 6,19667 +0,28%</p> <p>€ 1,05343</p> <p>€ 0,72501</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 7,98 +0,28%</p> <p>€ 0,61620</p> <p>€ 0,05267</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E20.025.010.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 010 - Vetrata di sicurezza termoisolante A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)</p> <p>MT CAM24_MT.E.78.059 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5) 1,00000 mq € 66,24318 0% Totale MT € 66,24318</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600 CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200 Totale RU € 11,29800</p> <p>Sommano euro (A) € 77,54118 Scostamento % su anno 2023 +0,38%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65910 = 5% * B) € 13,18200 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07232</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 99,80 Scostamento % su anno 2023 +0,38%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,32%</i> € 11,29800 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,65910</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.025.010.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 010 - Vetrata di sicurezza termoisolante B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)</p> <p>MT CAM24_MT.E.78.060 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5) 1,00000 mq € 74,19981 0% Totale MT € 74,19981</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 +2,35% € 3,08160 CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,12000 h € 30,81000 +2,91% € 3,69720 Totale RU € 6,77880</p> <p>Sommano euro (A) € 80,97861 Scostamento % su anno 2023 +0,22%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68832 = 5% * B) € 13,76636 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47450</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 104,22 Scostamento % su anno 2023 +0,22%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,5%</i> € 6,77880</p>			



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,68832
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.030.010.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente A - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.061 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 5 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43877 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 8,5%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 45,97116 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 51,62016 +0,28%</p> <p>€ 8,77543</p> <p>€ 6,03956</p> <p>€ 66,44 +0,28%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,43877</p>	<p>€ 45,97116</p> <p>€ 45,97116</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 51,62016 +0,28%</p> <p>€ 8,77543</p> <p>€ 6,03956</p> <p>€ 66,44 +0,28%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,43877</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.030.010.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente B - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.062 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 6 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46415 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 8,04%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 48,95651 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 54,60551 +0,27%</p> <p>€ 9,28294</p> <p>€ 6,38885</p> <p>€ 70,28 +0,27%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,46415</p>	<p>€ 48,95651</p> <p>€ 48,95651</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 54,60551 +0,27%</p> <p>€ 9,28294</p> <p>€ 6,38885</p> <p>€ 70,28 +0,27%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,46415</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E20.030.010.C	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente C - Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportata fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.063 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 8 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51934 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,18%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 55,44925 0%	€ 55,44925
				€ 55,44925
				€ 25,68000 +2,35%
		0,10000 h		€ 2,56800
		0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
				€ 5,64900
				€ 61,09825 +0,24%
				€ 10,38670
				€ 7,14850
				€ 78,63 +0,24%
				€ 5,64900
				€ 0,51934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.010.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 010 - Vetro antifuoco non retinato A - Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.064 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92346 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,29%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 mq	€ 569,62699 0%	€ 569,62699
				€ 569,62699
		0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
		0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
				€ 9,60330
				€ 579,23029 +0,04%
				€ 98,46915
				€ 67,76994
				€ 745,47 +0,04%
				€ 9,60330
				€ 4,92346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO			



040 - VETRI ANTIFUOCO 020 - Cristallo retinato antifluoco A - Cristallo retinato antifluoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60				
MT				
CAM24_MT.E.78.065	- Vetri e cristalli - Vetro antifluoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 108,07474 0%	€ 108,07474
Totale MT				€ 108,07474
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 113,72374 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96665 = 5% * B)				€ 19,33304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,30568
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 146,36 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifluoco, incolore, in lastre A - Vetrata antifluoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30			
MT				
CAM24_MT.E.78.066	- Vetri e cristalli - Vetro antifluoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30	1,00000 mq	€ 487,80914 0%	€ 487,80914
Totale MT				€ 487,80914
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
Totale RU				€ 12,99270
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 500,80184 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25682 = 5% * B)				€ 85,13631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,59382
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 644,53 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,02%				€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,25682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifluoco, incolore, in lastre			



<p>B - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60</p>				
MT				
CAM24_MT.E.78.067	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 731,02808 0%	€ 731,02808
Totale MT				€ 731,02808
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 741,19628 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30017 = 5% * B)				€ 126,00337
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,71997
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 953,92 +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,07%</i>				€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.C	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre C - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120</p>			
MT				
CAM24_MT.E.78.068	- Vetri e cristalli - Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 1.592,76497 0%	€ 1.592,76497
Totale MT				€ 1.592,76497
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
Totale RU				€ 15,25230
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.608,01727 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66815 = 5% * B)				€ 273,36294
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 188,13802
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2.069,52 +0,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,74%</i>				€ 15,25230
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 13,66815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA A - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al</p>			



fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm				
MT				
CAM24_MT.E.78.069	- Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm	1,00000 mq	€ 43,06738 0%	€ 43,06738
Totale MT				€ 43,06738
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,71638 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41409 = 5% * B)				€ 8,28178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,69982
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 62,70 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 9,01%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA B - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
MT				
CAM24_MT.E.78.070	- Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
Totale MT				€ 55,04141
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,82021 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52547 = 5% * B)				€ 10,50944
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,23297
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 79,56 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,52%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA			



<p>C - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.78.071	- Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 69,46246 0%	€ 69,46246
Totale MT				€ 69,46246
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
Totale RU				€ 7,34370
Sommano euro (A)				€ 76,80616
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65285 = 5% * B)				€ 13,05705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,98632
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 98,85
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 7,43%				€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.D	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA D - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.78.072	- Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 84,20977 0%	€ 84,20977
Totale MT				€ 84,20977
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 92,68327
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78781 = 5% * B)				€ 15,75616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,84394
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 119,28
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,1%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E20.050.010.E	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA E - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.073 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 119,16939 0%	€ 119,16939
	Totale MT			€ 119,16939
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,64289 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08496 = 5% * B)			€ 21,69929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,93422
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 164,28 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,16%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.A	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato A - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.074 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm	1,00000 mq	€ 56,06916 0%	€ 56,06916
	Totale MT			€ 56,06916
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,21390
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,28306 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52941 = 5% * B)			€ 10,58812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28712
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 80,16 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,75%</i>			€ 6,21390
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52941



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.B	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato B - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.075 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69953 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,47%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,14000 h</p> <p>0,14000 h</p>	<p>€ 74,38910 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 74,38910</p> <p>€ 74,38910</p> <p>€ 3,59520</p> <p>€ 4,31340</p> <p>€ 7,90860</p> <p>€ 82,29770 +0,25%</p> <p>€ 13,99061</p> <p>€ 9,62883</p> <p>€ 105,92 +0,25%</p> <p>€ 7,90860</p> <p>€ 0,69953</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.C	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato C - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.076 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85570 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,98%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 mq</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 91,63237 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 91,63237</p> <p>€ 91,63237</p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 100,67077 +0,23%</p> <p>€ 17,11403</p> <p>€ 11,77848</p> <p>€ 129,56 +0,23%</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 0,85570</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.D	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato D - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.077 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm 1,00000 mq € 117,86432 0% € 117,86432</p> <p>Totale MT € 117,86432</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,16000 h € 25,68000 +2,35% € 4,10880</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,16000 h € 30,81000 +2,91% € 4,92960</p> <p>Totale RU € 9,03840</p> <p>Sommano euro (A) € 126,90272 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07867 = 5% * B) € 21,57346</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84762</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 163,32 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,53%</i> € 9,03840 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,07867</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.E	<p>CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato E - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.78.078 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm 1,00000 mq € 142,02446 0% € 142,02446</p> <p>Totale MT € 142,02446</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,19000 h € 25,68000 +2,35% € 4,87920</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,19000 h € 30,81000 +2,91% € 5,85390</p> <p>Totale RU € 10,73310</p> <p>Sommano euro (A) € 152,75756 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29844 = 5% * B) € 25,96879</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,87264</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 196,60 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p>			



	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%		€ 10,73310
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,29844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.005.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura diintonaci A - Stuccatura e rasatura diintonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.009 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco emulsionato	1,20000 kg	€ 2,24657 0%	€ 2,69588
	Totale MT			€ 2,69588
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,12588 +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06907 = 5% * B)			€ 1,38140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95073
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 10,46 +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,92%			€ 5,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.005.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura diintonaci B - Stuccatura e rasatura diintonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.010 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico	1,20000 kg	€ 5,34038 0%	€ 6,40846
	Totale MT			€ 6,40846
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,83846 +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10063 = 5% * B)			€ 2,01254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,24 +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,64%			€ 5,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10063



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 010 - Preparazione del fondo A - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.013 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di resine acriliche	0,14000 l	€ 4,55144 0%	€ 0,63720
	Totale MT			€ 0,63720
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,89680 +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02462 = 5% * B)			€ 0,49246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33893
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,73 +2,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,61%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 010 - Tinteggiatura a calce A - Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.001 - Pitture - Bianco tempera per tinteggiatura	0,10000 kg	€ 1,58517 0%	€ 0,15852
	Totale MT			€ 0,15852
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,98302 +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02536 = 5% * B)			€ 0,50711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,84 +2,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 73,57%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera A - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli			



stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio				
MT				
CAM24_MT.E.82.002	- Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
Totale MT				€ 0,39275
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,78215 +2,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03215 = 5% * B)				€ 0,64297
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44251
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 4,87 +2,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,63%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.020.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera B - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia			
MT				
CAM24_MT.E.82.002	- Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
Totale MT				€ 0,39275
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,59216
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,91022
Totale RU				€ 3,50238
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,89513 +2,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03311 = 5% * B)				€ 0,66217
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45573
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 5,01 +2,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,87%</i>				€ 3,50238
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 030 - Tinteggiatura con pittura lavabile A - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche			
MT				
CAM24_MT.E.82.003	- Pitture - Idropittura a base di resine	0,80000	€ 2,38545	€ 1,90836



	viniliche	kg	0%	
	Totale MT			€ 1,90836
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 3,80040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,70876 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04852 = 5% * B)			€ 0,97049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66793
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,35 +1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,73%</i>			€ 3,80040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 030 - Tinteggiatura con pittura lavabile B - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche			
	MT			
CAM24_MT.E.82.004	- Pitture - Idropittura a base di resine acriliche	0,80000 kg	€ 4,92480 0%	€ 3,93984
	Totale MT			€ 3,93984
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 3,80040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,74024 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90561
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 9,96 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,15%</i>			€ 3,80040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali A - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua			
	MT			
CAM24_MT.E.82.005	- Pitture - Smalto lucido all'acqua	0,80000 kg	€ 9,41868 0%	€ 7,53494
	Totale MT			€ 7,53494
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,92434 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09286 = 5% * B)				€ 1,85714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,27815
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,06 +0,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,11%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali B - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato			
MT				
CAM24_MT.E.84.011	- Vernici e smalti - Idrosmalto satinato	0,80000 kg	€ 17,11014 0%	€ 13,68811
Totale MT				€ 13,68811
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,07751 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14516 = 5% * B)				€ 2,90318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,99807
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 21,98 +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,42%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali C - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco			
MT				
CAM24_MT.E.84.012	- Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco	0,80000 kg	€ 22,15434 0%	€ 17,72347
Totale MT				€ 17,72347
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 21,11287 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17946 = 5% * B)	€ 3,58919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,47021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 27,17 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,47%</i>	€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali D - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.013 - Vernici e smalti - Smalto sintetico brillante	0,80000 kg	€ 22,86998 0%	€ 18,29598
	Totale MT			€ 18,29598
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,68538 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18433 = 5% * B)			€ 3,68651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,53719
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 27,91 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,14%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 050 - Tinteggiatura con pittura a base di silicati A - Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,10000 l	€ 6,31329 0%	€ 0,63133
	CAM24_MT.E.82.006 - Pitture - Pittura liscia ai silicati	0,85000 kg	€ 4,50927 0%	€ 3,83288
	Totale MT			€ 4,46421
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,24301 +1,58%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09557 = 5% * B)		€ 1,91131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,31543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 14,47
	Scostamento % su anno 2023		+1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,85%</i>		€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili A - Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.018 - Pitture - Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,20000 0%	€ 7,98000
	Totale MT			€ 7,98000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 12,49920
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10624 = 5% * B)			€ 2,12486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46241
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 16,09
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,09%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili B - Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.019 - Pitture - Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,50000 0%	€ 8,55000
	Totale MT			€ 8,55000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 13,06920
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11109 = 5% * B)		€ 2,22176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,52910
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 16,82
	Scostamento % su anno 2023		+0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,87%</i>		€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili C - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.020 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 2,40000 0%	€ 4,56000
	Totale MT			€ 4,56000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 9,07920
	Scostamento % su anno 2023			+1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07717 = 5% * B)			€ 1,54346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06227
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 11,68
	Scostamento % su anno 2023			+1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,68%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili D - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m ² * h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.021 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 3,75000 0%	€ 7,12500
	Totale MT			€ 7,12500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,08000	€ 30,81000	€ 2,46480



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 11,64420
	Scostamento % su anno 2023			+1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09898 = 5% * B)			€ 1,97951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36237
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 14,99
	Scostamento % su anno 2023			+1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,16%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.E (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili E - Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.022 - Pitture - Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, ecobiocompatibile certificata	1,90000 kg	€ 2,10000 0%	€ 3,99000
	Totale MT			€ 3,99000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 8,50920
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07233 = 5% * B)			€ 1,44656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99558
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 10,95
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,27%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.F (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili F - Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.023 - Pitture - Pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 6,75000 0%	€ 12,82500
	Totale MT			€ 12,82500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU				€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,34420 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14743 = 5% * B)				€ 2,94851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,02927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 22,32 +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%				€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.020.055.G (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili G - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.024	- Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 3,45000 0%	€ 6,55500
	Totale MT				€ 6,55500
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU				€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,07420 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09413 = 5% * B)				€ 1,88261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,29568
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,25 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,71%				€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.020.055.H (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili H - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m ² * h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.025	- Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 4,80000 0%	€ 9,12000



			Totale MT	€ 9,12000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
			Totale RU	€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,63920 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11593 = 5% * B)				€ 2,31866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,59579
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 17,55 +0,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,75%</i>				€ 4,51920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 060 - Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) A - Pittura a base di resine acrilosilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani			
MT				
CAM24_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilosilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
CAM24_MT.E.82.007	- Pitture - Pittura idrorepellente e traspirante ai silossanica	0,30000 kg	€ 9,14166 0%	€ 2,74250
			Totale MT	€ 4,14545
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
			Totale RU	€ 5,43000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,57545 +1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08139 = 5% * B)				€ 1,62783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,12033
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 12,32 +1,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,06%</i>				€ 5,43000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.070.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 070 - Trattamenti anticrittina A - Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittina e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente anticrittina isocianica a due componenti.			
MT				
CAM24_MT.E.84.007	- Vernici e smalti - Vernice trasparente anticrittina isocianica a due componenti	0,45000 kg	€ 14,11263 0%	€ 6,35068
			Totale MT	€ 6,35068



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,12948 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 5% * B)				€ 2,23201
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,53615
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,90 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 40,12%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo A - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo			
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,00000 kg	€ 5,29416 0%	€ 5,29416
Totale MT				€ 5,97748
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,62648 +1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09883 = 5% * B)				€ 1,97650
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,36030
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,96 +1,27%
Incidenza Manodopera sul totale 37,75%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo B - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo			
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332



CAM24_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,60000 kg	€ 5,29416 0%	€ 8,47066
Totale MT				€ 9,15398
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,80298 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12583 = 5% * B)				€ 2,51651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73195
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 19,05 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 29,65%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo C - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo			
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	2,20000 kg	€ 5,29416 0%	€ 11,64715
Totale MT				€ 12,33047
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,97947 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15283 = 5% * B)				€ 3,05651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,10360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 23,14 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 24,41%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale A - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm			



MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,20000 kg	€ 5,98820 0%	€ 13,17404
Totale MT				€ 13,85736
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,63616 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17541 = 5% * B)				€ 3,50815
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,41443
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 26,56 +0,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,52%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale B - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,80000 kg	€ 5,98820 0%	€ 16,76696
Totale MT				€ 17,45028
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,22908 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20595 = 5% * B)				€ 4,11894
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,83480
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 31,18 +0,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,74%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,20595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale C - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e			



ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm				
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,75000 kg	€ 5,98820 0%	€ 22,45575
Totale MT				€ 23,13907
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,91787 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25430 = 5% * B)				€ 5,08604
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,50039
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 38,50 +0,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,61%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale D - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm			
MT				
CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 11,97640
Totale MT				€ 12,65972
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,43852 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16523 = 5% * B)				€ 3,30455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,27431
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 25,02 +0,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,1%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16523

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E21.030.030.E (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale E - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 17,96460
	Totale MT				€ 18,64792
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU				€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,42672 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21613 = 5% * B)				€ 4,32254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,97493
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 32,72 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,71%				€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.F (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale F - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%
	CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%
	Totale MT			€ 24,63612
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,41492 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)			€ 5,34054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 40,43 +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.G (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale G - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 23,95280
	Totale MT			€ 24,63612
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,41492 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)			€ 5,34054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 40,43 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,77%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.H (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale H - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,25000 kg	€ 5,98820 0%	€ 25,44985
	Totale MT			€ 26,13317
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 32,91197 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27975 = 5% * B)			€ 5,59503



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,85070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 42,36 +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%	€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,27975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 040 - Fornitura di rivestimento spatolato lucido A - Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.011 - Pitture - Spatolato lucido per interni	1,80000 kg	€ 8,34138 0%	€ 15,01448
	CAM24_MT.E.84.008 - Vernici e smalti - Vernice trasparente per spatolati	0,15000 l	€ 11,71179 0%	€ 1,75677
	Totale MT			€ 16,77125
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,06925 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23859 = 5% * B)			€ 4,77177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28410
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 36,13 +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,27%			€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati A - Rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329 0%	€ 1,26266
	CAM24_MT.E.82.012 - Pitture - Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	1,80000 kg	€ 1,76985 0%	€ 3,18573
	Totale MT			€ 4,44839
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,53249 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08103 = 5% * B)			€ 1,62052



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,11530
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 12,27 +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%		€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati B - Rivestimento ai silicati , fibrinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329 0%	€ 1,26266
	CAM24_MT.E.82.013 - Pitture - Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	2,80000 kg	€ 1,78524 0%	€ 4,99867
	Totale MT			€ 6,26133
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,91033 +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10124 = 5% * B)			€ 2,02476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39351
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,33 +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,85%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 060 - Fornitura di rivestimento traspirante A - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
	CAM24_MT.E.82.014 - Pitture - Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	1,80000 kg	€ 3,53970 0%	€ 6,37146
	Totale MT			€ 7,77441
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,85851 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10930 = 5% * B)			€ 2,18595



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,50445
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 16,55 +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,72%	€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,10930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.060.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 060 - Fornitura di rivestimento traspirante B - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
	CAM24_MT.E.82.015 - Pitture - Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	2,80000 kg	€ 3,61665 0%	€ 10,12662
	Totale MT			€ 11,52957
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,17857 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14602 = 5% * B)			€ 2,92036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00989
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 22,11 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,55%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 010 - Preparazione di superfici in legno A - Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.009 - Vernici e smalti - Vernice isolante a base siliconica	0,03000 l	€ 6,44841 0%	€ 0,19345
	Totale MT			€ 0,19345
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,45305 +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02085 = 5% * B)			€ 0,41702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28701
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,16 +2,44%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,57%</i>		€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 010 - Preparazione di superfici in legno B - Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.018 - Vernici e smalti - Detergente antimuffa per superfici in legno	0,20000 l	€ 14,36250 0%	€ 2,87250
	Totale MT			€ 2,87250
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	Totale RU			€ 1,38645
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,25895 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03620 = 5% * B)			€ 0,72402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49830
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,48 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,29%</i>			€ 1,38645
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 020 - Stuccatura e rasatura di superfici in legno A - Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimatura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.006 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,05000 kg	€ 5,94911 0%	€ 0,29746
	CAM24_MT.E.80.008 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,25000 kg	€ 1,04652 0%	€ 0,26163
	CAM24_MT.E.80.012 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco a colla	0,05000 kg	€ 2,26756 0%	€ 0,11338
	Totale MT			€ 0,67247
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 3,31680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,98927 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03391 = 5% * B)			€ 0,67818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46675
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,13 +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,6%</i>			€ 3,31680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03391
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E21.040.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura A - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,20000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,90493
	Totale MT			€ 0,90493
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 4,46160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,36653 +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04562 = 5% * B)			€ 0,91231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62788
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 6,91 +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,6%			€ 4,46160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura B - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,20000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,29300
	Totale MT			€ 1,29300
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 4,46160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,75460 +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 5% * B)			€ 0,97828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,41 +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,24%			€ 4,46160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 050 - Verniciatura di superfici in legno A - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco			



MT					
CAM24_MT.E.84.015	- Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767 0%	€ 9,05107	
Totale MT				€ 9,05107	
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960	
Totale RU				€ 3,31680	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,36787 +0,7%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 5% * B)				€ 2,10254	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44704	
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,92 +0,7%	
Incidenza Manodopera sul totale 20,84%				€ 3,31680	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10513	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 050 - Verniciatura di superfici in legno B - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido			
MT				
CAM24_MT.E.84.015	- Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767 0%	€ 9,05107
Totale MT				€ 9,05107
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
Totale RU				€ 3,31680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,36787 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 5% * B)				€ 2,10254
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44704
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,92 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,84%				€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 060 - Verniciatura a flatting A - Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting			
MT				
CAM24_MT.E.84.010	- Vernici e smalti - Vernice flatting	0,35000 kg	€ 10,31130 0%	€ 3,60896
Totale MT				€ 3,60896
RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
Totale RU				€ 3,31680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,92576 +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05887 = 5% * B)				€ 1,17738
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81031
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 8,91 +1,26%
Incidenza Manodopera sul totale 37,21%				€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo A - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate			
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 3,08100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,08100 +2,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02619 = 5% * B)				€ 0,52377
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,36048
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 3,97 +2,91%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo B - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate			
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
Totale RU				€ 3,32748
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,32748 +2,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02828 = 5% * B)				€ 0,56567
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38932
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 4,28 +2,91%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 3,32748
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E21.050.005.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo C - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,54315
	Totale RU			€ 3,54315
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,54315 +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 5% * B)			€ 0,60234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,56 +2,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 3,54315
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo D - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,15935
	Totale RU			€ 4,15935
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,15935 +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03535 = 5% * B)			€ 0,70709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48664
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,35 +2,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 4,15935
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo E - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.019 - Vernici e smalti - Acquaragia per sintetici	0,20000 l	€ 5,94750 0%	€ 1,18950
	Totale MT			€ 1,18950
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 2,46480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,65430 +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03106 = 5% * B)			€ 0,62123



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,42755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 4,70 +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,41%		€ 2,46480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Applicazione di vernice antiruggine A - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,25000 kg	€ 6,68849 0%	€ 1,67212
	Totale MT			€ 1,67212
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 4,34400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,01612 +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)			€ 1,02274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70389
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,74 +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,1%			€ 4,34400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Applicazione di vernice antiruggine B - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.006 - Vernici e smalti - Antiruggine all'ossido di ferro	0,25000 kg	€ 3,47814 0%	€ 0,86954
	Totale MT			€ 0,86954
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 4,34400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,21354 +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04432 = 5% * B)			€ 0,88630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 6,71 +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,74%			€ 4,34400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04432



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche A - Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.008 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,50000 kg	€ 1,04652 0%	€ 0,52326
	CAM24_MT.E.80.011 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico per opere metalliche	0,25000 kg	€ 6,46011 0%	€ 1,61503
	Totale MT			€ 2,13829
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 4,34400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,48229 +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 5% * B)			€ 1,10199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75843
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,34 +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,07%</i>			€ 4,34400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.020.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche B - Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 2,71500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,71500 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02308 = 5% * B)			€ 0,46155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31766
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,49 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 2,71500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico A - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,00830 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,13087



				Totale MT	€ 0,13087
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000	h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000	h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
				Totale RU	€ 2,17200
				Sommano euro (A)	€ 2,30287
				Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 5% * B)					€ 0,39149
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,26944
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 2,96
				Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Incidenza Manodopera sul totale 73,28%					€ 2,17200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,01957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.050.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico B - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale				
MT					
CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,01300	kg	€ 15,76719 0%	
				Totale MT	€ 0,20497
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000	h	€ 25,68000 +2,35%	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000	h	€ 28,62000 +2,8%	
				Totale RU	€ 2,71500
				Sommano euro (A)	€ 2,91997
				Scostamento % su anno 2023	+2,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02482 = 5% * B)					€ 0,49639
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,34164
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 3,76
				Scostamento % su anno 2023	+2,4%
Incidenza Manodopera sul totale 72,25%					€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,02482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.050.030.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico C - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale				
MT					
CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,02600	kg	€ 15,76719 0%	
				Totale MT	€ 0,40995
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000	h	€ 25,68000 +2,35%	



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
Totale RU				€ 2,71500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,12495 +2,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02656 = 5% * B)				€ 0,53124
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,36562
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,02 +2,24%
Incidenza Manodopera sul totale 67,51%				€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico D - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
MT				
CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,03900 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,61492
Totale MT				€ 0,61492
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
Totale RU				€ 4,34400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,95892 +2,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04215 = 5% * B)				€ 0,84302
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58019
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,38 +2,26%
Incidenza Manodopera sul totale 68,07%				€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco A - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco			
MT				
CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,08300 kg	€ 15,76719 0%	€ 1,30868
Totale MT				€ 1,30868
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
Totale RU				€ 8,29200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 9,60068 +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08161 = 5% * B)			€ 1,63212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12328
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,36 +2,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,11%</i>			€ 8,29200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco B - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.017 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico brillante	0,08300 kg	€ 15,44400 0%	€ 1,28185
	Totale MT			€ 1,28185
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 7,99800
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,27985 +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07888 = 5% * B)			€ 1,57757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08574
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,94 +2,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,97%</i>			€ 7,99800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 050 - Verniciatura di radiatori A - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,10000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,66885
	CAM24_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,20000 kg	€ 20,75009 0%	€ 4,15002
	Totale MT			€ 4,81887
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 4,34400
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,16287 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07788 = 5% * B)			€ 1,55769



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,07206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 11,79 +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,84%		€ 4,34400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07788

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 050 - Verniciatura di radiatori B - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,15000 kg	€ 6,68849 0%	€ 1,00327
	CAM24_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,30000 kg	€ 20,75009 0%	€ 6,22503
	Totale MT			€ 7,22830
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,65830 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10760 = 5% * B)			€ 2,15191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,29 +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,33%			€ 5,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili A - Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura e spolveratura delle superfici.			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.020 - Vernici e smalti - Antiruggine a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 15,00000 0%	€ 4,50000
	Totale MT			€ 4,50000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 7,70250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,20250 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10372 = 5% * B)			€ 2,07443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42769
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,70 +1,81%



	Incidenza Manodopera sul totale 49,05%		€ 7,70250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.060.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili B - Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura e spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.021 - Vernici e smalti - Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 22,50000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			€ 6,75000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 7,70250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,45250 +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12285 = 5% * B)			€ 2,45693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69094
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,60 +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,41%			€ 7,70250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.82.016 - Pitture - Carta bianca da fondo	1,02000 mq	€ 0,92340 0%	€ 0,94187
	Totale MT			€ 1,09885
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 3,25800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,35685 +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03703 = 5% * B)			€ 0,74066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50975
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,61 +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,1%			€ 3,25800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.82.017 - Pitture - Carta parato lavabile	1,02000 mq	€ 5,05721 0%	€ 5,15835
	Totale MT			€ 5,31533
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 6,51600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,83133 +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10057 = 5% * B)			€ 2,01133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38427
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,23 +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,79%</i>			€ 6,51600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.001 - Parati - Carta parato la stampa	1,02000 mq	€ 10,18818 0%	€ 10,39194
	Totale MT			€ 10,54892
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 6,51600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,06492 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14505 = 5% * B)			€ 2,90104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99660
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 21,96 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,67%</i>			€ 6,51600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			



060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco				
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosa	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.002	- Parati - Carta parato duplex	1,02000 mq	€ 5,80137 0%	€ 5,91740
Totale MT				€ 6,07438
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
Totale RU				€ 6,51600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,59038 +1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10702 = 5% * B)				€ 2,14036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,47307
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,20 +1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 40,21%				€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli E - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso			
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosa	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.003	- Parati - Carta serigrafico espanso	1,02000 mq	€ 6,66387 0%	€ 6,79715
Totale MT				€ 6,95413
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
Totale RU				€ 6,51600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,47013 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11450 = 5% * B)				€ 2,28992
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,57601
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 17,34 +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 37,59%				€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone			



MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.004	- Parati - Vinilico su cotone	1,02000 mq	€ 12,37244 0%	€ 12,61989
Totale MT				€ 12,77687
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
Totale RU				€ 6,24450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,02137 +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16168 = 5% * B)				€ 3,23363
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,22550
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 24,48 +0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 25,51%				€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche			
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.005	- Parati - Vinilico su fibre	1,02000 mq	€ 11,56331 0%	€ 11,79458
Totale MT				€ 11,95156
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
Totale RU				€ 6,24450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,19606 +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15467 = 5% * B)				€ 3,09333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,12894
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 23,42 +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 26,67%				€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta			
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.006	- Parati - Vinilico su carta	1,02000	€ 8,00865	€ 8,16882



		mq	0%	
	Totale MT			€ 8,32580
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
	Totale RU			€ 6,24450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,57030 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12385 = 5% * B)			€ 2,47695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,75 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,3%</i>			€ 6,24450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta			
	MT			
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
CAM24_MT.E.85.007	- Parati - Vinilico su lamina di alluminio	1,02000 mq	€ 36,16293 0%	€ 36,88619
	Totale MT			€ 37,04317
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			€ 8,68800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,73117 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38872 = 5% * B)			€ 7,77430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35055
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 58,86 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,76%</i>			€ 8,68800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto A - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media			
	MT			
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.016	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	1,02000 mq	€ 6,22428 0%	€ 6,34877



				Totale MT	€ 6,38801
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
				Totale RU	€ 3,38940
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,77741 +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08311 = 5% * B)			€ 1,66216
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14396
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,58 +0,9%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,94%</i>			€ 3,38940
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.070.010.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto B - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.017	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	1,02000 mq	€ 5,49805 0%	€ 5,60801
				Totale MT	€ 5,64725
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
				Totale RU	€ 3,38940
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,03665 +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07681 = 5% * B)			€ 1,53623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05729
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,63 +0,98%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,14%</i>			€ 3,38940
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E21.070.010.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto C - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.018	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	1,02000 mq	€ 6,29047 0%	€ 6,41628



			Totale MT		€ 6,45552
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
			Totale RU		€ 3,38940
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08368 = 5% * B)					
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 12,67
Scostamento % su anno 2023					
Incidenza Manodopera sul totale 26,75%					
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					
					€ 3,38940
					€ 0,08368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto D - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande			
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.019	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	1,02000 mq	€ 8,23184 0%	€ 8,39648
			Totale MT	€ 8,43572
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
			Totale RU	€ 3,38940
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10051 = 5% * B)				
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 15,22
Scostamento % su anno 2023				
Incidenza Manodopera sul totale 22,27%				
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				
				€ 3,38940
				€ 0,10051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto E - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola			
MT				
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.020	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	1,02000 mq	€ 8,31341 0%	€ 8,47968



				Totale MT	€ 8,51892
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 1,84860
	Totale RU				€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,90832 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10122 = 5% * B)				€ 2,02441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,39327
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,33 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,12%</i>				€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.F	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto F - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tintegegiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m ² tela diagonale			
	MT			
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.021	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	1,02000 mq	€ 8,37051 0%	€ 8,53792
	Totale MT			€ 8,57716
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,96656 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10172 = 5% * B)			€ 2,03432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,40 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,01%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso A - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete			
	MT			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388



CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
Totale MT				€ 16,90058
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,32838 +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24929 = 5% * B)				€ 4,98582
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43142
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 37,75 +1,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,93%</i>				€ 12,42780
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.B (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso B - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete			
MT				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	4,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 17,62202
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
Totale MT				€ 25,92635
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 40,04885 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34042 = 5% * B)			€ 6,80830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 51,54 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,4%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.C	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso C - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
	Totale MT			€ 7,75887
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,47607 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08055 = 5% * B)			€ 1,61093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10870
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,20 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,08%</i>			€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.D	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso D - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.028 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana legno mineralizzata per pareti	1,05000 mq	€ 27,63562 0%	€ 29,01740
	Totale MT			€ 29,01740
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,73460 +0,15%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26124 = 5% * B)		€ 5,22488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,59595
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 39,56 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,34%</i>		€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,26124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.E (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso E - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete copri giunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
	CAM24_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930 0%	€ 13,96353
	Totale MT			€ 22,05310
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,48090 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29309 = 5% * B)			€ 5,86175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03427
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 44,38 +0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,01%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.F (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso F - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete copri giunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari perintonaci -	0,80000	€ 0,99235	€ 0,79388



	Stucco in pasta a rasare bianco	kg	0%	
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 6,64930 0%	€ 27,92706
	Totale MT			€ 36,32480
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,44730 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42880 = 5% * B)			€ 8,57604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90233
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 64,93 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,75%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.G (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso G - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete copri giunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete			
	MT			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
CAM24_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,68680 0%	€ 26,64228
	Totale MT			€ 34,73185
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 12,42780



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 47,15965 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40086 = 5% * B)	€ 8,01714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,51768
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 60,69 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,48%</i>	€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,40086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.H (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso H - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete			
	MT			
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari perintonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
CAM24_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,68680 0%	€ 53,28456
	Totale MT			€ 61,68230
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,80480 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64434 = 5% * B)			€ 12,88682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 97,56 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,48%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.I (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso I - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm, e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			



MT				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,40551
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	14,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,23128
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,10000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,01868
Totale MT				€ 11,83166
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A)				€ 21,99986
Scostamento % su anno 2023				+1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 5% * B)				€ 3,73998
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,57398
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 28,31
Scostamento % su anno 2023				+1,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,91%</i>				€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.J (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso J - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			
MT				
CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	21,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,34692
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete copri giunti autoadesivo in fibra di vetro	0,35000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,06539
Totale MT				€ 16,39951
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,69751 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23543 = 5% * B)			€ 4,70858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24061
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 35,65 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,69%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.K (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso K - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
	CAM24_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	30,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,72450
	CAM24_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,66413
	CAM24_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450 0%	€ 3,38503
	Totale MT			€ 38,60091
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 12,42780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,02871 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43374 = 5% * B)			€ 8,67488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97036
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 65,67 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,92%</i>			€ 12,42780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.L (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso L - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale			



di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
MT				
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,88000 0%	€ 54,09600
CAM24_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	29,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,93380
CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	14,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,33810
CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,66413
CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450 0%	€ 3,38503
Totale MT				€ 66,19631
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A)				€ 80,31881
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68271 = 5% * B)				€ 13,65420
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,39730
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 103,37
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 13,66%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.M (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso M - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			
MT				
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
Totale MT				€ 22,69007
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580



	Totale RU	€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 32,85827 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27930 = 5% * B)	€ 5,58591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,84442
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 42,29 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,04%</i>	€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,27930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.N (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso N - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
	CAM24_MT.E.50.085 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
	CAM24_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
	CAM24_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
	CAM24_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
	Totale MT			€ 36,47167
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 47,76967 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40604 = 5% * B)			€ 8,12084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,58905
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 61,48 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,38%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.O (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso O - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,			



compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
MT				
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	30,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 4,83000
CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000 0%	€ 2,25400
Totale MT				€ 64,81975
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A)				€ 77,24755
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65660 = 5% * B)				€ 13,13208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,03796
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 99,42
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 12,5%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.P (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso P - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.			
MT				
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 24,15000 0%	€ 101,43000
CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	40,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 6,44000
CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000 0%	€ 2,25400
Totale MT				€ 117,14475



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,26725 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11577 = 5% * B)				€ 22,31543
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,35827
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 168,94 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,36%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.Q (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso Q - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
MT				
CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 24,15000 0%	€ 25,35750
CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specialali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 2,41500
CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
Totale MT				€ 35,92025
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU				€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,08845 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39175 = 5% * B)				€ 7,83504
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,39235
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 59,32 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 17,14%				€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E22.010.010.R (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso R - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.						
	MT						
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701		
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224		
	CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500		
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000		
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150		
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretano per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700		
	Totale MT				€ 62,08275		
	RU						
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600		
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200		
	Totale RU				€ 11,29800		
	Sommano euro (A)				€ 73,38075		
	Scostamento % su anno 2023				+0,4%		
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62374 = 5% * B)				€ 12,47473			
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,58555			
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 94,44			
Scostamento % su anno 2023				+0,4%			
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,96%</i>				€ 11,29800			
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62374			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E22.020.010.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 010 - Parete divisoria antincendio REI 60 A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.040	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm	2,20000 mq	€ 20,91255 0%	€ 46,00761
	CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	Totale MT				€ 61,12844
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000	€ 25,68000	€ 5,64960



	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	+2,35%	€ 28,62000	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	+2,8%	€ 30,81000	€ 3,38910
		Totale RU				€ 15,33510
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 76,46354 +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64994 = 5% * B)				€ 12,99880
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,94623
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 98,41 +0,52%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,58%</i>				€ 15,33510
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,64994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E22.020.020.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 020 - Parete divisoria antincendio REI 180 A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m ³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m ³ e spessore 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.041	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
	CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	Totale MT			€ 69,23247	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 15,33510	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 84,56757 +0,47%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71882 = 5% * B)			€ 14,37649	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89441	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 108,84 +0,47%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,09%</i>			€ 15,33510	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71882	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 A - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m ³ , con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio			



Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60				
MT				
CAM24_MT.E.50.039	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288 0%	€ 13,55517
CAM24_MT.E.50.041	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
Totale MT				€ 71,00026
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 22,30560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,30586 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79310 = 5% * B)				€ 15,86200
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,91679
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 120,08 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,57%				€ 22,30560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.B (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 B - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120			
MT				
CAM24_MT.E.50.042	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	3,30000 mq	€ 27,85036 0%	€ 91,90619
CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
Totale MT				€ 95,23964
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 22,30560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 117,54524 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99913 = 5% * B)				€ 19,98269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,75279



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 151,28 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,74%</i>	€ 22,30560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,99913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.C (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 C - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.042 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	4,40000 mq	€ 27,85036 0%	€ 122,54158
	CAM24_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	Totale MT			€ 125,87503
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,44460
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,08365
	Totale RU			€ 23,00265
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 148,87768 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26546 = 5% * B)			€ 25,30921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,41869
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 191,61 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,01%</i>			€ 23,00265
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,26546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.001 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 84,40900 0%	€ 84,40900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 97,09300
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,39100 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92132 = 5% * B)				€ 18,42647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,68175
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 139,50 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,1%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			
CAM24_MT.E.90.002	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 87,27800 0%	€ 87,27800
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 99,96200
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,26000 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94571 = 5% * B)				€ 18,91420
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,01742
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 143,19 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,89%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			



CAM24_MT.E.90.003	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 94,67700 0%	€ 94,67700
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 107,36100
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,65900 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00860 = 5% * B)				€ 20,17203
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,88310
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 152,71 +0,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,4%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,00860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)			
MT				
CAM24_MT.E.90.004	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	1,00000 m	€ 104,49200 0%	€ 104,49200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 117,17600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 128,47400 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09203 = 5% * B)				€ 21,84058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,03146
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 165,35 +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,83%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,09203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile			



<p>A - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.005	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	1,00000 m	€ 50,13200 0%	€ 50,13200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 62,81600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A)				€ 74,11400
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62997 = 5% * B)				€ 12,59938
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,67134
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 95,38
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 11,84%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62997

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile</p> <p>B - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.006	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	1,00000 m	€ 54,05800 0%	€ 54,05800
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 66,74200
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A)				€ 78,04000
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66334 = 5% * B)				€ 13,26680
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,13068
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 100,44
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 11,25%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66334



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile</p> <p>C - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.007 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa 1,00000 m € 60,24900 0% € 60,24900</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p>Totale MT € 72,93300</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p>Totale RU € 11,29800</p> <p>Sommano euro (A) € 84,23100 Scostamento % su anno 2023 +0,35%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71596 = 5% * B) € 14,31927</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85503</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 108,41 Scostamento % su anno 2023 +0,35%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,42%</i> € 11,29800</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,71596</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile</p> <p>D - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.008 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile 1,00000 m € 92,41200 0% € 92,41200</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p>Totale MT € 105,09600</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 +2,35% € 6,42000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 +2,91% € 7,70250</p> <p>Totale RU € 14,12250</p> <p>Sommano euro (A) € 119,21850 Scostamento % su anno 2023 +0,31%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01336 = 5% * B)		€ 20,26715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,94857
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 153,43
	Scostamento % su anno 2023		+0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,2%</i>		€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,01336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile E - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.009 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile	1,00000 m	€ 96,48900 0%	€ 96,48900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 109,17300
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A)			€ 123,29550
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04801 = 5% * B)			€ 20,96024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42557
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 158,68
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,9%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile F - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.010 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile	1,00000 m	€ 102,98200 0%	€ 102,98200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 115,66600
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU				€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 129,78850 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10320 = 5% * B)				€ 22,06405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,18526
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 167,04 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,45%				€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,10320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E23.010.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.011	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 150,69800 0%	€ 150,69800
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 163,38200	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,32900 +0,24%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53280 = 5% * B)			€ 30,65593	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,09849	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 232,08 +0,24%	
	Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			€ 16,94700	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,53280	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E23.010.030.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.012	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 161,11700 0%	€ 161,11700
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400



espansione per giunti		cad	0%	
Totale MT				€ 173,80100
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A)				€ 190,74800
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62136 = 5% * B)				€ 32,42716
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,31752
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 245,49
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 6,9%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,62136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.90.013	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 171,98900 0%	€ 171,98900
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 184,67300
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A)				€ 201,62000
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71377 = 5% * B)				€ 34,27540
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,58954
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 259,48
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 6,53%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,71377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per			



allineamento; altezza profilo 90 mm				
MT				
CAM24_MT.E.90.014	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm	1,00000 m	€ 201,43400 0%	€ 201,43400
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 214,11800
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 231,06500 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96405 = 5% * B)				€ 39,28105
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,03461
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 297,38 +0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,96405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.015	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 158,85200 0%	€ 158,85200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 171,53600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 188,48300 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60211 = 5% * B)				€ 32,04211
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,05251
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 242,58 +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,99%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,60211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.010.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.016	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 170,32800 0%	€ 170,32800
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			€ 183,01200
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			€ 16,94700
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 199,95900 +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69965 = 5% * B)			€ 33,99303
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,39520
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 257,35 +0,22%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,59%</i>			€ 16,94700
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,69965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E23.010.040.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.017	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 190,86400 0%	€ 190,86400
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT		€ 203,54800	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU		€ 16,94700	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 220,49500 +0,2%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87421 = 5% * B)		€ 37,48415	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 25,79792	



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 283,78 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,97%</i>	€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.018 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 191,16600 0%	€ 191,16600
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 203,85000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,79700 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87677 = 5% * B)			€ 37,53549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,83325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 284,17 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,96%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.019 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 201,13200 0%	€ 201,13200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 213,81600
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 30,81000	€ 9,24300



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A)			€ 230,76300
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96149 = 5% * B)			€ 39,22971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,99927
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 296,99
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,71%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,96149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.020 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 221,51700 0%	€ 221,51700
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 234,20100
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A)			€ 251,14800
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13476 = 5% * B)			€ 42,69516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,38432
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 323,23
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,13476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.021 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 299,28200 0%	€ 299,28200



CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 311,96600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 330,60770 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81017 = 5% * B)				€ 56,20331
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,68110
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 425,49 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,38%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,81017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.022	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm	1,00000 m	€ 325,40500 0%	€ 325,40500
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 338,08900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 356,73070 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03221 = 5% * B)				€ 60,64422
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,73749
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 459,11 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 4,06%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,03221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con			



<p>sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.023	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	1,00000 m	€ 336,12600 0%	€ 336,12600
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 348,81000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 367,45170 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12334 = 5% * B)				€ 62,46679
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,99185
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 472,91 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,94%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,12334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.024	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	1,00000 m	€ 348,43250 0%	€ 348,43250
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 361,11650
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 379,75820 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22794 = 5% * B)				€ 64,55889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,43171
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 488,75 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,81%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,22794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E23.010.060.E	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa E - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.025 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm 1,00000 m € 360,58800 0%</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0%</p> <p>Totale MT € 373,27200</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 18,64170</p> <p>Sommano euro (A) € 391,91370 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33127 = 5% * B) € 66,62533</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,85390</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 504,39 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.F	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa F - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.026 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm 1,00000 m € 372,21500 0%</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0%</p> <p>Totale MT € 384,89900</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,33000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,33000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 18,64170</p> <p>Sommano euro (A) € 403,54070 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43010 = 5% * B) € 68,60192</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,21426</p>			



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 519,36 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,59%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,43010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.A	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.027 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm 1,00000 m 0%</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h +2,91%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53318 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 7%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 44,39400</p> <p>€ 12,68400</p> <p style="text-align: right;">€ 57,07800</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p> <p style="text-align: right;">€ 62,72700 +0,23%</p> <p>€ 10,66359</p> <p>€ 7,33906</p> <p style="text-align: right;">€ 80,73 +0,23%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,53318</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.028 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm 1,00000 m 0%</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h +2,91%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>			<p>€ 60,09800</p> <p>€ 12,68400</p> <p style="text-align: right;">€ 72,78200</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 78,43100 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66666 = 5% * B)	€ 13,33327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,17643
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 100,94 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,6%</i>	€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,66666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.029 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm	1,00000 m	€ 101,92500 0%	€ 101,92500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 114,60900
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 123,08250 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04620 = 5% * B)			€ 20,92403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,40065
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 158,41 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,35%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.030 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm	1,00000 m	€ 110,98500 0%	€ 110,98500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 123,66900
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,14250 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12321 = 5% * B)				€ 22,46423
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,46067
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 170,07 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,98%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm MT CAM24_MT.E.90.031 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti Totale MT RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27595 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			
		1,00000 m	€ 128,95400 0%	€ 128,95400
		7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 141,63800
		0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
		0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 150,11150 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27595 = 5% * B)				€ 25,51896
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,56305
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 193,19 +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,39%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,27595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm MT CAM24_MT.E.90.032 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti			
		1,00000	€ 142,69500	€ 142,69500



	finiti larghezza fino a 100 mm	m	0%	
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 155,37900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 163,85250 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39275 = 5% * B)				€ 27,85493
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,17074
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 210,88 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,02%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.90.033	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm	1,00000 m	€ 208,38000 0%	€ 208,38000
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 221,06400
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 232,36200 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97508 = 5% * B)				€ 39,50154
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,18635
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 299,05 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,78%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,97508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con			



<p>elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.034	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm	1,00000 m	€ 244,62000 0%	€ 244,62000
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 257,30400
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 268,60200 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28312 = 5% * B)				€ 45,66234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,42643
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 345,69 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,27%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,28312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.035	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	1,00000 m	€ 298,98000 0%	€ 298,98000
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 311,66400
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 322,96200 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74518 = 5% * B)				€ 54,90354
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,78655
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 415,65 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,72%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,74518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.010.080.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm					
	MT					
	CAM24_MT.E.90.036	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	1,00000 m	€ 311,06000 0%	€ 311,06000	
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400	
	Totale MT				€ 323,74400	
	RU					
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200	
	Totale RU				€ 11,29800	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 335,04200 +0,09%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)				€ 56,95714	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,19991	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 431,20 +0,09%	
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 11,29800	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84786	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E23.010.080.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.037	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	1,00000 m	€ 335,22000 0%	€ 335,22000
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT				€ 347,90400
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 359,20200 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05322 = 5% * B)				€ 61,06434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,02663
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 462,29 +0,08%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>		€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,05322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.F	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.038 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	1,00000 m	€ 451,49000 0%	€ 451,49000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 464,17400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A)			€ 475,47200
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04151 = 5% * B)			€ 80,83024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,63022
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 611,93
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,85%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,04151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.G	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>010 - GIUNTI PER PAVIMENTI</p> <p>080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile</p> <p>G - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.039 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm	1,00000 m	€ 490,75000 0%	€ 490,75000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 503,43400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A)			€ 514,73200
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37522 = 5% * B)		€ 87,50444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 60,22364
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 662,46
	Scostamento % su anno 2023		+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,71%</i>		€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,37522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile H - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.040 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 552,66000 0%	€ 552,66000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 565,34400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A)			€ 576,64200
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90146 = 5% * B)			€ 98,02914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,46711
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 742,14
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,52%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,90146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile I - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.041 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm	1,00000 m	€ 682,52000 0%	€ 682,52000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 695,20400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A)			€ 706,50200
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,00527 = 5% * B)			€ 120,10534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,66073
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 909,27
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,24%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,00527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'insero centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.042 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 498,90400 0%	€ 498,90400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 511,58800
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A)			€ 539,83300
	Scostamento % su anno 2023			+0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58858 = 5% * B)			€ 91,77161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,16046
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 694,77
	Scostamento % su anno 2023			+0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,07%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,58858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30			



<p>cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.043	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 527,74500 0%	€ 527,74500
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 540,42900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 568,67400
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83373 = 5% * B)				€ 96,67458
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,53486
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 731,88
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,83373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.044	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 542,99600 0%	€ 542,99600
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 555,68000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				



				€ 28,24500
				€ 583,92500 +0,13%
				€ 99,26725
				€ 68,31923
				€ 751,51 +0,13%
				€ 28,24500
				€ 4,96336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm</p> <p>D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'insero centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/m; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.045 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm 1,00000 m € 565,49500 0% € 565,49500</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 578,17900</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 +2,91% € 15,40500</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 28,24500</p> <p style="text-align: right;">€ 606,42400 +0,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15460 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.E	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm</p> <p>E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°</p>			



<p>a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.046	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm	1,00000 m	€ 585,12500 0%	€ 585,12500
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 597,80900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 626,05400
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32146 = 5% * B)				€ 106,42918
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,24832
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 805,73
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 3,51%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,32146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.A	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm</p> <p>A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.047	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 573,04500 0%	€ 573,04500
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 594,08577
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 30,81000	€ 12,32400



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 34,04400
	Sommano euro (A)			€ 628,12977
	Scostamento % su anno 2023			+0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33910 = 5% * B)			€ 106,78206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,49118
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 808,40
	Scostamento % su anno 2023			+0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			€ 34,04400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,33910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.048 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 602,03700 0%	€ 602,03700
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
	Totale MT			€ 623,07777
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A)			€ 651,32277
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53624 = 5% * B)			€ 110,72487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,20476
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 838,25
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,53624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio			



<p>in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.049	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 608,22800 0%	€ 608,22800
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 629,26877
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 657,51377
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58887 = 5% * B)				€ 111,77734
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,92911
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 846,22
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,34%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,58887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm</p> <p>D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.050	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm	1,00000 m	€ 642,35400 0%	€ 642,35400
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 663,39477
RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 691,63977 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87894 = 5% * B)				€ 117,57876
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 80,92185
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 890,14 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,17%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,87894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.90.051	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm	1,00000 m	€ 668,77900 0%	€ 668,77900
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 689,81977
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 718,06477 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10355 = 5% * B)				€ 122,07101
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,01358
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 924,15 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 3,06%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,10355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI			



<p>030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani A - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.90.052	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 157,94600 0%	€ 157,94600
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 166,30277
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 194,54777 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65366 = 5% * B)				€ 33,07312
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,76209
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 250,38 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 11,28%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,65366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani B - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.90.053	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 180,59600 0%	€ 180,59600
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
Totale MT				€ 188,95277
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 217,19777 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84618 = 5% * B)			€ 36,92362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,41214
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 279,53 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,1%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,84618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani</p> <p>C - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.054 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum. 1,00000 m € 236,61700 0% € 236,61700</p> <p>CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo 1,00000 cad € 8,35677 0% € 8,35677</p> <p>Totale MT</p> <p>€ 244,97377</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 +2,91% € 15,40500</p> <p>Totale RU</p> <p>€ 28,24500</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 273,21877 +0,27%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32236 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 351,63 +0,27%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,03%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 273,21877 +0,27%
				€ 46,44719
				€ 31,96660
				€ 351,63 +0,27%
				€ 28,24500
				€ 2,32236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>020 - GIUNTI IMPERMEABILI</p> <p>030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani</p> <p>D - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm</p>			



MT					
CAM24_MT.E.90.055	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 483,65300 0%	€ 483,65300	
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677	
Totale MT				€ 492,00977	
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500	
Totale RU				€ 28,24500	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 520,25477 +0,14%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42217 = 5% * B)				€ 88,44331	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 60,86981	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 669,57 +0,14%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,22%				€ 28,24500	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,42217	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC A - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore			
	MT			
CAM24_MT.E.90.056	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio	1,00000 m	€ 47,41400 0%	€ 47,41400
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
Totale MT				€ 51,59239
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 62,89039 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53457 = 5% * B)				€ 10,69137
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,35818
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 80,94 +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 13,96%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per			



coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC B - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore				
MT				
CAM24_MT.E.90.057	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo	1,00000 m	€ 59,19200 0%	€ 59,19200
CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
Totale MT				€ 63,37039
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,66839 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63468 = 5% * B)				€ 12,69363
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,73620
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 96,10 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,76%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.058	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 321,17700 0%	€ 321,17700
CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
Totale MT				€ 347,60200
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 34,04400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 381,64600 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24399 = 5% * B)				€ 64,87982
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,65258



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 491,18 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,93%</i>	€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,24399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.059 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm</p> <p>CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81643 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,89%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		1,00000 m	€ 388,52300 0%	€ 388,52300
		7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
				€ 414,94800
		0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
		0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
		0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
				€ 34,04400
				€ 448,99200 +0,2%
				€ 76,32864
				€ 52,53206
				€ 577,85 +0,2%
				€ 34,04400
				€ 3,81643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.060 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm</p> <p>CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p>			
		1,00000 m	€ 457,22800 0%	€ 457,22800
		7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
				Totale MT



					€ 483,65300
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400	
	Totale RU				€ 34,04400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 517,69700 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40042 = 5% * B)			€ 88,00849	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,57055	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 666,28 +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,11%</i>			€ 34,04400	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,40042	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.90.061	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm	1,00000 m	€ 526,08400 0%	€ 526,08400
CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			€ 552,50900
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 34,04400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 586,55300 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98570 = 5% * B)			€ 99,71401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,62670
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 754,89 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,98570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI			



010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)				
E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm				
MT				
CAM24_MT.E.90.062	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm	1,00000 m	€ 596,75200 0%	€ 596,75200
CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
Totale MT				€ 623,17700
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
Totale RU				€ 37,28340
Sommano euro (A)				€ 660,46040
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61391 = 5% * B)				€ 112,27827
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,27387
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 850,01
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,39%				€ 37,28340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,61391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) F - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.063	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm	1,00000 m	€ 668,32600 0%	€ 668,32600
CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
Totale MT				€ 694,75100
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 34,04400
Sommano euro (A)				€ 728,79500
Scostamento % su anno 2023				+0,12%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,19476 = 5% * B)		€ 123,89515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 85,26902
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 937,96
	Scostamento % su anno 2023		+0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i>		€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,19476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.064 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 549,48900 0%	€ 549,48900
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			€ 575,91400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 34,04400
	Sommano euro (A)			€ 609,95800
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18464 = 5% * B)			€ 103,69286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,36509
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 785,02
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,34%</i>			€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,18464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.065 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm	1,00000 m	€ 585,42700 0%	€ 585,42700



CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
Totale MT				€ 611,85200
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 34,04400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 645,89600 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49012 = 5% * B)				€ 109,80232
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 75,56983
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 831,27 +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,1%</i>				€ 34,04400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,49012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.90.066	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm	1,00000 m	€ 661,68200 0%	€ 661,68200
CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
Totale MT				€ 688,10700
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 34,04400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 722,15100 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13828 = 5% * B)				€ 122,76567
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,49167
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 929,41 +0,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,66%</i>				€ 34,04400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,13828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.030.020.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.067 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm 1,00000 m € 731,89700 0% € 731,89700</p> <p>CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti 7,00000 cad € 3,77500 0% € 26,42500</p> <p>Totale MT € 758,32200</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,40000 h € 28,62000 +2,8% € 11,44800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 34,04400</p> <p>Sommano euro (A) € 792,36600 Scostamento % su anno 2023 +0,11%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73511 = 5% * B) € 134,70222</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,70682</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 1.019,78 Scostamento % su anno 2023 +0,11%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,34%</i> € 34,04400 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 6,73511</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.E	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.068 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm 1,00000 m € 803,92400 0% € 803,92400</p> <p>CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti 7,00000 cad € 3,77500 0% € 26,42500</p> <p>Totale MT € 830,34900</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,40000 h € 28,62000 +2,8% € 11,44800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p>Totale RU</p>			



				€ 34,04400
				€ 864,39300 +0,1%
				€ 146,94681
				€ 101,13398
				€ 1.112,47 +0,1%
				€ 34,04400
				€ 7,34734

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica A - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.069 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm	1,00000 m	€ 63,64650 0%	€ 63,64650
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			€ 76,33050
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 90,45300 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76885 = 5% * B)			€ 15,37701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,58300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 116,41 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,13%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,76885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica B - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.070 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 72,32900 0%	€ 72,32900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400



			Totale MT	€ 85,01300
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
			Totale RU	€ 14,12250
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 99,13550 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84265 = 5% * B)				€ 16,85304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,59885
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 127,59 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 11,07%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica C - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.071	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm	1,00000 m	€ 81,84200 0%	€ 81,84200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
				€ 94,52600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
				€ 14,12250
				€ 108,64850 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92351 = 5% * B)				€ 18,47025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,71188
				€ 139,83 +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 10,1%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica D - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti			



inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm				
MT				
CAM24_MT.E.90.072	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm	1,00000 m	€ 94,82800 0%	€ 94,82800
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 107,51200
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 121,63450 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03389 = 5% * B)				€ 20,67787
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,23124
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 156,54 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 9,02%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica E - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm			
MT				
CAM24_MT.E.90.073	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm	1,00000 m	€ 127,14200 0%	€ 127,14200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 139,82600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 153,94850 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30856 = 5% * B)				€ 26,17125
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,01198
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 198,13 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,13%				€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,30856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.040.010.F	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica F - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.90.074 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm 1,00000 m € 144,05400 0% € 144,05400</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 156,73800</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,25000 h € 25,68000 +2,35% € 6,42000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,25000 h € 30,81000 +2,91% € 7,70250</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 14,12250</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 170,86050 +0,21%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45231 = 5% * B) € 29,04629</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,99068</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 219,90 +0,21%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 14,12250</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,45231</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.A	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti A - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.001 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm 1,00000 m € 12,38200 0% € 12,38200</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 12,38200</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 18,03100 +0,82%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15326 = 5% * B) € 3,06527</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10963</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 23,21 +0,82%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 5,64900</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,15326</p>			
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E23.040.020.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti B - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.002 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17380 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,47%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 14,79800 0%	€ 14,79800
				€ 14,79800
				€ 2,56800
				€ 3,08100
				€ 5,64900
				€ 20,44700 +0,72%
				€ 3,47599
				€ 2,39230
				€ 26,32 +0,72%
				€ 5,64900
				€ 0,17380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti C - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.003 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30011 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 24,86%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 24,00900 0%	€ 24,00900
				€ 24,00900
				€ 5,13600
				€ 6,16200
				€ 11,29800
				€ 35,30700 +0,83%
				€ 6,00219
				€ 4,13092
				€ 45,44 +0,83%
				€ 11,29800
				€ 0,30011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI			



020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti D - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm				
MT				
CAM24_MT.E.91.004	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 51,64200 0%	€ 51,64200
Totale MT				€ 51,64200
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 62,94000 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53499 = 5% * B)				€ 10,69980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,36398
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 81,00 +0,47%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,95%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,53499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIAE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti A - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.91.005	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm	1,00000 m	€ 56,17200 0%	€ 56,17200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
Totale MT				€ 63,42000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,06900 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58709 = 5% * B)				€ 11,74173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,08107
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 88,89 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,35%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E23.040.030.B	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti B - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.006 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm 1,00000 m € 63,87300 0% € 63,87300</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 4,00000 cad € 1,81200 0% € 7,24800</p> <p>Totale MT € 71,12100</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 76,77000 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65255 = 5% * B) € 13,05090</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98209</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 98,80 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,72%</i> € 5,64900 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,65255</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti C - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.007 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm 1,00000 m € 71,57400 0% € 71,57400</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 4,00000 cad € 1,81200 0% € 7,24800</p> <p>Totale MT € 78,82200</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 84,47100 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71800 = 5% * B) € 14,36007</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88311</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p>			



				€ 108,71 +0,17%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,2%</i>	€ 5,64900
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI</p> <p>030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti</p> <p>D - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.008 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79245 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,71%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>4,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 80,33200 0%</p> <p>€ 1,81200 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 80,33200</p> <p>€ 7,24800</p> <p>€ 87,58000</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 93,22900 +0,16%</p> <p>€ 15,84893</p> <p>€ 10,90779</p> <p>€ 119,99 +0,16%</p> <p>€ 5,64900</p> <p>€ 0,79245</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.E	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI</p> <p>040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI</p> <p>030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti</p> <p>E - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.009 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,00000 m</p> <p>4,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 86,67400 0%</p> <p>€ 1,81200 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 86,67400</p> <p>€ 7,24800</p> <p>€ 93,92200</p> <p>€ 2,56800</p> <p>€ 3,08100</p> <p>€ 5,64900</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 99,57100 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84635 = 5% * B)	€ 16,92707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,64981
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 128,15 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,41%</i>	€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,84635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti F - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.010 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm	1,00000 m	€ 93,92200 0%	€ 93,92200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			€ 101,17000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,81900 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90796 = 5% * B)			€ 18,15923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,49782
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 137,48 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,11%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti G - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.011 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 mm	1,00000 m	€ 100,41500 0%	€ 100,41500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			€ 107,66300
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 113,31200 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96315 = 5% * B)				€ 19,26304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,25750
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 145,83 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,87%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad A - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.91.012	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 80,33200 0%	€ 80,33200
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 93,01600
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 98,66500 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83865 = 5% * B)				€ 16,77305
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,54381
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 126,98 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,45%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,83865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad B - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm			



MT				
CAM24_MT.E.91.013	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 88,33500 0%	€ 88,33500
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 101,01900
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 106,66800
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90668 = 5% * B)				€ 18,13356
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,48016
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 137,28
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 4,11%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,90668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad C - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalò mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm			
MT				
CAM24_MT.E.91.014	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 94,07300 0%	€ 94,07300
CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
Totale MT				€ 106,75700
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 112,40600
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95545 = 5% * B)				€ 19,10902
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,15150
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 144,67
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,9%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E23.040.040.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad D - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio prevverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalò mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.015 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio 1,00000 m € 103,73700 0% € 103,73700</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p>Totale MT € 116,42100</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 122,07000 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03760 = 5% * B) € 20,75190</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28219</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 157,10 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i> € 5,64900 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,03760</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.E	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad E - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio prevverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalò mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.91.016 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio 1,00000 m € 109,32400 0% € 109,32400</p> <p>CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti 7,00000 cad € 1,81200 0% € 12,68400</p> <p>Totale MT € 122,00800</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 127,65700 Scostamento % su anno 2023 +0,11%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08508 = 5% * B) € 21,70169</p>			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,93587
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 164,29 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%		€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,08508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.001 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm	1,00000 m	€ 18,12000 0%	€ 18,12000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 18,70482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,52932 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18300 = 5% * B)			€ 3,65998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 27,71 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio B - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.002 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm	1,00000 m	€ 22,65000 0%	€ 22,65000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 23,23482



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,05932 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22150 = 5% * B)				€ 4,43008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04894
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 33,54 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,42%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.92.003	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm	1,00000 m	€ 27,18000 0%	€ 27,18000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 27,76482
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,58932 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26001 = 5% * B)				€ 5,20018
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,57895
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 39,37 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,17%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto			



mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm				
MT				
CAM24_MT.E.92.004	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm	1,00000 m	€ 33,22000 0%	€ 33,22000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 33,80482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,62932 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B)				€ 6,22698
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,28563
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 47,14 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,99%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifuga privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.005	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm	1,00000 m	€ 46,81000 0%	€ 46,81000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 47,39482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,21932 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42686 = 5% * B)				€ 8,53728
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,87566
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 64,63 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,37%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42686



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.F	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio F - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.006 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm 1,00000 m € 51,34000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p>Totale MT € 51,92482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 2,82450</p> <p>Sommano euro (A) € 54,74932 Scostamento % su anno 2023 +0,13%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46537 = 5% * B) € 9,30738</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40567</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 70,46 Scostamento % su anno 2023 +0,13%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,01%</i> € 2,82450 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,46537</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.G	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.007 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm 1,00000 m € 54,36000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p>Totale MT € 54,94482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU</p>			



				€ 2,82450
				€ 57,76932 +0,13%
				€ 9,82078
				€ 6,75901
				€ 74,35 +0,13%
				€ 2,82450
				€ 0,49104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.008 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm	1,00000 m	€ 58,89000 0%	€ 58,89000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 59,47482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,29932 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52954 = 5% * B)			€ 10,59088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28902
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 80,18 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,52%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio I - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmp per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm			
	MT			



CAM24_MT.E.92.009	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 100 mm	1,00000 m	€ 61,91000 0%	€ 61,91000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 62,49482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,31932 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55521 = 5% * B)				€ 11,10428
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,64236
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 84,07 +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>				€ 2,82450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.L	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifuga privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.010	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm	1,00000 m	€ 99,66000 0%	€ 99,66000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 100,24482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,06932 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87609 = 5% * B)				€ 17,52178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,05911
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 132,65 +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,13%</i>				€ 2,82450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,87609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.050.010.M	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.011 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm 1,00000 m € 107,21000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p>Totale MT € 107,79482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 2,82450</p> <p>Sommano euro (A) € 110,61932 Scostamento % su anno 2023 +0,07%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94026 = 5% * B) € 18,80528</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,94246</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 142,37 Scostamento % su anno 2023 +0,07%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,98% € 2,82450 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94026</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.N	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.012 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm 1,00000 m € 111,74000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p>Totale MT € 112,32482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 2,82450</p> <p>Sommano euro (A) € 115,14932 Scostamento % su anno 2023 +0,06%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97877 = 5% * B)		€ 19,57538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,47247
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 148,20
	Scostamento % su anno 2023		+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,91%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,97877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.O	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.013 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm	1,00000 m	€ 123,82000 0%	€ 123,82000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 124,40482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A)			€ 127,22932
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08145 = 5% * B)			€ 21,62898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,88583
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 163,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.P	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio P - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.014 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm	1,00000 m	€ 129,86000 0%	€ 129,86000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482



			Totale MT	€ 130,44482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU	€ 2,82450
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 133,26932 +0,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13279 = 5% * B)	€ 22,65578
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,59251
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 171,52 +0,05%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,65%</i>	€ 2,82450
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,13279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.Q	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.015	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm	1,00000 m	€ 134,39000 0%	€ 134,39000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
			Totale MT	€ 134,97482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU	€ 2,82450
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 137,79932 +0,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17129 = 5% * B)	€ 23,42588
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 16,12252
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 177,35 +0,05%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,59%</i>	€ 2,82450
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,17129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non			



<p>contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.92.016	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm	1,00000 m	€ 24,16000 0%	€ 24,16000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 24,74482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,56932 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 5% * B)				€ 4,68678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,22561
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 35,48 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 7,96%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete B - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.017	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm	1,00000 m	€ 30,20000 0%	€ 30,20000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 30,78482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,60932 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28568 = 5% * B)				€ 5,71358
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,93229
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 43,26 +0,22%



	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%		€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,28568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.C	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.018 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm 1,00000 m € 33,22000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 33,80482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 2,82450</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 36,62932</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,2%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B) € 6,22698</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28563</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">€ 47,14</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,2%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 2,82450</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,31135</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.D	<p>CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.92.019 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 mm 1,00000 m € 42,28000 0%</p> <p>CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro 2,00000 kg € 0,29241 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 42,86482</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,05000 h € 30,81000</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A)			€ 45,68932
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38836 = 5% * B)			€ 7,76718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34565
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 58,80
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,8%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.020 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 mm	1,00000 m	€ 63,42000 0%	€ 63,42000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 64,00482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A)			€ 66,82932
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56805 = 5% * B)			€ 11,36098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,81903
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 86,01
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,28%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,56805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete F - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm			
	MT			



CAM24_MT.E.92.021	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 mm	1,00000 m	€ 68,25200 0%	€ 68,25200
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 68,83682
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 71,66132 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60912 = 5% * B)				€ 12,18242
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,38437
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 92,23 +0,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,06%</i>				€ 2,82450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,60912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifuga privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.022	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm	1,00000 m	€ 73,68800 0%	€ 73,68800
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 74,27282
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 77,09732 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65533 = 5% * B)				€ 13,10654
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,02039
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 99,22 +0,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,85%</i>				€ 2,82450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,65533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E23.050.020.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.023	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm	1,00000 m	€ 83,65400 0%	€ 83,65400
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			€ 84,23882
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			€ 2,82450
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,06332 +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74004 = 5% * B)			€ 14,80076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18641
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 112,05 +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			€ 2,82450
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E23.050.020.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete I - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mm per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.024	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm	1,00000 m	€ 88,93900 0%	€ 88,93900
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			€ 89,52382
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			€ 2,82450
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,34832 +0,08%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78496 = 5% * B)		€ 15,69921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,80475
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 118,85
	Scostamento % su anno 2023		+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,38%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,78496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.L	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.025 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm	1,00000 m	€ 101,17000 0%	€ 101,17000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 101,75482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A)			€ 104,57932
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88892 = 5% * B)			€ 17,77848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,23578
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 134,59
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,1%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.M	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.026 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 mm	1,00000 m	€ 146,47000 0%	€ 146,47000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482



			Totale MT	€ 147,05482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU	€ 2,82450
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 149,87932 +0,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27397 = 5% * B)	€ 25,47948
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,53588
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 192,89 +0,05%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,46%</i>	€ 2,82450
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,27397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.N	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.027 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 mm	1,00000 m	€ 149,49000 0%	€ 149,49000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
			Totale MT	€ 150,07482
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU	€ 2,82450
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 152,89932 +0,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29964 = 5% * B)	€ 25,99288
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,88922
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 196,78 +0,05%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,44%</i>	€ 2,82450
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,29964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.O	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non			



<p>contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.92.028	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm	1,00000 m	€ 163,08000 0%	€ 163,08000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 163,66482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 166,48932 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41516 = 5% * B)				€ 28,30318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,47925
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 214,27 +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,32%</i>				€ 2,82450
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,41516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.P	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete P - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm			
MT				
CAM24_MT.E.92.029	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 mm	1,00000 m	€ 173,65000 0%	€ 173,65000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
Totale MT				€ 174,23482
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 177,05932 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50500 = 5% * B)				€ 30,10008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,71594
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 227,88 +0,04%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,24%</i>		€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,50500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.Q	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifuga privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.030 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 mm	1,00000 m	€ 183,31400 0%	€ 183,31400
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			€ 183,89882
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 186,72332 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58715 = 5% * B)			€ 31,74296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,84663
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 240,31 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,18%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,58715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 010 - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili A - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.001 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,17455
	CAM24_MT.I.001.002 - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,20000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,09697
	CAM24_MT.I.001.005 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,20000 m	€ 1,34680 0%	€ 1,61616



CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,20000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,40929
Totale MT				€ 6,30303
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
Totale RU				€ 34,11800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,42103 +5,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34358 = 5% * B)				€ 6,87158
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,72926
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 52,02 +5,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,58%</i>				€ 34,11800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.015.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 015 - Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti			
MT				
CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM24_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
CAM24_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
CAM24_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
CAM24_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
CAM24_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
CAM24_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
Totale MT				€ 35,91012
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
Totale RU				€ 30,21880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 66,12892 +3,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56210 = 5% * B)				€ 11,24192
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,73708
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 85,11 +3,15%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,51%</i>		€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,56210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.020.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 020 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.001 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.I.001.002 - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"</p> <p>CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"</p> <p>CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"</p> <p>CAM24_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31903 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 63,57%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,25000 cad</p> <p>0,80000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 cad</p> <p>0,25000 cad</p> <p>1,20000 m</p> <p></p> <p>0,63000 h</p> <p>0,63000 h</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>€ 0,87273 0%</p> <p>€ 1,40067 0%</p> <p>€ 1,88552 0%</p> <p>€ 0,48485 0%</p> <p>€ 7,04647 0%</p> <p>€ 1,43300 0%</p> <p></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>€ 0,21818</p> <p>€ 1,12054</p> <p>€ 1,88552</p> <p>€ 0,12121</p> <p>€ 1,76162</p> <p>€ 1,71960</p> <p style="text-align: right;">€ 6,82667</p> <p></p> <p>€ 14,50890</p> <p>€ 16,19730</p> <p style="text-align: right;">€ 30,70620</p> <p style="text-align: right;">€ 37,53287 +5,79%</p> <p>€ 6,38059</p> <p>€ 4,39135</p> <p style="text-align: right;">€ 48,30 +5,79%</p> <p>€ 30,70620</p> <p>€ 0,31903</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.025.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 025 - Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"</p> <p>CAM24_MT.I.001.013 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9</p>	<p>0,25000 cad</p> <p>1,20000 kg</p>	<p>€ 7,04647 0%</p> <p>€ 1,23906 0%</p>	<p>€ 1,76162</p> <p>€ 1,48687</p>



CAM24_MT.I.001.014	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito femmina designazione ISO A1 da 1/2"	1,25000 cad	€ 0,26936 0%	€ 0,33670
CAM24_MT.I.001.015	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,80000 cad	€ 0,38691 0%	€ 0,30953
CAM24_MT.I.001.016	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a sorpasso da 1/2"	0,40000 cad	€ 0,89428 0%	€ 0,35771
CAM24_MT.I.001.017	- Materiali per impianti idricosanitari - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,68000 m	€ 0,98047 0%	€ 1,64719
Totale MT				€ 5,89962
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
Totale RU				€ 36,55500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,45462 +6,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36086 = 5% * B)				€ 7,21729
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,96719
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 54,64 +6,11%
Incidenza Manodopera sul totale 66,9%				€ 36,55500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.030.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 030 - Impianto di acqua fredda a linea A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea			
MT				
CAM24_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
CAM24_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,25000 cad	€ 1,88552 0%	€ 2,35690
CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,20000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,71960
Totale MT				€ 7,29805
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
Totale RU				€ 34,11800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 41,41605 +5,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35204 = 5% * B)			€ 7,04073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84568
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 53,30 +5,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,01%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.035.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 035 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.013 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	1,20000 kg	€ 1,23906 0%	€ 1,48687
	CAM24_MT.I.001.014 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito femmina designazione ISO A1 da 1/2"	1,25000 cad	€ 0,26936 0%	€ 0,33670
	CAM24_MT.I.001.015 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,80000 cad	€ 0,38691 0%	€ 0,30953
	CAM24_MT.I.001.016 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a sorpasso da 1/2"	0,40000 cad	€ 0,89428 0%	€ 0,35771
	CAM24_MT.I.001.017 - Materiali per impianti idricosanitari - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,68000 m	€ 0,98047 0%	€ 1,64719
	Totale MT			€ 5,89962
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,54525
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,35425
	Totale RU			€ 32,89950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,79912 +6,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32979 = 5% * B)			€ 6,59585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 49,93 +6,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,89%</i>			€ 32,89950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 040 - Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino			



dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti				
MT				
CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	1,00000 cad	€ 7,04647 0%	€ 7,04647
CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,60000 m	€ 1,43300 0%	€ 2,29280
CAM24_MT.I.001.019	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12	1,00000 cad	€ 1,30370 0%	€ 1,30370
CAM24_MT.I.001.020	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	0,10000 cad	€ 180,14833 0%	€ 18,01483
Totale MT				€ 30,66453
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
Totale RU				€ 30,70620
Sommano euro (A)				€ 61,37073
Scostamento % su anno 2023				+3,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52165 = 5% * B)				€ 10,43302
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,18038
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 78,98
Scostamento % su anno 2023				+3,46%
Incidenza Manodopera sul totale 38,88%				€ 30,70620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.045.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 045 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
MT				
CAM24_MT.I.001.021	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
CAM24_MT.I.001.022	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45° DN 40	0,40000 cad	€ 0,65724 0%	€ 0,26290
CAM24_MT.I.001.023	- Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
CAM24_MT.I.001.024	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
CAM24_MT.I.001.025	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 40	0,42000 cad	€ 3,73872 0%	€ 1,57026
CAM24_MT.I.001.026	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
CAM24_MT.I.001.027	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
CAM24_MT.I.001.028	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
CAM24_MT.I.001.029	- Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
CAM24_MT.I.001.030	- Materiali per impianti idricosanitari - Coperchio in acciaio per cassetta	0,20000 cad	€ 3,07071 0%	€ 0,61414



	intercettatrice da 120 mm			
CAM24_MT.I.001.031	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
CAM24_MT.I.001.032	- Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
CAM24_MT.I.001.033	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
CAM24_MT.I.001.034	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
	Totale MT			€ 9,40121
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	Totale RU			€ 36,06760
	Sommano euro (A)			€ 45,46881
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38649 = 5% * B)			€ 7,72970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 58,52
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,63%</i>			€ 36,06760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 050 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
CAM24_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,75000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,05050
CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,43300
	Totale MT			€ 6,47003
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,39375
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,06875
	Totale RU			€ 30,46250
	Sommano euro (A)			
	Scostamento % su anno 2023			



			€ 36,93253 +5,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31393 = 5% * B)		€ 6,27853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,32111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 47,53 +5,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,09%		€ 30,46250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,31393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.055.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 055 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.021 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
	CAM24_MT.I.001.023 - Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
	CAM24_MT.I.001.024 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
	CAM24_MT.I.001.026 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
	CAM24_MT.I.001.027 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
	CAM24_MT.I.001.028 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
	CAM24_MT.I.001.029 - Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
	CAM24_MT.I.001.030 - Materiali per impianti idricosanitari - Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	0,20000 cad	€ 3,07071 0%	€ 0,61414
	CAM24_MT.I.001.031 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
	CAM24_MT.I.001.032 - Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
	CAM24_MT.I.001.033 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
	CAM24_MT.I.001.034 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
	CAM24_MT.I.001.035 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio ad innesto e o-ring da m 2 DN 40	0,63000 cad	€ 2,56431 0%	€ 1,61552
	CAM24_MT.I.001.036 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC A 87°30' ad innesto e o-ring a 87°30' DN 40	0,40000 cad	€ 0,88350 0%	€ 0,35340
	CAM24_MT.I.001.037 - Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto con battente in PVC DN 40	0,30000 cad	€ 1,10977 0%	€ 0,33293
	Totale MT			€ 9,86990
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			€ 34,11800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,98790 +5,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37390 = 5% * B)			€ 7,47794



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,14658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 56,61 +5,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,27%</i>	€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.060.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 060 - Impianto di acqua calda a collettori per ambienti A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2" 1,00000 cad € 1,88552 0% € 1,88552</p> <p>CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2" 0,25000 cad € 0,48485 0% € 0,12121</p> <p>CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2" 1,00000 cad € 7,04647 0% € 7,04647</p> <p>CAM24_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12 1,60000 m € 1,43300 0% € 2,29280</p> <p>CAM24_MT.I.001.019 - Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12 1,00000 cad € 1,30370 0% € 1,30370</p> <p>CAM24_MT.I.001.020 - Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5 0,10000 cad € 180,14833 0% € 18,01483</p> <p>Totale MT € 30,66453</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,56200 h € 23,03000 +7,17% € 12,94286</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,56200 h € 25,71000 +7,17% € 14,44902</p> <p>Totale RU € 27,39188</p> <p>Sommano euro (A) € 58,05641 Scostamento % su anno 2023 +3,26%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49348 = 5% * B) € 9,86959</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79260</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 74,72 Scostamento % su anno 2023 +3,26%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,66%</i> € 27,39188 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,49348</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.070.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 070 - Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20 4,60000 cad € 3,98396 0% € 18,32622</p>			



				Totale AT	€ 18,32622
MT					
CAM24_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,20000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,20014	
CAM24_MT.I.001.039	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,20000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,95677	
CAM24_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,07111	
CAM24_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,30168	
CAM24_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2"	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664	
CAM24_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,28013 0%	€ 0,22410	
CAM24_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,40000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,49562	
				Totale MT	€ 6,84606
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600	
				Totale RU	€ 29,24400
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 54,41628 +3,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46254 = 5% * B)					€ 9,25077
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,36671
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 70,03 +3,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,76%</i>					€ 29,24400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,46254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I01.010.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 080 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
AT					
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	4,00000 cad	€ 3,98396 0%	€ 15,93584	
				Totale AT	€ 15,93584
MT					
CAM24_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,75017	
CAM24_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	0,25000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,08889	
CAM24_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,75000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,28283	
CAM24_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2"	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664	
CAM24_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari -	0,50000	€ 0,28013	€ 0,14007	



	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0%	
CAM24_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,30977
CAM24_MT.I.001.045	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di propilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,79731
Totale MT				€ 6,96568
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,27152 +3,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40181 = 5% * B)				€ 8,03616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,53077
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,84 +3,57%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,06%</i>				€ 24,37000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.090.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 090 - Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti			
MT				
CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
CAM24_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
CAM24_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
CAM24_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
CAM24_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
CAM24_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
CAM24_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
Totale MT				€ 35,91012
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
Totale RU				€ 34,11800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 70,02812 +3,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59524 = 5% * B)				€ 11,90478



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,19329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 90,13 +3,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,86%</i>	€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,59524

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 010 - Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso A - Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china	1,00000 cad	€ 71,68354 0%	€ 71,68354
	CAM24_MT.I.001.047 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta 10 l da incasso completa di accessori e rete porta intonaco	1,00000 cad	€ 80,82982 0%	€ 80,82982
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	Totale MT			€ 162,23061
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
	Totale RU			€ 48,25260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 210,48321 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78911 = 5% * B)			€ 35,78215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,62654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 270,89 +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,81%</i>			€ 48,25260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso A - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.049 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
	CAM24_MT.I.001.050 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510



gruppo ad incasso				
Totale MT				€ 111,25277
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A)				€ 154,14397
Scostamento % su anno 2023				+1,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31022 = 5% * B)				€ 26,20447
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,03484
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 198,38
Scostamento % su anno 2023				+1,9%
Incidenza Manodopera sul totale 21,62%				€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,31022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso B - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando			
MT				
CAM24_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
CAM24_MT.I.001.051	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
Totale MT				€ 188,55982
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A)				€ 231,45102
Scostamento % su anno 2023				+1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96733 = 5% * B)				€ 39,34667
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,07977
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 297,88
Scostamento % su anno 2023				+1,26%
Incidenza Manodopera sul totale 14,4%				€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,96733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.C	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso C - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro			



<p>diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore</p>				
MT				
CAM24_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
CAM24_MT.I.001.052	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
Totale MT				€ 277,26470
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A)				€ 320,15590
Scostamento % su anno 2023				+0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72133 = 5% * B)				€ 54,42650
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,45824
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 412,04
Scostamento % su anno 2023				+0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 10,41%				€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,72133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.D	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>D - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso</p>			
MT				
CAM24_MT.I.001.050	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
CAM24_MT.I.001.053	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75	1,00000 cad	€ 104,61660 0%	€ 104,61660
Totale MT				€ 138,97170
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A)				€ 181,86290
Scostamento % su anno 2023				+1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54583 = 5% * B)				€ 30,91669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,27796



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 234,06 +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,33%</i>	€ 42,89120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,54583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.E	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>E - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.051 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando 1,00000 cad € 111,66215 0% € 111,66215</p> <p>CAM24_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75 1,00000 cad € 104,61660 0% € 104,61660</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 216,27875</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,88000 h € 23,03000 +7,17% € 20,26640</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,88000 h € 25,71000 +7,17% € 22,62480</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 42,89120</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 259,16995 +1,12%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20294 = 5% * B) € 44,05889</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,32288</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 333,55 +1,12%</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 12,86%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 42,89120</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 2,20294</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.F	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso</p> <p>F - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.052 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore 1,00000 cad € 200,36703 0% € 200,36703</p> <p>CAM24_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75 1,00000 cad € 104,61660 0% € 104,61660</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 304,98363</p>			



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 347,87483 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95694 = 5% * B)				€ 59,13872
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,70136
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 447,71 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 9,58%				€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,95694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.G	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso G - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.050 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
	CAM24_MT.I.001.054 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
	Totale MT			€ 159,14953
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			€ 42,89120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 202,04073 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71735 = 5% * B)			€ 34,34692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,63877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 260,03 +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			€ 42,89120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,71735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.H	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso H - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso			



della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando				
MT				
CAM24_MT.I.001.051	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
CAM24_MT.I.001.054	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
Totale MT				€ 236,45658
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 279,34778 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37446 = 5% * B)				€ 47,48912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,68369
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 359,52 +1,04%
Incidenza Manodopera sul totale 11,93%				€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,37446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.I	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso I - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore			
MT				
CAM24_MT.I.001.052	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
CAM24_MT.I.001.054	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
Totale MT				€ 325,16146
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
Totale RU				€ 42,89120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 368,05266 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12845 = 5% * B)				€ 62,56895
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,06216
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 473,68 +0,79%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,05%</i>		€ 42,89120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,12845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.020.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>020 - Vaso in vitreous-china con cassetta a parete</p> <p>A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china	1,00000 cad	€ 71,68354 0%	€ 71,68354
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	CAM24_MT.I.001.055 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino	1,00000 cad	€ 56,52593 0%	€ 56,52593
	CAM24_MT.I.001.056 - Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo	1,00000 cad	€ 24,68094 0%	€ 24,68094
	Totale MT			€ 162,60766
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,77306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,19042
	Totale RU			€ 43,96348
	Sommano euro (A)			€ 206,57114
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75585 = 5% * B)			€ 35,11709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,16882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 265,86
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,54%</i>			€ 43,96348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,75585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm</p> <p>A - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.057 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 120x45	1,00000 cad	€ 164,34212 0%	€ 164,34212
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	Totale MT			€ 281,64932
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
Totale RU				€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 367,43172 +1,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12317 = 5% * B)				€ 62,46339
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,98951
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 472,88 +1,59%
Incidenza Manodopera sul totale 18,14%				€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,12317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm B - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm			
	MT			
CAM24_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
CAM24_MT.I.001.059	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45	1,00000 cad	€ 128,17715 0%	€ 128,17715
Totale MT				€ 245,48435
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
Totale RU				€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 331,26675 +1,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81577 = 5% * B)				€ 56,31535
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,75821
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 426,34 +1,76%
Incidenza Manodopera sul totale 20,12%				€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,81577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.C	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm C - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo			



alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno				
MT				
CAM24_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
CAM24_MT.I.001.060	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	1,00000 cad	€ 132,74491 0%	€ 132,74491
Totale MT				€ 250,05211
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
Totale RU				€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 335,83451 +1,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85459 = 5% * B)				€ 57,09187
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,29264
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 432,22 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 19,85%				€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,85459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.D	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm D - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando			
MT				
CAM24_MT.I.001.060	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	1,00000 cad	€ 132,74491 0%	€ 132,74491
CAM24_MT.I.001.061	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	1,00000 cad	€ 139,97359 0%	€ 139,97359
Totale MT				€ 272,71850
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
Totale RU				€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 358,50090 +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04726 = 5% * B)				€ 60,94515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,94461
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 461,39 +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 18,59%				€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,04726



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.E	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm</p> <p>E - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone 1,00000 cad € 117,30720 0% € 117,30720</p> <p>CAM24_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45 1,00000 cad € 125,14994 0% € 125,14994</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 242,45714</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,76000 h € 23,03000 +7,17% € 40,53280</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,76000 h € 25,71000 +7,17% € 45,24960</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 85,78240</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 328,23954</p> <p style="text-align: right;">+1,78%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79004 = 5% * B) € 55,80072</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,40403</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 422,44</p> <p style="text-align: right;">+1,78%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 85,78240</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,79004</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.F	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm</p> <p>F - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.061 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone 1,00000 cad € 139,97359 0% € 139,97359</p> <p>CAM24_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45 1,00000 cad € 125,14994 0% € 125,14994</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 265,12353</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,76000 h € 23,03000 +7,17% € 40,53280</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,76000 h € 25,71000 +7,17% € 45,24960</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 85,78240</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 350,90593 +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98270 = 5% * B)	€ 59,65401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 41,05599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 451,62 +1,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,99%</i>	€ 85,78240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,98270

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.030.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 030 - Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata A - Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	CAM24_MT.I.001.063 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso a cacciata per cassetta appoggiata	1,00000 cad	€ 86,56106 0%	€ 86,56106
	CAM24_MT.I.001.064 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta appoggiata con coperchio e batteria	1,00000 cad	€ 93,90824 0%	€ 93,90824
	Totale MT			€ 190,18655
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,77306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,19042
	Totale RU			€ 43,96348
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 234,15003 +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99028 = 5% * B)			€ 39,80551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,39555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 301,35 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,59%</i>			€ 43,96348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,99028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.035.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm A - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 117,30720	€ 117,30720



	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	cad		0%	
CAM24_MT.I.001.065	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 76x52,5	1,00000 cad		€ 156,71483 0%	€ 156,71483
Totale MT					€ 274,02203
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
Totale RU					€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 359,80443 +1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05834 = 5% * B)					€ 61,16675
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 42,09712
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 463,07 +1,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,52%</i>					€ 85,78240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 3,05834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I01.020.035.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm B - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm				
MT					
CAM24_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720	
CAM24_MT.I.001.066	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 60x50	1,00000 cad	€ 117,77044 0%	€ 117,77044	
Totale MT					€ 235,07764
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960	
Totale RU					€ 85,78240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 320,86004 +1,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72731 = 5% * B)					€ 54,54621
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 37,54063
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 412,95 +1,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,77%</i>					€ 85,78240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 2,72731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 040 - Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm			



A - Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro 1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm				
MT				
CAM24_MT.I.001.055	- Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino	1,00000 cad	€ 56,52593 0%	€ 56,52593
CAM24_MT.I.001.056	- Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo	1,00000 cad	€ 24,68094 0%	€ 24,68094
CAM24_MT.I.001.067	- Materiali per impianti idricosanitari - Vaso in vetrochina con pedana (turca), da cm 60x50	1,00000 kg	€ 81,67011 0%	€ 81,67011
Totale MT				€ 162,87698
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
Totale RU				€ 48,25260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 211,12958 +1,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79460 = 5% * B)				€ 35,89203
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,70216
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 271,72 +1,55%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,76%</i>				€ 48,25260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,79460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.045.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante A - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante			
MT				
CAM24_MT.I.001.068	- Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante	1,00000 cad	€ 66,43709 0%	€ 66,43709
CAM24_MT.I.001.069	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a becco	1,00000 cad	€ 36,52047 0%	€ 36,52047
Totale MT				€ 102,95756
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
Totale RU				€ 53,61400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 156,57156 +2,34%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33086 = 5% * B)		€ 26,61717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 18,31887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 201,51 +2,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,61%</i>		€ 53,61400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,33086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.045.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante B - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.070 - Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 143,77646 0%	€ 143,77646
	CAM24_MT.I.001.071 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 30,41218 0%	€ 30,41218
	Totale MT			€ 174,18864
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			€ 64,33680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 238,52544 +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02747 = 5% * B)			€ 40,54932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,90748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 306,98 +1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,96%</i>			€ 64,33680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,02747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.072 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
	CAM24_MT.I.001.073 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
	Totale MT			€ 209,29784



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
Totale RU				€ 58,97540
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 268,27324 +1,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28032 = 5% * B)				€ 45,60645
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,38797
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 345,27 +1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 17,08%				€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,28032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.050.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori			
MT				
CAM24_MT.I.001.072	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
CAM24_MT.I.001.074	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
Totale MT				€ 192,43810
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
Totale RU				€ 58,97540
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 251,41350 +1,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13702 = 5% * B)				€ 42,74030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,41538
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 323,57 +1,59%
Incidenza Manodopera sul totale 18,23%				€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,13702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.055.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 055 - Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice A - Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il			



trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice				
MT				
CAM24_MT.I.001.075	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2"	1,00000 cad	€ 9,60952 0%	€ 9,60952
CAM24_MT.I.001.076	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone a parete per lavatrice con coperchio cromato	1,00000 cad	€ 10,18049 0%	€ 10,18049
Totale MT				€ 19,79001
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
Totale RU				€ 26,80700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,59701 +4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39607 = 5% * B)				€ 7,92149
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,45185
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,97 +4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,7%</i>				€ 26,80700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancomoleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando			
MT				
CAM24_MT.I.001.073	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
CAM24_MT.I.001.077	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	1,00000 cad	€ 51,90431 0%	€ 51,90431
CAM24_MT.I.001.078	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm	1,00000 cad	€ 46,64709 0%	€ 46,64709
Totale MT				€ 177,08657
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
Totale RU				€ 53,61400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 230,70057 +1,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96096 = 5% * B)				€ 39,21910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,99197
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 296,91 +1,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,06%</i>				€ 53,61400



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,96096
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.B	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china</p> <p>B - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM24_MT.I.001.077 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	1,00000 cad	€ 51,90431 0%	€ 51,90431
	CAM24_MT.I.001.078 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm	1,00000 cad	€ 46,64709 0%	€ 46,64709
	Totale MT			€ 160,22683
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			€ 53,61400
	Sommano euro (A)			€ 213,84083
	Scostamento % su anno 2023			+1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81765 = 5% * B)			€ 36,35294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,01938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 275,21
	Scostamento % su anno 2023			+1,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,48%</i>			€ 53,61400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,81765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.C	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI</p> <p>060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china</p> <p>C - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM24_MT.I.001.079 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo in vitreous-china da cm 55x45	1,00000 cad	€ 45,79602 0%	€ 45,79602
	CAM24_MT.I.001.080 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 55x45 cm	1,00000 cad	€ 30,59532 0%	€ 30,59532
	Totale MT			€ 138,06677
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,10000	€ 23,03000	€ 25,33300



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			€ 53,61400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 191,68077 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62929 = 5% * B)			€ 32,58573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,42665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 246,69 +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,73%</i>			€ 53,61400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,62929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.070.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancodata 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando			
	MT			
CAM24_MT.I.001.073	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
CAM24_MT.I.001.081	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387
	Totale MT			€ 245,68904
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
	Totale RU			€ 58,97540
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 304,66444 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58965 = 5% * B)			€ 51,79295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,64574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 392,10 +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,04%</i>			€ 58,97540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,58965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.070.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancodata 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori			



MT				
CAM24_MT.I.001.074	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
CAM24_MT.I.001.081	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387
Totale MT				€ 228,82930
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
Totale RU				€ 58,97540
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 287,80470 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44634 = 5% * B)				€ 48,92680
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,67315
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 370,40 +1,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,92%</i>				€ 58,97540
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,44634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china A - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando			
MT				
CAM24_MT.I.001.082	- Materiali per impianti idricosanitari - Bidet monoforo, 61x52 cm, in vitreous-china	1,00000 cad	€ 60,53349 0%	€ 60,53349
CAM24_MT.I.001.083	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet con monocomando	1,00000 cad	€ 73,55804 0%	€ 73,55804
Totale MT				€ 134,09153
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
Totale RU				€ 53,61400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 187,70553 +1,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59550 = 5% * B)				€ 31,90994
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,96155
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 241,58 +1,95%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,19%</i>				€ 53,61400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,59550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_I01.020.080.B	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china B - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.084 - Materiali per impianti idricosanitari - Bidet a tre fori in vitreous-china	1,00000 cad	€ 73,74119 0%	€ 73,74119
	CAM24_MT.I.001.085 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet a tre fori	1,00000 cad	€ 47,64898 0%	€ 47,64898
	Totale MT			€ 121,39017
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			€ 53,61400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,00417 +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48754 = 5% * B)			€ 29,75071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,47549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 225,23 +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			€ 53,61400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,48754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.090.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato A - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno</p>			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.086 - Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	25,00000 cad	€ 0,33489 0%	€ 8,37225
	CAM24_MT.I.001.087 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	1,00000 cad	€ 120,82997 0%	€ 120,82997
	CAM24_MT.I.001.088 - Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 127,41032 0%	€ 5,09641
	CAM24_MT.I.001.089 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo esterno	1,00000 cad	€ 90,22388 0%	€ 90,22388
	Totale MT			€ 224,52251
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			€ 64,33680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 288,85931 +1,51%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45530 = 5% * B)		€ 49,10608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 33,79654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 371,76
	Scostamento % su anno 2023		+1,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,31%</i>		€ 64,33680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,45530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.090.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato B - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.086 - Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	25,00000 cad	€ 0,33489 0%	€ 8,37225
	CAM24_MT.I.001.087 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	1,00000 cad	€ 120,82997 0%	€ 120,82997
	CAM24_MT.I.001.088 - Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 127,41032 0%	€ 5,09641
	CAM24_MT.I.001.090 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 107,82696 0%	€ 107,82696
	Totale MT			€ 242,12559
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			€ 64,33680
	Sommano euro (A)			€ 306,46239
	Scostamento % su anno 2023			+1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60493 = 5% * B)			€ 52,09861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,85610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 394,42
	Scostamento % su anno 2023			+1,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,31%</i>			€ 64,33680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,60493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 010 - Vaso igienico - bidet per disabili A - Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.091 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso bidet altezza da terra 49 cm	1,00000 cad	€ 253,39173 0%	€ 253,39173
	CAM24_MT.I.001.092 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 326,01253	€ 326,01253



	Schienale ergonomico in ABS con comandi facilitati laterali DX e SX	cad		0%	
CAM24_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005	0%	€ 136,44005
CAM24_MT.I.001.094	- Materiali per impianti idricosanitari - Sedile ergonomico con apertura anteriore a coperchio	1,00000 cad	€ 56,15965	0%	€ 56,15965
Totale MT					€ 772,00396
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 30,39960
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 33,93720
Totale RU					€ 64,33680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 836,34076 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10890 = 5% * B)					€ 142,17793
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 97,85187
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 1.076,37 +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,98%</i>					€ 64,33680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 7,10890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I01.030.020.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 020 - Lavabo a mensola per persone disabili A - Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili				
MT					
CAM24_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005	€ 136,44005	
CAM24_MT.I.001.095	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con manopole di comando abbassamento cm 8	1,00000 cad	€ 241,26134	€ 241,26134	
CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366	€ 17,05366	
Totale MT					€ 394,75505
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000	€ 30,39960	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000	€ 33,93720	
Totale RU					€ 64,33680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 459,09185 +0,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90228 = 5% * B)					€ 78,04561
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 53,71375
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 590,85 +0,95%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,89%</i>					€ 64,33680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 3,90228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_I01.030.030.A	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 030 - Piatto doccia per persone disabili A - Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.093 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva 1,00000 cad € 136,44005 0% € 136,44005</p> <p>CAM24_MT.I.001.097 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 90x90 1,00000 cad € 199,92533 0% € 199,92533</p> <p>CAM24_MT.I.001.098 - Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5 1,00000 cad € 56,15965 0% € 56,15965</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 392,52503</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,32000 h € 23,03000 +7,17% € 30,39960</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,32000 h € 25,71000 +7,17% € 33,93720</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 64,33680</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 456,86183 Scostamento % su anno 2023 +0,95%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88333 = 5% * B) € 77,66651</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,45283</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 587,98 Scostamento % su anno 2023 +0,95%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 64,33680</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,88333</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.030.B	<p>CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 030 - Piatto doccia per persone disabili B - Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.093 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva 1,00000 cad € 136,44005 0% € 136,44005</p> <p>CAM24_MT.I.001.098 - Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5 1,00000 cad € 56,15965 0% € 56,15965</p> <p>CAM24_MT.I.001.099 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 110x110 1,00000 cad € 264,16473 0% € 264,16473</p> <p>CAM24_MT.I.001.100 - Materiali per impianti idricosanitari - Box doccia senza guide a pavimento da 110x110 cm, h=80 cm 1,00000 cad € 326,58350 0% € 326,58350</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 783,34793</p> <p>RU</p>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
Totale RU				€ 64,33680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 847,68473 +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20532 = 5% * B)				€ 144,10640
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 99,17911
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.090,97 +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 5,9%				€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,20532

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 040 - Vasca rialzabile per persone disabili A - Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.101	- Materiali per impianti idricosanitari - Vasca ad elevazione elettrica a basso voltaggio	1,00000 cad	€ 7.476,69901 0%	€ 7.476,69901
Totale MT				€ 7.476,69901
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 101,33200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 113,12400
Totale RU				€ 214,45600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7.691,15501 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,37482 = 5% * B)				€ 1.307,49635
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 899,86514
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9.898,52 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,17%				€ 214,45600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 65,37482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 050 - Box Doccia per persone disabili A - Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina misure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.102	- Materiali per impianti idricosanitari - Box	1,00000	€ 5.168,56221	€ 5.168,56221



	doccia con sedile con impianto WC con sciacquone a passo rapido	cad	0%	
	Totale MT			€ 5.168,56221
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 101,33200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 113,12400
	Totale RU			€ 214,45600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5.383,01821 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,75566 = 5% * B)			€ 915,11310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 629,81313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.927,94 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			€ 214,45600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 45,75566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.060.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 060 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigentecomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreo completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggia gomiti, su mensola; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
CAM24_MT.I.001.103	- Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
CAM24_MT.I.001.104	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso fisso	1,00000 cad	€ 241,26134 0%	€ 241,26134
CAM24_MT.I.001.105	- Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antifortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
CAM24_MT.I.001.106	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	2,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 144,76758
CAM24_MT.I.001.107	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
CAM24_MT.I.001.108	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm	1,00000 cad	€ 83,83549 0%	€ 83,83549
CAM24_MT.I.001.109	- Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
CAM24_MT.I.001.110	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
CAM24_MT.I.001.111	- Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
	Totale MT			€ 1.516,00889
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	11,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 253,33000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	11,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 282,81000



Totale RU	€ 536,14000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.052,14889 +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,44327 = 5% * B)	€ 348,86531
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 240,10142
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.641,12 +1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 20,3%	€ 536,14000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 17,44327

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.070.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 070 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreo completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggi gomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
CAM24_MT.I.001.103	- Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
CAM24_MT.I.001.105	- Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
CAM24_MT.I.001.106	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	2,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 144,76758
CAM24_MT.I.001.107	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
CAM24_MT.I.001.108	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm	1,00000 cad	€ 83,83549 0%	€ 83,83549
CAM24_MT.I.001.109	- Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
CAM24_MT.I.001.110	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
CAM24_MT.I.001.111	- Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
CAM24_MT.I.001.112	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	1,00000 cad	€ 379,17728 0%	€ 379,17728
CAM24_MT.I.001.113	- Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	1,00000 cad	€ 121,07775 0%	€ 121,07775
	Totale MT			€ 1.775,00258
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	11,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 253,33000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	11,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 282,81000
	Totale RU			€ 536,14000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.311,14258 +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,64471 = 5% * B)			€ 392,89424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,40368



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.974,44 +1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,02%</i>	€ 536,14000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 19,64471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 080 - Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
	MT			
CAM24_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
CAM24_MT.I.001.098	- Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
CAM24_MT.I.001.103	- Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
CAM24_MT.I.001.105	- Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
CAM24_MT.I.001.106	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	1,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 72,38379
CAM24_MT.I.001.107	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
CAM24_MT.I.001.109	- Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
CAM24_MT.I.001.110	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
CAM24_MT.I.001.111	- Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
CAM24_MT.I.001.112	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	1,00000 cad	€ 379,17728 0%	€ 379,17728
CAM24_MT.I.001.113	- Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	1,00000 cad	€ 121,07775 0%	€ 121,07775
CAM24_MT.I.001.114	- Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 60 cm con rinforzo DX o SX	1,00000 cad	€ 66,91110 0%	€ 66,91110
CAM24_MT.I.001.115	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 130 cm	1,00000 cad	€ 45,75293 0%	€ 45,75293
CAM24_MT.I.001.116	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 45 cm	1,00000 cad	€ 32,50214 0%	€ 32,50214
	Totale MT			€ 1.956,54917
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	13,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 303,99600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	13,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 339,37200
	Totale RU			€ 643,36800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.599,91717 +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,09930 = 5% * B)			€ 441,98592



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 304,19031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.346,09 +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,23%	€ 643,36800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 22,09930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet A - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.118 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,47102 0%	€ 2,47102
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	Totale MT			€ 2,54218
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,90358 +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06718 = 5% * B)			€ 1,34361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,17 +4,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,71%			€ 5,36140
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet B - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.120 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
	Totale MT			€ 2,74163
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,39916 +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)	€ 1,59786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,09970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,10 +4,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,04%</i>	€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet C - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.121 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,86720 0%	€ 3,86720
	Totale MT			€ 3,93836
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,24711 +4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11260 = 5% * B)			€ 2,25201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,05 +4,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,6%</i>			€ 9,30875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet D - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.122 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 5,55148 0%	€ 5,55148
	Totale MT			€ 5,62264
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A)			€ 18,87874
	Scostamento % su anno 2023			+4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16047 = 5% * B)			€ 3,20939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 24,30
	Scostamento % su anno 2023			+4,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,56%			€ 13,25610
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet E - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.123 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 7,71224 0%	€ 7,71224
	Totale MT			€ 7,79439
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A)			€ 23,73119
	Scostamento % su anno 2023			+4,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20172 = 5% * B)			€ 4,03430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 30,54
	Scostamento % su anno 2023			+4,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,18%			€ 15,93680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet F - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.124 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 10,68189 0%	€ 10,68189
	Totale MT			€ 10,77503



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,39253 +4,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24984 = 5% * B)				€ 4,99673
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43893
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 37,83 +4,42%
Incidenza Manodopera sul totale 49,22%				€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet G - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.125	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 13,61830 0%	€ 13,61830
Totale MT				€ 13,72793
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,02613 +4,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29772 = 5% * B)				€ 5,95444
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,09806
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,08 +4,24%
Incidenza Manodopera sul totale 47,25%				€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet H - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.126	- Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 24,02317	€ 24,02317



	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"1/2	cad	0%	
	Totale MT			€ 24,16742
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			€ 26,57116
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,73858 +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43128 = 5% * B)			€ 8,62556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,30 +3,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,69%</i>			€ 26,57116
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet I - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.127	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 30,71598 0%	€ 30,71598
	Totale MT			€ 30,90940
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			€ 33,28765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,19705 +3,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54568 = 5% * B)			€ 10,91350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51106
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 82,62 +3,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,29%</i>			€ 33,28765
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet J - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397



	verde				
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719	
CAM24_MT.I.001.128	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 53,56459 0%	€ 53,56459	
Totale MT				€ 53,63575	
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422	
Totale RU				€ 39,82726	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,46301 +2,93%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79444 = 5% * B)				€ 15,88871	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,93517	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,29 +2,93%	
Incidenza Manodopera sul totale 33,11%				€ 39,82726	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79444	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y A - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.129	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,39345 0%	€ 2,39345
Totale MT				€ 2,46461
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,82601 +4,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06652 = 5% * B)				€ 1,33042
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91564
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10,07 +4,8%
Incidenza Manodopera sul totale 53,23%				€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y B - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro			



1/2"				
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.130	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
	Totale MT			€ 2,74163
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,39916 +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,10 +4,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,04%</i>			€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y C - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.131	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,68991 0%	€ 3,68991
	Totale MT			€ 3,77206
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,08081 +5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11119 = 5% * B)			€ 2,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,84 +5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,29%</i>			€ 9,30875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_I02.010.015.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y D - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.132	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"	1,00000 cad	€ 5,58472 0%	€ 5,58472
		Totale MT			€ 5,66687
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
		Totale RU			€ 13,25610
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,92297 +4,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16085 = 5% * B)			€ 3,21690
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,35 +4,92%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,43%</i>			€ 13,25610
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y E - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%
	CAM24_MT.I.001.133	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 8,18871 0%
		Totale MT		€ 8,27086
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 15,93680
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 24,20766 +4,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20577 = 5% * B)		€ 4,11530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,83230
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 31,16 +4,61%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,15%</i>		€ 15,93680
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,20577



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y F - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.134 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 10,68189 0%	€ 10,68189
	Totale MT			€ 10,76404
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,38154 +4,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24974 = 5% * B)			€ 4,99486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,81 +4,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,23%</i>			€ 18,61750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y G - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.135 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,35253 0%	€ 17,35253
	Totale MT			€ 17,47123
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			€ 21,29820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,76943 +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32954 = 5% * B)			€ 6,59080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 49,90 +3,81%



	Incidenza Manodopera sul totale 42,68%		€ 21,29820
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,32954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y H - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.136 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 30,06221 0%	€ 30,06221
	Totale MT			€ 30,20646
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			€ 26,57116
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,77762 +3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48261 = 5% * B)			€ 9,65220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 73,07 +3,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,36%			€ 26,57116
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,48261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y I - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.137 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3"	1,00000 cad	€ 44,06834 0%	€ 44,06834
	Totale MT			€ 44,26176
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			€ 33,28765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 77,54941 +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65917 = 5% * B)			€ 13,18340



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,07328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 99,81 +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,35%		€ 33,28765
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,65917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y J - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.138 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 4"	1,00000 cad	€ 76,78994 0%	€ 76,78994
	Totale MT			€ 77,10042
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			€ 39,82726
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 116,92768 +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99389 = 5% * B)			€ 19,87771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 150,49 +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,47%			€ 39,82726
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,99389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo A - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.139 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
	Totale MT			€ 2,15435
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 7,51575 +5,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06388 = 5% * B)			€ 1,27768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,67 +5,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,43%</i>			€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06388

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo B - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.140 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
	Totale MT			€ 2,15435
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,81188 +5,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07490 = 5% * B)			€ 1,49802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,34 +5,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,7%</i>			€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07490

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo C - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.141 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,04722 0%	€ 3,04722
	Totale MT			€ 3,11838
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215



	Totale RU	€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,42713 +5,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10563 = 5% * B)	€ 2,11261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,45397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 15,99 +5,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,2%</i>	€ 9,30875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo D - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.142 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"	1,00000 cad	€ 4,58745 0%	€ 4,58745
	Totale MT			€ 4,66960
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,92570 +5,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15237 = 5% * B)			€ 3,04737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,07 +5,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,46%</i>			€ 13,25610
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo E - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.143 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 6,52659 0%	€ 6,52659
	Totale MT			€ 6,60874
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
Totale RU				€ 15,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,54554 +4,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19164 = 5% * B)				€ 3,83274
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,63783
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,02 +4,96%
Incidenza Manodopera sul totale 54,92%				€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo F - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.144	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 9,74002 0%	€ 9,74002
Totale MT				€ 9,84223
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 28,45973 +4,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24191 = 5% * B)				€ 4,83815
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,32979
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 36,63 +4,58%
Incidenza Manodopera sul totale 50,83%				€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo G - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.145	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"	1,00000 cad	€ 12,74292 0%	€ 12,74292
Totale MT				€ 12,86162
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,15982 +4,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29036 = 5% * B)				€ 5,80717
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,99670
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 43,96 +4,35%
Incidenza Manodopera sul totale 48,44%				€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo H - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2 MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.146	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 26,74905 0%	€ 26,74905
Totale MT				€ 26,89330
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
Totale RU				€ 26,57116
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,46446 +3,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45445 = 5% * B)				€ 9,08896
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,25534
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 68,81 +3,44%
Incidenza Manodopera sul totale 38,62%				€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo I - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3" MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.147	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3"	1,00000 cad	€ 37,58607 0%	€ 37,58607
Totale MT				



					€ 37,77949
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			€ 33,28765
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,06714 +3,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60407 = 5% * B)			€ 12,08141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,31486
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 91,46 +3,23%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,39%</i>			€ 33,28765
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo J - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.148 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 4"	1,00000 cad	€ 64,75620 0%	€ 64,75620
		Totale MT		€ 65,06668
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU		€ 39,82726
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 104,89394 +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89160 = 5% * B)		€ 17,83197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,27259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 135,00 +2,61%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,5%</i>		€ 39,82726
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,89160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595



CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.149	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 13,28588 0%	€ 13,28588
Totale MT				€ 13,38809
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,00559 +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27205 = 5% * B)				€ 5,44095
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,74465
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 41,19 +4,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,2%</i>				€ 18,61750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,27205

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.150	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,19740 0%	€ 17,19740
Totale MT				€ 17,31610
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,61430 +3,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32822 = 5% * B)				€ 6,56443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,51787
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 49,70 +3,83%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,86%</i>				€ 21,29820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato			



C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2				
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.151	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 42,69432 0%	€ 42,69432
Totale MT				€ 42,83857
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
Totale RU				€ 26,57116
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,40973 +2,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58998 = 5% * B)				€ 11,79965
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,12094
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 89,33 +2,63%
Incidenza Manodopera sul totale 29,74%				€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.152	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 3"	1,00000 cad	€ 59,14931 0%	€ 59,14931
Totale MT				€ 59,34273
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
Totale RU				€ 33,28765
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,63038 +2,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78736 = 5% * B)				€ 15,74716
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,83775
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 119,22 +2,46%
Incidenza Manodopera sul totale 27,92%				€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78736



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo A - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.153 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,99744 0%	€ 4,99744
	Totale MT			€ 5,06860
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,43000 +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08866 = 5% * B)			€ 1,77310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,42 +3,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,94%</i>			€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo B - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.154 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,68445 0%	€ 5,68445
	Totale MT			€ 5,75561
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,41314 +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10551 = 5% * B)			€ 2,11023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,97571



				€ 15,98 +3,72%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,67%</i>		€ 6,65753
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo C - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.155 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,43794 0%	€ 6,43794
	Totale MT			€ 6,52009
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,82884 +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13455 = 5% * B)			€ 2,69090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,37 +4,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,69%</i>			€ 9,30875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo D - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.156 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 8,15547 0%	€ 8,15547
	Totale MT			€ 8,23762
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 21,49372 +4,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18270 = 5% * B)			€ 3,65393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 27,66 +4,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,92%</i>			€ 13,25610
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18270

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo E - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.157 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,68462 0%	€ 9,68462
	Totale MT			€ 9,76677
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,70357 +4,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21848 = 5% * B)			€ 4,36961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,08 +4,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,18%</i>			€ 15,93680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo F - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.158 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 15,98959 0%	€ 15,98959
	Totale MT			€ 16,09180
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,44000	€ 23,03000	€ 10,13320



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,70930 +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29503 = 5% * B)			€ 5,90058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,67 +3,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,68%</i>			€ 18,61750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo G - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.159	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 26,49419 0%	€ 26,49419
	Totale MT			€ 26,61289
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			€ 21,29820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 47,91109 +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40724 = 5% * B)			€ 8,14489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 61,66 +3,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,54%</i>			€ 21,29820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo H - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.160	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 41,32030 0%	€ 41,32030



			Totale MT	€ 41,46455
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
			Totale RU	€ 26,57116
			Sommano euro (A)	€ 68,03571
			Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57830 = 5% * B)				€ 11,56607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,96018
			TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 87,56
			Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Incidenza Manodopera sul totale 30,35%				€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57830

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo I - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.161	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 53,49810 0%	€ 53,49810
			Totale MT	€ 53,69152
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
			Totale RU	€ 33,28765
			Sommano euro (A)	€ 86,97917
			Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73932 = 5% * B)				€ 14,78646
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,17656
			TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 111,94
			Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Incidenza Manodopera sul totale 29,74%				€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo J - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984



CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
CAM24_MT.I.001.162	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 97,45564 0%	€ 97,45564
Totale MT				€ 97,76612
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
Totale RU				€ 39,82726
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 137,59338 +1,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16954 = 5% * B)				€ 23,39087
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,09843
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 177,08 +1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 22,49%				€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,03298
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
CAM24_MT.I.001.163	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 12,59887 0%	€ 12,59887
CAM24_MT.I.001.164	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN40	1,00000 cad	€ 15,81066 0%	€ 15,81066
Totale MT				€ 28,46064
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,07814 +2,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40016 = 5% * B)				€ 8,00328
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,50814
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,59 +2,72%
Incidenza Manodopera sul totale 30,73%				€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			



035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"				
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
CAM24_MT.I.001.165	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"	1,00000 cad	€ 16,44391 0%	€ 16,44391
CAM24_MT.I.001.166	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
Totale MT				€ 33,38096
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,67916 +2,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46477 = 5% * B)				€ 9,29546
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,39746
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,37 +2,67%
Incidenza Manodopera sul totale 30,27%				€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04946
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00500 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02266
CAM24_MT.I.001.166	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
CAM24_MT.I.001.167	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,21222 0%	€ 40,21222
Totale MT				€ 57,16204
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
Totale RU				€ 26,57116
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 83,73320 +2,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71173 = 5% * B)				€ 14,23464
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,79678



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 107,76 +2,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,66%</i>	€ 26,57116
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06046
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.168 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 3"	1,00000 cad	€ 57,52043 0%	€ 57,52043
	CAM24_MT.I.001.169 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN80	1,00000 cad	€ 20,03778 0%	€ 20,03778
	Totale MT			€ 77,65493
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			€ 33,28765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,94258 +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94301 = 5% * B)			€ 18,86024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 142,78 +2,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,31%</i>			€ 33,28765
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo A - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.170 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 6,95874 0%	€ 6,95874
	Totale MT			€ 7,02990
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810



	Totale RU	€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,39130 +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10533 = 5% * B)	€ 2,10652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,44978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 15,95 +2,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,62%</i>	€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo B - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.171 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 7,46846 0%	€ 7,46846
	Totale MT			€ 7,53962
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,19715 +3,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12068 = 5% * B)			€ 2,41352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,27 +3,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,44%</i>			€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo C - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.172 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 9,50733 0%	€ 9,50733
	Totale MT			€ 9,58948



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 9,30875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,89823 +3,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16064 = 5% * B)				€ 3,21270
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,21109
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 24,32 +3,41%
Incidenza Manodopera sul totale 38,27%				€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo D - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.173	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 12,67644 0%	€ 12,67644
Totale MT				€ 12,75859
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 13,25610
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,01469 +3,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22113 = 5% * B)				€ 4,42250
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04372
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 33,48 +3,53%
Incidenza Manodopera sul totale 39,59%				€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo E - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719



CAM24_MT.I.001.174	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 15,65717 0%	€ 15,65717
Totale MT				€ 15,73932
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
Totale RU				€ 15,93680
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,67612 +3,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26925 = 5% * B)				€ 5,38494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,70611
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 40,77 +3,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,09%</i>				€ 15,93680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo F - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.175	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 20,45516 0%	€ 20,45516
Totale MT				€ 20,55737
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,17487 +3,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33299 = 5% * B)				€ 6,65973
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,58346
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 50,42 +3,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,93%</i>				€ 18,61750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo G - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			



MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.176	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 33,94049 0%	€ 33,94049
Totale MT				€ 34,05919
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A)				€ 55,35739
Scostamento % su anno 2023				+2,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47054 = 5% * B)				€ 9,41076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,47682
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 71,24
Scostamento % su anno 2023				+2,64%
Incidenza Manodopera sul totale 29,89%				€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo H - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.177	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 50,09630 0%	€ 50,09630
Totale MT				€ 50,24055
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
Totale RU				€ 26,57116
Sommano euro (A)				€ 76,81171
Scostamento % su anno 2023				+2,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65290 = 5% * B)				€ 13,05799
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,98697
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 98,86
Scostamento % su anno 2023				+2,37%
Incidenza Manodopera sul totale 26,88%				€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_I02.010.040.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo I - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.178	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 76,80102 0%	€ 76,80102
		Totale MT			€ 76,99444
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			€ 33,28765
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,28209 +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93740 = 5% * B)			€ 18,74796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 141,93 +2,06%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,45%</i>			€ 33,28765
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo J - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%
	CAM24_MT.I.001.179	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 125,53438 0%
		Totale MT		€ 125,84486
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 39,82726
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 165,67212 +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40821 = 5% * B)		€ 28,16426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,38364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 213,22 +1,63%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,68%</i>		€ 39,82726



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,40821
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza A - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.180 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 4,86447 0%	€ 4,86447
	Totale MT			€ 4,86447
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,22587 +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08692 = 5% * B)			€ 1,73840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,16 +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,74%			€ 5,36140
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza B - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.181 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
	Totale MT			€ 5,15257
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,51397 +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08937 = 5% * B)			€ 1,78737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,53 +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,62%			€ 5,36140
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_I02.010.045.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza C - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	Totale MT			€ 7,16928
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			€ 6,43368
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,60296 +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11563 = 5% * B)			€ 2,31250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,51 +3,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,75%</i>			€ 6,43368
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza D - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.183 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,06972 0%	€ 11,06972
	Totale MT			€ 11,06972
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			€ 8,04210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,11182 +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16245 = 5% * B)			€ 3,24901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,60 +2,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,7%</i>			€ 8,04210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			



045 - Chiave di condotta di sicurezza E - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2				
MT				
CAM24_MT.I.001.184	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 16,99795 0%	€ 16,99795
Totale MT				€ 16,99795
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 8,04210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,04005 +2,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21284 = 5% * B)				€ 4,25681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,92969
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32,23 +2,2%
Incidenza Manodopera sul totale 24,95%				€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza F - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.185	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 2"	1,00000 cad	€ 29,50817 0%	€ 29,50817
Totale MT				€ 29,50817
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 10,72280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,23097 +1,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34196 = 5% * B)				€ 6,83926
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,70702
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,78 +1,82%
Incidenza Manodopera sul totale 20,71%				€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza G - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2			



MT				
CAM24_MT.I.001.186	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 47,09340 0%	€ 47,09340
Totale MT				€ 47,09340
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 10,72280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 57,81620 +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49144 = 5% * B)				€ 9,82875
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,76450
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 74,41 +1,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,41%</i>				€ 10,72280
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,49144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza H - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"			
MT				
CAM24_MT.I.001.187	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3"	1,00000 cad	€ 79,58231 0%	€ 79,58231
Totale MT				€ 79,58231
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 16,08420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 95,66651 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81317 = 5% * B)				€ 16,26331
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,19298
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 123,12 +1,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,06%</i>				€ 16,08420
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,81317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza I - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"			
MT				
CAM24_MT.I.001.188	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 4"	1,00000 cad	€ 149,79025 0%	€ 149,79025



				Totale MT	€ 149,79025
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430	
				Totale RU	€ 16,08420
				Sommano euro (A)	€ 165,87445
				Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40993 = 5% * B)					€ 28,19866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 19,40731
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 213,48
				Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 7,53%					€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,40993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I02.010.050.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone A - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"				
MT					
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397	
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719	
CAM24_MT.I.001.189	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,33532 0%	€ 3,33532	
				Totale MT	€ 3,40648
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810	
				Totale RU	€ 5,36140
				Sommano euro (A)	€ 8,76788
				Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 5% * B)					€ 1,49054
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,02584
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 11,28
				Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Incidenza Manodopera sul totale 47,51%					€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,07453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone B - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397



	verde				
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719	
CAM24_MT.I.001.190	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,84504 0%	€ 3,84504	
Totale MT					€ 3,91620
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091	
Totale RU					€ 6,65753
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 10,57373 +4,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08988 = 5% * B)					€ 1,79753
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,23713
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 13,61 +4,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,92%</i>					€ 6,65753
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,08988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone C - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.191	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,10825 0%	€ 5,10825
Totale MT				€ 5,19040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 9,30875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,49915 +4,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12324 = 5% * B)				€ 2,46486
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,69640
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,66 +4,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,89%</i>				€ 9,30875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone			



D - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"				
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.192	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"	1,00000 cad	€ 6,58200 0%	€ 6,58200
Totale MT				€ 6,66415
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 13,25610
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,92025 +4,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16932 = 5% * B)				€ 3,38644
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,33067
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,64 +4,66%
Incidenza Manodopera sul totale 51,71%				€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone E - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.193	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,54057 0%	€ 9,54057
Totale MT				€ 9,62272
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
Totale RU				€ 15,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,55952 +4,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21726 = 5% * B)				€ 4,34512
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,99046
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32,90 +4,35%
Incidenza Manodopera sul totale 48,45%				€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21726

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_I02.010.050.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone F - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.194	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 12,07807 0%	€ 12,07807
	Totale MT			€ 12,18028
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,79778 +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26178 = 5% * B)			€ 5,23562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,64 +4,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,97%</i>			€ 18,61750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone G - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.195	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,72928 0%	€ 17,72928
	Totale MT			€ 17,84798
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			€ 21,29820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,14618 +3,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33274 = 5% * B)			€ 6,65485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,38 +3,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,27%</i>			€ 21,29820



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,33274
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone H - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.196 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 31,19245 0%	€ 31,19245
	Totale MT			€ 31,33670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			€ 26,57116
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,90786 +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49222 = 5% * B)			€ 9,84434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,77522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,53 +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,65%			€ 26,57116
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone I - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.197 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3"	1,00000 cad	€ 41,71921 0%	€ 41,71921
	Totale MT			€ 41,91263
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			€ 33,28765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,20028 +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63920 = 5% * B)			€ 12,78405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,79843



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 96,78 +3,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,39%</i>	€ 33,28765
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,63920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone J - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.198 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 4"	1,00000 cad	€ 81,77630 0%	€ 81,77630
	Totale MT			€ 82,08678
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			€ 39,82726
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,91404 +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03627 = 5% * B)			€ 20,72539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 156,90 +2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,38%</i>			€ 39,82726
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.055.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante A - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	CAM24_MT.I.001.199 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 4,28827 0%	€ 4,28827
	CAM24_MT.I.001.200 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	1,00000 cad	€ 1,81725 0%	€ 1,81725
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	CAM24_MT.I.001.202 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
	Totale MT			€ 19,20304
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,55000	€ 23,03000	€ 12,66650



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 21,15080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 40,35384 +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34301 = 5% * B)			€ 6,86015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 51,94 +3,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,73%</i>			€ 21,15080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.055.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante B - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	CAM24_MT.I.001.202 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
	CAM24_MT.I.001.203 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	3,00000 m	€ 3,81180 0%	€ 11,43540
	CAM24_MT.I.001.204 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	1,00000 cad	€ 1,49591 0%	€ 1,49591
	CAM24_MT.I.001.205 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
	Totale MT			€ 33,36432
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 17,20345
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,56777 +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42983 = 5% * B)			€ 8,59652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,08 +2,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,43%</i>			€ 17,20345
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo A - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			



CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.206	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,46556 0%	€ 4,46556
Totale MT				€ 4,53672
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,89812 +3,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08413 = 5% * B)				€ 1,68268
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,15808
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,74 +3,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,09%</i>				€ 5,36140
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo B - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.207	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,17473 0%	€ 5,17473
Totale MT				€ 5,24589
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
Totale RU				€ 6,65753
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,90342 +3,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10118 = 5% * B)				€ 2,02358
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,39270
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,32 +3,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,46%</i>				€ 6,65753
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA			



010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo C - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"				
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.208	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,65956 0%	€ 6,65956
Totale MT				€ 6,74171
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 9,30875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,05046 +4,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13643 = 5% * B)				€ 2,72858
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,87790
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20,66 +4,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,06%</i>				€ 9,30875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,13643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo D - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.209	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 10,53784 0%	€ 10,53784
Totale MT				€ 10,61999
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 13,25610
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,87609 +3,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20295 = 5% * B)				€ 4,05894
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,79350
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 30,73 +3,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,14%</i>				€ 13,25610
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,20295



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo E - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.210 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 13,34128 0%	€ 13,34128
	Totale MT			€ 13,42343
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,36023 +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24956 = 5% * B)			€ 4,99124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,79 +3,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,18%</i>			€ 15,93680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo F - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.211 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 19,03681 0%	€ 19,03681
	Totale MT			€ 19,13902
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,75652 +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32093 = 5% * B)			€ 6,41861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 46,59264



				€ 48,59 +3,41%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,31%</i>		€ 18,61750
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,32093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo G - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.212 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 33,36429 0%	€ 33,36429
	Totale MT			€ 33,48299
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			€ 21,29820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,78119 +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46564 = 5% * B)			€ 9,31280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 70,50 +2,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,21%</i>			€ 21,29820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo H - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.213 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 48,06851 0%	€ 48,06851
	Totale MT			€ 48,21276
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			€ 26,57116



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 74,78392 +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63566 = 5% * B)	€ 12,71327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,74972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 96,25 +2,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,61%</i>	€ 26,57116
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,63566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo I - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.214 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 64,11351 0%	€ 64,11351
	Totale MT			€ 64,30693
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			€ 33,28765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,59458 +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82955 = 5% * B)			€ 16,59108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,41857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 125,60 +2,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,5%</i>			€ 33,28765
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,82955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo J - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.215 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 113,52280 0%	€ 113,52280
	Totale MT			€ 113,83328
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,96800	€ 23,03000	€ 22,29304



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			€ 39,82726
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 153,66054 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30611 = 5% * B)			€ 26,12229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,97828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 197,76 +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			€ 39,82726
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,30611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas A - Contatore gas con staffa già predisposta, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
CAM24_MT.I.001.201	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			€ 4,11098
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
	Totale RU			€ 8,57824
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,68922 +4,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10786 = 5% * B)			€ 2,15717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,33 +4,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,53%			€ 8,57824
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas B - Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
CAM24_MT.I.001.201	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			€ 4,11098
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,33325
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 13,40350



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,51448 +5,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14887 = 5% * B)	€ 2,97746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,04919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 22,54 +5,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,46%</i>	€ 13,40350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas C - Contatore gas in sostituzione del precedente, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			€ 4,11098
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			€ 12,86736
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,97834 +5,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14432 = 5% * B)			€ 2,88632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,85 +5,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,89%</i>			€ 12,86736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati A - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.216 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,44613 0%	€ 3,44613
	Totale MT			€ 3,51729
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 8,87869 +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07547 = 5% * B)			€ 1,50938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,43 +4,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,92%</i>			€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati B - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.217 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,87828 0%	€ 3,87828
	Totale MT			€ 3,94944
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,60697 +4,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09016 = 5% * B)			€ 1,80318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,65 +4,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,77%</i>			€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati C - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.218 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,34095 0%	€ 5,34095
	Totale MT			€ 5,42310
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215



	Totale RU	€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,73185 +4,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12522 = 5% * B)	€ 2,50441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,72363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 18,96 +4,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,1%</i>	€ 9,30875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati D - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.219 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,60143 0%	€ 7,60143
	Totale MT			€ 7,68358
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,93968 +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17799 = 5% * B)			€ 3,55975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,95 +4,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,19%</i>			€ 13,25610
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati E - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.220 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,34674 0%	€ 11,34674
	Totale MT			€ 11,42889
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
Totale RU				€ 15,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,36569 +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23261 = 5% * B)				€ 4,65217
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,20179
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 35,22 +4,05%
Incidenza Manodopera sul totale 45,25%				€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati F - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.221	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 16,57688 0%	€ 16,57688
Totale MT				€ 16,67909
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
Totale RU				€ 18,61750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,29659 +3,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30002 = 5% * B)				€ 6,00042
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,12970
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,43 +3,66%
Incidenza Manodopera sul totale 40,98%				€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati G - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.222	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	1,00000 cad	€ 23,15887 0%	€ 23,15887
Totale MT				€ 23,27757
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,57577 +3,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37889 = 5% * B)				€ 7,57788
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,21537
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 57,37 +3,3%
Incidenza Manodopera sul totale 37,12%				€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati H - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.223	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 65,77563 0%	€ 65,77563
Totale MT				€ 65,91988
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
Totale RU				€ 26,57116
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,49104 +1,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78617 = 5% * B)				€ 15,72348
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,82145
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 119,04 +1,96%
Incidenza Manodopera sul totale 22,32%				€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati I - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.224	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3"	1,00000 cad	€ 95,86000 0%	€ 95,86000
Totale MT				



					€ 96,05342
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			€ 33,28765
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 129,34107 +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09940 = 5% * B)			€ 21,98798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13291
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 166,46 +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 20%			€ 33,28765
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,09940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati J - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.225 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 4"	1,00000 cad	€ 151,31940 0%	€ 151,31940
		Totale MT		€ 151,62988
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU		€ 39,82726
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 191,45714 +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62739 = 5% * B)		€ 32,54771
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,40049
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 246,41 +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,16%		€ 39,82726
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,62739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità A - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.205 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosità' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
		Totale MT		



					€ 14,50477
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			€ 5,36140
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,86617 +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16886 = 5% * B)			€ 3,37725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32434
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,57 +1,84%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,97%</i>			€ 5,36140
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I02.010.075.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità B - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.226	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"	1,00000 cad	€ 27,00000 0%	€ 27,00000
		Totale MT			€ 27,00000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
		Totale RU			€ 6,43368
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,43368 +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28419 = 5% * B)			€ 5,68373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 43,03 +1,3%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,95%</i>			€ 6,43368
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I02.010.075.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità C - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.228	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 32,27837 0%	€ 32,27837
		Totale MT			€ 32,27837
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,16500	€ 23,03000	€ 3,79995



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 8,04210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,32047 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34272 = 5% * B)				€ 6,85448
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,71750
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,89 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 15,5%				€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità D - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2			
MT				
CAM24_MT.I.001.227	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosità' diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 39,07090 0%	€ 39,07090
Totale MT				€ 39,07090
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 8,04210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,11300 +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40046 = 5% * B)				€ 8,00921
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,51222
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,63 +1,15%
Incidenza Manodopera sul totale 13,26%				€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40046

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità E - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"			
MT				
CAM24_MT.I.001.229	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosità' diametro 2"	1,00000 cad	€ 45,66398 0%	€ 45,66398
Totale MT				€ 45,66398
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				



				€ 10,72280
	Sommano euro (A)			€ 56,38678
	Scostamento % su anno 2023			+1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47929 = 5% * B)			€ 9,58575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 72,57
	Scostamento % su anno 2023			+1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,78%</i>			€ 10,72280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità F - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.230 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosità' diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 88,36938 0%	€ 88,36938
	Totale MT			€ 88,36938
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 10,72280
	Sommano euro (A)			€ 99,09218
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84228 = 5% * B)			€ 16,84567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,59379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 127,53
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,41%</i>			€ 10,72280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,84228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana A - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.231 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9	1,00000 cad	€ 34,80479 0%	€ 34,80479
	Totale MT			€ 34,87595
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
Totale RU				€ 6,65753
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,53348 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35303 = 5% * B)				€ 7,06069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,85942
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 53,45 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 12,45%				€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana B - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.232	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6	1,00000 cad	€ 45,14318 0%	€ 45,14318
Totale MT				€ 45,22533
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 9,30875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,53408 +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46354 = 5% * B)				€ 9,27079
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,38049
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,19 +1,15%
Incidenza Manodopera sul totale 13,26%				€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana C - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5			



MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.233	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 56,03561 0%	€ 56,03561
Totale MT				€ 56,11776
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 13,25610
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,37386 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58968 = 5% * B)				€ 11,79356
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,11674
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 89,28 +1,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,85%</i>				€ 13,25610
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58968

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana D - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.234	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3	1,00000 cad	€ 103,36170 0%	€ 103,36170
Totale MT				€ 103,44385
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
Totale RU				€ 15,93680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 119,38065 +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01474 = 5% * B)				€ 20,29471
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,96754
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 153,64 +0,9%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,37%</i>				€ 15,93680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,01474



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.E	<p>CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana E - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,02400 kg € 2,74804 0% € 0,06595</p> <p>CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00800 kg € 4,53205 0% € 0,03626</p> <p>CAM24_MT.I.001.235 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5 1,00000 cad € 202,93377 0% € 202,93377</p> <p>Totale MT € 203,03598</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,44000 h € 23,03000 +7,17% € 10,13320</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>Totale RU € 18,61750</p> <p>Sommano euro (A) € 221,65348 +0,56%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88405 = 5% * B) € 37,68109</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,93346</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 285,27 +0,56%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 6,53%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.F	<p>CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana F - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,03000 kg € 2,74804 0% € 0,08244</p> <p>CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica 0,00800 kg € 4,53205 0% € 0,03626</p> <p>CAM24_MT.I.001.236 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5 1,00000 cad € 226,84614 0% € 226,84614</p> <p>Totale MT € 226,96484</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,49500 h € 23,03000 +7,17% € 11,39985</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,38500 h € 25,71000 +7,17% € 9,89835</p> <p>Totale RU € 21,29820</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 248,26304 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11024 = 5% * B)	€ 42,20472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 29,04678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 319,51 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,67%</i>	€ 21,29820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,11024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole A - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			€ 20,76624
	MT			
	CAM24_MT.I.001.237 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
	CAM24_MT.I.001.238 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,42942 0%	€ 2,85884
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,46268
	CAM24_MT.I.001.240 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DNS0	2,00000 cad	€ 6,19417 0%	€ 12,38834
	CAM24_MT.I.001.241 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 399,28555 0%	€ 399,28555
	Totale MT			€ 420,78229
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,94600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,78638
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,94600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,32166
	Totale RU			€ 46,10804
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 487,65657 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14508 = 5% * B)			€ 82,90162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,05582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 627,61 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,35%</i>			€ 46,10804
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,14508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole B - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar,			



pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25				
AT				
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,56000 h	€ 41,53248 0%	€ 23,25819
Totale AT				€ 23,25819
MT				
CAM24_MT.I.001.237	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
CAM24_MT.I.001.242	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,52915 0%	€ 3,05830
CAM24_MT.I.001.243	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25	1,00000 cad	€ 804,04501 0%	€ 804,04501
CAM24_MT.I.001.244	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 8,22195 0%	€ 16,44390
Totale MT				€ 830,28433
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
Totale RU				€ 53,61400
Sommano euro (A)				€ 907,15652
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,71083 = 5% * B)				€ 154,21661
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 106,13731
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.167,51
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 4,59%				€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,71083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole C - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35			
AT				
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
Totale AT				€ 24,91949
MT				
CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
CAM24_MT.I.001.245	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35	1,00000 cad	€ 1.052,65384 0%	€ 1.052,65384
CAM24_MT.I.001.246	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
CAM24_MT.I.001.247	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 10,27190 0%	€ 20,54380
CAM24_MT.I.001.248	- Materiali per impianti idricosanitari -	2,00000	€ 2,01671	€ 4,03342



	Guarnizione per flange DN 80	cad	0%	
	Totale MT			€ 1.088,75506
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,27600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,38628
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,27600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,80596
	Totale RU			€ 62,19224
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.175,86679 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99487 = 5% * B)			€ 199,89735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,57641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.513,34 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,11%</i>			€ 62,19224
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,99487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole D - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55			
	AT			
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			€ 24,91949
	MT			
CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
CAM24_MT.I.001.246	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
CAM24_MT.I.001.249	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 13,60722 0%	€ 27,21444
CAM24_MT.I.001.250	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55	1,00000 cad	€ 1.326,29419 0%	€ 1.326,29419
CAM24_MT.I.001.251	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,27156 0%	€ 4,54312
	Totale MT			€ 1.369,57575
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,89200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 43,57276
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,89200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 48,64332
	Totale RU			€ 92,21608
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.486,71132 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,63705 = 5% * B)			€ 252,74092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,94522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.913,40 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,82%</i>			€ 92,21608



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 12,63705
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.E	<p>CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole E - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,70000 h € 41,53248 0% € 29,07274</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 29,07274</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 20,00000 cad € 0,12189 0% € 2,43780</p> <p>CAM24_MT.I.001.246 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70 16,00000 cad € 0,59836 0% € 9,57376</p> <p>CAM24_MT.I.001.252 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125 2,00000 cad € 18,15035 0% € 36,30070</p> <p>CAM24_MT.I.001.253 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90 1,00000 cad € 2.736,91328 0% € 2.736,91328</p> <p>CAM24_MT.I.001.254 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 125 2,00000 cad € 3,09154 0% € 6,18308</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 2.791,40862</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,65000 h € 23,03000 +7,17% € 37,99950</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,65000 h € 25,71000 +7,17% € 42,42150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 80,42100</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 2.900,90236</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,65767 = 5% * B) € 493,15340</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 339,40558</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 3.733,46</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 80,42100</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 24,65767</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.F	<p>CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole F - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato 0,80000 h € 41,53248 0% € 33,22598</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 33,22598</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,43780
CAM24_MT.I.001.255	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125	1,00000 cad	€ 3.363,07820 0%	€ 3.363,07820
CAM24_MT.I.001.256	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,07484 0%	€ 17,19744
CAM24_MT.I.001.257	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 4,05557 0%	€ 8,11114
CAM24_MT.I.001.258	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 23,03698 0%	€ 46,07396
Totale MT				€ 3.436,89854
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,92500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 44,33275
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,92500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 49,49175
Totale RU				€ 93,82450
Sommano euro (A)				€ 3.563,94902
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,29357 = 5% * B)				€ 605,87133
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 416,98204
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 4.586,80
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,05%				€ 93,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 30,29357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole G - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230			
AT				
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 41,53248
Totale AT				€ 41,53248
MT				
CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,92536
CAM24_MT.I.001.259	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 200	2,00000 cad	€ 5,85066 0%	€ 11,70132
CAM24_MT.I.001.260	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	2,00000 cad	€ 39,48089 0%	€ 78,96178
CAM24_MT.I.001.261	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x90	24,00000 cad	€ 1,29645 0%	€ 31,11480
CAM24_MT.I.001.262	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230	1,00000 cad	€ 5.705,03853 0%	€ 5.705,03853
Totale MT				€ 5.829,74179
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,26590
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,04630
Totale RU				€ 123,31220



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5.994,58647 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,95399 = 5% * B)	€ 1.019,07970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 701,36662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 7.715,03 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,6%</i>	€ 123,31220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 50,95399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole H - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,10000 h	€ 41,53248 0%	€ 45,68573
	Totale AT			€ 45,68573
	MT			
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	30,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,65670
	CAM24_MT.I.001.263 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350	1,00000 cad	€ 8.534,44324 0%	€ 8.534,44324
	CAM24_MT.I.001.264 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
	CAM24_MT.I.001.265 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	2,00000 cad	€ 52,75569 0%	€ 105,51138
	Totale MT			€ 8.686,69348
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,86580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,53060
	Totale RU			€ 139,39640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8.871,77561 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,41009 = 5% * B)			€ 1.508,20185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.037,99775
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11.417,98 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,22%</i>			€ 139,39640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 75,41009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole I - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65),			



<p>attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530</p>				
AT				
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 49,83898
Totale AT				€ 49,83898
MT				
CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,90048
CAM24_MT.I.001.264	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
CAM24_MT.I.001.266	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530	1,00000 cad	€ 12.161,37745 0%	€ 12.161,37745
CAM24_MT.I.001.267	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 300	2,00000 cad	€ 9,96164 0%	€ 19,92328
CAM24_MT.I.001.268	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	2,00000 cad	€ 61,42087 0%	€ 122,84174
Totale MT				€ 12.351,12511
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 73,46570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 82,01490
Totale RU				€ 155,48060
Sommano euro (A)				€ 12.556,44469
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,72978 = 5% * B)				€ 2.134,59560
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.469,10403
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 16.160,14
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 0,96%				€ 155,48060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 106,72978

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato A - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
CAM24_MT.I.001.269	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,09154 0%	€ 3,09154
Totale MT				€ 3,12712
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommano euro (A)				€ 8,48852
Scostamento % su anno 2023				+4,41%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07215 = 5% * B)		€ 1,44305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,99316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 10,92
	Scostamento % su anno 2023		+4,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,08%</i>		€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato B - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.270 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,94476 0%	€ 3,94476
	Totale MT			€ 3,98034
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 6,65753
	Sommano euro (A)			€ 10,63787
	Scostamento % su anno 2023			+4,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09042 = 5% * B)			€ 1,80844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 13,69
	Scostamento % su anno 2023			+4,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,63%</i>			€ 6,65753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato C - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.271 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,82850 0%	€ 5,82850
	Totale MT			€ 5,86958
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			



				€ 9,30875
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 15,17833 +4,28%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12902 = 5% * B)	€ 2,58032
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,77587
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 19,53 +4,28%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,65%</i>	€ 9,30875
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato D - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.272 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 9,04193 0%	€ 9,04193
	Totale MT			€ 9,08301
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,33911 +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18988 = 5% * B)			€ 3,79765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,75 +4,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,11%</i>			€ 13,25610
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato E - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.273 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 14,22775 0%	€ 14,22775
	Totale MT			€ 14,26883
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,38500	€ 23,03000	€ 8,86655



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,20563 +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25675 = 5% * B)			€ 5,13496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,87 +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 41%			€ 15,93680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato F - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,03298
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
CAM24_MT.I.001.274	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 21,19757 0%	€ 21,19757
	Totale MT			€ 21,24868
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,86618 +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)			€ 6,77725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 51,31 +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			€ 18,61750
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato G - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
CAM24_MT.I.001.275	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 30,64949 0%	€ 30,64949
	Totale MT			



					€ 30,70884
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			€ 21,29820
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 52,00704 +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44206 = 5% * B)			€ 8,84120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08482
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 66,93 +2,82%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,82%</i>			€ 21,29820
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I02.010.095.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.276	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 10 DN 15 (1/2") Q = 1	1,00000 cad	€ 38,60551 0%	€ 38,60551
		Totale MT			€ 38,67667
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			€ 6,65753
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,33420 +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38534 = 5% * B)			€ 7,70681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30410
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,35 +0,99%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,41%</i>			€ 6,65753
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			



MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.277	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 20 (3/4") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 75,58214 0%	€ 75,58214
Totale MT				€ 75,66429
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 9,30875
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84,97304 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72227 = 5% * B)				€ 14,44542
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,94185
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 109,36 +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,51%</i>				€ 9,30875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,72227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM24_MT.I.001.278	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 79,97013 0%	€ 79,97013
Totale MT				€ 80,05228
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
Totale RU				€ 13,25610
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,30838 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79312 = 5% * B)				€ 15,86242
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,91708
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,09 +0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,04%</i>				€ 13,25610
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,79312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_I02.010.095.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.279 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 32 (1"1/4) Q = 4,5	1,00000 cad	€ 96,83511 0%	€ 96,83511
	Totale MT			€ 96,91726
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,85406 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95926 = 5% * B)			€ 19,18519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,20393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 145,24 +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			€ 15,93680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.280 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 246,97995 0%	€ 246,97995
	Totale MT			€ 247,08216
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 265,69966 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25845 = 5% * B)			€ 45,16894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,08686



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 341,96 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,44%</i>	€ 18,61750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,25845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 F - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.281 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 294,28389 0%	€ 294,28389
	Totale MT			€ 294,40259
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			€ 21,29820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 315,70079 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68346 = 5% * B)			€ 53,66913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,93699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 406,31 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>			€ 21,29820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,68346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.282 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 20 (3/4") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 165,35878 0%	€ 165,35878
	Totale MT			€ 165,44093
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215



	Totale RU	€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 174,74968 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48537 = 5% * B)	€ 29,70745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,44571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 224,90 +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%	€ 9,30875
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,48537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.283 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 171,34241 0%	€ 171,34241
	Totale MT			€ 171,42456
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			€ 13,25610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 184,68066 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56979 = 5% * B)			€ 31,39571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,60764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 237,68 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			€ 13,25610
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,56979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.284 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN	1,00000 cad	€ 199,65385 0%	€ 199,65385



	20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	Totale MT			€ 199,73600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			€ 15,93680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 215,67280 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83322 = 5% * B)			€ 36,66438
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,23372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 277,57 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,74%</i>			€ 15,93680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,83322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.285	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 305,73035 0%	€ 305,73035
	Totale MT			€ 305,83256
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 18,61750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 324,45006 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75783 = 5% * B)			€ 55,15651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,96066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 417,57 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>			€ 18,61750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,75783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			



MT				
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
CAM24_MT.I.001.286	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 356,31420 0%	€ 356,31420
Totale MT				€ 356,43290
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
Totale RU				€ 21,29820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 377,73110 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21071 = 5% * B)				€ 64,21429
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,19454
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 486,14 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,38%</i>				€ 21,29820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,21071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido A - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.287	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 32	1,00000 m	€ 1,27552 0%	€ 1,27552
CAM24_MT.I.001.288	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,35839
CAM24_MT.I.001.289	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 0,75873 0%	€ 0,25038
CAM24_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
Totale MT				€ 2,44218
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
Totale RU				€ 3,75298
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,19516 +4,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05266 = 5% * B)				€ 1,05318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,72483
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,97 +4,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,07%</i>				€ 3,75298
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05266



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.B (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido B - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75 0,50000 cad € 1,11578 0% € 0,55789</p> <p>CAM24_MT.I.001.291 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 40 1,00000 m € 1,71035 0% € 1,71035</p> <p>CAM24_MT.I.001.292 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 40 0,33000 cad € 1,17528 0% € 0,38784</p> <p>CAM24_MT.I.001.293 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 40 0,33000 cad € 0,83311 0% € 0,27493</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 2,93101</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,08800 h € 23,03000 +7,17% € 2,02664</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,08800 h € 25,71000 +7,17% € 2,26248</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 4,28912</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 7,22013</p> <p style="text-align: right;">+4,14%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06137 = 5% * B) € 1,22742</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84476</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 9,29</p> <p style="text-align: right;">+4,14%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 46,16% € 4,28912</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,06137</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.C (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido C - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75 0,50000 cad € 1,11578 0% € 0,55789</p> <p>CAM24_MT.I.001.294 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 50 1,00000 m € 2,10170 0% € 2,10170</p> <p>CAM24_MT.I.001.295 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 50 0,33000 cad € 0,87774 0% € 0,28965</p> <p>CAM24_MT.I.001.296 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 50 0,33000 cad € 1,26455 0% € 0,41730</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 3,36654</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,09900 h € 23,03000 +7,17% € 2,27997</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,09900 h € 25,71000 +7,17% € 2,54529</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 4,82526</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,19180 +4,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06963 = 5% * B)	€ 1,39261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,95844
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 10,54 +4,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,77%</i>	€ 4,82526
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido D - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.297 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 63	1,00000 m	€ 2,59452 0%	€ 2,59452
	CAM24_MT.I.001.298 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,61368
	CAM24_MT.I.001.299 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,49585
	Totale MT			€ 4,26194
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			€ 6,43368
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,69562 +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09091 = 5% * B)			€ 1,81826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25139
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,77 +4,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,74%</i>			€ 6,43368
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido E - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.300 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 75	1,00000 m	€ 3,30475 0%	€ 3,30475



CAM24_MT.I.001.301	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 3,89777 0%	€ 1,28626
CAM24_MT.I.001.302	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,59404
Totale MT				€ 5,74294
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,10434 +3,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09439 = 5% * B)				€ 1,88774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,29921
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 14,29 +3,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,52%</i>				€ 5,36140
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido F - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.303	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 100	1,00000 m	€ 4,21790 0%	€ 4,21790
CAM24_MT.I.001.304	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 4,99867 0%	€ 1,64956
CAM24_MT.I.001.305	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,72168
CAM24_MT.I.001.306	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	0,50000 cad	€ 1,42819 0%	€ 0,71410
Totale MT				€ 7,30324
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
Totale RU				€ 5,89754
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,20078 +3,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11221 = 5% * B)				€ 2,24413
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,54449
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 16,99 +3,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,71%</i>				€ 5,89754
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO			



010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO				
010 - Tubazione in PVC rigido				
G - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm				
MT				
CAM24_MT.I.001.307	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 110	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
CAM24_MT.I.001.308	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 5,44498 0%	€ 1,79684
CAM24_MT.I.001.309	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,75114
CAM24_MT.I.001.310	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 110	0,50000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,90006
Totale MT				€ 7,92684
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
Totale RU				€ 6,43368
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,36052 +3,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12206 = 5% * B)				€ 2,44129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,68018
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 18,48 +3,09%
Incidenza Manodopera sul totale 34,81%				€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido H - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.311	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 125	1,00000 m	€ 5,16004 0%	€ 5,16004
CAM24_MT.I.001.312	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 6,05494 0%	€ 1,99813
CAM24_MT.I.001.313	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 3,00515 0%	€ 0,99170
CAM24_MT.I.001.314	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
Totale MT				€ 9,11688
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
Totale RU				€ 6,96982
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,08670 +2,98%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13674 = 5% * B)		€ 2,73474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,88214
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 20,70
	Scostamento % su anno 2023		+2,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,66%</i>		€ 6,96982
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido I - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.315 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 160	1,00000 m	€ 6,91388 0%	€ 6,91388
	CAM24_MT.I.001.316 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 160	0,33000 cad	€ 10,93460 0%	€ 3,60842
	CAM24_MT.I.001.317 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 160	0,50000 cad	€ 2,18692 0%	€ 1,09346
	CAM24_MT.I.001.318 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 160	0,33000 cad	€ 6,97731 0%	€ 2,30251
	Totale MT			€ 13,91827
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
	Totale RU			€ 8,57824
	Sommano euro (A)			€ 22,49651
	Scostamento % su anno 2023			+2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19122 = 5% * B)			€ 3,82441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63209
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 28,95
	Scostamento % su anno 2023			+2,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,63%</i>			€ 8,57824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido J - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.319 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 200	1,00000 m	€ 9,89974 0%	€ 9,89974
	CAM24_MT.I.001.320 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 21,75017 0%	€ 7,17756
	CAM24_MT.I.001.321 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 11,90160 0%	€ 3,92753
	CAM24_MT.I.001.322 - Materiali per impianti idricosanitari -	0,50000	€ 3,06466	€ 1,53233



	Collare di PVC diametro fino mm 200	cad	0%	
	Totale MT			€ 22,53716
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,81327
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,37339
	Totale RU			€ 10,18666
	Sommano euro (A)			€ 32,72382
	Scostamento % su anno 2023			+2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27815 = 5% * B)			€ 5,56305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82869
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 42,12
	Scostamento % su anno 2023			+2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,19%</i>			€ 10,18666
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità A - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 32 mm			
	MT			
CAM24_MT.I.001.323	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,10000 m	€ 0,78120 0%	€ 0,85932
CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
CAM24_MT.I.001.325	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 4,93506 0%	€ 1,62857
	Totale MT			€ 3,45490
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
	Totale RU			€ 3,75298
	Sommano euro (A)			€ 7,20788
	Scostamento % su anno 2023			+3,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06127 = 5% * B)			€ 1,22534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84332
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 9,28
	Scostamento % su anno 2023			+3,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,46%</i>			€ 3,75298
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità B - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 40 mm			



MT				
CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
CAM24_MT.I.001.326	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,10000 m	€ 1,15733 0%	€ 1,27306
CAM24_MT.I.001.327	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 5,79690 0%	€ 1,91298
Totale MT				€ 4,15305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
Totale RU				€ 4,28912
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,44217 +3,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07176 = 5% * B)				€ 1,43517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,98773
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,87 +3,52%
Incidenza Manodopera sul totale 39,48%				€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità C - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 50 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
CAM24_MT.I.001.328	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,10000 m	€ 1,79386 0%	€ 1,97325
CAM24_MT.I.001.329	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 6,66900 0%	€ 2,20077
Totale MT				€ 5,14103
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
Totale RU				€ 4,82526
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,96629 +3,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08471 = 5% * B)				€ 1,69427
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16606
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 12,83 +3,35%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_I03.010.020.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità D - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.330 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,04384 0%	€ 2,65447
	CAM24_MT.I.001.331 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,10000 m	€ 2,84992 0%	€ 3,13491
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	Totale MT			€ 6,94309
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
	Totale RU			€ 4,82526
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,76835 +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10003 = 5% * B)			€ 2,00062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,15 +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,86%</i>			€ 4,82526
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità E - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
	CAM24_MT.I.001.333 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,33000 cad	€ 8,48502 0%	€ 2,80006
	CAM24_MT.I.001.334 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,10000 m	€ 3,94938 0%	€ 4,34432
	Totale MT			€ 7,78260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,14400 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11172 = 5% * B)			€ 2,23448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53785



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 16,92 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,69%</i>	€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità F - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.335 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,33000 cad	€ 9,34686 0%	€ 3,08446
	CAM24_MT.I.001.336 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,10000 m	€ 5,71431 0%	€ 6,28574
	Totale MT			€ 10,52391
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			€ 5,89754
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,42145 +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13958 = 5% * B)			€ 2,79165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92131
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 21,13 +2,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,9%</i>			€ 5,89754
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità G - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.337 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,10000 m	€ 8,49189 0%	€ 9,34108
	CAM24_MT.I.001.338 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,33000 cad	€ 10,92690 0%	€ 3,60588
	Totale MT			€ 14,10067
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
Totale RU				€ 6,43368
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,53435 +2,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17454 = 5% * B)				€ 3,49084
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,40252
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 26,43 +2,14%
Incidenza Manodopera sul totale 24,34%				€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità H - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 125 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
CAM24_MT.I.001.339	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,10000 m	€ 10,51722 0%	€ 11,56894
CAM24_MT.I.001.340	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839
Totale MT				€ 17,35104
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
Totale RU				€ 6,96982
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,32086 +1,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20673 = 5% * B)				€ 4,13455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,84554
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 31,30 +1,95%
Incidenza Manodopera sul totale 22,27%				€ 6,96982
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità I - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 160 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.340	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839



CAM24_MT.I.001.341	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,10000 m	€ 17,20079 0%	€ 18,92087
CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
Totale MT				€ 25,57685
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
Totale RU				€ 8,57824
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,15509 +1,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29032 = 5% * B)				€ 5,80637
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,99615
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 43,96 +1,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,51%</i>				€ 8,57824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità J - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 200 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
CAM24_MT.I.001.343	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,10000 m	€ 27,47390 0%	€ 30,22129
CAM24_MT.I.001.344	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	0,33000 cad	€ 16,99056 0%	€ 5,60688
Totale MT				€ 37,85576
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,81327
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,37339
Totale RU				€ 10,18666
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,04242 +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40836 = 5% * B)				€ 8,16721
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,62096
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 61,83 +1,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,48%</i>				€ 10,18666
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_03.010.020.L (CAM)	<p>CAM24_03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità L - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 250 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10" 0,33000 cad € 6,14420 0% € 2,02759</p> <p>CAM24_MT.I.001.344 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm 0,33000 cad € 16,99056 0% € 5,60688</p> <p>CAM24_MT.I.001.345 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm PN6 1,10000 m € 32,91152 0% € 36,20267</p> <p>Totale MT € 43,83714</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33000 h € 23,03000 +7,17% € 7,59990</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>Totale RU € 16,08420</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 € 59,92134 +1,83%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50933 = 5% * B) € 10,18663</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01080</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 € 77,12 +1,83%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,86%</i> € 16,08420</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,50933</p>			
--------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_03.010.020.M (CAM)	<p>CAM24_03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità M - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 315 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10" 0,33000 cad € 6,14420 0% € 2,02759</p> <p>CAM24_MT.I.001.346 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm 0,33000 cad € 29,96946 0% € 9,88992</p> <p>CAM24_MT.I.001.347 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm 1,10000 m € 37,70340 0% € 41,47374</p> <p>Totale MT € 53,39125</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,39600 h € 23,03000 +7,17% € 9,11988</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,39600 h € 25,71000 +7,17% € 10,18116</p> <p>Totale RU € 19,30104</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 € 72,69229 +1,81%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61788 = 5% * B) € 12,35769</p>			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,50500
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 93,55 +1,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,63%</i>		€ 19,30104
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,61788

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente A - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.348 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 32 mm	1,00000 m	€ 2,58002 0%	€ 2,58002
	CAM24_MT.I.001.349 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 0,65459 0%	€ 0,21601
	CAM24_MT.I.001.350 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 1,27942 0%	€ 0,42221
	Totale MT			€ 4,18525
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
	Totale RU			€ 3,75298
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,93823 +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06748 = 5% * B)			€ 1,34950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92877
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,22 +3,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,73%</i>			€ 3,75298
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente B - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.351 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 40 mm	1,00000 m	€ 3,15980 0%	€ 3,15980
	CAM24_MT.I.001.352 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 0,78848 0%	€ 0,26020



CAM24_MT.I.001.353	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 1,60672 0%	€ 0,53022
Totale MT				€ 4,91723
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
Totale RU				€ 4,28912
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,20635 +3,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07825 = 5% * B)				€ 1,56508
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,07714
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,85 +3,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,2%</i>				€ 4,28912
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente C - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 50 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
CAM24_MT.I.001.354	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 50 mm	1,00000 m	€ 3,31924 0%	€ 3,31924
CAM24_MT.I.001.355	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,27984
CAM24_MT.I.001.356	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 1,78524 0%	€ 0,58913
Totale MT				€ 5,15522
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
Totale RU				€ 4,82526
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,98048 +3,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08483 = 5% * B)				€ 1,69668
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16772
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 12,84 +3,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,57%</i>				€ 4,82526
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO			



010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente D - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 75 mm				
MT				
CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
CAM24_MT.I.001.357	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 75 mm	1,00000 m	€ 4,46431 0%	€ 4,46431
CAM24_MT.I.001.358	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 1,45795 0%	€ 0,48112
CAM24_MT.I.001.359	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 3,30269 0%	€ 1,08989
Totale MT				€ 6,67354
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,03494 +3,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10230 = 5% * B)				€ 2,04594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,40809
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,49 +3,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,61%</i>				€ 5,36140
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente E - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 90 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
CAM24_MT.I.001.360	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 90 mm	1,00000 m	€ 8,75468 0%	€ 8,75468
CAM24_MT.I.001.361	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	0,33000 cad	€ 2,45471 0%	€ 0,81005
CAM24_MT.I.001.362	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	0,33000 cad	€ 5,90617 0%	€ 1,94904
Totale MT				€ 12,66748
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
Totale RU				€ 5,89754



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,56502 +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15780 = 5% * B)	€ 3,15605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,17211
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 23,89 +2,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,68%</i>	€ 5,89754
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente F - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.363 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 110 mm	1,00000 m	€ 9,95772 0%	€ 9,95772
	CAM24_MT.I.001.364 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 2,55884 0%	€ 0,84442
	CAM24_MT.I.001.365 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 4,80527 0%	€ 1,58574
	Totale MT			€ 13,54159
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			€ 6,43368
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,97527 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16979 = 5% * B)			€ 3,39580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33711
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 25,71 +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,03%</i>			€ 6,43368
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente G - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.366 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 14,16112	€ 14,16112



	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 125 mm	m		0%	
CAM24_MT.I.001.367	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 6,48637	0%	€ 2,14050
CAM24_MT.I.001.368	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 24,47267	0%	€ 8,07598
Totale MT					€ 25,53131
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 3,29329
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 3,67653
Totale RU					€ 6,96982
Sommano euro (A)					€ 32,50113
Scostamento % su anno 2023					+1,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27626 = 5% * B)					€ 5,52519
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,80263
TOTALE (A + B + C) euro / m					€ 41,83
Scostamento % su anno 2023					+1,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,66%</i>					€ 6,96982
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,27626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I03.010.030.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente H - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 160 mm				
MT					
CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420	€ 2,02759	
CAM24_MT.I.001.369	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 160 mm	1,00000 m	€ 25,06099	€ 25,06099	
CAM24_MT.I.001.370	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 15,35306	€ 5,06651	
CAM24_MT.I.001.371	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 69,89215	€ 23,06441	
Totale MT					€ 55,21950
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000	€ 4,05328	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000	€ 4,52496	
Totale RU					€ 8,57824
Sommano euro (A)					€ 63,79774
Scostamento % su anno 2023					+0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54228 = 5% * B)					€ 10,84562
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 7,46434
TOTALE (A + B + C) euro / m					€ 82,11
Scostamento % su anno 2023					+0,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,45%</i>					€ 8,57824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,54228



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.A (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante A - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.372 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 32 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05925 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 41,83%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 3,21778 0%	€ 3,21778
				€ 3,21778
				€ 1,77331
				€ 1,97967
				€ 3,75298
				€ 6,97076 +3,74%
				€ 1,18503
				€ 0,81558
				€ 8,97 +3,74%
				€ 3,75298
				€ 0,05925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.B (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante B - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.373 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 40 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 5% * B)</p>	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
				€ 4,47880
				€ 2,02664
				€ 2,26248
				€ 4,28912
				€ 8,76792 +3,38%
				€ 1,49055



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,02585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,28 +3,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,01%	€ 4,28912
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,07453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante C - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.374 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 50 mm	1,00000 m	€ 5,11656 0%	€ 5,11656
	Totale MT			€ 5,11656
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
	Totale RU			€ 4,82526
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,94182 +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08451 = 5% * B)			€ 1,69011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16319
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,80 +3,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,71%			€ 4,82526
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante D - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.375 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 63 mm	1,00000 m	€ 5,98623 0%	€ 5,98623
	Totale MT			€ 5,98623
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810



	Totale RU	€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 11,34763 +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09646 = 5% * B)	€ 1,92910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,32767
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 14,60 +3,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,71%</i>	€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante F - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.376 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 75 mm	1,00000 m	€ 7,26174 0%	€ 7,26174
	Totale MT			€ 7,26174
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,62314 +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10730 = 5% * B)			€ 2,14593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47691
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,25 +2,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33%</i>			€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante G - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.377 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 90 mm	1,00000 m	€ 8,36333 0%	€ 8,36333



				Totale MT	€ 8,36333
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
				Totale RU	€ 5,89754
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,26087 +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12122 = 5% * B)			€ 2,42435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66852
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,35 +2,84%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,13%</i>			€ 5,89754
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_I03.010.050.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante H - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.378	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 110 mm	1,00000 m	€ 10,43604 0%	€ 10,43604
				Totale MT	€ 10,43604
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
				Totale RU	€ 6,43368
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 16,86972 +2,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14339 = 5% * B)			€ 2,86785
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97376
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 21,71 +2,62%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,63%</i>			€ 6,43368
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante I - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno			



del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm				
MT				
CAM24_MT.I.001.379	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 125 mm	1,00000 m	€ 13,75528 0%	€ 13,75528
Totale MT				€ 13,75528
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
Totale RU				€ 6,96982
Sommano euro (A)				€ 20,72510
Scostamento % su anno 2023				+2,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17616 = 5% * B)				€ 3,52327
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,42484
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 26,67
Scostamento % su anno 2023				+2,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,13%</i>				€ 6,96982
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante J - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.380	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 160 mm	1,00000 m	€ 17,94419 0%	€ 17,94419
Totale MT				€ 17,94419
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
Totale RU				€ 8,57824
Sommano euro (A)				€ 26,52243
Scostamento % su anno 2023				+2,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22544 = 5% * B)				€ 4,50881
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,10312
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 34,13
Scostamento % su anno 2023				+2,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,13%</i>				€ 8,57824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.L (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO			



<p>050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante L - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.I.001.381	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 200 mm	1,00000 m	€ 19,72701 0%	€ 19,72701
Totale MT				€ 19,72701
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
Totale RU				€ 9,65052
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,37753 +2,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24971 = 5% * B)				€ 4,99418
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43717
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 37,81 +2,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,52%</i>				€ 9,65052
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.M (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante M - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.I.001.382	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 250 mm	1,00000 m	€ 23,91592 0%	€ 23,91592
Totale MT				€ 23,91592
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,31993
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,93901
Totale RU				€ 11,25894
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,17486 +2,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29899 = 5% * B)				€ 5,97973
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,11546
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 45,27 +2,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,87%</i>				€ 11,25894



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29899
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.N (CAM)	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante N - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.383 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 315 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35738 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 25,76%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 m	€ 28,10483 0%	€ 28,10483
				€ 28,10483
				€ 6,58658
				€ 7,35306
				€ 13,93964
				€ 42,04447 +2,27%
				€ 7,14756
				€ 4,91920
				€ 54,11 +2,27%
				€ 13,93964
				€ 0,35738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.A	<p>CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata A - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75</p> <p>CAM24_MT.I.001.384 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 50</p> <p>CAM24_MT.I.001.385 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 50</p> <p>CAM24_MT.I.001.386 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50</p> <p>CAM24_MT.I.001.387 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
		0,99000 cad	€ 6,08469 0%	€ 6,02384
		1,00000 m	€ 15,47208 0%	€ 15,47208
		0,33000 cad	€ 10,05685 0%	€ 3,31876
		0,33000 cad	€ 17,98629 0%	€ 5,93548
				€ 31,86594
		0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
Totale RU				€ 8,57824
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,44418 +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34378 = 5% * B)				€ 6,87551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,73197
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 52,05 +1,44%
Incidenza Manodopera sul totale 16,48%				€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.B	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata B - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm			
	MT			
CAM24_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
CAM24_MT.I.001.388	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 75	1,00000 m	€ 19,86080 0%	€ 19,86080
CAM24_MT.I.001.389	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 12,94299 0%	€ 4,27119
CAM24_MT.I.001.390	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 20,09883 0%	€ 6,63261
CAM24_MT.I.001.391	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 75	0,99000 cad	€ 6,97731 0%	€ 6,90754
Totale MT				€ 38,78792
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
Totale RU				€ 9,65052
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,43844 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41173 = 5% * B)				€ 8,23453
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,66730
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 62,34 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 15,48%				€ 9,65052
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.C	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata C - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà			



fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm				
MT				
CAM24_MT.I.001.306	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	1,00000 cad	€ 1,42819 0%	€ 1,42819
CAM24_MT.I.001.392	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 100	1,00000 m	€ 23,78832 0%	€ 23,78832
CAM24_MT.I.001.393	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 14,11827 0%	€ 4,65903
CAM24_MT.I.001.394	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 26,09426 0%	€ 8,61111
CAM24_MT.I.001.395	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 100	0,99000 cad	€ 7,97407 0%	€ 7,89433
Totale MT				€ 46,38098
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
Totale RU				€ 9,65052
Sommano euro (A)				€ 56,03150
Scostamento % su anno 2023				+1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47627 = 5% * B)				€ 9,52536
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,55569
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 72,11
Scostamento % su anno 2023				+1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 13,38%				€ 9,65052
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.D	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata D - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.314	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	1,00000 cad	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
CAM24_MT.I.001.396	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 125	1,00000 m	€ 31,28633 0%	€ 31,28633
CAM24_MT.I.001.397	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 20,50051 0%	€ 6,76517
CAM24_MT.I.001.398	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 40,98614 0%	€ 13,52543
CAM24_MT.I.001.399	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 125	0,99000 cad	€ 8,97083 0%	€ 8,88112
Totale MT				€ 62,39206
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,31993
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,93901
Totale RU				



				€ 11,25894
				€ 73,65100 +1,03%
				€ 12,52067
				€ 8,61717
				€ 94,79 +1,03%
				€ 11,25894
				€ 0,62603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.E	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata E - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.400 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 150	1,00000 m	€ 39,02237 0%	€ 39,02237
	CAM24_MT.I.001.401 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 150	0,99000 cad	€ 10,77095 0%	€ 10,66324
	CAM24_MT.I.001.402 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 150	1,00000 cad	€ 2,18692 0%	€ 2,18692
	CAM24_MT.I.001.403 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 25,46942 0%	€ 8,40491
	CAM24_MT.I.001.404 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 61,09984 0%	€ 20,16295
	Totale MT			€ 80,44039
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			€ 12,86736
				€ 93,30775 +0,93%
				€ 15,86232
				€ 10,91701
				€ 120,09 +0,93%
				€ 12,86736
				€ 0,79312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.F	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata F - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI			



120. Diametro nominale 200 mm				
MT				
CAM24_MT.I.001.322	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 200	1,00000 cad	€ 3,06466 0%	€ 3,06466
CAM24_MT.I.001.405	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 200	1,00000 m	€ 64,14962 0%	€ 64,14962
CAM24_MT.I.001.406	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 56,80039 0%	€ 18,74413
CAM24_MT.I.001.407	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 200	0,99000 cad	€ 23,41640 0%	€ 23,18224
CAM24_MT.I.001.408	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 131,17051 0%	€ 43,28627
Totale MT				€ 152,42692
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,34657
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,20149
Totale RU				€ 15,54806
Sommano euro (A)				€ 167,97498
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42779 = 5% * B)				€ 28,55575
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,65307
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 216,18
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 7,19%				€ 15,54806
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,42779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.G	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata G - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm			
MT				
CAM24_MT.I.001.409	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 250	1,00000 m	€ 97,45923 0%	€ 97,45923
CAM24_MT.I.001.410	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 250	0,99000 cad	€ 28,96552 0%	€ 28,67586
CAM24_MT.I.001.411	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 118,40604 0%	€ 39,07399
CAM24_MT.I.001.412	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 250	1,00000 cad	€ 5,22183 0%	€ 5,22183
CAM24_MT.I.001.413	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 306,60009 0%	€ 101,17803
Totale MT				€ 271,60894
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,11988
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,18116
Totale RU				€ 19,30104



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 290,90998 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47274 = 5% * B)	€ 49,45470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,03647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 374,40 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,16%</i>	€ 19,30104
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,47274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50200 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87440
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 11,39227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
	Totale RU			€ 18,70142
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,09369 +4,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25580 = 5% * B)			€ 5,11593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,73 +4,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,29%</i>			€ 18,70142
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			



<p>010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante</p>				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 11,72168
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18187
Totale RU				€ 18,70307
Sommano euro (A)				€ 30,42475
Scostamento % su anno 2023				+4,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25861 = 5% * B)				€ 5,17221
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,55970
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 39,16
Scostamento % su anno 2023				+4,24%
Incidenza Manodopera sul totale 47,76%				€ 18,70307
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista</p> <p>MT</p>			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086



		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000	€ 0,42620	€ 0,42620
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000	€ 0,65992	€ 2,63968
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	5,50000	€ 0,35746	€ 1,96603
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000	€ 1,57922	€ 0,94753
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000	€ 0,17073	€ 0,68292
		cad	0%	
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000	€ 0,11096	€ 0,44384
		cad	0%	
Totale MT				€ 19,77431
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000	€ 23,03000	€ 9,67260
		h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000	€ 25,71000	€ 10,79820
		h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079	€ 0,02000	€ 0,24282
		%	0%	
Totale RU				€ 20,71362
Sommano euro (A)				€ 40,48793
Scostamento % su anno 2023				+3,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34415 = 5% * B)				€ 6,88295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,73709
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 52,11
Scostamento % su anno 2023				+3,5%
Incidenza Manodopera sul totale 39,75%				€ 20,71362
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000	€ 0,27370	€ 4,10550
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000	€ 3,87861	€ 3,87861
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000	€ 0,65992	€ 2,63968
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	5,50000	€ 0,65992	€ 3,62956
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000	€ 1,04488	€ 1,04488
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000	€ 4,00779	€ 4,00779
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000	€ 1,57922	€ 0,94753
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000	€ 0,17073	€ 0,68292
		cad	0%	



CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
Totale MT				€ 24,56345
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,43734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52875
Totale RU				€ 20,99955
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,56300 +3,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38729 = 5% * B)				€ 7,74571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,33087
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 58,64 +3,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,81%</i>				€ 20,99955
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,38729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
Totale MT				€ 36,06363
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,28535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36571
Totale RU				€ 20,83651
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 56,90014 +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48365 = 5% * B)			€ 9,67302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 73,23 +2,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,45%</i>			€ 20,83651
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
	Totale MT			€ 15,11542
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
	Totale RU			€ 20,71102
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,82644 +3,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30452 = 5% * B)			€ 6,09049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 46,11 +3,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,92%</i>			€ 20,71102
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30452



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.G	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 15,00000 ml € 0,27370 0% € 4,10550</p> <p>CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale 1,00000 cad € 3,87861 0% € 3,87861</p> <p>CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P 1,00000 cad € 4,00779 0% € 4,00779</p> <p>CAM24_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 16 mm 5,50000 ml € 1,98469 0% € 10,91580</p> <p>CAM24_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16 4,00000 cad € 2,94503 0% € 11,78012</p> <p>CAM24_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16 4,00000 cad € 1,15240 0% € 4,60960</p> <p>CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65 1,00000 cad € 9,84629 0% € 9,84629</p> <p>CAM24_MT.L01.003.021 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16 1,00000 cad € 2,02738 0% € 2,02738</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 0,60000 cad € 1,57922 0% € 0,94753</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 4,00000 cad € 0,17073 0% € 0,68292</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 52,80154</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,42000 h € 23,03000 +7,17% € 9,67260</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,42000 h € 25,71000 +7,17% € 10,79820</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 27,86583 % € 0,02000 0% € 0,55732</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 21,02812</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 73,82966</p> <p style="text-align: right;">+1,89%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62755 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 12,55104</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 8,63807</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 95,02</p> <p style="text-align: right;">+1,89%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 22,13%</p> <p style="text-align: right;">€ 21,02812</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,62755</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.A	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche</p>			



vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	7,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,03110
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
Totale MT				€ 24,06921
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
Totale RU				€ 24,57446
Sommano euro (A)				€ 48,64367
Scostamento % su anno 2023				+3,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41347 = 5% * B)				€ 8,26942
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,69131
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 62,60
Scostamento % su anno 2023				+3,47%
Incidenza Manodopera sul totale 39,25%				€ 24,57446
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,64978
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5	1,00000	€ 1,57922	€ 1,57922



	mmq	cad	0%	
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
Totale MT				€ 24,68789
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
Totale RU				€ 24,57611
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 49,26400 +3,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41874 = 5% * B)				€ 8,37488
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,76389
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 63,40 +3,42%
Incidenza Manodopera sul totale 38,76%				€ 24,57611
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondufftori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 3,21714
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
Totale MT				€ 34,41347
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,35286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26706
Totale RU				



			€ 26,58666
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 61,00013 +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51850 = 5% * B)		€ 10,37002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,13702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 78,51 +2,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,87%</i>		€ 26,58666
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,51850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	9,00000 ml	€ 0,65992 0%	€ 5,93928
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
	Totale MT			€ 42,14947
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32325
	Totale RU			€ 26,64285
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 68,79232 +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58473 = 5% * B)			€ 11,69469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 88,54 +2,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,09%</i>			€ 26,64285
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58473



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.E	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 25,50000 ml € 0,27370 0% € 6,97935</p> <p>CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P 2,00000 cad € 5,09067 0% € 10,18134</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 2,00000 cad € 1,50086 0% € 3,00172</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm 9,00000 ml € 2,70843 0% € 24,37587</p> <p>CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm 2,00000 cad € 1,41609 0% € 2,83218</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 1,00000 cad € 1,57922 0% € 1,57922</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 20,00000 cad € 0,17073 0% € 3,41460</p> <p>CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm 2,00000 cad € 3,57458 0% € 7,14916</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 62,69658</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,54000 h € 23,03000 +7,17% € 12,43620</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,54000 h € 25,71000 +7,17% € 13,88340</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 19,49742 % € 0,02000 0% € 0,38995</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 26,70955</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 89,40613 Scostamento % su anno 2023 +2,01%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75995 = 5% * B) € 15,19904</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46052</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad € 115,07 Scostamento % su anno 2023 +2,01%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 26,70955 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,75995</p>			
CAM24_L01.010.020.F	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto</p>			



luce per ambienti controsoffittati				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
CAM24_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	5,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,44360
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
Totale MT				€ 29,72063
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,97560
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,36920
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
Totale RU				€ 25,61504
Sommano euro (A)				€ 55,33567
Scostamento % su anno 2023				+3,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47035 = 5% * B)				€ 9,40706
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,47427
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 71,22
Scostamento % su anno 2023				+3,16%
Incidenza Manodopera sul totale 35,97%				€ 25,61504
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558



CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	9,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 17,86221
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	6,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 17,67018
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
Totale MT				€ 84,93865
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
Totale RU				€ 26,90116
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,83981 +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95064 = 5% * B)				€ 19,01277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,08526
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 143,94 +1,6%
Incidenza Manodopera sul totale 18,69%				€ 26,90116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	9,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,23732
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
Totale MT				€ 25,37023
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
Totale RU				€ 26,52406
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 51,89429 +3,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44110 = 5% * B)				€ 8,82203
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,07163
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 66,79 +3,51%
Incidenza Manodopera sul totale 39,71%				€ 26,52406
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,97973
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
Totale MT				€ 26,11264
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
Totale RU				€ 26,52571
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 52,63835 +3,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44743 = 5% * B)				€ 8,94852
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,15869
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 67,75 +3,46%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,15%</i>		€ 26,52571
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,44743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 30,00000 ml CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P 2,00000 cad CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 2,00000 cad CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16 2,00000 cad CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16 8,00000 cad CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm 10,50000 ml CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 1,00000 cad CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 4,00000 cad CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 7,00000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,58000 h CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,58000 h CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 13,35286 %</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56132 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 33,58%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 8,21100 € 10,18134 € 3,00172 € 0,85240 € 5,27936 € 3,18314 € 3,75333 € 1,57922 € 0,68292 € 0,77672 <hr/> € 37,50115 € 13,35740 € 14,91180 € 0,26706 <hr/> € 28,53626 <hr/> € 66,03741 +2,95% € 11,22636 € 7,72638 <hr/> € 84,99 +2,95% € 28,53626 € 0,56132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.D	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per</p>			



scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	10,50000 ml	€ 0,79741 0%	€ 8,37281
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
Totale MT				€ 47,13449
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,29973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32599
Totale RU				€ 28,59519
Sommano euro (A)				€ 75,72968
Scostamento % su anno 2023				+2,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64370 = 5% * B)				€ 12,87405
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,86037
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 97,46
Scostamento % su anno 2023				+2,56%
Incidenza Manodopera sul totale 29,34%				€ 28,59519
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172



CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	10,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 28,43852
CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
Totale MT				€ 68,33234
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,89680
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,39760
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,49742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38995
Totale RU				€ 27,68435
Sommano euro (A)				€ 96,01669
Scostamento % su anno 2023				+1,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81614 = 5% * B)				€ 16,32284
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,23395
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 123,57
Scostamento % su anno 2023				+1,94%
Incidenza Manodopera sul totale 22,4%				€ 27,68435
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
CAM24_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	6,50000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,87668
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292



CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
Totale MT				€ 32,38490
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
Totale RU				€ 27,07724
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,46214 +3,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50543 = 5% * B)				€ 10,10856
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,95707
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 76,53 +3,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,38%</i>				€ 27,07724
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,50543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	10,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 20,83925
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
Totale MT				€ 95,03740
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
Totale RU				€ 28,85076



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 123,88816 +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05305 = 5% * B)	€ 21,06099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,49492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 159,44 +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,09%	€ 28,85076
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,05305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	4,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,71492
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 13,58014
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
	Totale RU			€ 20,66616
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,24630 +4,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29109 = 5% * B)			€ 5,82187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,07 +4,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,89%			€ 20,66616
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			



<p>040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante</p>				
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafile 20 mm	4,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 1,37484
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 14,24006
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
Totale RU				€ 20,66946
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,90952 +4,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29673 = 5% * B)				€ 5,93462
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,08441
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 44,93 +4,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,01%</i>				€ 20,66946
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista</p>			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086



		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	5,50000	€ 0,48119	€ 2,64655
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000	€ 0,46745	€ 0,46745
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000	€ 0,98988	€ 3,95952
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000	€ 0,14795	€ 0,59180
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000	€ 0,17073	€ 0,68292
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000	€ 2,13408	€ 1,28045
		cad	0%	
	Totale MT			€ 24,71180
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000	€ 23,03000	€ 10,36350
		h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000	€ 25,71000	€ 11,56950
		h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,38858	€ 0,02000	€ 0,26777
		%	0%	
	Totale RU			€ 22,20077
	Sommano euro (A)			€ 46,91257
	Scostamento % su anno 2023			+3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39876 = 5% * B)			€ 7,97514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 60,38
	Scostamento % su anno 2023			+3,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,77%</i>			€ 22,20077
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000	€ 0,43470	€ 6,52050
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000	€ 3,87861	€ 3,87861
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000	€ 0,98988	€ 3,95952
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.030	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	5,50000	€ 0,87990	€ 4,83945
		ml	0%	
CAM24_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000	€ 1,36109	€ 1,36109
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000	€ 0,14795	€ 0,59180
		cad	0%	
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000	€ 0,17073	€ 0,68292
		cad	0%	



CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
Totale MT				€ 27,79834
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,68093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29362
Totale RU				€ 22,22662
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,02496 +3,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42521 = 5% * B)				€ 8,50424
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,85292
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 64,38 +3,02%
Incidenza Manodopera sul totale 34,52%				€ 22,22662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
Totale MT				€ 38,81155
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,00121 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38002
Totale RU				€ 21,82562
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 60,63717 +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51542 = 5% * B)			€ 10,30832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,09455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,04 +2,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,97%</i>			€ 21,82562
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	1,50000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,26810
	CAM24_MT.L01.003.028 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	6,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,88770
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 17,46391
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,84657 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25693
	Totale RU			€ 21,70253
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,16644 +3,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33291 = 5% * B)			€ 6,65829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58247
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,41 +3,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,05%</i>			€ 21,70253
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33291



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.G	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq 15,00000 ml € 0,43470 0% € 6,52050</p> <p>CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale 1,00000 cad € 3,87861 0% € 3,87861</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 20 mm 5,50000 ml € 2,49687 0% € 13,73279</p> <p>CAM24_MT.L01.003.033 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20 4,00000 cad € 3,77732 0% € 15,10928</p> <p>CAM24_MT.L01.003.034 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20 1,00000 cad € 2,15542 0% € 2,15542</p> <p>CAM24_MT.L01.003.035 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65 1,00000 cad € 12,96346 0% € 12,96346</p> <p>CAM24_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20 4,00000 cad € 1,17374 0% € 4,69496</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 4,00000 cad € 0,17073 0% € 0,68292</p> <p>CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq 0,60000 cad € 2,13408 0% € 1,28045</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 62,51925</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,45000 h € 23,03000 +7,17% € 10,36350</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,45000 h € 25,71000 +7,17% € 11,56950</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 30,68579 % € 0,02000 0% € 0,61372</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,54672</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 85,06597</p> <p style="text-align: right;">+1,75%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72306 = 5% * B) € 14,46121</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95272</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 109,48</p> <p style="text-align: right;">+1,75%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 20,59% € 22,54672</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,72306</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.A	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche</p>			



vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	12,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,64976
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
Totale MT				€ 51,26954
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
Totale RU				€ 37,15217
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,42171 +2,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75158 = 5% * B)				€ 15,03169
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,34534
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 113,80 +2,84%
Incidenza Manodopera sul totale 32,65%				€ 37,15217
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	12,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 2,63964
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti	3,00000	€ 1,38702	€ 4,16106



	ad 1 P	cad	0%	
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
Totale MT				€ 52,25942
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
Totale RU				€ 37,15382
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 89,41324 +2,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76001 = 5% * B)				€ 15,20025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,46135
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 115,07 +2,81%
Incidenza Manodopera sul totale 32,29%				€ 37,15382
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,76001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	15,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 5,36190
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
Totale MT				€ 63,37369
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,80000	€ 23,03000	€ 18,42400



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
Totale RU				€ 39,65177
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,02546 +2,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87572 = 5% * B)				€ 17,51433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,05398
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 132,59 +2,6%
Incidenza Manodopera sul totale 29,9%				€ 39,65177
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	15,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 11,96115
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
Totale MT				€ 80,17087
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
Totale RU				€ 39,72308
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 119,89395 +2,22%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01910 = 5% * B)		€ 20,38197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,02759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 154,30 +2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,74%</i>		€ 39,72308
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,01910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	15,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 40,62645
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	20,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,41460
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
	Totale MT			€ 103,08871
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,13286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78266
	Totale RU			€ 39,77466
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 142,86337 +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21434 = 5% * B)			€ 24,28677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,71501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 183,87 +1,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,63%</i>			€ 39,77466
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			



010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE				
050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
Totale MT				€ 55,49112
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,85874 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65717
Totale RU				€ 38,67437
Sommano euro (A)				€ 94,16549
Scostamento % su anno 2023				+2,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80041 = 5% * B)				€ 16,00813
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,01736
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 121,19
Scostamento % su anno 2023				+2,78%
Incidenza Manodopera sul totale 31,91%				€ 38,67437
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle			



tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	15,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 29,77035
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	10,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 11,52400
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
Totale MT				€ 134,25862
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
Totale RU				€ 39,96627
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 174,22489 +1,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48091 = 5% * B)				€ 29,61823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,38431
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 224,23 +1,52%
Incidenza Manodopera sul totale 17,82%				€ 39,96627
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,48091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000	€ 0,89062	€ 0,89062



			cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	15,00000	ml	€ 0,13748 0%	€ 2,06220
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000	cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000	cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000	cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000	cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
Totale MT					€ 54,14528
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000	h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000	h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833	%	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
Totale RU					€ 38,61437
Sommano euro (A)					€ 92,75965
Scostamento % su anno 2023					+2,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78846 = 5% * B)					€ 15,76914
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 10,85288
TOTALE (A + B + C) euro / cad					€ 119,38
Scostamento % su anno 2023					+2,82%
Incidenza Manodopera sul totale 32,35%					€ 38,61437
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,78846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L01.010.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
MT					
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000	ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000	cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000	cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000	cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	15,00000	ml	€ 0,21997 0%	€ 3,29955
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000	cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000	cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000	cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000	cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
Totale MT					€ 55,38263
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,78000		€ 23,03000	€ 17,96340



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
Totale RU				€ 38,61602
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,99865 +2,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79899 = 5% * B)				€ 15,97977
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,99784
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,98 +2,78%
Incidenza Manodopera sul totale 31,92%				€ 38,61602
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79899

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	18,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 6,43428
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
Totale MT				€ 69,32089
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
Totale RU				€ 43,55097
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 112,87186 +2,61%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95941 = 5% * B)		€ 19,18822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,20601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 145,27 +2,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,98%</i>		€ 43,55097
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,95941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM24_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	18,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 14,35338
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
	Totale MT			€ 86,61682
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
	Totale RU			€ 43,62228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,23910 +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10703 = 5% * B)			€ 22,14065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,23798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 167,62 +2,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,02%</i>			€ 43,62228
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L01.010.060.E	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 54,50000 ml € 0,27370 0% € 14,91665</p> <p>CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P 2,00000 cad € 5,09067 0% € 10,18134</p> <p>CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale 1,00000 cad € 19,63544 0% € 19,63544</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 3,00000 cad € 1,50086 0% € 4,50258</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm 18,00000 ml € 2,70843 0% € 48,75174</p> <p>CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm 1,00000 cad € 1,41609 0% € 1,41609</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 1,20000 cad € 1,57922 0% € 1,89506</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 24,00000 cad € 0,17073 0% € 4,09752</p> <p>CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm 2,00000 cad € 3,57458 0% € 7,14916</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 115,72872</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,88000 h € 23,03000 +7,17% € 20,26640</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,88000 h € 25,71000 +7,17% € 22,62480</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 39,13286 % € 0,02000 0% € 0,78266</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 43,67386</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 159,40258 Scostamento % su anno 2023 +1,83%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35492 = 5% * B) € 27,09844</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65010</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad € 205,15 Scostamento % su anno 2023 +1,83%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,29%</i> € 43,67386 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,35492</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.F	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato</p>			



MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.037	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	11,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 3,17592
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	11,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,22056
Totale MT				€ 61,35226
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,59640
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,14746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66295
Totale RU				€ 41,60455
Sommano euro (A)				€ 102,95681
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87513 = 5% * B)				€ 17,50266
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,04595
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 132,51
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
Incidenza Manodopera sul totale 31,4%				€ 41,60455
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544



CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	18,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 35,72442
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	12,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 13,82880
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	3,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 6,08214
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
Totale MT				€ 148,37667
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
Totale RU				€ 43,86547
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 192,24214 +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63406 = 5% * B)				€ 32,68116
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,49233
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 247,42 +1,51%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,73%</i>				€ 43,86547
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,63406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635



			Totale MT	€ 28,33806
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,76766 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49535
			Totale RU	€ 15,11735
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 43,45541 +2,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36937 = 5% * B)				€ 7,38742
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,08428
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 55,93 +2,3%
Incidenza Manodopera sul totale 27,03%				€ 15,11735
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
			Totale MT	€ 28,66802
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,85015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49700
			Totale RU	€ 15,11900
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 43,78702 +2,28%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37219 = 5% * B)		€ 7,44379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,12308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 56,35
	Scostamento % su anno 2023		+2,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,83%</i>		€ 15,11900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 16,80000 ml € 0,27370 0% € 4,59816</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16 1,00000 cad € 0,42620 0% € 0,42620</p> <p>CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16 2,00000 cad € 0,65992 0% € 1,31984</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm 4,20000 ml € 0,35746 0% € 1,50133</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 0,40000 cad € 1,57922 0% € 0,63169</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 4,00000 cad € 0,17073 0% € 0,68292</p> <p>CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 6,00000 cad € 0,11096 0% € 0,66576</p> <p>Totale MT € 14,50990</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33000 h € 23,03000 +7,17% € 7,59990</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 8,26219 % € 0,02000 0% € 0,16524</p> <p>Totale RU € 16,24944</p> <p>Sommano euro (A) € 30,75934 Scostamento % su anno 2023 +3,62%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26145 = 5% * B) € 5,22909</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59884</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 39,59 Scostamento % su anno 2023 +3,62%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 41,05%</i> € 16,24944</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,26145</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			



070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	4,20000 ml	€ 0,79741 0%	€ 3,34912
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
Totale MT				€ 39,11874
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,46318 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62926
Totale RU				€ 16,71346
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,83220 +1,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47457 = 5% * B)				€ 9,49147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,53237
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 71,86 +1,96%
Incidenza Manodopera sul totale 23,26%				€ 16,71346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline			



MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	4,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 11,37541
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	10,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,70730
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
Totale MT				€ 46,20658
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,62610 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65252
Totale RU				€ 16,73672
Sommano euro (A)				€ 62,94330
Scostamento % su anno 2023				+1,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53502 = 5% * B)				€ 10,70036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,36437
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 81,01
Scostamento % su anno 2023				+1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 20,66%				€ 16,73672
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L01.010.070.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169



CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
Totale MT				€ 31,83984
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,76807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55536
Totale RU				€ 16,15216
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,99200 +2,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40793 = 5% * B)				€ 8,15864
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,61506
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 61,77 +2,22%
Incidenza Manodopera sul totale 26,15%				€ 16,15216
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	4,20000 ml	€ 1,98469 0%	€ 8,33570
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	6,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 6,91440
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
Totale MT				€ 62,56983
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,62267 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87245
Totale RU				€ 16,95665
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79,52648 +1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67598 = 5% * B)				€ 13,51950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,30460
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 102,35 +1,37%
Incidenza Manodopera sul totale 16,57%				€ 16,95665
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,67598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,82488
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 13,30888
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
Totale RU				€ 22,11322
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,42210 +4,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30109 = 5% * B)				€ 6,02176
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,14439
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,59 +4,32%
Incidenza Manodopera sul totale 48,51%				€ 22,11322



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,30109
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.B	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 16,50000 ml € 0,27370 0% € 4,51605</p> <p>CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale 1,00000 cad € 3,87861 0% € 3,87861</p> <p>CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm 1,00000 cad € 0,89062 0% € 0,89062</p> <p>CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm 6,00000 ml € 0,21997 0% € 1,31982</p> <p>CAM24_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P 1,00000 cad € 0,34635 0% € 0,34635</p> <p>CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P 1,00000 cad € 1,38702 0% € 1,38702</p> <p>CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P 1,00000 cad € 0,51782 0% € 0,51782</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 0,60000 cad € 1,57922 0% € 0,94753</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 13,80382</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,45000 h € 23,03000 +7,17% € 10,36350</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,45000 h € 25,71000 +7,17% € 11,56950</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 9,09332 % € 0,02000 0% € 0,18187</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,11487</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 35,91869</p> <p style="text-align: right;">+4,26%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30531 = 5% * B) € 6,10618</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20249</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 46,23</p> <p style="text-align: right;">+4,26%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 47,84%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 22,11487</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 0,30531</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista</p>			



MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
Totale MT				€ 24,77111
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24282
Totale RU				€ 24,61282
Sommano euro (A)				€ 49,38393
Scostamento % su anno 2023				+3,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41976 = 5% * B)				€ 8,39527
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,77792
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 63,56
Scostamento % su anno 2023				+3,41%
Incidenza Manodopera sul totale 38,73%				€ 24,61282
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488



CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,06000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,09475
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
Totale MT				€ 27,04394
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,26640 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30533
Totale RU				€ 24,67533
Sommano euro (A)				€ 51,71927
Scostamento % su anno 2023				+3,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43961 = 5% * B)				€ 8,79228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,05116
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 66,56
Scostamento % su anno 2023				+3,25%
Incidenza Manodopera sul totale 37,07%				€ 24,67533
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
Totale MT				€ 45,89887
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,86642 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39733
Totale RU				€ 24,76733
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 70,66620 +2,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60066 = 5% * B)				€ 12,01325
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,26795
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 90,95 +2,36%
Incidenza Manodopera sul totale 27,23%				€ 24,76733
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
Totale MT				€ 16,97954
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,33076
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,64932
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
Totale RU				€ 24,22030
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,19984 +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35020 = 5% * B)				€ 7,00397



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,82038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 53,02 +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,68%		€ 24,22030
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,35020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	7,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 14,88518
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			€ 66,02748
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,82439 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53649
	Totale RU			€ 24,90649
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 90,93397 +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77294 = 5% * B)			€ 15,45877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,63927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,03 +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,28%			€ 24,90649
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,77294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A			



<p>A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero</p>				
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 10,49871
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,13961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18279
Totale RU				€ 17,24179
Sommano euro (A)				€ 27,74050
Scostamento % su anno 2023				+4,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23579 = 5% * B)				€ 4,71589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,24564
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 35,70
Scostamento % su anno 2023				+4,29%
Incidenza Manodopera sul totale 48,29%				€ 17,24179
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.B	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante</p>			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie	3,00000	€ 0,19248	€ 0,57744



	pesante 16 mm (032)	ml	0%	
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 10,66371
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,49987 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35000
	Totale RU			€ 17,40900
	Sommano euro (A)			€ 28,07271
	Scostamento % su anno 2023			+4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23862 = 5% * B)			€ 4,77236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 36,13
	Scostamento % su anno 2023			+4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,18%			€ 17,40900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			€ 16,46729
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24567
Totale RU				€ 18,27947
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,74676 +3,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29535 = 5% * B)				€ 5,90695
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,06537
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 44,72 +3,6%
Incidenza Manodopera sul totale 40,88%				€ 18,27947
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
Totale MT				€ 18,97422
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79025 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29581
Totale RU				€ 18,32961
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,30383 +3,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31708 = 5% * B)				€ 6,34165
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,36455
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 48,01 +3,34%
Incidenza Manodopera sul totale 38,18%				€ 18,32961
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31708



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.E	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 9,00000 ml € 0,27370 0% € 2,46330</p> <p>CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale 1,00000 cad € 4,00739 0% € 4,00739</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm 3,00000 ml € 2,70843 0% € 8,12529</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 0,30000 cad € 1,57922 0% € 0,47377</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 8,00000 cad € 0,17073 0% € 1,36584</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 21,11959</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,37000 h € 23,03000 +7,17% € 8,52110</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,37000 h € 25,71000 +7,17% € 9,51270</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 13,42347 % € 0,02000 0% € 0,26847</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 18,30227</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 39,42186 Scostamento % su anno 2023 +3,16%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33509 = 5% * B) € 6,70172</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61236</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad € 50,74 Scostamento % su anno 2023 +3,16%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,07%</i> € 18,30227 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,33509</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.F	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 9,00000 ml € 0,27370 0% € 2,46330</p> <p>CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale 1,00000 cad € 4,00739 0% € 4,00739</p>			



	normale	cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	3,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 5,95407
CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			€ 37,93519
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,96724 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51934
	Totale RU			€ 18,55314
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,48833 +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48015 = 5% * B)			€ 9,60302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 72,70 +2,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,52%</i>			€ 18,55314
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	2,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,27496
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 8,64951
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,24899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16498
Totale RU				€ 13,81218
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,46169 +4,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19092 = 5% * B)				€ 3,81849
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,62802
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 28,91 +4,24%
Incidenza Manodopera sul totale 47,78%				€ 13,81218
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante			
MT				
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	2,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,38496
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 8,75951
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,30398 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16608
Totale RU				€ 13,81328
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,57279 +4,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19187 = 5% * B)				€ 3,83737
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,64102
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,05 +4,21%
Incidenza Manodopera sul totale 47,55%				€ 13,81328
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L01.010.100.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 6,00000 ml € 0,27370 0% € 1,64220</p> <p>CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale 1,00000 cad € 4,00739 0% € 4,00739</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16 2,00000 cad € 0,65992 0% € 1,31984</p> <p>CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguenta pvc mm 16 2,00000 ml € 0,35746 0% € 0,71492</p> <p>CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq 0,30000 cad € 1,57922 0% € 0,47377</p> <p>CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16 4,00000 cad € 0,11096 0% € 0,44384</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 10,10282</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,30000 h € 23,03000 +7,17% € 6,90900</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,30000 h € 25,71000 +7,17% € 7,71300</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 8,48951 % € 0,02000 0% € 0,16979</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 14,79179</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 24,89461 +4,09%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21160 = 5% * B) € 4,23208</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91267</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 32,04 +4,09%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 46,17% € 14,79179</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,21160</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.D	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq 6,00000 ml € 0,27370 0% € 1,64220</p> <p>CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale 1,00000 cad € 4,00739 0% € 4,00739</p> <p>CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16 2,00000 cad € 0,65992 0% € 1,31984</p> <p>CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P 1,00000 € 4,00779 € 4,00779</p>			



			cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	2,00000	ml	€ 0,79741	€ 1,59482
				0%	
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000	cad	€ 1,57922	€ 0,47377
				0%	
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000	cad	€ 0,11096	€ 0,44384
				0%	
	Totale MT				€ 13,48965
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000	h	€ 23,03000	€ 6,90900
				+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000	h	€ 25,71000	€ 7,71300
				+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43639	%	€ 0,02000	€ 0,22873
				0%	
	Totale RU				€ 14,85073
	Sommano euro (A)				€ 28,34038
	Scostamento % su anno 2023				+3,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24089 = 5% * B)				€ 4,81786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,31582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 36,47
	Scostamento % su anno 2023				+3,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,72%</i>				€ 14,85073
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24089

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000	€ 0,27370	€ 1,64220
				0%
CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000	€ 4,00739	€ 4,00739
				0%
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086
				0%
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000	€ 2,70843	€ 5,41686
				0%
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000	€ 1,57922	€ 0,47377
				0%
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000	€ 0,17073	€ 0,68292
				0%
	Totale MT			€ 13,72400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000	€ 23,03000	€ 6,90900
				+7,17%
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000	€ 25,71000	€ 7,71300
				+7,17%
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,24033	€ 0,02000	€ 0,20481
				0%
	Totale RU			€ 14,82681
	Sommano euro (A)			€ 28,55081
	Scostamento % su anno 2023			+3,55%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24268 = 5% * B)		€ 4,85364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,34045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 36,74 +3,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,35%</i>		€ 14,82681
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,24268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 3,96938
	CAM24_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,52400 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			€ 24,60019
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,95022 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31900
	Totale RU			€ 14,94100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,54119 +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33610 = 5% * B)			€ 6,72200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,89 +2,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,36%</i>			€ 14,94100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello			



o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero				
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilato 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 12,32881
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,98762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19975
Totale RU				€ 18,72095
Sommano euro (A)				€ 31,04976
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26392 = 5% * B)				€ 5,27846
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,63282
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 39,96
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Incidenza Manodopera sul totale 46,85%				€ 18,72095
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000	€ 2,13408	€ 0,64022



	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	cad 1,00000	0% € 0,34635	€ 0,34635
			cad	0%	
	Totale MT				€ 12,78250
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,13885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20278
	Totale RU				€ 18,72398
	Sommano euro (A)				€ 31,50648
	Scostamento % su anno 2023				+4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26781 = 5% * B)				€ 5,35610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,68626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 40,55
	Scostamento % su anno 2023				+4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,18%				€ 18,72398
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L01.010.110.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT				€ 18,03286
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,14082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26282
	Totale RU				€ 19,75882



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 37,79168 +3,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32123 = 5% * B)	€ 6,42459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,42163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 48,64 +3,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,62%</i>	€ 19,75882
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,32123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguenta pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			€ 22,39583
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,26643 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32533
	Totale RU			€ 19,82133
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,21716 +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35885 = 5% * B)			€ 7,17692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,33 +3,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,48%</i>			€ 19,82133
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L01.010.110.E	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq 9,00000 ml € 0,43470 0% € 3,91230</p> <p>CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale 1,00000 cad € 4,09829 0% € 4,09829</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm 3,00000 ml € 2,70843 0% € 8,12529</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 8,00000 cad € 0,17073 0% € 1,36584</p> <p>CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq 0,30000 cad € 2,13408 0% € 0,64022</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 22,82594</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,40000 h € 23,03000 +7,17% € 9,21200</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,40000 h € 25,71000 +7,17% € 10,28400</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 14,23023 % € 0,02000 0% € 0,28460</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 19,78060</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 42,60654 +3,16%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36216 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 7,24311</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,98497</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">€ 54,83 +3,16%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 36,07%</p> <p style="text-align: right;">€ 19,78060</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,36216</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.F	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq 9,00000 ml € 0,43470 0% € 3,91230</p> <p>CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale 1,00000 cad € 4,09829 0% € 4,09829</p> <p>CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P 1,00000 cad € 4,00779 0% € 4,00779</p>			



CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
Totale MT				€ 42,92802
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,13982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56280
Totale RU				€ 20,05880
Sommano euro (A)				€ 62,98682
Scostamento % su anno 2023				+2,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53539 = 5% * B)				€ 10,70776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,36946
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 81,06
Scostamento % su anno 2023				+2,11%
Incidenza Manodopera sul totale 24,74%				€ 20,05880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53539

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	6,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 1,07238
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 16,54580
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
Totale RU				€ 23,59056
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,13636 +4,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34116 = 5% * B)				€ 6,82318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,69595
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,66 +4,06%
Incidenza Manodopera sul totale 45,67%				€ 23,59056
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafile 20 mm	6,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 2,06226
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 17,53568
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
Totale RU				€ 23,59386
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,12954 +3,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34960 = 5% * B)				€ 6,99202
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,81216
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 52,93 +3,96%
Incidenza Manodopera sul totale 44,57%				€ 23,59386



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,34960
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.C	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq 21,00000 ml € 0,43470 0% € 9,12870</p> <p>CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale 1,00000 cad € 3,87861 0% € 3,87861</p> <p>CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P 1,00000 cad € 1,50086 0% € 1,50086</p> <p>CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm 1,00000 cad € 3,18314 0% € 3,18314</p> <p>CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm 7,50000 ml € 0,48119 0% € 3,60893</p> <p>CAM24_MT.L01.003.028 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20 1,00000 cad € 0,46745 0% € 0,46745</p> <p>CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20 8,00000 cad € 0,98988 0% € 7,91904</p> <p>CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20 4,00000 cad € 0,14795 0% € 0,59180</p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6 4,00000 cad € 0,17073 0% € 0,68292</p> <p>CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq 0,60000 cad € 2,13408 0% € 1,28045</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 32,24190</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,54000 h € 23,03000 +7,17% € 12,43620</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,54000 h € 25,71000 +7,17% € 13,88340</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 13,38858 % € 0,02000 0% € 0,26777</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 26,58737</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 58,82927 Scostamento % su anno 2023 +3,08%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50005 = 5% * B) € 10,00098</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88303</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad € 75,71 Scostamento % su anno 2023 +3,08%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 35,12% € 26,58737 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,50005</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.D	<p>CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in</p>			



materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X				
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	8,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 7,91904
CAM24_MT.L01.003.030	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	7,50000 ml	€ 0,87990 0%	€ 6,59925
CAM24_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000 cad	€ 1,36109 0%	€ 1,36109
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
Totale MT				€ 38,63279
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,18786 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34376
Totale RU				€ 26,66336
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,29615 +2,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55502 = 5% * B)				€ 11,10035
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,63965
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 84,04 +2,77%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,73%</i>				€ 26,66336
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314



			cad	0%	
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000	ml	€ 2,70843	€ 20,31323
CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000	cad	€ 1,41609	€ 1,41609
CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000	cad	€ 1,58107	€ 1,58107
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000	cad	€ 0,17073	€ 3,75606
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000	cad	€ 2,13408	€ 1,28045
CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	1,00000	cad	€ 3,57458	€ 3,57458
	Totale MT				€ 49,61279
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000	h	€ 23,03000	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000	h	€ 25,71000	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,58228	%	€ 0,02000	€ 0,41165
	Totale RU				€ 26,73125
	Sommano euro (A)				€ 76,34404
	Scostamento % su anno 2023				+2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64892 = 5% * B)				€ 12,97849
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,93225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 98,25
	Scostamento % su anno 2023				+2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,21%				€ 26,73125
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L01.010.120.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000	ml	€ 0,43470	€ 7,17255
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000	cad	€ 3,87861	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	cad	€ 3,18314	€ 3,18314
CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000	cad	€ 0,34635	€ 0,34635
CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	1,50000	ml	€ 0,17873	€ 0,26810
CAM24_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000	cad	€ 0,46745	€ 0,46745
CAM24_MT.L01.003.045	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 20	4,50000	ml	€ 0,37121	€ 1,67045
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000	cad	€ 1,38702	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000	cad	€ 0,51782	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	8,00000	cad	€ 0,14795	€ 1,18360



CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
Totale MT				€ 21,35554
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,97560
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,36920
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,04705 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26094
Totale RU				€ 25,60574
Sommano euro (A)				€ 46,96128
Scostamento % su anno 2023				+3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39917 = 5% * B)				€ 7,98342
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,49447
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 60,44
Scostamento % su anno 2023				+3,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,37%</i>				€ 25,60574
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 20 mm	7,50000 ml	€ 2,49687 0%	€ 18,72653
CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	8,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 30,21856
CAM24_MT.L01.003.034	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20	1,00000 cad	€ 2,15542 0%	€ 2,15542
CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
Totale MT				€ 87,73740
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,19272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66385
Totale RU				€ 26,98345



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 114,72085 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97513 = 5% * B)	€ 19,50254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,42234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 147,65 +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,28%	€ 26,98345
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,97513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilato 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 9,95536
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09700 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18194
	Totale RU			€ 15,77874
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,73410 +4,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21874 = 5% * B)			€ 4,37480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,12 +4,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,64%			€ 15,77874
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21874

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro			



3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante				
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
Totale MT				€ 10,25782
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,24823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18496
Totale RU				€ 15,78176
Sommano euro (A)				€ 26,03958
Scostamento % su anno 2023				+4,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22134 = 5% * B)				€ 4,42673
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04663
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 33,51
Scostamento % su anno 2023				+4,17%
Incidenza Manodopera sul totale 47,09%				€ 15,78176
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista			
MT				
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguenta pvc mm 20	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000	€ 2,13408	€ 0,64022



		cad	0%	
	Totale MT			€ 12,38151
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78696 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19574
	Totale RU			€ 16,76734
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,14885 +3,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24777 = 5% * B)			€ 4,95530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41042
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,51 +3,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,7%			€ 16,76734
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			€ 16,12580
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,91257 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25825
	Totale RU			€ 16,82985
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 32,95565 +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28012 = 5% * B)			€ 5,60246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85581