



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,28</b> +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,98%</i>	€ 2,24204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.515 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18459 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,72%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 19,28000 0%	€ 19,28000
				<b>€ 19,28000</b>
				€ 1,15150
				€ 1,28550
				<b>€ 2,43700</b>
				<b>€ 21,71700</b> +0,76%
				€ 3,69189
				€ 2,54089
				<b>€ 27,95</b> +0,76%
				€ 2,43700
				€ 0,18459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.516 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 m	€ 24,72000 0%	€ 24,72000
				<b>€ 24,72000</b>
				€ 1,24362
				€ 1,38834
				<b>€ 2,63196</b>
				<b>€ 27,35196</b> +0,65%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23249 = 5% * B)		€ 4,64983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,20018
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 35,20</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,48%</i>		€ 2,63196
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,23249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 250 - Cavo multipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.517 - Cavi - Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,99200 0%	€ 4,99200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,99200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,85212</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,84412</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05818 = 5% * B)			€ 1,16350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80076
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 8,81</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,03%</i>			€ 1,85212
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.518 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,57600 0%	€ 0,57600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,57600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 0,63362</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,20962</b> +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01028 = 5% * B)			€ 0,20564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,56</b> +3,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,7%</i>			€ 0,63362
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.519 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,73600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,82858</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,56458</b> +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01330 = 5% * B)			€ 0,26598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18306
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,01</b> +3,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,15%</i>			€ 0,82858
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.520 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,99200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02100	€ 23,03000	€ 0,48363



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,02354</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,01554</b> +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 5% * B)			€ 0,34264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23582
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,59</b> +3,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,46%</i>			€ 1,02354
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq  <b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.521 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,34400 0%	€ 1,34400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,34400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,21850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,56250</b> +3,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 5% * B)			€ 0,43563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29981
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,30</b> +3,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,95%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq  <b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.522 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,14400 0%	€ 2,14400
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 2,14400</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,55746</b> +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03024 = 5% * B)			€ 0,60477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41622
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,58</b> +2,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,87%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.001.523	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,08800 0%	€ 3,08800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,08800</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,65716</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,74516</b> +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04033 = 5% * B)			€ 0,80668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55518
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,11</b> +2,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,14%</i>			€ 1,65716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.524	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,43200 0%	€ 4,43200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,43200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85212</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,28412</b> +2,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05342 = 5% * B)				€ 1,06830
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,73524
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,09</b> +2,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,9%</i>				€ 1,85212
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.525	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,08000 0%	€ 6,08000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,08000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,04708</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,12708</b> +1,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06908 = 5% * B)				€ 1,38160
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,95087
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,46</b> +1,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,57%</i>				€ 2,04708
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			



35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.526	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,51200 0%	€ 8,51200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,51200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,24204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,75404</b> +1,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09141 = 5% * B)				€ 1,82819
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,25822
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,84</b> +1,41%
Incidenza Manodopera sul totale 16,2%				€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.527	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,84000 0%	€ 11,84000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,84000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,27700</b> +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12135 = 5% * B)				€ 2,42709
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,67041
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,37</b> +1,15%
Incidenza Manodopera sul totale 13,26%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16			



K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.528	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,66400 0%	€ 15,66400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,66400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,63196</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,29596</b> +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15552 = 5% * B)				€ 3,11031
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,14063
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,55</b> +0,97%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,18%</i>				€ 2,63196
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 L - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.529	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,08000 0%	€ 20,08000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,08000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,82692</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,90692</b> +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19471 = 5% * B)				€ 3,89418
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68011
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,48</b> +0,83%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,59%</i>				€ 2,82692
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_L02.010.260.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 M - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.530 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24356 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,19%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 25,63200 0%	€ 25,63200
				<b>€ 25,63200</b>
		0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
		0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
				<b>€ 3,02188</b>
				<b>€ 28,65388</b> +0,71%
				€ 4,87116
				€ 3,35250
				<b>€ 36,88</b> +0,71%
				€ 3,02188
				€ 0,24356

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 N - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.531 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29186 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,28%</i></p>	1,00000 m	€ 31,12000 0%	€ 31,12000
				<b>€ 31,12000</b>
		0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
		0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
				<b>€ 3,21684</b>
				<b>€ 34,33684</b> +0,63%
				€ 5,83726
				€ 4,01741
				<b>€ 44,19</b> +0,63%
				€ 3,21684



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29186
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.O	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 O - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.532 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36900 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 6,11%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 m	€ 40,00000 0%	€ 40,00000
				<b>€ 40,00000</b>
				<b>€ 1,61210</b>
				<b>€ 1,79970</b>
				<b>€ 3,41180</b>
				<b>€ 43,41180</b> +0,53%
				€ 7,38001
				€ 5,07918
				<b>€ 55,87</b> +0,53%
				€ 3,41180
				€ 0,36900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.533 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01276 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 m	€ 0,67200 0%	€ 0,67200
				<b>€ 0,67200</b>
				€ 0,39151
				€ 0,43707
				<b>€ 0,82858</b>
				<b>€ 1,50058</b> +3,83%
				€ 0,25510
				€ 0,17557



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1,93</b> +3,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,9%</i>	€ 0,82858
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>010 - CAVI PER BASSA TENSIONE</p> <p>270 - Cavo bipolare FG16(O)R16</p> <p>B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.534 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 33,37%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
				<b>€ 1,36000</b>
				€ 0,48363
				€ 0,53991
				<b>€ 1,02354</b>
				<b>€ 2,38354</b> +2,96%
				€ 0,40520
				€ 0,27887
				<b>€ 3,07</b> +2,96%
				€ 1,02354
				€ 0,02026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>010 - CAVI PER BASSA TENSIONE</p> <p>270 - Cavo bipolare FG16(O)R16</p> <p>C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.535 - Cavi - Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 m	€ 1,92000 0%	€ 1,92000
				<b>€ 1,92000</b>
				€ 0,57575
				€ 0,64275
				<b>€ 1,21850</b>
				<b>€ 3,13850</b> +2,67%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02668 = 5% * B)		€ 0,53355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,36721
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 4,04</b>
	Scostamento % su anno 2023		+2,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,17%</i>		€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.536 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,54400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,95746</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 5% * B)			€ 0,67277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46302
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 5,09</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,75%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.537 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 4,11200 0%	€ 4,11200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,11200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,65716</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,76916</b> +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04904 = 5% * B)	€ 0,98076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,67499
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7,42</b> +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,32%</i>	€ 1,65716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.001.538 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01604 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023  <i>Incidenza Manodopera sul totale 42,13%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m	€ 0,86400 0%	€ 0,86400  <b>€ 0,86400</b>          <b>€ 1,02354</b>  <b>€ 1,88754</b> +3,76%  € 0,32088  € 0,22084  <b>€ 2,43</b> +3,76%  € 1,02354  € 0,01604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.001.539 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 m	€ 1,71200 0%	€ 1,71200  <b>€ 1,71200</b>          € 0,57575



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,21850</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,93050</b> +2,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02491 = 5% * B)				€ 0,49819
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,34287
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,77</b> +2,86%
Incidenza Manodopera sul totale 32,31%				€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.001.540	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,49600 0%	€ 2,49600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,49600</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,90946</b> +2,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03323 = 5% * B)				€ 0,66461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45741
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,03</b> +2,48%
Incidenza Manodopera sul totale 28,09%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.001.541	- Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,50400 0%	€ 3,50400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,50400</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,65716</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,16116</b> +2,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04387 = 5% * B)				€ 0,87740
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,60386
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,64</b> +2,19%
Incidenza Manodopera sul totale 24,95%				€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.001.542 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06606 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023  Incidenza Manodopera sul totale 18,52% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m	€ 5,92000 0%	€ 5,92000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,92000</b>
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85212</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,77212</b> +1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06606 = 5% * B)				€ 1,32126
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,90934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,00</b> +1,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,52%				€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.001.543 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 9,26400 0%	€ 9,26400



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 9,26400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 2,04708</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 11,31108</b> +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09614 = 5% * B)			€ 1,92288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32340
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,56</b> +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,06%</i>			€ 2,04708
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.001.544	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,10400 0%	€ 1,10400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,10400</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,21850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,32250</b> +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01974 = 5% * B)			€ 0,39483
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27173
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,99</b> +3,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,77%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq			





<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.545	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,22400 0%	€ 2,22400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,22400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,63746</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03092 = 5% * B)				€ 0,61837
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,42558
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 4,68</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,67%
Incidenza Manodopera sul totale 30,19%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.546	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,29600 0%	€ 3,29600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,29600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,65716</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,95316</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04210 = 5% * B)				€ 0,84204
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,57952
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 6,37</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Incidenza Manodopera sul totale 26%				€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			



35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.547	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,64000 0%	€ 4,64000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,64000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85212</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,49212</b> +1,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05518 = 5% * B)				€ 1,10366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,75958
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,36</b> +1,95%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,17%</i>				€ 1,85212
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.548	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,60000 0%	€ 7,60000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,60000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,04708</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,64708</b> +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08200 = 5% * B)				€ 1,64000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,12871
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,42</b> +1,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,49%</i>				€ 2,04708
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16			



<p>F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.549	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 11,92000 0%	€ 11,92000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,92000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,24204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,16204</b> +1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12038 = 5% * B)				€ 2,40755
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,65696
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,23</b> +1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 12,3%				€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.550	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 18,60800 0%	€ 18,60800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,60800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,43700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,04500</b> +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17888 = 5% * B)				€ 3,57765
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,46227
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,08</b> +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 9%				€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.010.300.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.551 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02357 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,6%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
				<b>€ 1,36000</b>
		0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
		0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 2,77346</b> +3,53%
				€ 0,47149
				€ 0,32450
				<b>€ 3,57</b> +3,53%
				€ 1,41346
				€ 0,02357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.552 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03721 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,42%</i></p>	1,00000 m	€ 2,72000 0%	€ 2,72000
				<b>€ 2,72000</b>
		0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
		0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
				<b>€ 1,65716</b>
				<b>€ 4,37716</b> +2,6%
				€ 0,74412
				€ 0,51213
				<b>€ 5,63</b> +2,6%
				€ 1,65716



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03721
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.553 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04988 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 24,52%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 m	€ 4,01600 0%	€ 4,01600
				<b>€ 4,01600</b>
				<b>€ 0,87514</b>
				<b>€ 0,97698</b>
				<b>€ 1,85212</b>
				<b>€ 5,86812</b> +2,16%
				€ 0,99758
				€ 0,68657
				<b>€ 7,55</b> +2,16%
				€ 1,85212
				€ 0,04988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.554 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06636 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 m	€ 5,76000 0%	€ 5,76000
				<b>€ 5,76000</b>
				€ 0,96726
				€ 1,07982
				<b>€ 2,04708</b>
				<b>€ 7,80708</b> +1,79%
				€ 1,32720
				€ 0,91343



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 10,05</b> +1,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,37%</i>	€ 2,04708
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.555 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 9,23200 0%	€ 9,23200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,23200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,24204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,47404</b> +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09753 = 5% * B)			€ 1,95059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34246
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,77</b> +1,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,18%</i>			€ 2,24204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.556 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 14,32000 0%	€ 14,32000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,32000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,75700</b> +0,98%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14243 = 5% * B)		€ 2,84869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,96057
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 21,57</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,3%</i>		€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.557 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 22,86400 0%	€ 22,86400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,86400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,63196</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 25,49596</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21672 = 5% * B)			€ 4,33431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98303
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 32,81</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,02%</i>			€ 2,63196
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21672

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.558 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48000 0%	€ 0,48000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,48000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,63362</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1,11362</b> +3,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00947 = 5% * B)	€ 0,18932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,13029
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1,43</b> +3,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,21%</i>	€ 0,63362
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.559 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,73600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,63362</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,36962</b> +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01164 = 5% * B)			€ 0,23284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16025
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,76</b> +3,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,95%</i>			€ 0,63362
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.560 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,99200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,02354</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2,01554</b> +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 5% * B)	€ 0,34264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,23582
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2,59</b> +3,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,46%</i>	€ 1,02354
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.561 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,47200 0%	€ 1,47200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,47200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,02354</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,49554</b> +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02121 = 5% * B)			€ 0,42424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29198
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,21</b> +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,87%</i>			€ 1,02354
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.562 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,54400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,95746</b> +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 5% * B)	€ 0,67277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,46302
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,09</b> +2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,75%</i>	€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.563 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000 0%	€ 3,36000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,36000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,65716</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,01716</b> +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04265 = 5% * B)			€ 0,85292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58701
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,46</b> +2,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,66%</i>			€ 1,65716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.564 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 5,05600 0%	€ 5,05600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,05600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,65716</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,71316</b> +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05706 = 5% * B)	€ 1,14124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,78544
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8,64</b> +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,18%</i>	€ 1,65716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05706

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.565 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,76800 0%	€ 6,76800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,76800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,04708</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,81508</b> +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 5% * B)			€ 1,49856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03136
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,35</b> +1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,04%</i>			€ 2,04708
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.566 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 10,24000 0%	€ 10,24000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,24000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,24204</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12,48204</b> +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10610 = 5% * B)	€ 2,12195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,46040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 16,06</b> +1,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,96%</i>	€ 2,24204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.567 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 13,68000 0%	€ 13,68000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,68000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,11700</b> +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13699 = 5% * B)			€ 2,73989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88569
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,74</b> +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,75%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.568 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 17,36000 0%	€ 17,36000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,36000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,63196</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 19,99196</b> +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16993 = 5% * B)	€ 3,39863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,33906
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 25,73</b> +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,23%</i>	€ 2,63196
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,16993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.569 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,44000 0%	€ 21,44000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,44000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,26692</b> +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20627 = 5% * B)			€ 4,12538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83923
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,23</b> +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,05%</i>			€ 2,82692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.570 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 27,93600 0%	€ 27,93600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,93600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,02188</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 30,95788</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26314 = 5% * B)	€ 5,26284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,62207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 39,84</b> +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%	€ 3,02188
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,26314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.571 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 34,41600 0%	€ 34,41600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,41600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,21684</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,63284</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31988 = 5% * B)			€ 6,39758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40304
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,43</b> +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			€ 3,21684
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,31988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.572 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 44,17600 0%	€ 44,17600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,17600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 47,58780</b> +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40450 = 5% * B)	€ 8,08993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,56777
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 61,25</b> +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%	€ 3,41180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,40450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.573 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,54400 0%	€ 0,54400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,54400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,82858</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,37258</b> +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01167 = 5% * B)			€ 0,23334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16059
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,77</b> +4,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,9%			€ 0,82858
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.574 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,97600 0%	€ 0,97600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,97600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,02354</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,99954</b> +3,55%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)		€ 0,33992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,23395
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 2,57</b>
	Scostamento % su anno 2023		+3,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,77%</i>		€ 1,02354
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.575 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,44000 0%	€ 1,44000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,44000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,21850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,65850</b> +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02260 = 5% * B)			€ 0,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31105
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,42</b> +3,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,61%</i>			€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.576 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,03200 0%	€ 2,03200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,03200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,44546</b> +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02929 = 5% * B)			€ 0,58573





	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,40312
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4,43</b> +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,88%	€ 1,41346
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,02929

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.577 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,72000 0%	€ 0,72000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,72000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,02354</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,74354</b> +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01482 = 5% * B)			€ 0,29640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20399
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,24</b> +4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,61%			€ 1,02354
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.578 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,16800 0%	€ 1,16800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,16800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,21850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,38650</b> +3,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02029 = 5% * B)			€ 0,40571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27922



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,07</b> +3,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,67%</i>	€ 1,21850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.579 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,01600 0%	€ 2,01600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,01600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,42946</b> +2,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02915 = 5% * B)			€ 0,58301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40125
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,41</b> +2,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,02%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.001.580 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,89600 0%	€ 2,89600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,89600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,65716</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,55316</b> +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03870 = 5% * B)			€ 0,77404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,86</b> +2,5%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,28%</i>		€ 1,65716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.581 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01838 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 43,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,02500 h</p> <p>0,02500 h</p>	<p>€ 0,94400 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 2,16250 +3,92%</p> <p>€ 0,36763</p> <p>€ 0,25301</p> <p>€ 2,78 +3,92%</p> <p>€ 1,21850</p> <p>€ 0,01838</p>	<p>€ 0,94400</p> <p>€ 0,94400</p> <p>€ 0,57575</p> <p>€ 0,64275</p> <p>€ 1,21850</p> <p>€ 2,16250 +3,92%</p> <p>€ 0,36763</p> <p>€ 0,25301</p> <p>€ 2,78 +3,92%</p> <p>€ 1,21850</p> <p>€ 0,01838</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.582 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02629 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,5%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,02900 h</p> <p>0,02900 h</p>	<p>€ 1,68000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 3,09346 +3,15%</p> <p>€ 0,52589</p> <p>€ 0,36194</p> <p>€ 3,98 +3,15%</p> <p>€ 1,41346</p> <p>€ 0,02629</p>	<p>€ 1,68000</p> <p>€ 1,68000</p> <p>€ 0,66787</p> <p>€ 0,74559</p> <p>€ 1,41346</p> <p>€ 3,09346 +3,15%</p> <p>€ 0,52589</p> <p>€ 0,36194</p> <p>€ 3,98 +3,15%</p> <p>€ 1,41346</p> <p>€ 0,02629</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.583 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03612 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 30,3%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 2,59200 0%	€ 2,59200
				<b>€ 2,59200</b>
				€ 0,78302
				€ 0,87414
				<b>€ 1,65716</b>
				<b>€ 4,24916</b> +2,68%
				€ 0,72236
				€ 0,49715
				<b>€ 5,47</b> +2,68%
				€ 1,65716
				€ 0,03612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.584 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04784 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 25,57%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 3,77600 0%	€ 3,77600
				<b>€ 3,77600</b>
				€ 0,87514
				€ 0,97698
				<b>€ 1,85212</b>
				<b>€ 5,62812</b> +2,25%
				€ 0,95678
				€ 0,65849
				<b>€ 7,24</b> +2,25%
				€ 1,85212
				€ 0,04784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L02.010.350.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.585 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02208 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 42,28%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 1,18400 0%	€ 1,18400
				<b>€ 1,18400</b>
				€ 0,66787
				€ 0,74559
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 2,59746</b> +3,78%
				€ 0,44157
				€ 0,30390
				<b>€ 3,34</b> +3,78%
				€ 1,41346
				€ 0,02208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.001.586 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03190 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 34,31%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 2,09600 0%	€ 2,09600
				<b>€ 2,09600</b>
				€ 0,78302
				€ 0,87414
				<b>€ 1,65716</b>
				<b>€ 3,75316</b> +3,04%
				€ 0,63804
				€ 0,43912
				<b>€ 4,83</b> +3,04%
				€ 1,65716
				€ 0,03190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR</p>			



C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.587	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,26400 0%	€ 3,26400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,26400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85212</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,11612</b> +2,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04349 = 5% * B)				€ 0,86974
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,59859
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,58</b> +2,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,13%</i>				€ 1,85212
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.001.588	- Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,68800 0%	€ 4,68800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,68800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,04708</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,73508</b> +2,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05725 = 5% * B)				€ 1,14496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,78800
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,67</b> +2,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,62%</i>				€ 2,04708
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7,			



semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.001	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	1,00000 m	€ 13,03430 0%	€ 13,03430
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,03430</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,33620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 19,37050</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16465 = 5% * B)				€ 3,29299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,26635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 24,93</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,24%
Incidenza Manodopera sul totale 25,42%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.002	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	1,00000 m	€ 14,13418 0%	€ 14,13418
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,13418</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,33620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 20,47038</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17400 = 5% * B)				€ 3,47996
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,39503
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 26,35</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,11%
Incidenza Manodopera sul totale 24,05%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di			



rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.003	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	1,00000 m	€ 16,13693 0%	€ 16,13693
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,13693</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,33620</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,47313</b> +1,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19102 = 5% * B)				€ 3,82043
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,62936
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,92</b> +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 21,91%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.004	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	1,00000 m	€ 19,51862 0%	€ 19,51862
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,51862</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,92108</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,43970</b> +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22474 = 5% * B)				€ 4,49475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,09345
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,03</b> +1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 20,34%				€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per			





<p>tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.005	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	1,00000 m	€ 23,55696 0%	€ 23,55696
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,55696</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,21644
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,99336</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 31,55032</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)				€ 5,36355
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,69139
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 40,61</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,69%</i>				€ 7,99336
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.006	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	1,00000 m	€ 27,39830 0%	€ 27,39830
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,39830</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,39873
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,91061
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,30934</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 36,70764</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31202 = 5% * B)				€ 6,24030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,29479
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 47,24</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,71%</i>				€ 9,30934
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,31202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV</p>			



<p>G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.007	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	1,00000 m	€ 31,00982 0%	€ 31,00982
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,00982</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,02054
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,60478
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,62532</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,63514</b> +1,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35390 = 5% * B)				€ 7,07797
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,87131
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,58</b> +1,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,83%</i>				€ 10,62532
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.008	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	1,00000 m	€ 16,20259 0%	€ 16,20259
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,20259</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,33620</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,53879</b> +1,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19158 = 5% * B)				€ 3,83159
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,63704
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,01</b> +1,92%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,84%</i>				€ 6,33620
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE			



<p>020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV  B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.009	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	1,00000 m	€ 17,71286 0%	€ 17,71286
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,71286</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,33620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 24,04906</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20442 = 5% * B)				€ 4,08834
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,81374
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 30,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,79%
Incidenza Manodopera sul totale 20,47%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20442

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV  C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.010	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	1,00000 m	€ 21,09456 0%	€ 21,09456
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,09456</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,92108</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 28,01564</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23813 = 5% * B)				€ 4,76266
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,27783
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 36,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,68%
Incidenza Manodopera sul totale 19,2%				€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23813

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



<p>015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV  D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.011	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	1,00000 m	€ 25,23139 0%	€ 25,23139
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,23139</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,21644
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,99336</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,22475</b> +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28241 = 5% * B)				€ 5,64821
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,88730
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 42,76</b> +1,64%
Incidenza Manodopera sul totale 18,69%				€ 7,99336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV  E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.060.012	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	1,00000 m	€ 29,26973 0%	€ 29,26973
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,26973</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,39873
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,91061
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,30934</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,57907</b> +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32792 = 5% * B)				€ 6,55844
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,51375
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 49,65</b> +1,64%
Incidenza Manodopera sul totale 18,75%				€ 9,30934
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L02.015.020.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.013 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37009 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,96%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 32,91408 0%	€ 32,91408
				<b>€ 32,91408</b>
				€ 5,02054
				€ 5,60478
				<b>€ 10,62532</b>
				<b>€ 43,53940</b> +1,66%
				€ 7,40170
				€ 5,09411
				<b>€ 56,04</b> +1,66%
				€ 10,62532
				€ 0,37009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.014 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42636 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,2%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 38,41344 0%	€ 38,41344
				<b>€ 38,41344</b>
				€ 5,55023
				€ 6,19611
				<b>€ 11,74634</b>
				<b>€ 50,15978</b> +1,59%
				€ 8,52716
				€ 5,86869
				<b>€ 64,56</b> +1,59%
				€ 11,74634
				€ 0,42636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.020.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV  H - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.015 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq 1,00000 m € 55,61741 0% € 55,61741</p> <p><b>Totale MT</b> € 55,61741</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,32800 h € 23,03000 +7,17% € 7,55384</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,32800 h € 25,71000 +7,17% € 8,43288</p> <p><b>Totale RU</b> € 15,98672</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 71,60413  Scostamento % su anno 2023 +1,52%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60864 = 5% * B) € 12,17270</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37768</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 92,15  Scostamento % su anno 2023 +1,52%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,35%</i> € 15,98672  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,60864</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV  A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.016 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq 1,00000 m € 38,57760 0% € 38,57760</p> <p><b>Totale MT</b> € 38,57760</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,23600 h € 23,03000 +7,17% € 5,43508</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,23600 h € 25,71000 +7,17% € 6,06756</p> <p><b>Totale RU</b> € 11,50264</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 50,08024  Scostamento % su anno 2023 +1,56%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42568 = 5% * B) € 8,51364</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85939</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 64,45  Scostamento % su anno 2023 +1,56%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,85%</i> € 11,50264  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,42568</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq						
	<b>MT</b>						
	CAM24_MT.L17.060.017	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	1,00000 m	€ 42,27120 0%	€ 42,27120		
	<b>Totale MT</b>					<b>€ 42,27120</b>	
	<b>RU</b>						
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,80356		
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,47892		
	<b>Totale RU</b>					<b>€ 12,28248</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 54,55368</b> +1,53%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46371 = 5% * B)					€ 9,27413	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,38278		
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 70,21</b> +1,53%		
Incidenza Manodopera sul totale 17,49%					€ 12,28248		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,46371		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.015.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.060.018	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	1,00000 m	€ 48,64061 0%	€ 48,64061
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 48,64061</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,23142
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,07294
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,30436</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 63,94497</b> +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54353 = 5% * B)				€ 10,87064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,48156	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 82,30</b> +1,63%	
Incidenza Manodopera sul totale 18,6%				€ 15,30436	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54353	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.030.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV  D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.019 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq 1,00000 m € 59,72141 0% € 59,72141</p> <p><b>Totale MT</b> € 59,72141</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33800 h € 23,03000 +7,17% € 7,78414</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33800 h € 25,71000 +7,17% € 8,68998</p> <p><b>Totale RU</b> € 16,47412</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 76,19553  Scostamento % su anno 2023 +1,47%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64766 = 5% * B) € 12,95324</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91488</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 98,06  Scostamento % su anno 2023 +1,47%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,8%</i> € 16,47412  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,64766</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV  E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.020 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq 1,00000 m € 72,24682 0% € 72,24682</p> <p><b>Totale MT</b> € 72,24682</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,40200 h € 23,03000 +7,17% € 9,25806</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,40200 h € 25,71000 +7,17% € 10,33542</p> <p><b>Totale RU</b> € 19,59348</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 91,84030  Scostamento % su anno 2023 +1,45%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78064 = 5% * B) € 15,61285</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74532</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 118,20  Scostamento % su anno 2023 +1,45%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,58%</i> € 19,59348  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,78064</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------





CAM24_L02.015.030.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV  F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.021 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq 1,00000 m € 84,70656 0% € 84,70656</p> <p><b>Totale MT</b> € 84,70656</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,45800 h € 23,03000 +7,17% € 10,54774</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,45800 h € 25,71000 +7,17% € 11,77518</p> <p><b>Totale RU</b> € 22,32292</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 107,02948  Scostamento % su anno 2023 +1,41%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90975 = 5% * B) € 18,19501</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52245</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 137,75  Scostamento % su anno 2023 +1,41%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,21%</i> € 22,32292  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,90975</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE  030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV  G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.022 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq 1,00000 m € 96,72307 0% € 96,72307</p> <p><b>Totale MT</b> € 96,72307</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,58200 h € 23,03000 +7,17% € 13,40346</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,58200 h € 25,71000 +7,17% € 14,96322</p> <p><b>Totale RU</b> € 28,36668</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 125,08975  Scostamento % su anno 2023 +1,54%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06326 = 5% * B) € 21,26526</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63550</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 160,99  Scostamento % su anno 2023 +1,54%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,62%</i> € 28,36668  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,06326</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.040.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.023 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A 1,00000 m € 49,41216 0% € 49,41216</p> <p><b>Totale MT</b> € 49,41216</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,25200 h € 23,03000 +7,17% € 5,80356</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,25200 h € 25,71000 +7,17% € 6,47892</p> <p><b>Totale RU</b> € 12,28248</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 61,69464 Scostamento % su anno 2023 +1,35%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52440 = 5% * B) € 10,48809</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,21827</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 79,40 Scostamento % su anno 2023 +1,35%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,47%</i> € 12,28248 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,52440</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.024 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A 1,00000 m € 54,23846 0% € 54,23846</p> <p><b>Totale MT</b> € 54,23846</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,31400 h € 23,03000 +7,17% € 7,23142</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,31400 h € 25,71000 +7,17% € 8,07294</p> <p><b>Totale RU</b> € 15,30436</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 69,54282 Scostamento % su anno 2023 +1,49%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59111 = 5% * B) € 11,82228</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13651</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 89,50 Scostamento % su anno 2023 +1,49%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,1%</i> € 15,30436 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,59111</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.040.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.025 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A 1,00000 m € 64,43280 0% € 64,43280</p> <p><b>Totale MT</b> € 64,43280</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33800 h € 23,03000 +7,17% € 7,78414</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33800 h € 25,71000 +7,17% € 8,68998</p> <p><b>Totale RU</b> € 16,47412</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 80,90692 Scostamento % su anno 2023 +1,38%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68771 = 5% * B) € 13,75418</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46611</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 104,13 Scostamento % su anno 2023 +1,38%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,82%</i> € 16,47412 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,68771</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.026 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A 1,00000 m € 78,30432 0% € 78,30432</p> <p><b>Totale MT</b> € 78,30432</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,40200 h € 23,03000 +7,17% € 9,25806</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,40200 h € 25,71000 +7,17% € 10,33542</p> <p><b>Totale RU</b> € 19,59348</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 97,89780 Scostamento % su anno 2023 +1,36%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83213 = 5% * B) € 16,64263</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45404</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 125,99 Scostamento % su anno 2023 +1,36%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,55%</i> € 19,59348 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,83213</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.040.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.027 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A 1,00000 m € 91,09238 0% € 91,09238</p> <p><b>Totale MT</b> € 91,09238</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,45800 h € 23,03000 +7,17% € 10,54774</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,45800 h € 25,71000 +7,17% € 11,77518</p> <p><b>Totale RU</b> € 22,32292</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 113,41530 Scostamento % su anno 2023 +1,33%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96403 = 5% * B) € 19,28060</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26959</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 145,97 Scostamento % su anno 2023 +1,33%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,29%</i> € 22,32292 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,96403</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in miscela di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.028 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A 1,00000 m € 104,79974 0% € 104,79974</p> <p><b>Totale MT</b> € 104,79974</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,58200 h € 23,03000 +7,17% € 13,40346</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,58200 h € 25,71000 +7,17% € 14,96322</p> <p><b>Totale RU</b> € 28,36668</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 133,16642 Scostamento % su anno 2023 +1,45%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13191 = 5% * B) € 22,63829</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58047</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 171,39 Scostamento % su anno 2023 +1,45%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,55%</i> € 28,36668 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,13191</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.015.040.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.029 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq 1,00000 m € 122,34845 0% € 122,34845</p> <p><b>Totale MT</b> € 122,34845</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,62200 h € 23,03000 +7,17% € 14,32466</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,62200 h € 25,71000 +7,17% € 15,99162</p> <p><b>Totale RU</b> € 30,31628</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 152,66473 Scostamento % su anno 2023 +1,35%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29765 = 5% * B) € 25,95300</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,86177</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 196,48 Scostamento % su anno 2023 +1,35%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,43%</i> € 30,31628 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,29765</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV H - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L17.060.030 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x240 mmq 1,00000 m € 149,66467 0% € 149,66467</p> <p><b>Totale MT</b> € 149,66467</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,77800 h € 23,03000 +7,17% € 17,91734</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,77800 h € 25,71000 +7,17% € 20,00238</p> <p><b>Totale RU</b> € 37,91972</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 187,58439 Scostamento % su anno 2023 +1,37%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59447 = 5% * B) € 31,88935</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,94737</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 241,42 Scostamento % su anno 2023 +1,37%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,71%</i> € 37,91972 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,59447</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.010.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.125 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 513,39782 0%	€ 513,39782
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 513,39782</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,39782 %	€ 0,02000 0%	€ 10,26796
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 44,38596</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 557,78378</b> +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74116 = 5% * B)			€ 94,82324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,26070
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 717,87</b> +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,18%			€ 44,38596
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,74116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.126 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 620,93400 0%	€ 620,93400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 620,93400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,93400 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41868
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 46,53668</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 667,47068</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67350 = 5% * B)			€ 113,47002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,09407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 859,03</b> +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			€ 46,53668
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,67350



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.127 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92615 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,70000 h</p> <p>0,70000 h</p> <p>996,09481 %</p>	<p>€ 996,09481 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 996,09481</p> <p><b>€ 996,09481</b></p> <p>€ 16,12100</p> <p>€ 17,99700</p> <p>€ 19,92190</p> <p><b>€ 54,03990</b></p> <p><b>€ 1.050,13471</b> +0,22%</p> <p>€ 178,52290</p> <p>€ 122,86576</p> <p><b>€ 1.351,52</b> +0,22%</p> <p>€ 54,03990</p> <p>€ 8,92615</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.128 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83347 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,90000 h</p> <p>0,90000 h</p> <p>629,82780 %</p>	<p>€ 629,82780 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 629,82780</p> <p><b>€ 629,82780</b></p> <p>€ 20,72700</p> <p>€ 23,13900</p> <p>€ 12,59656</p> <p><b>€ 56,46256</b></p> <p><b>€ 686,29036</b> +0,43%</p> <p>€ 116,66936</p> <p>€ 80,29597</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 883,26</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,39%</i>	€ 56,46256
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,83347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.129 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 792,33679</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 59,71274</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 852,04953</b> +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24242 = 5% * B)			€ 144,84842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,68980
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.096,59</b> +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,45%</i>			€ 59,71274
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,24242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.130 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.252,38290 0%	€ 1.252,38290
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.252,38290</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.252,38290 %	€ 0,02000 0%	€ 25,04766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 68,91366</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 1.321,29656</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23102 = 5% * B)			€ 224,62042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,59170
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.700,51</b> +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			€ 68,91366
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,23102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.131 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 802,85169 0%	€ 802,85169
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 802,85169</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	802,85169 %	€ 0,02000 0%	€ 16,05703
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,17503</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 853,02672</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,25073 = 5% * B)			€ 145,01454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,80413
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.097,85</b> +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			€ 50,17503
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,25073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.132 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 903,91460 0%	€ 903,91460
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 903,91460</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,91460 %	€ 0,02000 0%	€ 18,07829
<b>Totale RU</b>				<b>€ 52,19629</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 956,11089</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12694 = 5% * B)				€ 162,53885
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 111,86497
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.230,51</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,24%				€ 52,19629
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,12694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.133	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.236,23859 0%	€ 1.236,23859
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.236,23859</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.236,23859 %	€ 0,02000 0%	€ 24,72477
<b>Totale RU</b>				<b>€ 58,84277</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.295,08136</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,00819 = 5% * B)				€ 220,16383
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 151,52452
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.666,77</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,53%				€ 58,84277
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,00819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.134	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 919,27057 0%	€ 919,27057
<b>Totale MT</b>				<b>€ 919,27057</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	919,27057 %	€ 0,02000 0%	€ 18,38541
<b>Totale RU</b>				<b>€ 62,25141</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 981,52198</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34294 = 5% * B)				€ 166,85874
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 114,83807
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.263,22</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,93%				€ 62,25141
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,34294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.135	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.085,03284</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066
<b>Totale RU</b>				<b>€ 65,56666</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.150,59950</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78010 = 5% * B)				€ 195,60192
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 134,62014
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.480,82</b> +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,43%				€ 65,56666
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,78010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.136	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.505,45101	€ 1.505,45101



	160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.505,45101</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.505,45101 %	€ 0,02000 0%	€ 30,10902
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 73,97502</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.579,42603</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,42512 = 5% * B)			€ 268,50243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,79285
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.032,72</b> +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			€ 73,97502
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,42512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.137	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.001,74643 0%	€ 1.001,74643
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.001,74643</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.001,74643 %	€ 0,02000 0%	€ 20,03493
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 54,15293</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.055,89936</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,97514 = 5% * B)			€ 179,50289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,54023
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.358,94</b> +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			€ 54,15293
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,97514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A,			



Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.138	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.102,80934 0%	€ 1.102,80934
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.102,80934</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,80934 %	€ 0,02000 0%	€ 22,05619
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,17419</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.158,98353</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85136 = 5% * B)				€ 197,02720
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 135,60107
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.491,61</b> +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,77%</i>				€ 56,17419
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 9,85136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.139	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.423,79679 0%	€ 1.423,79679
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.423,79679</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.423,79679 %	€ 0,02000 0%	€ 28,47594
<b>Totale RU</b>				<b>€ 62,59394</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.486,39073</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,63432 = 5% * B)				€ 252,68642
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 173,90772
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.912,98</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,27%</i>				€ 62,59394
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,63432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.010.P	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A  P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.140 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.125,46023 0%	€ 1.125,46023
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.125,46023</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 22,50920
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 66,37520</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.191,83543</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,13060 = 5% * B)			€ 202,61202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,44475
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.533,89</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,33%</i>			€ 66,37520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,13060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.Q	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A  Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.141 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.283,92758 0%	€ 1.283,92758
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.283,92758</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.283,92758 %	€ 0,02000 0%	€ 25,67855
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 69,54455</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.353,47213</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50451 = 5% * B)			€ 230,09026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,35624
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.741,92</b> +0,22%



	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%		€ 69,54455
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 11,50451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.142 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,00235 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 1.687,36869 0%	€ 1.687,36869
				<b>€ 1.687,36869</b>
				<b>€ 20,72700</b>
				<b>€ 23,13900</b>
				<b>€ 33,74737</b>
				<b>€ 77,61337</b>
				<b>€ 1.764,98206</b> +0,17%
				€ 300,04695
				€ 206,50290
				<b>€ 2.271,53</b> +0,17%
				€ 77,61337
				€ 15,00235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.143 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 686,41060 0%	€ 686,41060
				<b>€ 686,41060</b>
				€ 16,12100
				€ 17,99700
				€ 13,72821
				<b>€ 47,84621</b>
				<b>€ 734,25681</b> +0,31%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24118 = 5% * B)		€ 124,82366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 85,90805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 944,99</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,06%</i>		€ 47,84621
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,24118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.144 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 785,06408 0%	€ 785,06408
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 785,06408</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	785,06408 %	€ 0,02000 0%	€ 15,70128
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 49,81928</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 834,88336</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09651 = 5% * B)			€ 141,93017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,68135
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.074,49</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,64%</i>			€ 49,81928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,09651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.145 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.085,03284</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066





	<b>Totale RU</b>	<b>€ 55,81866</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.140,85150</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69724 = 5% * B)	€ 193,94476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 133,47963
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.468,28</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%	€ 55,81866
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 9,69724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.146 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 878,84318 0%	€ 878,84318
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 878,84318</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	878,84318 %	€ 0,02000 0%	€ 17,57686
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 61,44286</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 940,28604</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99243 = 5% * B)			€ 159,84863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,01347
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.210,15</b> +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			€ 61,44286
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,99243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.147 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 977,48556</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971
<b>Totale RU</b>				<b>€ 63,41571</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.040,90127</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84766 = 5% * B)				€ 176,95322
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 121,78545
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.339,64</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73%				€ 63,41571
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,84766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.148	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.393,88430 0%	€ 1.393,88430
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.393,88430</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.393,88430 %	€ 0,02000 0%	€ 27,87769
<b>Totale RU</b>				<b>€ 71,74369</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.465,62799</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,45784 = 5% * B)				€ 249,15676
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 171,47848
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.886,26</b> +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 71,74369
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,45784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.149	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 977,48556</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 53,66771</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.031,15327</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76480 = 5% * B)			€ 175,29606	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,64493	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.327,09</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,04%</i>			€ 53,66771	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,76480	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.150	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.053,52146 0%	€ 1.053,52146
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.053,52146</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.053,52146 %	€ 0,02000 0%	€ 21,07043
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 55,18843</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.108,70989</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,42403 = 5% * B)			€ 188,48068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,71906
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.426,91</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,87%</i>			€ 55,18843
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,42403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.151	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.315,45006 0%	€ 1.315,45006
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.315,45006</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.315,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 26,30900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 60,42700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.375,87706</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,69496 = 5% * B)				€ 233,89910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 160,97762
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.770,75</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,41%				€ 60,42700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,69496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.152	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.181,25468</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,49109</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.248,74577</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61434 = 5% * B)				€ 212,28678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 146,10326
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.607,14</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,2%				€ 67,49109
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,61434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con			



<p>marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.153	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.250,78401 0%	€ 1.250,78401
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.250,78401</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.250,78401 %	€ 0,02000 0%	€ 25,01568
<b>Totale RU</b>				<b>€ 68,88168</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.319,66569</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,21716 = 5% * B)				€ 224,34317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 154,40089
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.698,41</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,06%				€ 68,88168
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,21716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A</p> <p>L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.154	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.629,16480 0%	€ 1.629,16480
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.629,16480</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,16480 %	€ 0,02000 0%	€ 32,58330
<b>Totale RU</b>				<b>€ 76,44930</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.705,61410</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,49772 = 5% * B)				€ 289,95440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 199,55685
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.195,13</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48%				€ 76,44930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,49772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.020.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.155 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.181,25468</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 57,74309</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.238,99777</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,53148 = 5% * B)			€ 210,62962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,96274
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.594,59</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			€ 57,74309
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,53148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.156 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.245,12129 0%	€ 1.245,12129
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.245,12129</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,12129 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90243
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 59,02043</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.304,14172</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,08520 = 5% * B)			€ 221,70409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,58458
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.678,43</b> +0,18%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,52%</i>		€ 59,02043
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 11,08520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.O	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.157 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,25813 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,19%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1.495,74666 0%	€ 1.495,74666
				<b>€ 1.495,74666</b>
				<b>€ 16,12100</b>
				<b>€ 17,99700</b>
				<b>€ 29,91493</b>
				<b>€ 64,03293</b>
				<b>€ 1.559,77959</b> +0,15%
				€ 265,16253
				€ 182,49421
				<b>€ 2.007,44</b> +0,15%
				€ 64,03293
				€ 13,25813

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.P	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.158 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 1.379,30557 0%	€ 1.379,30557
				<b>€ 1.379,30557</b>
				€ 20,72700
				€ 23,13900
				€ 27,58611
				<b>€ 71,45211</b>
				<b>€ 1.450,75768</b> +0,2%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33144 = 5% * B)		€ 246,62881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 169,73865
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 1.867,13</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>		€ 71,45211
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 12,33144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.159 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.443,19439 0%	€ 1.443,19439
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.443,19439</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.443,19439 %	€ 0,02000 0%	€ 28,86389
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 72,72989</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.515,92428</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88536 = 5% * B)			€ 257,70713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,36314
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.950,99</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,73%</i>			€ 72,72989
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,88536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.160 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.806,21921</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1.806,21921	€ 0,02000	€ 36,12438





	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 79,99038</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.886,20959</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,03278 = 5% * B)			€ 320,65563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,68652
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.427,55</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,3%</i>			€ 79,99038
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,03278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.161 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 917,66058 0%	€ 917,66058
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 917,66058</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	917,66058 %	€ 0,02000 0%	€ 18,35321
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 52,47121</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 970,13179</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24612 = 5% * B)			€ 164,92240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,50542
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.248,56</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,2%</i>			€ 52,47121
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,24612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.162 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.118,16531 0%	€ 1.118,16531
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.118,16531</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.118,16531 %	€ 0,02000 0%	€ 22,36331
<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,77511</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.143,94042</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72349 = 5% * B)				€ 194,46987
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 133,84103
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.472,25</b> +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,75%				€ 25,77511
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,72349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.163	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091 0%	€ 1.457,75091
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.457,75091</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000 0%	€ 29,15502
<b>Totale RU</b>				<b>€ 63,27302</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.521,02393</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,92870 = 5% * B)				€ 258,57407
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 177,95980
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.957,56</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,23%				€ 63,27302
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,92870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.164	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.150,49834	€ 1.150,49834



	160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.150,49834</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,49834 %	€ 0,02000 0%	€ 23,00997
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 66,87597</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.217,37431</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,34768 = 5% * B)			€ 206,95363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,43279
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.566,76</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			€ 66,87597
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,34768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.165	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.413,29300 0%	€ 1.413,29300
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.413,29300</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.413,29300 %	€ 0,02000 0%	€ 28,26586
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 72,13186</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.485,42486</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,62611 = 5% * B)			€ 252,52223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,79471
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.911,74</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			€ 72,13186
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,62611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			



elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.166	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.841,79442 0%	€ 1.841,79442
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.841,79442</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.841,79442 %	€ 0,02000 0%	€ 36,83589
<b>Totale RU</b>				<b>€ 80,70189</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.922,49631</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,34122 = 5% * B)				€ 326,82437
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 224,93207
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.474,25</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,26%				€ 80,70189
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,34122

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.167	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.209,54608 0%	€ 1.209,54608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.209,54608</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.209,54608 %	€ 0,02000 0%	€ 24,19092
<b>Totale RU</b>				<b>€ 58,30892</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.267,85500</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,77677 = 5% * B)				€ 215,53535
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 148,33904
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.631,73</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,57%				€ 58,30892
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,77677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			



<p>030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A  H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.168	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.370,42287 0%	€ 1.370,42287
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.370,42287</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,42287 %	€ 0,02000 0%	€ 27,40846
<b>Totale RU</b>				<b>€ 61,52646</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.431,94933</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,17157 = 5% * B)				€ 243,43139
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 167,53807
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.842,92</b> +0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,34%</i>				€ 61,52646
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,17157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A  I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.169	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.690,58867 0%	€ 1.690,58867
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.690,58867</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,58867 %	€ 0,02000 0%	€ 33,81177
<b>Totale RU</b>				<b>€ 67,92977</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.758,51844</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,94741 = 5% * B)				€ 298,94813
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 205,74666
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.263,21</b> +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3%</i>				€ 67,92977
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 14,94741
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.020.030.J	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A 1,00000 cad € 1.457,75091 0% € 1.457,75091</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.457,75091</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90000 h € 23,03000 +7,17% € 20,72700</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90000 h € 25,71000 +7,17% € 23,13900</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.457,75091 % € 0,02000 0% € 29,15502</p> <p><b>Totale RU</b> € 73,02102</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.530,77193 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,01156 = 5% * B) € 260,23123</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 179,10032</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.970,10 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,71%</i> € 73,02102</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 13,01156</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.170 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A 1,00000 cad € 1.667,16055 0% € 1.667,16055</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.667,16055</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90000 h € 23,03000 +7,17% € 20,72700</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90000 h € 25,71000 +7,17% € 23,13900</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.667,16055 % € 0,02000 0% € 33,34321</p> <p><b>Totale RU</b> € 77,20921</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.744,36976 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,82714 = 5% * B) € 296,54286</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,09126</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 2.245,00 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,44%</i> € 77,20921</p>			



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 14,82714
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.171 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40228 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 3,07%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 2.079,51766 0%	€ 2.079,51766
				<b>€ 2.079,51766</b>
				€ 20,72700
				€ 23,13900
				€ 41,59035
				<b>€ 85,45635</b>
				<b>€ 2.164,97401</b> +0,14%
				€ 368,04558
				€ 253,30196
				<b>€ 2.786,32</b> +0,14%
				€ 85,45635
				€ 18,40228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.172 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,57829 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 1.417,33463 0%	€ 1.417,33463
				<b>€ 1.417,33463</b>
				€ 16,12100
				€ 17,99700
				€ 28,34669
				<b>€ 62,46469</b>
				<b>€ 1.479,79932</b> +0,15%
				€ 251,56588



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 173,13652
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.904,50</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%	€ 62,46469
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 12,57829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.173 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.562,06711 0%	€ 1.562,06711
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.562,06711</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.562,06711 %	€ 0,02000 0%	€ 31,24134
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 65,35934</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.627,42645</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,83313 = 5% * B)			€ 276,66250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,40890
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.094,50</b> +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			€ 65,35934
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,83313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.174 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.870,91857 0%	€ 1.870,91857
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.870,91857</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.870,91857 %	€ 0,02000 0%	€ 37,41837
	<b>Totale RU</b>			





			<b>€ 71,53637</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.942,45494</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,51087 = 5% * B)		€ 330,21734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 227,26723
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 2.499,94</b> +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,86%</i>		€ 71,53637
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 16,51087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.175 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.655,83511 0%	€ 1.655,83511
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.655,83511</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.655,83511 %	€ 0,02000 0%	€ 33,11670
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 37,50330</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.693,33841</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,39338 = 5% * B)			€ 287,86753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,12059
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.179,33</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i>			€ 37,50330
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,39338

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.176 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.858,77148 0%	€ 1.858,77148
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.858,77148</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.858,77148 %	€ 0,02000 0%	€ 37,17543
<b>Totale RU</b>				<b>€ 81,04143</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.939,81291</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48841 = 5% * B)				€ 329,76819
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 226,95811
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.496,54</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 81,04143
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,48841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.177	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.806,21921</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.806,21921 %	€ 0,02000 0%	€ 36,12438
<b>Totale RU</b>				<b>€ 79,99038</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.886,20959</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,03278 = 5% * B)				€ 320,65563
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 220,68652
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.427,55</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,3%				€ 79,99038
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,03278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L02.002.178	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	1,00000 cad	€ 622,55509 0%	€ 622,55509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 622,55509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	622,55509 %	€ 0,02000 0%	€ 12,45110
<b>Totale RU</b>				<b>€ 46,56910</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 669,12419</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68756 = 5% * B)				€ 113,75111
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,28753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 861,16</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 5,41%				€ 46,56910
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,68756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.179	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
<b>Totale MT</b>				<b>€ 792,33679</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
<b>Totale RU</b>				<b>€ 59,71274</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 852,04953</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24242 = 5% * B)				€ 144,84842
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 99,68980
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.096,59</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,45%				€ 59,71274
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,24242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione:			



da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.180	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	1,00000 cad	€ 748,67832 0%	€ 748,67832
<b>Totale MT</b>				<b>€ 748,67832</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,67832 %	€ 0,02000 0%	€ 14,97357
<b>Totale RU</b>				<b>€ 49,09157</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 797,76989</b> +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,78104 = 5% * B)				€ 135,62088
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 93,33908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.026,73</b> +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,78%				€ 49,09157
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,78104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.181	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	1,00000 cad	€ 951,62580 0%	€ 951,62580
<b>Totale MT</b>				<b>€ 951,62580</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000 0%	€ 19,03252
<b>Totale RU</b>				<b>€ 62,89852</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.014,52432</b> +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62346 = 5% * B)				€ 172,46913
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 118,69935
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.305,69</b> +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,82%				€ 62,89852
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,62346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



<p>020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A  E - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.182	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.117,36587 0%	€ 1.117,36587
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.117,36587</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.117,36587 %	€ 0,02000 0%	€ 22,34732
<b>Totale RU</b>				<b>€ 56,46532</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.173,83119</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,97757 = 5% * B)				€ 199,55130
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 137,33825
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.510,72</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,74%				€ 56,46532
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A  F - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.183	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.401,16811 0%	€ 1.401,16811
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.401,16811</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.401,16811 %	€ 0,02000 0%	€ 28,02336
<b>Totale RU</b>				<b>€ 71,88936</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.473,05747</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,52099 = 5% * B)				€ 250,41977
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 172,34772
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.895,82</b> +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,79%				€ 71,88936
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,52099



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.184 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56286 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,78%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1.405,99808 0%	€ 1.405,99808
				<b>€ 1.405,99808</b>
				<b>€ 20,72700</b>
				<b>€ 23,13900</b>
				<b>€ 28,11996</b>
				<b>€ 71,98596</b>
				<b>€ 1.477,98404</b> +0,2%
				€ 251,25729
				€ 172,92413
				<b>€ 1.902,17</b> +0,2%
				€ 71,98596
				€ 12,56286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.185 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,88450 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 1.779,56001 0%	€ 1.779,56001
				<b>€ 1.779,56001</b>
				€ 25,33300
				€ 28,28100
				€ 35,59120
				<b>€ 89,20520</b>
				<b>€ 1.868,76521</b> +0,19%
				€ 317,69009
				€ 218,64553
				<b>€ 2.405,10</b> +0,19%



	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%		€ 89,20520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 15,88450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.186 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,63190 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 3,74% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 1.750,42475 0%	€ 1.750,42475
				<b>€ 1.750,42475</b>
				<b>€ 25,33300</b>
				<b>€ 28,28100</b>
				<b>€ 35,00850</b>
				<b>€ 88,62250</b>
				<b>€ 1.839,04725</b> +0,2%
				€ 312,63803
				€ 215,16853
				<b>€ 2.366,85</b> +0,2%
				€ 88,62250
				€ 15,63190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.187 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,20704 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
				<b>€ 2.162,78187</b>
				<b>€ 25,33300</b>
				<b>€ 28,28100</b>
				<b>€ 43,25564</b>
				<b>€ 96,86964</b>
				<b>€ 2.259,65151</b> +0,16%
				€ 384,14076



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 264,37923
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.908,17</b> +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%	€ 96,86964
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 19,20704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.188 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.828,05955 0%	€ 1.828,05955
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.828,05955</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.828,05955 %	€ 0,02000 0%	€ 36,56119
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 80,42719</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.908,48674</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,22214 = 5% * B)			€ 324,44275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 223,29295
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.456,22</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			€ 80,42719
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 16,22214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.189 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.350,35117 0%	€ 2.350,35117
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.350,35117</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.350,35117 %	€ 0,02000 0%	€ 47,00702
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 100,62102</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.450,97219</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,83326 = 5% * B)	€ 416,66527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 286,76375
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.154,40</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,19%</i>	€ 100,62102
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 20,83326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In=25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.190 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 200,51584 0%	€ 200,51584
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 200,51584</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,51584 %	€ 0,02000 0%	€ 4,01032
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 38,12832</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 238,64416</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02848 = 5% * B)			€ 40,56951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,92137
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,14</b> +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>			€ 38,12832
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,02848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In=25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.191 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 310,46145</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,32723</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 350,78868</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98170 = 5% * B)				€ 59,63408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,04228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 451,47</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,93%				€ 40,32723
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,98170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.192	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568 0%	€ 275,68568
<b>Totale MT</b>				<b>€ 275,68568</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000 0%	€ 5,51371
<b>Totale RU</b>				<b>€ 49,37971</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 325,06539</b> +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76306 = 5% * B)				€ 55,26112
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,03265
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 418,36</b> +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 11,8%				€ 49,37971
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,76306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.193	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200 0%	€ 424,48200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 424,48200</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48964
<b>Totale RU</b>				<b>€ 52,35564</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 476,83764</b> +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05312 = 5% * B)				€ 81,06240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,79000
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 613,69</b> +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 8,53%				€ 52,35564
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,05312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.194	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.905,66103 0%	€ 1.905,66103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.905,66103</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.905,66103 %	€ 0,02000 0%	€ 38,11322
<b>Totale RU</b>				<b>€ 81,97922</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.987,64025</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,89494 = 5% * B)				€ 337,89884
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 232,55391
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.558,09</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,2%				€ 81,97922
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,89494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.195	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.980,06474	€ 1.980,06474



	A, 100 kA, base 4P	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.980,06474</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.980,06474 %	€ 0,02000 0%	€ 39,60129
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 93,21529</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.073,28003</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,62288 = 5% * B)			€ 352,45761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,57376
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.668,31</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			€ 93,21529
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,62288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.196	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.127,21776 0%	€ 2.127,21776
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.127,21776</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.127,21776 %	€ 0,02000 0%	€ 42,54436
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 86,41036</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.213,62812</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,81584 = 5% * B)			€ 376,31678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,99449
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.848,94</b> +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			€ 86,41036
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,81584

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			



elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.197	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.162,78187</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000 0%	€ 43,25564
<b>Totale RU</b>				<b>€ 96,86964</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.259,65151</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,20704 = 5% * B)				€ 384,14076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 264,37923
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.908,17</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,33%				€ 96,86964
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,20704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.198	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.287,28400 0%	€ 2.287,28400
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.287,28400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.287,28400 %	€ 0,02000 0%	€ 45,74568
<b>Totale RU</b>				<b>€ 89,61168</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.376,89568</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,20361 = 5% * B)				€ 404,07227
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 278,09680
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.059,06</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,93%				€ 89,61168
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,20361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.199	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.744,93178 0%	€ 2.744,93178
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.744,93178</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.744,93178 %	€ 0,02000 0%	€ 54,89864
<b>Totale RU</b>				<b>€ 108,51264</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.853,44442</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,25428 = 5% * B)				€ 485,08555
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 333,85300
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.672,38</b> +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 2,95%				€ 108,51264
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 24,25428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.200	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.503,03047 0%	€ 1.503,03047
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.503,03047</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.503,03047 %	€ 0,02000 0%	€ 30,06061
<b>Totale RU</b>				<b>€ 78,80061</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.581,83108</b> +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,44556 = 5% * B)				€ 268,91128
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 185,07424
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.035,82</b> +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,87%				€ 78,80061
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,44556



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.201 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P 1,00000 cad € 1.853,11986 0% € 1.853,11986</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.853,11986</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,20000 h € 23,03000 +7,17% € 27,63600</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,20000 h € 25,71000 +7,17% € 30,85200</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.853,11986 % € 0,02000 0% € 37,06240</p> <p><b>Totale RU</b> € 95,55040</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.948,67026 Scostamento % su anno 2023 +0,2%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,56370 = 5% * B) € 331,27394</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 227,99442</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 2.507,94 Scostamento % su anno 2023 +0,2%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 95,55040 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 16,56370</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.202 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P 1,00000 cad € 1.726,18609 0% € 1.726,18609</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.726,18609</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,00000 h € 23,03000 +7,17% € 23,03000</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,00000 h € 25,71000 +7,17% € 25,71000</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.726,18609 % € 0,02000 0% € 34,52372</p> <p><b>Totale RU</b> € 83,26372</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 1.809,44981 Scostamento % su anno 2023 +0,18%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,38032 = 5% * B) € 307,60647</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 211,70563</p>			



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.328,76</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i>	€ 83,26372
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 15,38032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.203 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.107,79796 0%	€ 2.107,79796
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.107,79796</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.107,79796 %	€ 0,02000 0%	€ 42,15596
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 100,64396</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.208,44192</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,77176 = 5% * B)			€ 375,43513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,38771
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.842,26</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,54%</i>			€ 100,64396
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,77176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.204 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.913,76649 0%	€ 1.913,76649
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.913,76649</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,76649 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27533
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 87,01533</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 2.000,78182</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,00665 = 5% * B)			€ 340,13291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,09147
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.575,01</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,38%</i>			€ 87,01533
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,00665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.205 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.326,11250 0%	€ 2.326,11250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.326,11250</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.326,11250 %	€ 0,02000 0%	€ 46,52225
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 105,01025</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.431,12275</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,66454 = 5% * B)			€ 413,29087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,44136
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.128,85</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>			€ 105,01025
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,66454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.206 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.629,96424 0%	€ 1.629,96424
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.629,96424</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,96424 %	€ 0,02000 0%	€ 32,59928
<b>Totale RU</b>				<b>€ 81,33928</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.711,30352</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,54608 = 5% * B)				€ 290,92160
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 200,22251
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.202,45</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,69%				€ 81,33928
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,54608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.207	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.040,70027 0%	€ 2.040,70027
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.040,70027</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.040,70027 %	€ 0,02000 0%	€ 40,81401
<b>Totale RU</b>				<b>€ 99,30201</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.140,00228</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,19002 = 5% * B)				€ 363,80039
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 250,38027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.754,18</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,61%				€ 99,30201
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,19002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.208	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.847,46824 0%	€ 1.847,46824
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.847,46824</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.847,46824 %	€ 0,02000 0%	€ 36,94936
<b>Totale RU</b>				<b>€ 85,68936</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.933,15760</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,43184 = 5% * B)				€ 328,63679
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 226,17944
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.487,97</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,44%				€ 85,68936
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,43184

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.209	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.258,18206 0%	€ 2.258,18206
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.258,18206</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.258,18206 %	€ 0,02000 0%	€ 45,16364
<b>Totale RU</b>				<b>€ 103,65164</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.361,83370</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,07559 = 5% * B)				€ 401,51173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 276,33454
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.039,68</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,41%				€ 103,65164
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,07559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.210	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.982,49638	€ 1.982,49638



	A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.982,49638</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.982,49638 %	€ 0,02000 0%	€ 39,64993
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 88,38993</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.070,88631</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,60253 = 5% * B)			€ 352,05067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,29370
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.665,23</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			€ 88,38993
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,60253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.211	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.433,63758 0%	€ 2.433,63758
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.433,63758</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.433,63758 %	€ 0,02000 0%	€ 48,67275
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 107,16075</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.540,79833</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,59679 = 5% * B)			€ 431,93572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,27341
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 3.270,01</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			€ 107,16075
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,59679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500+630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il			



successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.212	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.414,91409</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000 0%	€ 28,29828
<b>Totale RU</b>				<b>€ 77,03828</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.491,95237</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68160 = 5% * B)				€ 253,63190
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 174,55843
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.920,14</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,01%				€ 77,03828
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,68160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.213	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.534,57516</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000 0%	€ 30,69150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 89,17950</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.623,75466</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80191 = 5% * B)				€ 276,03829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 189,97930
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.089,77</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,27%				€ 89,17950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,80191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			



110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In=25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.214	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 213,45127 0%	€ 213,45127
<b>Totale MT</b>				<b>€ 213,45127</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,45127 %	€ 0,02000 0%	€ 4,26903
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,38703</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 251,83830</b> +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14063 = 5% * B)				€ 42,81251
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,46508
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 324,12</b> +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 11,84%				€ 38,38703
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,14063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In=25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.215	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
<b>Totale MT</b>				<b>€ 310,46145</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,32723</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 350,78868</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98170 = 5% * B)				€ 59,63408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,04228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 451,47</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,93%				€ 40,32723
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,98170
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.020.110.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.216 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A 1,00000 cad € 275,68568 0% € 275,68568</p> <p><b>Totale MT</b> € 275,68568</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90000 h € 23,03000 +7,17% € 20,72700</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90000 h € 25,71000 +7,17% € 23,13900</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 275,68568 % € 0,02000 0% € 5,51371</p> <p><b>Totale RU</b> € 49,37971</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 325,06539 Scostamento % su anno 2023 +0,91%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76306 = 5% * B) € 55,26112</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,03265</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 418,36 Scostamento % su anno 2023 +0,91%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,8%</i> € 49,37971</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,76306</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.217 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A 1,00000 cad € 424,48200 0% € 424,48200</p> <p><b>Totale MT</b> € 424,48200</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90000 h € 23,03000 +7,17% € 20,72700</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90000 h € 25,71000 +7,17% € 23,13900</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 424,48200 % € 0,02000 0% € 8,48964</p> <p><b>Totale RU</b> € 52,35564</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 476,83764 Scostamento % su anno 2023 +0,62%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05312 = 5% * B) € 81,06240</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,79000</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 613,69 Scostamento % su anno 2023 +0,62%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,53%</i> € 52,35564</p>			



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,05312
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.120.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500+630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A</p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68160 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 4,01% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
				<b>€ 1.414,91409</b>
				<b>€ 23,03000</b> +7,17%
				<b>€ 25,71000</b> +7,17%
				<b>€ 0,02000</b> 0%
				<b>€ 77,03828</b>
				<b>€ 1.491,95237</b> +0,22%
				€ 253,63190
				€ 174,55843
				<b>€ 1.920,14</b> +0,22%
				€ 77,03828
				€ 12,68160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.120.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500+630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A</p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80191 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
				<b>€ 1.534,57516</b>
				<b>€ 23,03000</b> +7,17%
				<b>€ 25,71000</b> +7,17%
				<b>€ 0,02000</b> 0%
				<b>€ 89,17950</b>
				<b>€ 1.623,75466</b> +0,24%
				€ 276,03829
				€ 189,97930





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.089,77</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,27%</i>	€ 89,17950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 13,80191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.218 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.804,62032 0%	€ 1.804,62032
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.804,62032</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.804,62032 %	€ 0,02000 0%	€ 36,09241
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 84,83241</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.889,45273</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,06035 = 5% * B)			€ 321,20696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,06597
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.431,73</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,49%</i>			€ 84,83241
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,06035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.219 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 2.068,18112 0%	€ 2.068,18112
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.068,18112</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.068,18112 %	€ 0,02000 0%	€ 41,36362
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 99,85162</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 2.168,03274</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,42828 = 5% * B)			€ 368,56557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,65983
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.790,26</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i>			€ 99,85162
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,42828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.220 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	1,00000 cad	€ 1.919,44032 0%	€ 1.919,44032
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.919,44032</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.919,44032 %	€ 0,02000 0%	€ 38,38881
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 92,00281</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.011,44313</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09727 = 5% * B)			€ 341,94533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,33885
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.588,73</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,55%</i>			€ 92,00281
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,09727

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.221 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.469,21279 0%	€ 2.469,21279
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.469,21279</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.469,21279 %	€ 0,02000 0%	€ 49,38426
<b>Totale RU</b>				<b>€ 112,74626</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.581,95905</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,94665 = 5% * B)				€ 438,93304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 302,08921
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.322,98</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,39%				€ 112,74626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,94665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.222	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.131,24828 0%	€ 2.131,24828
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.131,24828</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.131,24828 %	€ 0,02000 0%	€ 42,62497
<b>Totale RU</b>				<b>€ 96,23897</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.227,48725</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,93364 = 5% * B)				€ 378,67283
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 260,61601
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.866,78</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,36%				€ 96,23897
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,93364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.223	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.689,12622 0%	€ 2.689,12622
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.689,12622</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.689,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 53,78252
<b>Totale RU</b>				<b>€ 117,14452</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.806,27074</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,85330 = 5% * B)				€ 477,06603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 328,33368
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.611,67</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,24%				€ 117,14452
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,85330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.224	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.343,07846 0%	€ 2.343,07846
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.343,07846</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,07846 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86157
<b>Totale RU</b>				<b>€ 100,47557</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.443,55403</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,77021 = 5% * B)				€ 415,40419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 285,89582
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.144,85</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,19%				€ 100,47557
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,77021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L02.002.225	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.907,42967 0%	€ 2.907,42967
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.907,42967</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.907,42967 %	€ 0,02000 0%	€ 58,14859
<b>Totale RU</b>				<b>€ 121,51059</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.028,94026</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,74599 = 5% * B)				€ 514,91984
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 354,38601
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.898,25</b> +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,12%</i>				€ 121,51059
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 25,74599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.228	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.093,24143 0%	€ 2.093,24143
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.093,24143</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.093,24143 %	€ 0,02000 0%	€ 41,86483
<b>Totale RU</b>				<b>€ 95,47883</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.188,72026</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,60412 = 5% * B)				€ 372,08244
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 256,08027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.816,88</b> +0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,39%</i>				€ 95,47883
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 18,60412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V			



a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.229	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.680,24352 0%	€ 2.680,24352
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.680,24352</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,24352 %	€ 0,02000 0%	€ 53,60487
<b>Totale RU</b>				<b>€ 116,96687</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.797,21039</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,77629 = 5% * B)				€ 475,52577
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 327,27362
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.600,01</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 116,96687
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,77629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.230	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.275,98077 0%	€ 2.275,98077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.275,98077</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.275,98077 %	€ 0,02000 0%	€ 45,51962
<b>Totale RU</b>				<b>€ 99,13362</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.375,11439</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,18847 = 5% * B)				€ 403,76945
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 277,88838
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.056,77</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,24%				€ 99,13362
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,18847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.150.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A  D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A</p>				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.002.231	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.867,81283 0%	€ 2.867,81283
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.867,81283</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.867,81283 %	€ 0,02000 0%	€ 57,35626
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 120,71826</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.988,53109</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,40251 = 5% * B)				€ 508,05029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 349,65814
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.846,24</b> +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%				€ 120,71826
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,40251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.020.150.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A  E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A</p>				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.002.232	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.521,74286 0%	€ 2.521,74286
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.521,74286</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.521,74286 %	€ 0,02000 0%	€ 50,43486
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 104,04886</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.625,79172</b> +0,14%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31923 = 5% * B)			€ 446,38459	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,21763	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.379,39</b> +0,14%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			€ 104,04886	



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 22,31923
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.233 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,44230 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 3,02% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 3.103,08222 0%	€ 3.103,08222
				<b>€ 3.103,08222</b>
				<b>€ 125,42364</b>
				<b>€ 3.228,50586</b> +0,13%
				€ 548,84600
				€ 377,73519
				<b>€ 4.155,09</b> +0,13%
				€ 125,42364
				€ 27,44230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.234 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16403 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 331,49124 0%	€ 331,49124
				<b>€ 331,49124</b>
				<b>€ 40,74782</b>
				<b>€ 372,23906</b> +0,62%
				€ 63,28064





	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 43,55197
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 479,07</b> +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,51%	€ 40,74782
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,16403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.235 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 481,06480 0%	€ 481,06480
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 481,06480</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	481,06480 %	€ 0,02000 0%	€ 9,62130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 43,73930</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 524,80410</b> +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46084 = 5% * B)			€ 89,21670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,40208
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 675,42</b> +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			€ 43,73930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,46084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.236 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 436,59578 0%	€ 436,59578
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 436,59578</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,59578 %	€ 0,02000 0%	€ 8,73192
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 52,59792</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 489,19370</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,15815 = 5% * B)	€ 83,16293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 57,23566
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 629,59</b> +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,35%</i>	€ 52,59792
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,15815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.237 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 593,44205 0%	€ 593,44205
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 593,44205</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	593,44205 %	€ 0,02000 0%	€ 11,86884
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 55,73484</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 649,17689</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,51800 = 5% * B)			€ 110,36007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,95370
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 835,49</b> +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,67%</i>			€ 55,73484
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,51800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.226 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.846,64659</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100



	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 90,54693</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.937,19352</b> +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)			€ 329,32290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,65164
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.493,17</b> +0,19%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i>			€ 90,54693
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,46615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.020.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.002.227	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.327,70029</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 109,91601</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.437,61630</b> +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)			€ 414,39477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,20111
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.137,21</b> +0,17%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>			€ 109,91601
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,71974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.020.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.002.226	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.846,64659</b>
	<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
<b>Totale RU</b>				<b>€ 90,54693</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.937,19352</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)				€ 329,32290
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 226,65164
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.493,17</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63%				€ 90,54693
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,46615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.227	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.327,70029</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
<b>Totale RU</b>				<b>€ 109,91601</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.437,61630</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)				€ 414,39477
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 285,20111
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.137,21</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,5%				€ 109,91601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,71974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.238	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800	1,00000	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659



	A, 100 kA, 3P	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.846,64659</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 90,54693</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.937,19352</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)			€ 329,32290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,65164
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.493,17</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i>			€ 90,54693
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,46615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.239	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.327,70029</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 109,91601</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.437,61630</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)			€ 414,39477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,20111
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.137,21</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>			€ 109,91601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,71974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			



elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.242	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.302,65107 0%	€ 2.302,65107
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.302,65107</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.302,65107 %	€ 0,02000 0%	€ 46,05302
<b>Totale RU</b>				<b>€ 104,54102</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.407,19209</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46113 = 5% * B)				€ 409,22266
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,64148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.098,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 104,54102
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,46113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.243	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.859,74067 0%	€ 2.859,74067
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.859,74067</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.859,74067 %	€ 0,02000 0%	€ 57,19481
<b>Totale RU</b>				<b>€ 125,43081</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.985,17148</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,37396 = 5% * B)				€ 507,47915
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 349,26506
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.841,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,26%				€ 125,43081
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,37396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			



200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.244	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.488,62149 0%	€ 2.488,62149
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.488,62149</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.488,62149 %	€ 0,02000 0%	€ 49,77243
<b>Totale RU</b>				<b>€ 108,26043</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.596,88192</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,07350 = 5% * B)				€ 441,46993
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 303,83519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.342,19</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,24%				€ 108,26043
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,07350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.020.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.002.245	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.111,18769 0%	€ 3.111,18769
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.111,18769</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.111,18769 %	€ 0,02000 0%	€ 62,22375
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 130,45975</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.241,64744</b> +0,14%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,55400 = 5% * B)			€ 551,08006	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 379,27275	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.172,00</b> +0,14%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			€ 130,45975	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 27,55400	
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM24_L02.020.200.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.246 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,64612 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,06%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.785,34806 0%	€ 2.785,34806
				<b>€ 2.785,34806</b>
				<b>€ 114,19496</b>
				<b>€ 2.899,54302</b> +0,14%
				€ 492,92231
				€ 339,24653
				<b>€ 3.731,71</b> +0,14%
				€ 114,19496
				€ 24,64612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.247 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,02121 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 3.395,75607 0%	€ 3.395,75607
				<b>€ 3.395,75607</b>
				€ 32,24200
				€ 35,99400
				€ 67,91512
				<b>€ 136,15112</b>
				<b>€ 3.531,90719</b> +0,13%
				€ 600,42422
				€ 413,23314





				<b>€ 4.545,56</b> +0,13%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3%</i>	€ 136,15112
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 30,02121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.248 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,44950 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,29%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.416,64942 0%	€ 2.416,64942
				<b>€ 2.416,64942</b>
				€ 27,63600
				€ 30,85200
				€ 48,33299
				<b>€ 106,82099</b>
				<b>€ 2.523,47041</b> +0,16%
				€ 428,98997
				€ 295,24604
				<b>€ 3.247,71</b> +0,16%
				€ 106,82099
				€ 21,44950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.249 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 3.020,59526 0%	€ 3.020,59526
				<b>€ 3.020,59526</b>
				€ 32,24200
				€ 35,99400
				€ 60,41191
				<b>€ 128,64791</b>



				<b>€ 3.149,24317</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,76857 = 5% * B)			€ 535,37134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,46145
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.053,08</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,17%</i>			€ 128,64791
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,76857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.250 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.613,93417 0%	€ 2.613,93417
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.613,93417</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.613,93417 %	€ 0,02000 0%	€ 52,27868
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 110,76668</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.724,70085</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,15996 = 5% * B)			€ 463,19914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 318,79000
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.506,69</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,16%</i>			€ 110,76668
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,15996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.251 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.241,35254 0%	€ 3.241,35254
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.241,35254</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.241,35254 %	€ 0,02000 0%	€ 64,82705
<b>Totale RU</b>				<b>€ 133,06305</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.374,41559</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,68253 = 5% * B)				€ 573,65065
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 394,80662
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.342,87</b> +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,06%				€ 133,06305
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 28,68253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.252	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.892,86204</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
<b>Totale RU</b>				<b>€ 116,34524</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.009,20728</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,57826 = 5% * B)				€ 511,56524
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 352,07725
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.872,85</b> +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3%				€ 116,34524
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,57826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.253	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.526,75368 0%	€ 3.526,75368
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 3.526,75368</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 32,24200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 35,99400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.526,75368 %	€ 0,02000 0%		€ 70,53507
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 138,77107</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.665,52475</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,15696 = 5% * B)				€ 623,13921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 428,86640
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.717,53</b> +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,94%</i>				€ 138,77107
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 31,15696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.254	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.008,35614 0%	€ 2.008,35614
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.008,35614</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.008,35614 %	€ 0,02000 0%	€ 40,16712
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 98,65512</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.107,01126</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,90960 = 5% * B)			€ 358,19191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,52032
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.711,72</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,64%</i>			€ 98,65512
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,90960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.255	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.096,49472 0%	€ 2.096,49472
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.096,49472</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.096,49472 %	€ 0,02000 0%	€ 41,92989
<b>Totale RU</b>				<b>€ 100,41789</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.196,91261</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,67376 = 5% * B)				€ 373,47514
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 257,03878
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.827,43</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,55%				€ 100,41789
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,67376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.256	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.892,86204</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
<b>Totale RU</b>				<b>€ 126,09324</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3.018,95528</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,66112 = 5% * B)				€ 513,22240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 353,21777
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.885,40</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 126,09324
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,66112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In=1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le			



<p>seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.257	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.668,90698 0%	€ 2.668,90698
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.668,90698</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,90698 %	€ 0,02000 0%	€ 53,37814
<b>Totale RU</b>				<b>€ 121,61414</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.790,52112</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,71943 = 5% * B)				€ 474,38859
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 326,49097
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.591,40</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,39%				€ 121,61414
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,71943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.258	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.106,18797 0%	€ 2.106,18797
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.106,18797</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.106,18797 %	€ 0,02000 0%	€ 42,12376
<b>Totale RU</b>				<b>€ 100,61176</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.206,79973</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,75780 = 5% * B)				€ 375,15595
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 258,19557
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.840,15</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,54%				€ 100,61176
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,75780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.230.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.259 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A 1,00000 cad € 2.241,20500 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 2.241,20500</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,20000 h € 23,03000 +7,17%</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,20000 h € 25,71000 +7,17%</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 2.241,20500 % € 0,02000 0%</p> <p><b>Totale RU</b> € 44,82410</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 2.344,51710 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,92840 = 5% * B) € 398,56791</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 274,30850</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 3.017,39 Scostamento % su anno 2023 +0,17%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 103,31210</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 19,92840</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.260 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In= 1000 A 1,00000 cad € 2.679,39967 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 2.679,39967</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,40000 h € 23,03000 +7,17%</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,40000 h € 25,71000 +7,17%</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 2.679,39967 % € 0,02000 0%</p> <p><b>Totale RU</b> € 53,58799</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 2.801,22366 Scostamento % su anno 2023 +0,16%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,81040 = 5% * B) € 476,20802</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 327,74317</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 3.605,17 Scostamento % su anno 2023 +0,16%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 3,38% € 121,82399</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 23,81040</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.261 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,29685 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,27%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.850,84687 0%	€ 2.850,84687
				<b>€ 2.850,84687</b>
				€ 32,24200
				€ 35,99400
				€ 57,01694
				<b>€ 125,25294</b>
				<b>€ 2.976,09981</b> +0,15%
				€ 505,93697
				€ 348,20368
				<b>€ 3.830,24</b> +0,15%
				€ 125,25294
				€ 25,29685

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.262 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In= 1000 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,54527 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 2.312,35542 0%	€ 2.312,35542
				<b>€ 2.312,35542</b>
				€ 27,63600
				€ 30,85200
				€ 46,24711
				<b>€ 104,73511</b>
				<b>€ 2.417,09053</b> +0,16%
				€ 410,90539
				€ 282,79959





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.110,80</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,37%</i>	€ 104,73511
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 20,54527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.263 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.486,20095 0%	€ 2.486,20095
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.486,20095</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.486,20095 %	€ 0,02000 0%	€ 49,72402
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 108,21202</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.594,41297</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,05251 = 5% * B)			€ 441,05020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 303,54632
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.339,01</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,24%</i>			€ 108,21202
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 22,05251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.264 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.892,86204</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 126,09324</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 3.018,95528</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,66112 = 5% * B)			€ 513,22240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 353,21777
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.885,40</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,25%</i>			€ 126,09324
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 25,66112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In=1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.265 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 3.066,70757 0%	€ 3.066,70757
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.066,70757</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.066,70757 %	€ 0,02000 0%	€ 61,33415
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 129,57015</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.196,27772</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,16836 = 5% * B)			€ 543,36721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,96449
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.113,61</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i>			€ 129,57015
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,16836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In=25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.266 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 447,09957 0%	€ 447,09957
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 447,09957</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,09957 %	€ 0,02000 0%	€ 8,94199
<b>Totale RU</b>				<b>€ 43,05999</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 490,15956</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16636 = 5% * B)				€ 83,32713
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 57,34867
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 630,84</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,83%				€ 43,05999
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,16636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.267	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 587,79043 0%	€ 587,79043
<b>Totale MT</b>				<b>€ 587,79043</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,79043 %	€ 0,02000 0%	€ 11,75581
<b>Totale RU</b>				<b>€ 45,87381</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 633,66424</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38615 = 5% * B)				€ 107,72292
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,13872
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 815,53</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,63%				€ 45,87381
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,38615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.268	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 242,54211 0%	€ 242,54211
<b>Totale MT</b>				<b>€ 242,54211</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,54211 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85084
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,71684</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 291,25895</b> +1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47570 = 5% * B)				€ 49,51402
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,07730
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 374,85</b> +1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 13%				€ 48,71684
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,47570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.002.269 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A  <b>Totale MT</b>	1,00000 cad	€ 745,43614 0%	€ 745,43614  <b>€ 745,43614</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	745,43614 %	€ 0,02000 0%	€ 14,90872
<b>Totale RU</b>				<b>€ 58,77472</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 804,21086</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,83579 = 5% * B)				€ 136,71585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,09267
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.035,02</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,68%				€ 58,77472
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,83579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A  <b>MT</b> CAM24_MT.L02.002.270 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico	1,00000	€ 2.581,60115	€ 2.581,60115



	1600 A, 50 kA, base 3P	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.581,60115</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.581,60115 %	€ 0,02000 0%	€ 51,63202
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 129,61602</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.711,21717</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04535 = 5% * B)			€ 460,90692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,21241
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.489,34</b> +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			€ 129,61602
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,04535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.271	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601 0%	€ 3.228,40601
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.228,40601</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000 0%	€ 64,56812
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 152,30012</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.380,70613</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73600 = 5% * B)			€ 574,72004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 395,54262
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.350,97</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			€ 152,30012
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 28,73600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			



elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.272	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.808,78729 0%	€ 2.808,78729
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.808,78729</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.808,78729 %	€ 0,02000 0%	€ 56,17575
<b>Totale RU</b>				<b>€ 134,15975</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.942,94704</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,01505 = 5% * B)				€ 500,30100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 344,32480
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.787,57</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,54%				€ 134,15975
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,01505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.273	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.488,74683 0%	€ 3.488,74683
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.488,74683</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.488,74683 %	€ 0,02000 0%	€ 69,77494
<b>Totale RU</b>				<b>€ 157,50694</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3.646,25377</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,99316 = 5% * B)				€ 619,86314
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 426,61169
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 4.692,73</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,36%				€ 157,50694
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 30,99316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			



<p>260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A  E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.274	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.982,62172 0%	€ 2.982,62172
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.982,62172</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.982,62172 %	€ 0,02000 0%	€ 59,65243
<b>Totale RU</b>				<b>€ 137,63643</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.120,25815</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,52219 = 5% * B)				€ 530,44389
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 365,07020
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.015,77</b> +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,43%</i>				€ 137,63643
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 26,52219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A  F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.275	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.663,39180 0%	€ 3.663,39180
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.663,39180</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.663,39180 %	€ 0,02000 0%	€ 73,26784
<b>Totale RU</b>				<b>€ 160,99984</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.824,39164</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,50733 = 5% * B)				€ 650,14658
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 447,45382
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.921,99</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,27%</i>				€ 160,99984
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 32,50733



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.276 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,48222 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,59%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,60000 h</p> <p>1,60000 h</p> <p>2.747,33011 %</p>	<p>€ 2.747,33011 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 2.747,33011</p> <p><b>€ 2.747,33011</b></p> <p>€ 36,84800</p> <p>€ 41,13600</p> <p>€ 54,94660</p> <p><b>€ 132,93060</b></p> <p><b>€ 2.880,26071</b> +0,18%</p> <p>€ 489,64432</p> <p>€ 336,99050</p> <p><b>€ 3.706,90</b> +0,18%</p> <p>€ 132,93060</p> <p>€ 24,48222</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73600 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,80000 h</p> <p>1,80000 h</p> <p>3.228,40601 %</p>	<p>€ 3.228,40601 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 3.228,40601</p> <p><b>€ 3.228,40601</b></p> <p>€ 41,45400</p> <p>€ 46,27800</p> <p>€ 64,56812</p> <p><b>€ 152,30012</b></p> <p><b>€ 3.380,70613</b> +0,17%</p> <p>€ 574,72004</p> <p>€ 395,54262</p>





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4.350,97</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>	€ 152,30012
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 28,73600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.277 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.968,88684 0%	€ 2.968,88684
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.968,88684</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.968,88684 %	€ 0,02000 0%	€ 59,37774
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 137,36174</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.106,24858</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,40311 = 5% * B)			€ 528,06226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 363,43108
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.997,74</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,44%</i>			€ 137,36174
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,40311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.278 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.764,44361 0%	€ 3.764,44361
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.764,44361</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.764,44361 %	€ 0,02000 0%	€ 75,28887
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 163,02087</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 3.927,46448</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,38345 = 5% * B)			€ 667,66896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 459,51334
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.054,65</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,23%</i>			€ 163,02087
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 33,38345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.279 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,86097 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,34%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.137,03634 0%	€ 3.137,03634
				<b>€ 3.137,03634</b>
		1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
		1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
		3.137,03634 %	€ 0,02000 0%	€ 62,74073
				<b>€ 140,72473</b>
				<b>€ 3.277,76107</b> +0,16%
				€ 557,21938
				€ 383,49805
				<b>€ 4.218,48</b> +0,16%
				€ 140,72473
				€ 27,86097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.280 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 3.938,27804 0%	€ 3.938,27804
				<b>€ 3.938,27804</b>
		1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.938,27804 %	€ 0,02000 0%	€ 78,76556
<b>Totale RU</b>				<b>€ 166,49756</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.104,77560</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,89059 = 5% * B)				€ 697,81185
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 480,25875
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.282,85</b> +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,15%				€ 166,49756
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 34,89059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=0< 32 A; 2m; A; 0,03			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.281	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 63,04496 0%	€ 63,04496
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,04496</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,04496 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26090
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,13490</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 69,17986</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58803 = 5% * B)				€ 11,76058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,09404
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 89,03</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 6,13490
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			



"AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 32 A; 2m; AC; 0,03				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.282	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 43,65847 0%	€ 43,65847
<b>Totale MT</b>				<b>€ 43,65847</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,65847 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87317
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,74717</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 49,40564</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41995 = 5% * B)				€ 8,39896
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,78046
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 63,59</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 9,04%				€ 5,74717
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41995

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 32 A; 2m; A; 0,3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.283	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	1,00000 cad	€ 56,59390 0%	€ 56,59390
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,59390</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,59390 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13188
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,00588</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 62,59978</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53210 = 5% * B)				€ 10,64196
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,32417
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 80,57</b> +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 7,45%				€ 6,00588
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.280.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03  D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 32 A; 2m; AC; 0,03</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.284 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0&lt;32 A;2m;A;C; 0,03 1,00000 cad € 40,41628 0% € 40,41628</p> <p><b>Totale MT</b> € 40,41628</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3<sup>^</sup> categoria - D2 0,10000 h € 23,03000 +7,17% € 2,30300</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5<sup>^</sup> categoria - C3 0,10000 h € 25,71000 +7,17% € 2,57100</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 40,41628 % € 0,02000 0% € 0,80833</p> <p><b>Totale RU</b> € 5,68233</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 46,09861  Scostamento % su anno 2023 +0,71%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39184 = 5% * B) € 7,83676</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39354</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 59,33  Scostamento % su anno 2023 +0,71%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,58%</i> € 5,68233  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,39184</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03  E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63 A; 2m; A; 0,03</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.285 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0&lt;63 A;2m;A;0,03 1,00000 cad € 79,21147 0% € 79,21147</p> <p><b>Totale MT</b> € 79,21147</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3<sup>^</sup> categoria - D2 0,10000 h € 23,03000 +7,17% € 2,30300</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5<sup>^</sup> categoria - C3 0,10000 h € 25,71000 +7,17% € 2,57100</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 79,21147 % € 0,02000 0% € 1,58423</p> <p><b>Totale RU</b> € 6,45823</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 85,66970  Scostamento % su anno 2023 +0,38%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72819 = 5% * B) € 14,56385</p>			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,02336
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 110,26</b> +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%		€ 6,45823
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,72819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03 F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63 A; 2m; AC; 0,03</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.286 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0&lt;63 A;2m;AC;0,03</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3<sup>^</sup> categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5<sup>^</sup> categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46876 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 8,26%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 49,28788 0%	€ 49,28788
				<b>€ 49,28788</b>
				€ 2,30300
				€ 2,57100
				€ 0,98576
				<b>€ 5,85976</b>
				<b>€ 55,14764</b> +0,59%
				€ 9,37510
				€ 6,45227
				<b>€ 70,98</b> +0,59%
				€ 5,85976
				€ 0,46876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03 G - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>^</sup>m x A 2P; In=0&lt; 63 A; 2m; A; 0,03</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.287 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0&lt;63 A;2m;A;0,03</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3<sup>^</sup> categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 67,13100 0%	€ 67,13100
				<b>€ 67,13100</b>
				€ 2,30300



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,13100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34262
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,21662</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 73,34762</b> +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62346 = 5% * B)				€ 12,46910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,58167
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 94,40</b> +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,59%				€ 6,21662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=0<63A; 4m; A; 0,03 H - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=0<63 A; 2m; AC; 0,03			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.288	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 46,09011 0%	€ 46,09011
<b>Totale MT</b>				<b>€ 46,09011</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,09011 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92180
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,79580</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,88591</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44103 = 5% * B)				€ 8,82060
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,07065
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,78</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,68%				€ 5,79580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=0<63A; 4m; A; 0,03 I - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			



"AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 32 A; 4m; A; 0,03				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.289	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 98,64238 0%	€ 98,64238
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,64238</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,64238 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97285
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,84685</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 105,48923</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89666 = 5% * B)				€ 17,93317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,34224
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 135,76</b> +0,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,04%</i>				€ 6,84685
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,89666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 J - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 32 A; 4m; AC; 0,03			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.290	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 81,64311 0%	€ 81,64311
<b>Totale MT</b>				<b>€ 81,64311</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,64311 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63286
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,50686</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 88,14997</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74927 = 5% * B)				€ 14,98549
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31355
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 113,45</b> +0,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,74%</i>				€ 6,50686
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74927

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------





CAM24_L02.020.280.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03  K - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A 2P; In=0&lt; 32 A; 4m; A; 0,03</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.291 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	1,00000 cad	€ 75,99149 0%	€ 75,99149
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 75,99149</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,99149 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51983
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,39383</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82,38532</b> +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70028 = 5% * B)			€ 14,00550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63908
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 106,03</b> +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			€ 6,39383
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,70028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A 2P; In=0&lt; 63A; 4m; A; 0,03  L - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A 2P; In=0&lt; 32 A; 4m; AC; 0,03</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.292 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 59,82498 0%	€ 59,82498
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 59,82498</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,82498 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,07050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,89548</b> +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56011 = 5% * B)			€ 11,20223



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,70977
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 84,81</b> +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,16%		€ 6,07050
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,56011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 M - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63 A; 4m; A; 0,03			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.293 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 117,25163</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,21903</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 124,47066</b> +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05800 = 5% * B)			€ 21,16001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,56307
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 160,19</b> +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			€ 7,21903
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,05800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03 N - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I <sup>m</sup> x A 2P; In=0< 63 A; 4m; AC; 0,03			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.294 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	1,00000 cad	€ 86,49529 0%	€ 86,49529
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 86,49529</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,49529 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72991
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,60391</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 93,09920</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79134 = 5% * B)				€ 15,82686
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,89261
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 119,82</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,51%				€ 6,60391
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=0<63A; 4m; A; 0,03 O - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=0<63 A; 4m; A; 0,03			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.295	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 87,30583 0%	€ 87,30583
<b>Totale MT</b>				<b>€ 87,30583</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,30583 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74612
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,62012</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 93,92595</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79837 = 5% * B)				€ 15,96741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,98934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 120,88</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,48%				€ 6,62012
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A;			



0,3-0,5 A; fisso				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.293	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
<b>Totale MT</b>				<b>€ 117,25163</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,16863</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 126,42026</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07457 = 5% * B)				€ 21,49144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,79117
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 162,70</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,64%				€ 9,16863
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,07457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.296	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 238,52269 0%	€ 238,52269
<b>Totale MT</b>				<b>€ 238,52269</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,52269 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77045
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,59405</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 250,11674</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12599 = 5% * B)				€ 42,51985
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,26366
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 321,90</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6%				€ 11,59405
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,12599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.020.290.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I<sup>n</sup> dispersa</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.297 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 303,98818 0%	€ 303,98818
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 303,98818</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,98818 %	€ 0,02000 0%	€ 6,07976
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,90336</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 316,89154</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69358 = 5% * B)			€ 53,87156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,07631
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 407,84</b> +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			€ 12,90336
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,69358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso</p>			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.298 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	1,00000 cad	€ 126,92267 0%	€ 126,92267
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 126,92267</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,92267 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53845
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,36205</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 136,28472</b> +0,34%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15842 = 5% * B)		€ 23,16840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,94531
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 175,40</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,34%</i>		€ 9,36205
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,15842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI</p> <p>290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso</p> <p>E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.299 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3<sup>^</sup> categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5<sup>^</sup> categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32911 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 261,95081 0%	€ 261,95081
				<b>€ 261,95081</b>
				€ 3,22420
				€ 3,59940
				€ 5,23902
				<b>€ 12,06262</b>
				<b>€ 274,01343</b> +0,17%
				€ 46,58228
				€ 32,05957
				<b>€ 352,66</b> +0,17%
				€ 12,06262
				€ 2,32911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI</p> <p>290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I<sup>m</sup> x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso</p> <p>F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I<sup>m</sup> x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led I<sup>n</sup> dispersa</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.300 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p>	1,00000 cad	€ 333,10123 0%	€ 333,10123
				<b>€ 333,10123</b>



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,10123 %	€ 0,02000 0%	€ 6,66202
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,48562</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 346,58685</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94599 = 5% * B)				€ 58,91976
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,55066
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 446,06</b> +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,02%				€ 13,48562
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,94599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.301	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A; f; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 365,45646 0%	€ 365,45646
<b>Totale MT</b>				<b>€ 365,45646</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,45646 %	€ 0,02000 0%	€ 7,30913
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,67913</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 397,13559</b> +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37565 = 5% * B)				€ 67,51305
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,46486
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 511,11</b> +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 31,67913
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo			



corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.302	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	1,00000 cad	€ 325,82852 0%	€ 325,82852
<b>Totale MT</b>				<b>€ 325,82852</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,82852 %	€ 0,02000 0%	€ 6,51657
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,88657</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 356,71509</b> +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03208 = 5% * B)				€ 60,64157
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,73567
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 459,09</b> +0,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i>				€ 30,88657
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,03208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.303	- Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
<b>Totale MT</b>				<b>€ 389,70623</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,16412</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 421,87035</b> +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58590 = 5% * B)				€ 71,71796
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,35883
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 542,95</b> +0,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,92%</i>				€ 32,16412
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,58590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------





CAM24_L02.020.300.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.304 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s 1,00000 cad € 331,49124 0% € 331,49124</p> <p><b>Totale MT</b> € 331,49124</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,50000 h € 23,03000 +7,17% € 11,51500</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,50000 h € 25,71000 +7,17% € 12,85500</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 331,49124 % € 0,02000 0% € 6,62982</p> <p><b>Totale RU</b> € 30,99982</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 362,49106 Scostamento % su anno 2023 +0,45%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08117 = 5% * B) € 61,62348</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,41145</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 466,53 Scostamento % su anno 2023 +0,45%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,64%</i> € 30,99982</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 3,08117</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.310.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.305 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica 1,00000 cad € 407,49384 0% € 407,49384</p> <p><b>Totale MT</b> € 407,49384</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,50000 h € 23,03000 +7,17% € 11,51500</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,50000 h € 25,71000 +7,17% € 12,85500</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 407,49384 % € 0,02000 0% € 8,14988</p> <p><b>Totale RU</b> € 32,51988</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 440,01372 Scostamento % su anno 2023 +0,37%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74012 = 5% * B) € 74,80233</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,48161</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 566,29743 Scostamento % su anno 2023 +0,37%</p>			



				<b>€ 566,30</b> +0,37%
				€ 32,51988
				€ 3,74012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.310.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica  B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.306 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b>  Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34042 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>  Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,25%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 361,39263 0%	€ 361,39263  <b>€ 361,39263</b>  € 11,51500 +7,17% € 12,85500 +7,17% € 7,22785 0% <b>€ 31,59785</b>  <b>€ 392,99048</b> +0,42% € 66,80838 € 45,97989 <b>€ 505,78</b> +0,42% € 31,59785 € 3,34042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.320.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica  A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.307 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p>	1,00000 cad	€ 439,01632 0%	€ 439,01632  <b>€ 439,01632</b>  € 11,51500 +7,17% € 12,85500 +7,17% € 8,78033 0% <b>€ 8,78033</b>



			<b>€ 33,15033</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 472,16665</b> +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01342 = 5% * B)		€ 80,26833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 55,24350
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 607,68</b> +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%		€ 33,15033
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,01342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.320.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.308 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 389,70623</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,16412</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 421,87035</b> +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58590 = 5% * B)			€ 71,71796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,35883
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 542,95</b> +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			€ 32,16412
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,58590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.330.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.309 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 503,70458 0%	€ 503,70458
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 503,70458</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,70458 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07409
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,44409</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 538,14867</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57426 = 5% * B)				€ 91,48527
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,96339
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 692,60</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,97%				€ 34,44409
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,57426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.330.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.310	- Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A	1,00000 cad	€ 438,19467 0%	€ 438,19467
<b>Totale MT</b>				<b>€ 438,19467</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,19467 %	€ 0,02000 0%	€ 8,76389
<b>Totale RU</b>				<b>€ 33,13389</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 471,32856</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00629 = 5% * B)				€ 80,12586
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,14544
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 606,60</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,46%				€ 33,13389
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,00629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.340.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P;			



In=160 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.311	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	1,00000 cad	€ 225,56505 0%	€ 225,56505
<b>Totale MT</b>				<b>€ 225,56505</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,56505 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,62930</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,19435</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24565 = 5% * B)				€ 44,91304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,91074
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 340,02</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 11,36%				€ 38,62930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.340.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.312	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160	1,00000 cad	€ 276,49623 0%	€ 276,49623
<b>Totale MT</b>				<b>€ 276,49623</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,49623 %	€ 0,02000 0%	€ 5,52992
<b>Totale RU</b>				<b>€ 49,39592</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 325,89215</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77008 = 5% * B)				€ 55,40167
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,12938
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 419,42</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 11,78%				€ 49,39592
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,77008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.350.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			



<p>350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A  A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.313	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	1,00000 cad	€ 222,33397 0%	€ 222,33397
<b>Totale MT</b>				<b>€ 222,33397</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33397 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44668
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,56468</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 260,89865</b> +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21764 = 5% * B)				€ 44,35277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,52514
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 335,78</b> +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 11,49%				€ 38,56468
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,21764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.350.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI  020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI  350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A  B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.314	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	1,00000 cad	€ 285,40113 0%	€ 285,40113
<b>Totale MT</b>				<b>€ 285,40113</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,40113 %	€ 0,02000 0%	€ 5,70802
<b>Totale RU</b>				<b>€ 49,57402</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 334,97515</b> +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84729 = 5% * B)				€ 56,94578
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,19209
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 431,11</b> +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 11,5%				€ 49,57402
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84729



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.315 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38131 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,06%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 356,55156 0%	€ 356,55156
				<b>€ 356,55156</b>
				<b>€ 16,12100</b>
				<b>€ 17,99700</b>
				<b>€ 7,13103</b>
				<b>€ 41,24903</b>
				<b>€ 397,80059</b> +0,58%
				€ 67,62610
				€ 46,54267
				<b>€ 511,97</b> +0,58%
				€ 41,24903
				€ 3,38131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.316 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06698 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 426,08089 0%	€ 426,08089
				<b>€ 426,08089</b>
				€ 20,72700
				€ 23,13900
				€ 8,52162
				<b>€ 52,38762</b>
				<b>€ 478,46851</b> +0,62%
				€ 81,33965



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 55,98082
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 615,79</b> +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,51%	€ 52,38762
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,06698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.317 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A) 1,00000 cad</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,70000 h</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,70000 h</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 531,18543 %</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89538 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 6,04%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 531,18543 0%</p> <p><b>€ 531,18543</b></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p><b>€ 44,74171</b></p> <p><b>€ 575,92714</b> +0,4%</p> <p>€ 97,90761</p> <p>€ 67,38348</p> <p><b>€ 741,22</b> +0,4%</p> <p>€ 44,74171</p> <p>€ 4,89538</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.318 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100 1,00000 cad</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,90000 h</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,90000 h</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 598,28312 %</p> <p><b>Totale RU</b></p>			<p>€ 598,28312 0%</p> <p><b>€ 598,28312</b></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p><b>€ 11,96566</b></p>





			<b>€ 55,83166</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 654,11478</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55998 = 5% * B)		€ 111,19951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 76,53143
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 841,85</b> +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,63%</i>		€ 55,83166
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,55998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.319 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	1,00000 cad	€ 628,19561 0%	€ 628,19561
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 628,19561</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,19561 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56391
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,42991</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 684,62552</b> +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81932 = 5% * B)			€ 116,38634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,10119
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 881,11</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>			€ 56,42991
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,81932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.320 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 665,39191 0%	€ 665,39191
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 665,39191</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	665,39191 %	€ 0,02000 0%	€ 13,30784
<b>Totale RU</b>				<b>€ 57,17384</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 722,56575</b> +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14181 = 5% * B)				€ 122,83618
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,54019
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 929,94</b> +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,15%				€ 57,17384
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,14181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.370.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.321	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	1,00000 cad	€ 624,16508 0%	€ 624,16508
<b>Totale MT</b>				<b>€ 624,16508</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,16508 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48330
<b>Totale RU</b>				<b>€ 46,60130</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 670,76638</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70151 = 5% * B)				€ 114,03028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,47967
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 863,28</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 5,4%				€ 46,60130
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,70151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.370.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.322	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	1,00000 cad	€ 786,68517 0%	€ 786,68517
<b>Totale MT</b>				<b>€ 786,68517</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	786,68517 %	€ 0,02000 0%	€ 15,73370
<b>Totale RU</b>				<b>€ 59,59970</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 846,28487</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,19342 = 5% * B)				€ 143,86843
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 99,01533
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.089,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,47%				€ 59,59970
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,19342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.380.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.323	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	1,00000 cad	€ 949,99360 0%	€ 949,99360
<b>Totale MT</b>				<b>€ 949,99360</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	949,99360 %	€ 0,02000 0%	€ 18,99987
<b>Totale RU</b>				<b>€ 62,86587</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.012,85947</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60931 = 5% * B)				€ 172,18611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 118,50456
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.303,55</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,82%				€ 62,86587
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,60931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.380.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A			



<p>B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.324	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	1,00000 cad	€ 1.197,43230 0%	€ 1.197,43230
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.197,43230</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.197,43230 %	€ 0,02000 0%	€ 23,94865
<b>Totale RU</b>				<b>€ 77,56265</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.274,99495</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83746 = 5% * B)				€ 216,74914
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 149,17441
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.640,92</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73%				€ 77,56265
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,83746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.325	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	1,00000 cad	€ 674,29682 0%	€ 674,29682
<b>Totale MT</b>				<b>€ 674,29682</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	674,29682 %	€ 0,02000 0%	€ 13,48594
<b>Totale RU</b>				<b>€ 47,60394</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 721,90076</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13616 = 5% * B)				€ 122,72313
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,46239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 929,09</b> +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 47,60394
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,13616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.328 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78219 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 854,59341 0%	€ 854,59341
				<b>€ 854,59341</b>
				€ 20,72700
				€ 23,13900
				€ 17,09187
				<b>€ 60,95787</b>
				<b>€ 915,55128</b> +0,32%
				€ 155,64372
				€ 107,11950
				<b>€ 1.178,31</b> +0,32%
				€ 60,95787
				€ 7,78219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.002.329 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93883 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 988,00045 0%	€ 988,00045
				<b>€ 988,00045</b>
				€ 20,72700
				€ 23,13900
				€ 19,76001
				<b>€ 63,62601</b>
				<b>€ 1.051,62646</b> +0,28%
				€ 178,77650
				€ 123,04030
				<b>€ 1.353,44</b> +0,28%



	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%		€ 63,62601
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 8,93883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100+250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.330 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	1,00000 cad	€ 1.179,63359 0%	€ 1.179,63359
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.179,63359</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.179,63359 %	€ 0,02000 0%	€ 23,59267
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,45867</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.247,09226</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,60028 = 5% * B)			€ 212,00568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,90979
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.605,01</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			€ 67,45867
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,60028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.400.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.331 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.183,67522 0%	€ 1.183,67522
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.183,67522</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.183,67522 %	€ 0,02000 0%	€ 23,67350
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,53950</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.251,21472</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63533 = 5% * B)			€ 212,70650



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 146,39212
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.610,31</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%	€ 67,53950
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 10,63533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.400.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.332 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.490,89448 0%	€ 1.490,89448
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.490,89448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.490,89448 %	€ 0,02000 0%	€ 29,81789
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 83,43189</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.574,32637</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,38177 = 5% * B)			€ 267,63548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,19619
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.026,16</b> +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			€ 83,43189
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,38177

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.410.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.333 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.358,32019 0%	€ 1.358,32019
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.358,32019</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.358,32019 %	€ 0,02000 0%	€ 27,16640
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 71,03240</b>





			<b>€ 71,03240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.429,35259</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14950 = 5% * B)		€ 242,98994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 167,23425
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.839,58</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%		€ 71,03240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 12,14950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.410.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.334 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.707,57683 0%	€ 1.707,57683
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.707,57683</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.707,57683 %	€ 0,02000 0%	€ 34,15154
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 87,76554</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.795,34237</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,26041 = 5% * B)			€ 305,20820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 210,05506
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.310,61</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			€ 87,76554
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,26041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.420.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.335 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 1.778,71615 0%	€ 1.778,71615
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.778,71615</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.778,71615 %	€ 0,02000 0%	€ 35,57432
<b>Totale RU</b>				<b>€ 79,44032</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.858,15647</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,79433 = 5% * B)				€ 315,88660
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 217,40431
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.391,45</b> +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,32%				€ 79,44032
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,79433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.420.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.336	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 2.263,84478 0%	€ 2.263,84478
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.263,84478</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.263,84478 %	€ 0,02000 0%	€ 45,27690
<b>Totale RU</b>				<b>€ 98,89090</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.362,73568</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,08325 = 5% * B)				€ 401,66507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 276,44008
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.040,84</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 98,89090
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,08325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L02.003.001	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 10,43931 0%	€ 10,43931
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,43931</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,43931 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20879
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,10799</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,54730</b> +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12365 = 5% * B)				€ 2,47304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,70203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,72</b> +1,83%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,94%</i>				€ 4,10799
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.002	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 14,25560 0%	€ 14,25560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,25560</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,25560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28511
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,18431</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,43991</b> +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15674 = 5% * B)				€ 3,13478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,15747
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,73</b> +1,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,63%</i>				€ 4,18431
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche:			



base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.003	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 17,09562 0%	€ 17,09562
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,09562</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,09562 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34191
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,24111</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,33673</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18136 = 5% * B)				€ 3,62724
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,49640
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,46</b> +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 15,44%				€ 4,24111
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.004	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 21,72176 0%	€ 21,72176
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,72176</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43444
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,33364</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,05540</b> +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22147 = 5% * B)				€ 4,42942
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04848
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,53</b> +1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 12,92%				€ 4,33364
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22147



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.005 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28572 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,36%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 29,13245 0%	€ 29,13245
				<b>€ 29,13245</b>
				€ 1,84240
				€ 2,05680
				€ 0,58265
				<b>€ 4,48185</b>
				<b>€ 33,61430</b> +0,78%
				€ 5,71443
				€ 3,93287
				<b>€ 43,26</b> +0,78%
				€ 4,48185
				€ 0,28572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.006 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38011 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 m	€ 37,63034 0%	€ 37,63034
				<b>€ 37,63034</b>
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 0,75261
				<b>€ 7,08881</b>
				<b>€ 44,71915</b> +0,96%
				€ 7,60226
				€ 5,23214



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 57,55</b> +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,32%</i>	€ 7,08881
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.007	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 42,70023 0%	€ 42,70023
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,70023</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,70023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,19020</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,89043</b> +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42407 = 5% * B)			€ 8,48137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83718
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64,21</b> +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,2%</i>			€ 7,19020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.008	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 50,74327 0%	€ 50,74327
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,74327</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74327 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01487
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,35107</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 58,09434</b> +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49380 = 5% * B)	€ 9,87604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,79704
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 74,77</b> +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,83%</i>	€ 7,35107
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,49380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.009	- Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	1,00000 m	€ 8,30929 0%	€ 8,30929
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,30929</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,77149</b> +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08306 = 5% * B)			€ 1,66115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14326
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,58</b> +1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,63%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.010	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 13,31262 0%	€ 13,31262
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,31262</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31262 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26625
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,16545</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,47807</b> +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14856 = 5% * B)	€ 2,97127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,04493
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 22,49</b> +1,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,52%</i>	€ 4,16545
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.011 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 15,27623 0%	€ 15,27623
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,27623</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,27623 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30552
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,20472</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,48095</b> +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16559 = 5% * B)			€ 3,31176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27927
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,07</b> +1,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,77%</i>			€ 4,20472
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.012 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 18,20501 0%	€ 18,20501
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,20501</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240





CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,20501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36410
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,26330</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,46831</b> +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19098 = 5% * B)				€ 3,81961
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,62879
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,92</b> +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 14,74%				€ 4,26330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.013	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 22,42067 0%	€ 22,42067
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,42067</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,42067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44841
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,34761</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,76828</b> +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22753 = 5% * B)				€ 4,55061
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,13189
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,45</b> +0,98%
Incidenza Manodopera sul totale 12,62%				€ 4,34761
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.014	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento	1,00000 m	€ 30,39715 0%	€ 30,39715



	rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,39715</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,39715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60794
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,50714</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,90429</b> +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29669 = 5% * B)			€ 5,93373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08380
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,92</b> +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,03%</i>			€ 4,50714
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29669

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.015	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 38,88394 0%	€ 38,88394
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38,88394</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,88394 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77768
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,11388</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,99782</b> +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39098 = 5% * B)			€ 7,81963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38175
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,20</b> +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,02%</i>			€ 7,11388
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione			



IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.016	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 44,26446 0%	€ 44,26446
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44,26446</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,26446 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88529
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,22149</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,48595</b> +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43763 = 5% * B)				€ 8,75261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,02386
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,26</b> +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,9%				€ 7,22149
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.017	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 52,78454 0%	€ 52,78454
<b>Totale MT</b>				<b>€ 52,78454</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,78454 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05569
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,39189</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 60,17643</b> +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51150 = 5% * B)				€ 10,22999
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,04064
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,45</b> +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,54%				€ 7,39189
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.030.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.018 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	1,00000 m	€ 9,97337 0%	€ 9,97337
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,97337</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,43557</b> +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09720 = 5% * B)			€ 1,94405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33796
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,72</b> +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.019 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 17,75016 0%	€ 17,75016
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,75016</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75016 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,25420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,00436</b> +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18704 = 5% * B)			€ 3,74074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57451
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,32</b> +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,02%			€ 4,25420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.030.030.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.020 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,08000 h € 23,03000 +7,17% € 1,84240</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,08000 h € 25,71000 +7,17% € 2,05680</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 21,52207 % € 0,02000 0% € 0,43044</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21974 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,01%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 21,52207 0%	€ 21,52207
<b>€ 21,52207</b>				
<b>€ 4,32964</b>				
<b>€ 25,85171</b> +1,02%				
€ 4,39479				
€ 3,02465				
<b>€ 33,27</b> +1,02%				
€ 4,32964				
€ 0,21974				

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.021 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,08000 h € 23,03000 +7,17% € 1,84240</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,08000 h € 25,71000 +7,17% € 2,05680</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 25,72664 % € 0,02000 0% € 0,51453</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25619 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 m	€ 25,72664 0%	€ 25,72664
<b>€ 25,72664</b>				
<b>€ 4,41373</b>				
<b>€ 30,14037</b> +0,87%				
€ 5,12386				
€ 3,52642				
<b>€ 38,79</b> +0,87%				



	Incidenza Manodopera sul totale 11,38%		€ 4,41373
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,25619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.022 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34189 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 8,91%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 m	€ 35,61126 0%	€ 35,61126
				<b>€ 35,61126</b>
				€ 1,84240
				€ 2,05680
				€ 0,71223
				<b>€ 4,61143</b>
				<b>€ 40,22269</b> +0,65%
				€ 6,83786
				€ 4,70606
				<b>€ 51,77</b> +0,65%
				€ 4,61143
				€ 0,34189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.003.023 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 m	€ 45,07431 0%	€ 45,07431
				<b>€ 45,07431</b>
				€ 1,84240
				€ 2,05680
				€ 0,90149
				<b>€ 4,80069</b>
				<b>€ 49,87500</b> +0,53%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42394 = 5% * B)		€ 8,47875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,83538
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 64,19</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,48%</i>		€ 4,80069
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.024 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 51,29796 0%	€ 51,29796
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,29796</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,29796 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02596
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,36216</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 58,66012</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49861 = 5% * B)			€ 9,97222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86323
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 75,50</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,75%</i>			€ 7,36216
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.025 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 61,34899 0%	€ 61,34899
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 61,34899</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	61,34899	€ 0,02000	€ 1,22698



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,56318</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 68,91217</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58575 = 5% * B)			€ 11,71507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,06272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 88,69</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			€ 7,56318
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,58575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm H - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.026 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	1,00000 m	€ 12,60261 0%	€ 12,60261
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,60261</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 14,06481</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11955 = 5% * B)			€ 2,39102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64558
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 18,10</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.027 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	1,00000 m	€ 6,93366 0%	€ 6,93366
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,93366</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			
	Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 8,39586</b> +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07137 = 5% * B)			€ 1,42730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98232
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,81</b> +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,53%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07137

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.028 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	1,00000 m	€ 7,79898 0%	€ 7,79898
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,79898</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,26118</b> +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)			€ 1,57440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08356
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,92</b> +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,27%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.029 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	1,00000 m	€ 8,20945 0%	€ 8,20945
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,20945</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,67165</b> +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08221 = 5% * B)			€ 1,64418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13158



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12,45</b> +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,75%</i>	€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.030 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	1,00000 m	€ 10,96072 0%	€ 10,96072
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,96072</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,42292</b> +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10560 = 5% * B)			€ 2,11190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45348
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,99</b> +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,15%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.031 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	1,00000 m	€ 13,39028 0%	€ 13,39028
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,39028</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,85248</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12625 = 5% * B)			€ 2,52492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73774
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,12</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,65%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12625



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.032 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	1,00000 m	€ 17,53938 0%	€ 17,53938
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,53938</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,00158</b> +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16151 = 5% * B)			€ 3,23027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22319
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,46</b> +0,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,98%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.033 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	1,00000 m	€ 21,99910 0%	€ 21,99910
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,99910</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,46130</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19942 = 5% * B)			€ 3,98842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74497
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,19</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,84%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.034	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	1,00000 m	€ 25,27179 0%	€ 25,27179
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,27179</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,46220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,73399</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22724 = 5% * B)				€ 4,54478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,12788
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,41</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 4,25%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.035	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	1,00000 m	€ 28,83292 0%	€ 28,83292
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,83292</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,46220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,29512</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25751 = 5% * B)				€ 5,15017
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,54453
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,99</b> +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.036	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 5,77990 0%	€ 5,77990
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,77990</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,98960</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,76950</b> +3,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09154 = 5% * B)				€ 1,83082
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,26003
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,86</b> +3,12%
Incidenza Manodopera sul totale 36%				€ 4,98960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.037	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,76725 0%	€ 6,76725
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,76725</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,76725 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13535
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,00935</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,77660</b> +2,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10010 = 5% * B)				€ 2,00202
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,37786
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,16</b> +2,85%
Incidenza Manodopera sul totale 33,05%				€ 5,00935
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.038	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,37586 0%	€ 8,37586
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,37586</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37586 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16752
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,04152</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,41738</b> +2,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11405 = 5% * B)				€ 2,28095
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56983
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,27</b> +2,49%
Incidenza Manodopera sul totale 29,2%				€ 5,04152
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.039	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,71977 0%	€ 8,71977
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,71977</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,71977 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,04840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,76817</b> +2,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11703 = 5% * B)				€ 2,34059
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,61088
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,72</b> +2,43%
Incidenza Manodopera sul totale 28,49%				€ 5,04840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.040	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,33791 0%	€ 11,33791
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,33791</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,33791 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22676
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,10076</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16,43867</b> +2,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13973 = 5% * B)				€ 2,79457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,92332
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,16</b> +2,02%
Incidenza Manodopera sul totale 24,11%				€ 5,10076
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.041	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,15575 0%	€ 14,15575
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,15575</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,15575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28312
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,15712</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19,31287</b> +1,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16416 = 5% * B)				€ 3,28319
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,25961
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,86</b> +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 20,75%				€ 5,15712
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.042	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 15,42045 0%	€ 15,42045
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,42045</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,42045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30841



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 5,18241</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 20,60286</b> +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17512 = 5% * B)	€ 3,50249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,41054
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 26,52</b> +1,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,54%</i>	€ 5,18241
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.043 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 18,85954 0%	€ 18,85954
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,85954</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,85954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37719
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,25119</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,11073</b> +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20494 = 5% * B)			€ 4,09882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82096
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,03</b> +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,92%</i>			€ 5,25119
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.044 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 6,16818 0%	€ 6,16818
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,16818</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,16818 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,99736</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11,16554</b> +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 5% * B)	€ 1,89814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,30637
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 14,37</b> +3,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,78%</i>	€ 4,99736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.045 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,96694 0%	€ 6,96694
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,96694</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,96694 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13934
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,01334</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,98028</b> +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10183 = 5% * B)			€ 2,03665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40169
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,42</b> +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,51%</i>			€ 5,01334
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.046 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,60883 0%	€ 8,60883
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,60883</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,60883 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17218
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,04618</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 13,65501</b> +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11607 = 5% * B)			€ 2,32135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59764
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,57</b> +2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,71%</i>			€ 5,04618
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.047 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,87508 0%	€ 8,87508
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,87508</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87508 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,05150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,92658</b> +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11838 = 5% * B)			€ 2,36752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62941
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,92</b> +2,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,18%</i>			€ 5,05150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.048 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,55979 0%	€ 11,55979
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,55979</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,55979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23120
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,10520</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 16,66499</b> +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14165 = 5% * B)			€ 2,83305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94980
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,45</b> +2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,8%</i>			€ 5,10520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.049 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,53294 0%	€ 14,53294
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,53294</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,53294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29066
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,16466</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,69760</b> +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16743 = 5% * B)			€ 3,34859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30462
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,35</b> +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,37%</i>			€ 5,16466
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.050 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 16,01952 0%	€ 16,01952
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,01952</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,01952 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32039
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,19439</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 21,21391</b> +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18032 = 5% * B)			€ 3,60636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27,30</b> +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,03%</i>			€ 5,19439
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.051 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 19,24783 0%	€ 19,24783
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,24783</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,24783 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38496
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,25896</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,50679</b> +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20831 = 5% * B)			€ 4,16615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,86729
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,54</b> +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,67%</i>			€ 5,25896
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.052 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 7,78788 0%	€ 7,78788
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,78788</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78788 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15576
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,02976</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 12,81764</b> +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10895 = 5% * B)			€ 2,17900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49966
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,50</b> +2,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,49%</i>			€ 5,02976
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10895

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.053 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 9,61837 0%	€ 9,61837
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,61837</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61837 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19237
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,06637</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,68474</b> +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12482 = 5% * B)			€ 2,49641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71812
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,90</b> +2,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,81%</i>			€ 5,06637
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.054 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 9,91790 0%	€ 9,91790
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,91790</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19836
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,07236</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 14,99026</b> +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12742 = 5% * B)			€ 2,54834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75386
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,29</b> +2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,29%</i>			€ 5,07236
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.055 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 12,95762 0%	€ 12,95762
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,95762</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,95762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25915
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,13315</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,09077</b> +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15377 = 5% * B)			€ 3,07543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11662
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,28</b> +1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,05%</i>			€ 5,13315
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.056 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 16,16374 0%	€ 16,16374
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,16374</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32327
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,19727</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				€ 21,36101 +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18157 = 5% * B)			€ 3,63137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49924
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			€ 27,49 +1,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,9%</i>			€ 5,19727
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.057 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 17,82782 0%	€ 17,82782
	<b>Totale MT</b>			€ 17,82782
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,82782 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35656
	<b>Totale RU</b>			€ 5,23056
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			€ 23,05838 +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19600 = 5% * B)			€ 3,91992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69783
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			€ 29,68 +1,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,63%</i>			€ 5,23056
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.058 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 21,51097 0%	€ 21,51097
	<b>Totale MT</b>			€ 21,51097
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,51097 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43022
	<b>Totale RU</b>			€ 5,30422
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 26,81519</b> +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22793 = 5% * B)			€ 4,55858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13738
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,51</b> +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,37%</i>			€ 5,30422
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.059 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 12,05901 0%	€ 12,05901
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,05901</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,05901 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,98918</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,04819</b> +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18741 = 5% * B)			€ 3,74819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57964
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,38</b> +3,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,2%</i>			€ 9,98918
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.060 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,17639 0%	€ 15,17639
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,17639</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,17639 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30353
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,05153</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 25,22792</b> +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21444 = 5% * B)			€ 4,28875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95167
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32,47</b> +2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,96%</i>			€ 10,05153
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.061 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,18282 0%	€ 18,18282
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,18282</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18282 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36366
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,11166</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,29448</b> +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24050 = 5% * B)			€ 4,81006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31045
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,41</b> +2,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,77%</i>			€ 10,11166
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.062 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,25582 0%	€ 21,25582
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,25582</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,25582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42512
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,17312</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 31,42894</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26715 = 5% * B)			€ 5,34292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67719
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,45</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,15%</i>			€ 10,17312
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.063 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 24,53960 0%	€ 24,53960
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24,53960</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,53960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49079
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23879</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,77839</b> +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29562 = 5% * B)			€ 5,91233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,76</b> +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,87%</i>			€ 10,23879
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.064 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 29,33214 0%	€ 29,33214
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,33214</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,33214 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58664
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,33464</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 39,66678</b> +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33717 = 5% * B)			€ 6,74335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64101
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,05</b> +1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,24%</i>			€ 10,33464
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.065 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 33,17061 0%	€ 33,17061
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,17061</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66341
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,41141</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,58202</b> +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37045 = 5% * B)			€ 7,40894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09910
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,09</b> +1,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,56%</i>			€ 10,41141
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.066 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 33,98046 0%	€ 33,98046
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,98046</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,98046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67961
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,42761</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 44,40807</b> +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37747 = 5% * B)			€ 7,54937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19574
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 57,15</b> +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,25%</i>			€ 10,42761
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.067 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 14,72154 0%	€ 14,72154
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,72154</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72154 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29443
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,01723</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,73877</b> +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21878 = 5% * B)			€ 4,37559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01144
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,13</b> +2,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,26%</i>			€ 11,01723
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.068 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,65342 0%	€ 15,65342
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,65342</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,65342 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31307
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,03587</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 26,68929</b> +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22686 = 5% * B)			€ 4,53718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12265
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,35</b> +2,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,13%</i>			€ 11,03587
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.069 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,71532</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,09711</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,81243</b> +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25341 = 5% * B)			€ 5,06811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,37</b> +2,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,92%</i>			€ 11,09711
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.070 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,92145 0%	€ 21,92145
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,92145</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,92145 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43843
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,16123</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 33,08268</b> +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28120 = 5% * B)			€ 5,62406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,87067
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42,58</b> +2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,21%</i>			€ 11,16123
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.071 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 25,24960 0%	€ 25,24960
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,24960</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50499
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,22779</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,47739</b> +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31006 = 5% * B)			€ 6,20116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26786
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46,95</b> +2,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,92%</i>			€ 11,22779
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.072 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 30,24183 0%	€ 30,24183
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,24183</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,24183 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60484
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,32764</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 41,56947</b> +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35334 = 5% * B)			€ 7,06681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86363
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,50</b> +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,17%</i>			€ 11,32764
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.073 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 34,22453 0%	€ 34,22453
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,22453</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,22453 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68449
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,40729</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,63182</b> +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38787 = 5% * B)			€ 7,75741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33892
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 58,73</b> +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,42%</i>			€ 11,40729
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.074 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 35,03438 0%	€ 35,03438
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,03438</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,03438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70069
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,42349</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 46,45787</b> +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39489 = 5% * B)			€ 7,89784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43557
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,79</b> +1,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,11%</i>			€ 11,42349
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.075 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 16,11936 0%	€ 16,11936
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,11936</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32239
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,50739</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,62675</b> +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24333 = 5% * B)			€ 4,86655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34933
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,84</b> +2,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,95%</i>			€ 12,50739
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.076 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 19,27002 0%	€ 19,27002
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,27002</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,27002 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,57040</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 31,84042</b> +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27064 = 5% * B)			€ 5,41287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72533
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,98</b> +2,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,68%</i>			€ 12,57040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.077 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 22,54270 0%	€ 22,54270
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,54270</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,54270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45085
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,63585</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,17855</b> +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29902 = 5% * B)			€ 5,98035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11589
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,27</b> +2,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,91%</i>			€ 12,63585
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.078 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 26,02617 0%	€ 26,02617
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,02617</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,02617 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52052
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,70552</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 38,73169</b> +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32922 = 5% * B)			€ 6,58439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53161
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,85</b> +2,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,49%</i>			€ 12,70552
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.079 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 31,14044 0%	€ 31,14044
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,14044</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,14044 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62281
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,80781</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,94825</b> +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37356 = 5% * B)			€ 7,47120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14195
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,56</b> +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,64%</i>			€ 12,80781
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37356

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.080 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 35,22297 0%	€ 35,22297
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,22297</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,22297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70446
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,88946</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 48,11243</b> +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40896 = 5% * B)			€ 8,17911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 61,92</b> +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,82%</i>			€ 12,88946
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 100 mm base 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.081 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 36,05501 0%	€ 36,05501
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,05501</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,05501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72110
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,90610</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,96111</b> +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41617 = 5% * B)			€ 8,32339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72845
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,01</b> +1,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,48%</i>			€ 12,90610
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.082 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 16,13046 0%	€ 16,13046
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,13046</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,13046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32261
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,63361</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 23,76407</b> +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20199 = 5% * B)			€ 4,03989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,58</b> +2,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,96%</i>			€ 7,63361
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.083 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 16,60749 0%	€ 16,60749
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,60749</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60749 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33215
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,64315</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,25064</b> +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20613 = 5% * B)			€ 4,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83733
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,21</b> +2,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,49%</i>			€ 7,64315
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.084 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 17,67250 0%	€ 17,67250
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,67250</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,67250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35345
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,63925</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 26,31175</b> +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22365 = 5% * B)			€ 4,47300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07848
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,86</b> +2,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,51%</i>			€ 8,63925
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.085 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,71532</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,66011</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27,37543</b> +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23269 = 5% * B)			€ 4,65382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20293
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,23</b> +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,58%</i>			€ 8,66011
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.086 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 20,10206 0%	€ 20,10206
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20,10206</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10206 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40204
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,68784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 28,78990</b> +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24471 = 5% * B)			€ 4,89428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36842
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,05</b> +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,45%</i>			€ 8,68784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.087 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 27,88994 0%	€ 27,88994
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,88994</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,88994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,30580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,19574</b> +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32466 = 5% * B)			€ 6,49328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46890
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,16</b> +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,96%</i>			€ 10,30580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.206 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 26,22784 0%	€ 26,22784
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,22784</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,22784 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52456
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,96156</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 29,18940</b> +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24811 = 5% * B)	€ 4,96220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,41516
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 37,57</b> +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,88%</i>	€ 2,96156
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,24811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.207 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,95041 0%	€ 25,95041
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,95041</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,95041 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51901
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,44341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,39382</b> +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24985 = 5% * B)			€ 4,99695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43908
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,83</b> +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,1%</i>			€ 3,44341
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.208 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 29,96248 0%	€ 29,96248
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,96248</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,96248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59925
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,52365</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 33,48613</b> +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28463 = 5% * B)	€ 5,69264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,91788
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 43,10</b> +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,18%	€ 3,52365
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,28463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.209 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,39792</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,87236</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,27028</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43580 = 5% * B)			€ 8,71595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,98</b> +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			€ 3,87236
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.210 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 9,71006 0%	€ 9,71006
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,71006</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,71006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19420
	<b>Totale RU</b>			





			<b>€ 2,14380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 11,85386</b> +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10076 = 5% * B)		€ 2,01516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,38690
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 15,26</b> +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,05%</i>		€ 2,14380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.211 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,26492 0%	€ 10,26492
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,26492</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26492 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20530
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,15490</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,41982</b> +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10557 = 5% * B)			€ 2,11137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45312
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,98</b> +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,48%</i>			€ 2,15490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.212 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,80448 0%	€ 12,80448
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,80448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	12,80448	€ 0,02000	€ 0,25609



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,20569</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 15,01017</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12759 = 5% * B)			€ 2,55173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75619
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 19,32</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,42%</i>			€ 2,20569
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.213 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 14,72515 0%	€ 14,72515
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,72515</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,73150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 17,45665</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14838 = 5% * B)			€ 2,96763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04243
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 22,47</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,16%</i>			€ 2,73150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.214 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 18,18236 0%	€ 18,18236
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,18236</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18236 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36365
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,80065</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,98301</b> +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17836 = 5% * B)				€ 3,56711
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,45501
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,01</b> +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,37%</i>				€ 2,80065
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.215	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 21,46884 0%	€ 21,46884
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,46884</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,46884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42938
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,35378</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,82262</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21099 = 5% * B)				€ 4,21985
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,90425
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,95</b> +0,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,5%</i>				€ 3,35378
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.216	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,03276 0%	€ 25,03276
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,03276</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,03276 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50066
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,42506</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,45782</b> +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24189 = 5% * B)				€ 4,83783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,32957
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,63</b> +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,35%				€ 3,42506
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.217	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,37465 0%	€ 11,37465
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,37465</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37465 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22749
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,17709</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,55174</b> +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11519 = 5% * B)				€ 2,30380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,58555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,44</b> +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 12,48%				€ 2,17709
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.218	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 13,85018 0%	€ 13,85018
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,85018</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 23,03000	€ 0,92120



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,85018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,22660</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16,07678</b> +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13665 = 5% * B)				€ 2,73305
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,88098
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,69</b> +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,76%				€ 2,22660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.219	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 16,19767 0%	€ 16,19767
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,19767</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,19767 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32395
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,76095</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,95862</b> +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16115 = 5% * B)				€ 3,22297
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,21816
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,40</b> +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 11,32%				€ 2,76095
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.220	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 20,10303 0%	€ 20,10303
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,10303</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10303 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40206
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,83906</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,94209</b> +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19501 = 5% * B)				€ 3,90016
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68423
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,53</b> +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 9,62%				€ 2,83906
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.221	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,19745</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38835</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,58580</b> +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22598 = 5% * B)				€ 4,51959
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,11054
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,22</b> +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 9,9%				€ 3,38835
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.222	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,59365 0%	€ 27,59365
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,59365</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,59365 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55187
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,47627</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,06992</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26409 = 5% * B)				€ 5,28189
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,63518
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 39,99</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,69%				€ 3,47627
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.223	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 14,66113 0%	€ 14,66113
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,66113</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,66113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29322
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,21762</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,87875</b> +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15197 = 5% * B)				€ 3,03939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,09181
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,01</b> +1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 13,98%				€ 3,21762
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.224	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 15,94158 0%	€ 15,94158
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,94158</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,94158 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31883
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,24323</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19,18481</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16307 = 5% * B)				€ 3,26142
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,24462
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,69</b> +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 13,14%				€ 3,24323
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.225	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 17,05130 0%	€ 17,05130
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,05130</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,05130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34103
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,26543</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,31673</b> +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17269 = 5% * B)				€ 3,45384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,37706
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,15</b> +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 12,49%				€ 3,26543
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.226	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 20,14572 0%	€ 20,14572
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,14572</b>





<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,14572 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40291
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,32731</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,47303</b> +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19952 = 5% * B)				€ 3,99042
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,74635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,21</b> +0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 11,01%				€ 3,32731
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.227	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,75835 0%	€ 25,75835
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,75835</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,75835 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51517
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,43957</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,19792</b> +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24818 = 5% * B)				€ 4,96365
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,41616
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,58</b> +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 9,15%				€ 3,43957
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.228	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 31,49902 0%	€ 31,49902
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,49902</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,49902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62998
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,04178</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,54080</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30210 = 5% * B)				€ 6,04194
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,15827
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,74</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,84%				€ 4,04178
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.229	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,21836 0%	€ 37,21836
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,21836</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,21836 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74437
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,15617</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,37453</b> +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35168 = 5% * B)				€ 7,03367
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,84082
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,25</b> +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,81%				€ 4,15617
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.230	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,64884</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,27738</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,92622</b> +0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17787 = 5% * B)				€ 3,55746
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,44837
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,93</b> +0,94%
Incidenza Manodopera sul totale 12,17%				€ 3,27738
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.231	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 18,77990 0%	€ 18,77990
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,77990</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,30000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,07990</b> +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18768 = 5% * B)				€ 3,75358
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,58335
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,42</b> +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,61%				€ 3,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.232	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 21,72493 0%	€ 21,72493
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,72493</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,35890</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,08383</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21321 = 5% * B)				€ 4,26425
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93481
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32,28</b> +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 10,4%				€ 3,35890
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.233	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,57231 0%	€ 27,57231
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,57231</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,57231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55145
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,98845</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,56076</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25977 = 5% * B)				€ 5,19533
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,57561
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 39,33</b> +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 7,6%				€ 2,98845
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.234	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 42,55356 0%	€ 42,55356
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,55356</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,55356 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85107
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,77547</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 46,32903</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39380 = 5% * B)				€ 7,87594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,42050
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,63</b> +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,33%				€ 3,77547
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.235	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 45,79736 0%	€ 45,79736
<b>Totale MT</b>				<b>€ 45,79736</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,79736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91595
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,32775</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 50,12511</b> +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42606 = 5% * B)				€ 8,52127
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,86464
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 64,51</b> +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,71%				€ 4,32775
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.236	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,74326</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,82667</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,56993</b> +0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20884 = 5% * B)				€ 4,17689
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,87468
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,62</b> +0,94%
Incidenza Manodopera sul totale 12,1%				€ 3,82667
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20884

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.237	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 21,61823 0%	€ 21,61823
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,61823</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,61823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43236
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,84416</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,46239</b> +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21643 = 5% * B)				€ 4,32861
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,97910
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32,77</b> +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 11,73%				€ 3,84416
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.238	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 23,49622 0%	€ 23,49622
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,49622</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,49622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46992
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,88172</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,37794</b> +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23271 = 5% * B)				€ 4,65425
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,20322
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,24</b> +0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 11,02%				€ 3,88172
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.239	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 24,88337 0%	€ 24,88337
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,88337</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,88337 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49767
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,90947</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,79284</b> +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24474 = 5% * B)				€ 4,89478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,36876
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,06</b> +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 10,55%				€ 3,90947
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.240	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,26729 0%	€ 32,26729
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,26729</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,26729 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64535
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,56975</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,83704</b> +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30462 = 5% * B)				€ 6,09230
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,19293
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 46,12</b> +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,74%				€ 3,56975
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.241	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,41042 0%	€ 37,41042
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,41042</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,41042 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74821
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,16001</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,57043</b> +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35335 = 5% * B)				€ 7,06697
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,86374
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,50</b> +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,78%				€ 4,16001
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.242	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 41,44383 0%	€ 41,44383
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41,44383</b>





<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,44383 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82888
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,72808</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 46,17191</b> +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39246 = 5% * B)				€ 7,84922
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,40211
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,42</b> +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 7,96%				€ 4,72808
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.243	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 23,75231 0%	€ 23,75231
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,75231</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,75231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47505
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,88685</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,63916</b> +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23493 = 5% * B)				€ 4,69866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,23378
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,57</b> +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,93%				€ 3,88685
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.244	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 25,43823 0%	€ 25,43823
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,43823</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,43823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50876
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,92056</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,35879</b> +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24955 = 5% * B)				€ 4,99099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,43498
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,78</b> +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,38%				€ 3,92056
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.245	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 26,86807 0%	€ 26,86807
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,86807</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,86807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53736
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,94916</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,81723</b> +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26195 = 5% * B)				€ 5,23893
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,60562
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 39,66</b> +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 9,96%				€ 3,94916
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.246	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,39533 0%	€ 32,39533
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,39533</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,39533 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64791
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,05971</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,45504</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30987 = 5% * B)				€ 6,19736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,26524
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 46,92</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,65%				€ 4,05971
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.247	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,33669</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51853</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,85522</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50877 = 5% * B)				€ 10,17539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,00306
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,03</b> +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,87%				€ 4,51853
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.248	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 59,60485 0%	€ 59,60485
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,60485</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,60485 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,09130</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 64,69615</b> +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54992 = 5% * B)				€ 10,99835
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,56945
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 83,26</b> +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,11%				€ 5,09130
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.249	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,87410 0%	€ 28,87410
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,87410</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,87410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57748
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,88848</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,76258</b> +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31248 = 5% * B)				€ 6,24964
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,30122
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 47,31</b> +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 16,67%				€ 7,88848
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.250	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,48997 0%	€ 28,48997
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28,48997</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,48997 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56980
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,85560</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,34557</b> +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31744 = 5% * B)				€ 6,34875
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,36943
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 48,06</b> +1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 18,42%				€ 8,85560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.251	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 31,07220 0%	€ 31,07220
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,07220</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,07220 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62144
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,88204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,95424</b> +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34811 = 5% * B)				€ 6,96222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79165
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,71</b> +1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 18,75%				€ 9,88204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.252	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,44103 0%	€ 33,44103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,44103</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,44103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66882
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,39162</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 44,83265</b> +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38108 = 5% * B)				€ 7,62155
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,24542
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 57,70</b> +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,74%				€ 11,39162
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.253	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 40,37679 0%	€ 40,37679
<b>Totale MT</b>				<b>€ 40,37679</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80754
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,01774</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,39453</b> +1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44535 = 5% * B)				€ 8,90707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,13016
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 67,43</b> +1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 17,82%				€ 12,01774
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.254	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 42,78830 0%	€ 42,78830
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,78830</b>



					<b>€ 42,78830</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,78830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85577	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,78017</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 46,56847</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39583 = 5% * B)			€ 7,91664	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44851	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,93</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,31%</i>			€ 3,78017	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39583	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.255	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 46,77903 0%	€ 46,77903
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,77903</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,77903 %	€ 0,02000 0%	€ 0,93558
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,85998</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,63901</b> +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43043 = 5% * B)			€ 8,60863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92476
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,17</b> +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,92%</i>			€ 3,85998
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.256	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90°	1,00000	€ 51,21792	€ 51,21792



	largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,21792</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,21792 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02436
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,43616</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 55,65408</b> +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47306 = 5% * B)			€ 9,46119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 71,63</b> +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,19%</i>			€ 4,43616
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.257	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 54,39770 0%	€ 54,39770
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 54,39770</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08795
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,49975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 58,89745</b> +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50063 = 5% * B)			€ 10,01257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89100
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 75,80</b> +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,94%</i>			€ 4,49975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			





CAM24_MT.L02.003.258	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 60,56519 0%	€ 60,56519
<b>Totale MT</b>				<b>€ 60,56519</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,56519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,11050</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 65,67569</b> +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55824 = 5% * B)				€ 11,16487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,68406
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 84,52</b> +0,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,05%</i>				€ 5,11050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.259	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 25,35287 0%	€ 25,35287
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,35287</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,35287 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50706
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,43146</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,78433</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24467 = 5% * B)				€ 4,89334
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,36777
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,05</b> +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,26%</i>				€ 3,43146
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.260	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 27,97779 0%	€ 27,97779
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,97779</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,97779 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55956
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,48396</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,46175</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26743 = 5% * B)				€ 5,34850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,68103
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,49</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,6%				€ 3,48396
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.261	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 29,79176 0%	€ 29,79176
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,79176</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,79176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59584
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,49504</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,28680</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29144 = 5% * B)				€ 5,82876
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,01156
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 44,13</b> +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 10,19%				€ 4,49504
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45°			



Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.262	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 32,24595 0%	€ 32,24595
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,24595</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,24595 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64492
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,54412</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,79007</b> +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31272 = 5% * B)				€ 6,25431
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,30444
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 47,35</b> +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,6%				€ 4,54412
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.263	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,24897 0%	€ 33,24897
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,24897</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,24897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66498
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,56418</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,81315</b> +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32141 = 5% * B)				€ 6,42824
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,42414
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 48,67</b> +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,38%				€ 4,56418
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per			



immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.264	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,55937</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,95559</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 55,51496</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47188 = 5% * B)				€ 9,43754
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,49525
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 71,45</b> +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,54%</i>				€ 3,95559
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.265	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 52,41300 0%	€ 52,41300
<b>Totale MT</b>				<b>€ 52,41300</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,41300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04826
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,97266</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 56,38566</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47928 = 5% * B)				€ 9,58556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,59712
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 72,57</b> +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,47%</i>				€ 3,97266
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.266	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55,33669</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,51853</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,85522</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50877 = 5% * B)				€ 10,17539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,00306
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,03</b> +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,87%</i>				€ 4,51853
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,50877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.267	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 56,12630 0%	€ 56,12630
<b>Totale MT</b>				<b>€ 56,12630</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,12630 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12253
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,02173</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 61,14803</b> +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51976 = 5% * B)				€ 10,39517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,15432
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 78,70</b> +0,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,38%</i>				€ 5,02173
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,51976



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.268 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 58,85793 0%	€ 58,85793
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 58,85793</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,85793 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17716
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,58896</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,44689</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53930 = 5% * B)			€ 10,78597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42329
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,66</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>			€ 4,58896
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.269 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 72,49470</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,83649</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,33119</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66582 = 5% * B)			€ 13,31630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16475
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 100,81</b> +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,79%</i>			€ 5,83649
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66582



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.270 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,16230 0%	€ 75,16230
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 75,16230</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,16230 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50325
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,88985</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,05215</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68894 = 5% * B)			€ 13,77887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48310
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 104,31</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,65%</i>			€ 5,88985
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.271 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 82,95169 0%	€ 82,95169
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 82,95169</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,95169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65903
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,02043</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 89,97212</b> +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76476 = 5% * B)			€ 15,29526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52674
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 115,79</b> +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,06%</i>			€ 7,02043



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,76476
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.272 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 95,15863 0%	€ 95,15863
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 95,15863</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,15863 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90317
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,77717</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 101,93580</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86645 = 5% * B)			€ 17,32909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,92649
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 131,19</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			€ 6,77717
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,86645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.273 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 106,46925 0%	€ 106,46925
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 106,46925</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,46925 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12939
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,49079</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 113,96004</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96866 = 5% * B)			€ 19,37321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,33333
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 146,67</b> +0,32%





	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%		€ 7,49079
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,96866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.274 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,01207</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,05504</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,06711</b> +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04307 = 5% * B)			€ 0,86141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59285
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,52</b> +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,18%			€ 1,05504
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.275 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,16146</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,05803</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,21949</b> +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61068



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,72</b> +1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,75%</i>	€ 1,05803
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.276 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,76202</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,09004</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,85206</b> +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)			€ 1,16485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80169
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,82</b> +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,36%</i>			€ 1,09004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.277 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,08515</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,11650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,20165</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06971 = 5% * B)			€ 1,39428



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,95959
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 10,56</b> +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,58%		€ 1,11650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.278 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,40828</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,14297</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,55125</b> +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)			€ 1,62371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11750
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,29</b> +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			€ 1,14297
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.279 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,28928</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,71319</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,00247</b> +0,27%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)		€ 2,04042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,40429
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 15,45</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,62%</i>		€ 0,71319
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.280 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,29230 0%	€ 12,29230
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,29230</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,29230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24585
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,22065</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13,51295</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11486 = 5% * B)			€ 2,29720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 17,39</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,02%</i>			€ 1,22065
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.281 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,01207</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,05504</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,06711</b> +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04307 = 5% * B)	€ 0,86141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,59285
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,52</b> +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,18%</i>	€ 1,05504
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.282 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,16146</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,05803</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,21949</b> +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61068
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,72</b> +1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,75%</i>			€ 1,05803
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.283 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,76202</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 1,09004</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,85206</b> +0,96%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)	€ 1,16485
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,80169
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8,82</b> +0,96%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,36%</i>	€ 1,09004
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.284 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,08515</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,11650</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,20165</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06971 = 5% * B)			€ 1,39428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95959
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,56</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,58%</i>			€ 1,11650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.285 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,40828</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	8,40828	€ 0,02000	€ 0,16817



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,14297</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 9,55125</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)			€ 1,62371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11750
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 12,29</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			€ 1,14297
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.286 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,28928</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,71319</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 12,00247</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)			€ 2,04042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40429
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 15,45</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			€ 0,71319
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.287 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,76202</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,09004</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,85206</b> +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)				€ 1,16485
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80169
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,82</b> +0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,36%</i>				€ 1,09004
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.288	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,14615</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,09772</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,24387</b> +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06157 = 5% * B)				€ 1,23146
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,84753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,32</b> +0,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,77%</i>				€ 1,09772
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.289	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,04246</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060





CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,11565</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,15811</b> +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06934 = 5% * B)				€ 1,38688
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,95450
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,50</b> +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 10,63%				€ 1,11565
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.290	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,40828</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,14297</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,55125</b> +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)				€ 1,62371
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,11750
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,29</b> +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,3%				€ 1,14297
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.291	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,12459</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01000	€ 23,03000	€ 0,23030



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,74989</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,87448</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11793 = 5% * B)				€ 2,35866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,62331
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,86</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,2%				€ 0,74989
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.292	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 16,45376 0%	€ 16,45376
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,45376</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,45376 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32908
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,81648</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,27024</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14680 = 5% * B)				€ 2,93594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,02062
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,23</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,67%				€ 0,81648
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.293	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,69756 0%	€ 19,69756
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,69756</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,69756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39395
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,88135</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,57891</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17492 = 5% * B)				€ 3,49841
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,40773
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,49</b> +0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,33%</i>				€ 0,88135
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.294	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 73,00688 0%	€ 73,00688
<b>Totale MT</b>				<b>€ 73,00688</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,00688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46014
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,94754</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 74,95442</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63711 = 5% * B)				€ 12,74225
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,76967
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 96,47</b> +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,02%</i>				€ 1,94754
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.295	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 67,99179 0%	€ 67,99179
<b>Totale MT</b>				<b>€ 67,99179</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,99179 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35984
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,77164</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 72,76343</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61849 = 5% * B)				€ 12,36978
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,51332
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 93,65</b> +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,1%				€ 4,77164
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.296	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
<b>Totale MT</b>				<b>€ 72,49470</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,83649</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 78,33119</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66582 = 5% * B)				€ 13,31630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,16475
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 100,81</b> +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,79%				€ 5,83649
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.297	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,69582 0%	€ 75,69582



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 75,69582</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69582 %	€ 0,02000 0%		€ 1,51392
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 5,90052</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 81,59634</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69357 = 5% * B)				€ 13,87138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,54677
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 105,01</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>				€ 5,90052
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.298	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 83,25046 0%	€ 83,25046
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 83,25046</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,25046 %	€ 0,02000 0%	€ 1,66501
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,05161</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 89,30207</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75907 = 5% * B)			€ 15,18135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,44834
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 114,93</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,27%</i>			€ 6,05161
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,75907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.299	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie	1,00000	€ 9,56068	€ 9,56068



	largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,56068</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,56068 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19121
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,67861</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,23929</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08703 = 5% * B)			€ 1,74068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19800
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,18</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i>			€ 0,67861
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.300	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,03018 0%	€ 10,03018
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,03018</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,03018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20060
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,68800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,71818</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09110 = 5% * B)			€ 1,82209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25403
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,79</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,99%</i>			€ 0,68800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L02.003.301	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,73442 0%	€ 10,73442
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,73442</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,73442 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21469
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,70209</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,43651</b> +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09721 = 5% * B)				€ 1,94421
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,33807
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,72</b> +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,77%				€ 0,70209
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09721

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.302	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,41733 0%	€ 11,41733
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,41733</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,41733 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22835
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,71575</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,13308</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10313 = 5% * B)				€ 2,06262
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,41957
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,62</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,58%				€ 0,71575
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.303	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,46604 0%	€ 13,46604
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,46604</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46604 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26932
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,24412</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,71016</b> +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12504 = 5% * B)				€ 2,50073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,72109
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,93</b> +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,57%				€ 1,24412
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.304	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,64884</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,84038</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,48922</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15716 = 5% * B)				€ 3,14317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16324
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,80</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,53%				€ 0,84038
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie			





Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.305	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,52683</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,36534</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,89217</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17758 = 5% * B)				€ 3,55167
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,44438
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,89</b> +0,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,08%</i>				€ 1,36534
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio A - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.306	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 15,62147 0%	€ 15,62147
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,62147</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,62147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31243
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,69903</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,32050</b> +1,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17272 = 5% * B)				€ 3,45449
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,37750
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,15</b> +1,47%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,97%</i>				€ 4,69903
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio B - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L02.003.307	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,74326</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,21327</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28,95653</b> +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24613 = 5% * B)				€ 4,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,38791
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 37,27</b> +1,83%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,04%</i>				€ 8,21327
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,24613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio C - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.308	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 2000 mm	1,00000 cad	€ 32,92885 0%	€ 32,92885
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,92885</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65858
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,38138</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 44,31023</b> +1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37664 = 5% * B)				€ 7,53274
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,18430
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 57,03</b> +1,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,96%</i>				€ 11,38138
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio D - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.309	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 22,79197 0%	€ 22,79197



	750 mm				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,79197</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,79197 %	€ 0,02000 0%		€ 0,45584
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,79204</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,58401</b> +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25146 = 5% * B)				€ 5,02928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,46133
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,07</b> +1,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,84%</i>				€ 6,79204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio E - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.310	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 28,29790 0%	€ 28,29790
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,29790</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,29790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56596
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,75096</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,04886</b> +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34892 = 5% * B)			€ 6,97831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,83</b> +2,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,14%</i>			€ 12,75096
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio F - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.311	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 46,58697 0%	€ 46,58697



	2000 mm				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,58697</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,58697 %	€ 0,02000 0%		€ 0,93174
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,42774</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 67,01471</b>
		Scostamento % su anno 2023			+1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56963 = 5% * B)				€ 11,39250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,84072
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 86,25</b>
	Scostamento % su anno 2023				+1,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,68%</i>				€ 20,42774
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,56963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio G - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.312	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 34,31601 0%	€ 34,31601
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,31601</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,31601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,48472</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 42,80073</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36381 = 5% * B)			€ 7,27612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00769
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 55,08</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,4%</i>			€ 8,48472
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio H - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.313	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 39,18171 0%	€ 39,18171



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 39,18171</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,18171 %	€ 0,02000 0%		€ 0,78363
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 13,94343</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 53,12514</b> +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45156 = 5% * B)				€ 9,03127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,21564
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 68,37</b> +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,39%</i>				€ 13,94343
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,45156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio I - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.314	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lung. 2000 mm	1,00000 cad	€ 64,51324 0%	€ 64,51324
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 64,51324</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,51324 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29026
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 23,22326</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 87,73650</b> +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74576 = 5% * B)			€ 14,91521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 112,92</b> +1,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,57%</i>			€ 23,22326
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.315	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in	1,00000	€ 5,31386	€ 5,31386



	discesa a 90° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,31386</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,31386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10628
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,08108</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,39494</b> +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05436 = 5% * B)			€ 1,08714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74821
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,23</b> +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,14%</i>			€ 1,08108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.316	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,54861 0%	€ 5,54861
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,54861</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,54861 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11097
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,08577</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,63438</b> +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05639 = 5% * B)			€ 1,12784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77622
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,54</b> +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,72%</i>			€ 1,08577
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L02.003.317	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,80470 0%	€ 5,80470
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,80470</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,80470 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11609
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,09089</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,89559</b> +0,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05861 = 5% * B)				€ 1,17225
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80678
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,87</b> +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 12,29%				€ 1,09089
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.318	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,80772 0%	€ 6,80772
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,80772</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,80772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13615
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,11095</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,91867</b> +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06731 = 5% * B)				€ 1,34617
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92648
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,19</b> +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,9%				€ 1,11095
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.319	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,92045 0%	€ 8,92045
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,92045</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,92045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17841
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,15321</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,07366</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08563 = 5% * B)				€ 1,71252
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,17862
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,96</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,89%				€ 1,15321
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.320	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,28928</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,71319</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,00247</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)				€ 2,04042
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,40429
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,45</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,62%				€ 0,71319
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in			





discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.321	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,12459</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,74989</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,87448</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11793 = 5% * B)				€ 2,35866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,62331
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,86</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,2%				€ 0,74989
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.322	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,65229</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,55525</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,20754</b> +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05276 = 5% * B)				€ 1,05528
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,72628
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,99</b> +1,6%
Incidenza Manodopera sul totale 19,47%				€ 1,55525
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.323	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,46023 0%	€ 4,46023
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,46023</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08920
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,03880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6,49903</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05524 = 5% * B)				€ 1,10484
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76039
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 8,36</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 24,38%				€ 2,03880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05524

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.324	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,82302 0%	€ 4,82302
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,82302</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82302 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,53346</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7,35648</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06253 = 5% * B)				€ 1,25060
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,86071
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 9,47</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,27%
Incidenza Manodopera sul totale 26,76%				€ 2,53346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L02.003.325	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 4,84436 0%	€ 4,84436
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,84436</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,84436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09689
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,02129</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7,86565</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06686 = 5% * B)				€ 1,33716
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92028
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 10,12</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 29,85%				€ 3,02129
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.326	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 5,91140 0%	€ 5,91140
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,91140</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11823
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,53003</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 9,44143</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08025 = 5% * B)				€ 1,60504
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,10465
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 12,15</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,48%
Incidenza Manodopera sul totale 29,05%				€ 3,53003
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.327	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,78034 0%	€ 4,78034



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 4,78034</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,78034 %	€ 0,02000 0%		€ 0,09561
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,55781</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,33815</b> +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05387 = 5% * B)				€ 1,07749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74156
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,16</b> +1,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,1%</i>				€ 1,55781
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.328	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,65229</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,04265</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,69494</b> +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05691 = 5% * B)			€ 1,13814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78331
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,62</b> +1,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,71%</i>			€ 2,04265
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.329	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,97241 0%	€ 4,97241
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,97241</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,97241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09945
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,53645</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,50886</b> +2,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06383 = 5% * B)				€ 1,27651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,87854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,66</b> +2,22%
Incidenza Manodopera sul totale 26,25%				€ 2,53645
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.330	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,01509 0%	€ 5,01509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,01509</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,01509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10030
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,02470</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,03979</b> +2,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 5% * B)				€ 1,36676
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,94066
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,35</b> +2,49%
Incidenza Manodopera sul totale 29,23%				€ 3,02470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.331	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,14615</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,53472</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,68087</b> +2,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08229 = 5% * B)				€ 1,64575
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,13266
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,46</b> +2,41%
Incidenza Manodopera sul totale 28,37%				€ 3,53472
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.332	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,90838 0%	€ 4,90838
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,90838</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,90838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09817
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,56037</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,46875</b> +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05498 = 5% * B)				€ 1,09969
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,75684
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,33</b> +1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 18,74%				€ 1,56037
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.333	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,80168 0%	€ 4,80168
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,80168</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,80168 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09603
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,04563</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,84731</b> +1,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05820 = 5% * B)				€ 1,16404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80114
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,81</b> +1,94%
Incidenza Manodopera sul totale 23,21%				€ 2,04563
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.334	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 5,14313 0%	€ 5,14313
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,14313</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,14313 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10286
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,53986</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,68299</b> +2,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06531 = 5% * B)				€ 1,30611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,89891
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,89</b> +2,17%
Incidenza Manodopera sul totale 25,69%				€ 2,53986
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.335	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,20716 0%	€ 5,20716
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,20716</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,20716 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10414
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,02854</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,23570</b> +2,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07000 = 5% * B)				€ 1,40007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96358
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,60</b> +2,43%
Incidenza Manodopera sul totale 28,57%				€ 3,02854
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.336	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,35956 0%	€ 6,35956
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,35956</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12719
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,53899</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,89855</b> +2,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08414 = 5% * B)				€ 1,68275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,15813
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12,74</b> +2,36%
Incidenza Manodopera sul totale 27,78%				€ 3,53899
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.337	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 16,47510 0%	€ 16,47510
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,47510</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,47510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32950





	<b>Totale RU</b>	<b>€ 6,17830</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 22,65340</b> +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19255 = 5% * B)	€ 3,85108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,65045
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 29,15</b> +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,19%</i>	€ 6,17830
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.338 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 17,56348 0%	€ 17,56348
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,56348</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,56348 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35127
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,17487</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,73835</b> +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21028 = 5% * B)			€ 4,20552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89439
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,84</b> +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,54%</i>			€ 7,17487
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.339 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 18,60918 0%	€ 18,60918
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,60918</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,60918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37218
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,14538</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 27,75456</b> +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23591 = 5% * B)	€ 4,71828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,24728
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 35,72</b> +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,6%	€ 9,14538
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,23591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.340 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 18,37443 0%	€ 18,37443
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,37443</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,37443 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36749
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,09029</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,46472</b> +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25045 = 5% * B)			€ 5,00900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44737
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,92</b> +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,25%			€ 11,09029
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.341 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 21,19141 0%	€ 21,19141
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,19141</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,19141 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42383
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,58363</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 34,77504</b> +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29559 = 5% * B)			€ 5,91176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06868
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,76</b> +2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,35%</i>			€ 13,58363
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.342 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 15,30135 0%	€ 15,30135
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,30135</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,30135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30603
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,66743</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,96878</b> +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17823 = 5% * B)			€ 3,56469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45335
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,99</b> +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21%</i>			€ 5,66743
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.343 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 16,11230 0%	€ 16,11230
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,11230</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32225
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,65845</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 22,77075</b> +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19355 = 5% * B)			€ 3,87103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,31</b> +1,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,72%</i>			€ 6,65845
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,79521</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,62170</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,41691</b> +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21604 = 5% * B)			€ 4,32087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97378
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32,71</b> +2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,36%</i>			€ 8,62170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.345 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 17,28605 0%	€ 17,28605
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,28605</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,28605 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34572
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,09372</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 27,37977</b> +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23273 = 5% * B)			€ 4,65456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20343
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,24</b> +2,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,64%</i>			€ 10,09372
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.346 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,52683</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,57554</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32,10237</b> +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27287 = 5% * B)			€ 5,45740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75598
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,32</b> +2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,44%</i>			€ 12,57554
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27287

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,79521</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,18470</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 22,97991</b> +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19533 = 5% * B)			€ 3,90658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68865
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,58</b> +1,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,91%</i>			€ 6,18470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.347 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 17,92627 0%	€ 17,92627
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,92627</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92627 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35853
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,18213</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,10840</b> +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21342 = 5% * B)			€ 4,26843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93768
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32,31</b> +1,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,23%</i>			€ 7,18213
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.348 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,07566 0%	€ 18,07566
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,07566</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,07566 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36151
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,62211</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 27,69777</b> +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23543 = 5% * B)			€ 4,70862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24064
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,65</b> +2,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,99%</i>			€ 9,62211
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.349 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 18,84393 0%	€ 18,84393
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,84393</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,84393 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37688
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,09968</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,94361</b> +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25452 = 5% * B)			€ 5,09041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50340
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,54</b> +2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,8%</i>			€ 11,09968
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.350 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 21,74628 0%	€ 21,74628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,74628</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,74628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43493
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,59473</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 35,34101</b> +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30040 = 5% * B)			€ 6,00797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13490
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,48</b> +2,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,89%</i>			€ 13,59473
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.351 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 17,30739 0%	€ 17,30739
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,30739</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,30739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34615
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,68235</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,98974</b> +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20391 = 5% * B)			€ 4,07826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,87</b> +1,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,64%</i>			€ 6,68235
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.352 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 18,54516 0%	€ 18,54516
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,54516</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54516 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37090
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,68190</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 26,22706</b> +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22293 = 5% * B)			€ 4,45860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06857
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,75</b> +1,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,76%</i>			€ 7,68190
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.353 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,92929 0%	€ 18,92929
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,92929</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,92929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37859
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,12659</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,05588</b> +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24698 = 5% * B)			€ 4,93950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39954
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,39</b> +2,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,08%</i>			€ 10,12659
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.354 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 19,88963 0%	€ 19,88963
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,88963</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,88963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39779
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,60799</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 31,49762</b> +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26773 = 5% * B)			€ 5,35460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68522
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,54</b> +2,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,64%</i>			€ 11,60799
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.355 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,19745</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,11115</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,30860</b> +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31712 = 5% * B)			€ 6,34246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36511
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,02</b> +2,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,39%</i>			€ 14,11115
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.356 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,39792</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,51956</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 64,91748</b> +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55180 = 5% * B)			€ 11,03597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59535
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 83,55</b> +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,97%</i>			€ 17,51956
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.357 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 49,23323 0%	€ 49,23323
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,23323</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,23323 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98466
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,96806</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 70,20129</b> +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59671 = 5% * B)			€ 11,93422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,21355
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 90,35</b> +1,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,21%</i>			€ 20,96806
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.358 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,55937</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,86339</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 78,42276</b> +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66659 = 5% * B)			€ 13,33187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17546
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 100,93</b> +2,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,62%</i>			€ 26,86339
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.359 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 52,37032 0%	€ 52,37032
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 52,37032</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,37032 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04741
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,75361</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 84,12393</b> +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71505 = 5% * B)			€ 14,30107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,84250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 108,27</b> +2,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,33%</i>			€ 31,75361
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.360 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 61,61089 0%	€ 61,61089
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 61,61089</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,50280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,61089 %	€ 0,02000 0%	€ 1,23222
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 38,27462</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86972 = 5% * B)		€ 57,39430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 39,50078
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 434,51</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i>		€ 22,38870
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,86972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.339 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 337,50927</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,37219</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 358,88146</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05049 = 5% * B)			€ 61,00985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,98913
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 461,88</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,63%</i>			€ 21,37219
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,05049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale D - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.340 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 630 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 521,55880 0%	€ 521,55880
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 521,55880</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	521,55880 %	€ 0,02000 0%	€ 10,43118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,43978</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 550,99858</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68349 = 5% * B)			€ 93,66976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,46683



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 709,14</b> +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,15%</i>	€ 29,43978
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,68349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale E - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.341 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 1600 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 755,01835 0%	€ 755,01835
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 755,01835</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	755,01835 %	€ 0,02000 0%	€ 15,10037
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 37,52077</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 792,53912</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73658 = 5% * B)			€ 134,73165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,72708
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.020,00</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,68%</i>			€ 37,52077
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,73658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale A - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.342 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 302,42261 0%	€ 302,42261
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 302,42261</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	302,42261 %	€ 0,02000 0%	€ 6,04845
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,64525</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 324,06786</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75458 = 5% * B)			€ 55,09154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,91594
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 417,08</b> +0,32%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%		€ 21,64525
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,75458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale B - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici sciolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.343 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 315,22480 0%	€ 315,22480
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 315,22480</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,22480 %	€ 0,02000 0%	€ 6,30450
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,38870</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 337,61350</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86972 = 5% * B)			€ 57,39430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,50078
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 434,51</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 22,38870
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,86972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici sciolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.344 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 337,50927</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,37219</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 358,88146</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05049 = 5% * B)			€ 61,00985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,98913
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 461,88</b> +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			€ 21,37219
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,05049





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 030 - Manovra a maniglia rotante A - Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.345 - Apparecchi - Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 47,89996 0%	€ 47,89996
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,89996</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,89996 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,31940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 54,21936</b> +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46086 = 5% * B)			€ 9,21729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34367
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 69,78</b> +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,06%</i>			€ 6,31940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 040 - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante A - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.346 - Apparecchi - Blocco a chiave pe Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 38,56202 0%	€ 38,56202
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38,56202</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,56202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77124
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,59484</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46,15686</b> +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39233 = 5% * B)			€ 7,84667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40035
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,40</b> +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,79%</i>			€ 7,59484
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.040.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 050 - Coppia di contatti ausiliari A - Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici sciolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.347 - Apparecchi - Coppia di contatti ausiliari per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 52,95199 0%	€ 52,95199
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 52,95199</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,95199 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05904
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,80704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,75903</b> +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54195 = 5% * B)			€ 10,83904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45981
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82,06</b> +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,17%</i>			€ 10,80704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 060 - Sganciatore a lancio corrente A - Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici sciolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.348 - Apparecchi - Sganciatori a lancio corrente per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 71,16153 0%	€ 71,16153
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 71,16153</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,16153 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42323
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,68383</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,84536</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69569 = 5% * B)			€ 13,91371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,57591
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 105,33</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,14%</i>			€ 10,68383
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI				
070 - Sganciatore di minima tensione				
A - Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.349	- Apparecchi - Sganciatori di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 89,42658 0%	€ 89,42658
<b>Totale MT</b>				<b>€ 89,42658</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,42658 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78853
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,53653</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 100,96311</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85819 = 5% * B)				€ 17,16373
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,81268
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 129,94</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,88%				€ 11,53653
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 080 - Ritardatore per sganciatore di minima tensione A - Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.350	- Apparecchi - Ritardatore per Sganciatore di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 107,78045 0%	€ 107,78045
<b>Totale MT</b>				<b>€ 107,78045</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,78045 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15561
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,41621</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 119,19666</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01317 = 5% * B)				€ 20,26343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,94601
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 153,41</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 7,44%				€ 11,41621
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,33491</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,16611</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,50102</b> +3,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06376 = 5% * B)				€ 1,27517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,87762
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,65</b> +3,86%
Incidenza Manodopera sul totale 43,16%				€ 4,16611
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.361	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,27575 0%	€ 0,85515
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,23412</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,16611</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,40023</b> +3,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07990 = 5% * B)				€ 1,59804
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,09983



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12,10</b> +3,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,44%</i>	€ 4,16611
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM24_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,18310</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,54251</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,72561</b> +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09967 = 5% * B)			€ 1,99335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37190
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,09</b> +2,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,1%</i>			€ 4,54251
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,65885</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,40200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 4,73071</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 13,38956</b> +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11381 = 5% * B)	€ 2,27623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,56658
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,23</b> +2,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,45%</i>	€ 4,73071
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM24_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,65374</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,20121</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,85495</b> +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13477 = 5% * B)			€ 2,69534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85503
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,41</b> +2,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,49%</i>			€ 5,20121
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM24_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 6,46130</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,25694	
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,35396	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 4,63661</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 11,09791</b>
				Scostamento % su anno 2023	+2,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09433 = 5% * B)					€ 1,88664
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,29846
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>	<b>€ 14,28</b>
				Scostamento % su anno 2023	+2,88%
Incidenza Manodopera sul totale 32,46%					€ 4,63661
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,09433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.050.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610	
CAM24_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777	
CAM24_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 8,28901</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512	
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,49808	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 4,91891</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 13,20792</b>
				Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11227 = 5% * B)					€ 2,24535
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,54533
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>	<b>€ 17,00</b>
				Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Incidenza Manodopera sul totale 28,94%					€ 4,91891
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,11227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni,			



per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
CAM24_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,73541</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57936
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,69024
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,29531</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 16,03072</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13626 = 5% * B)				€ 2,72522
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,87559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 20,63</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,26%
Incidenza Manodopera sul totale 25,67%				€ 5,29531
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguento, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.373	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
CAM24_MT.L02.003.374	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,63185</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,93044
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,76581</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 18,39766</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15638 = 5% * B)				€ 3,12760
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,15253
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 23,68</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,14%
Incidenza Manodopera sul totale 24,35%				€ 5,76581
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15638





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestingente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM24_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,38077</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,17064
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,23631</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,61708</b> +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19225 = 5% * B)			€ 3,84490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64620
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,11</b> +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,42%</i>			€ 6,23631
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestingente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM24_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,71185</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,31632
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,45888
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,80091</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 28,51276</b> +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24236 = 5% * B)			€ 4,84717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33599
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,70</b> +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,53%</i>			€ 6,80091
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM24_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,90634</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,97848
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,85991</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,76625</b> +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16801 = 5% * B)			€ 3,36026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31265
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25,44</b> +2,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,03%</i>			€ 5,85991
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.381 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM24_MT.L02.003.382 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,35823</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,13208
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,26672
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,42451</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,78274</b> +1,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19365 = 5% * B)				€ 3,87307
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,66558
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,32</b> +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 21,91%				€ 6,42451
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.383	- Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
CAM24_MT.L02.003.384	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20,85230</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,70681</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,55911</b> +1,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23425 = 5% * B)				€ 4,68505
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,22442
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,47</b> +1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 18,91%				€ 6,70681
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.385	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
CAM24_MT.L02.003.386	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27,96407</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,84320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,55371</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,51778</b> +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30190 = 5% * B)				€ 6,03802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,15558
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,71</b> +1,44%
Incidenza Manodopera sul totale 16,52%				€ 7,55371
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.004.015	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,21543</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,17731</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,39274</b> +3,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B)				€ 2,61677
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,80095



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 19,81</b> +3,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,23%</i>	€ 7,17731
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.015 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,15852</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,17731</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,33583</b> +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14735 = 5% * B)			€ 2,94709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02829
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,31</b> +2,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,17%</i>			€ 7,17731
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM24_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890



CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,23718</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,00722
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,17948
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,21241</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,44959</b> +2,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17382 = 5% * B)				€ 3,47643
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,39260
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,32</b> +2,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,2%</i>				€ 8,21241
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,71293</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,28358
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,46772
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,77701</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,48994</b> +2,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19116 = 5% * B)				€ 3,82329
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,63132



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 28,94</b> +2,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,32%</i>	€ 8,77701
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21052 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 28,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 0,25610</p> <p>€ 9,31152</p> <p>€ 1,08612</p> <p>€ 0,41500</p> <p>€ 4,38300</p> <p>€ 0,25608</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 15,70782</b></p> <p>€ 4,42176</p> <p>€ 4,61184</p> <p>€ 0,02571</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 9,05931</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 24,76713</b> +2,51%</p> <p>€ 4,21041</p> <p>€ 2,89775</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 31,88</b> +2,51%</p> <p>€ 9,05931</p> <p>€ 0,21052</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm</p>			<p>€ 0,25610</p> <p>€ 5,28681</p> <p>€ 0,91839</p>



CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,58861</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,09934
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,27556
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,40061</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19,98922</b> +2,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16991 = 5% * B)				€ 3,39817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,33874
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,73</b> +2,9%
Incidenza Manodopera sul totale 32,65%				€ 8,40061
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
CAM24_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
CAM24_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	0,50000 cad	€ 4,38300 0%	€ 2,19150
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,22482</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,46782
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,65988
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,15341</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,37823</b> +3,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17322 = 5% * B)				€ 3,46430
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38425
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				





				€ 26,23 +3,1%
			Incidenza Manodopera sul totale 34,9%	€ 9,15341
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,17322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.371 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.372 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21504 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 28,98%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 0,25610</p> <p>€ 9,40968</p> <p>€ 1,06963</p> <p>€ 4,38300</p> <p>€ 0,48823</p> <p>€ 0,25608</p> <hr/> <p><b>€ 15,86272</b></p> <p>€ 4,60600</p> <p>€ 4,80400</p> <p>€ 0,02571</p> <hr/> <p><b>€ 9,43571</b></p> <hr/> <p><b>€ 25,29843</b> +2,56%</p> <p>€ 4,30073</p> <p>€ 2,95992</p> <hr/> <p><b>€ 32,56</b> +2,56%</p> <p>€ 9,43571</p> <p>€ 0,21504</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare</p>			<p>€ 0,25610</p> <p>€ 11,19064</p> <p>€ 1,18511</p> <p>€ 0,48823</p>



	interna per canali portacavi da 60 mm	cad		0%	
CAM24_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588	0%	€ 4,71588
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804	0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>					<b>€ 18,09204</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21400 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 4,92842
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21400 h	€ 24,02000	+7,18%	€ 5,14028
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>					<b>€ 10,09441</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 28,18645</b> +2,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23959 = 5% * B)					€ 4,79170
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,29782
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 36,28</b> +2,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,83%</i>					€ 10,09441
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,23959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.050.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguento, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073	€ 0,25610	
CAM24_MT.L02.003.375	- Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099	€ 13,21001	
CAM24_MT.L02.003.376	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330	€ 2,91466	
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949	€ 0,48823	
CAM24_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588	€ 4,71588	
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804	€ 0,25608	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 21,84096</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 23,03000	€ 5,25084	
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22800 h	€ 24,02000	€ 5,47656	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000	€ 0,02571	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 10,75311</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 32,59407</b> +2,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27705 = 5% * B)					€ 5,54099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,81351
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 41,95</b> +2,26%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,63%</i>		€ 10,75311
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,27705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensola o altri sistemi di sospensione K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensola o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32919 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
				€ 0,25610
				€ 18,37061
				€ 3,08514
				€ 0,48823
				€ 5,04877
				€ 0,25608
				<b>€ 27,50493</b>
				<b>€ 11,22361</b>
				<b>€ 38,72854</b> +1,98%
				€ 6,58385
				€ 4,53124
				<b>€ 49,84</b> +1,98%
				€ 11,22361
				€ 0,32919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensola o altri sistemi di sospensione L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensola o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6</p> <p>CAM24_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm</p> <p>CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm</p>			
				€ 0,34146
				€ 12,52287
				€ 1,12737
				€ 5,04877
				€ 0,56147



CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19,85802</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,18832
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,18851</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,04653</b> +2,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25540 = 5% * B)				€ 5,10791
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,51544
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 38,67</b> +2,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,35%</i>				€ 10,18851
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
CAM24_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
CAM24_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
CAM24_MT.L02.004.019	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,30991</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,15872
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,38048
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,56491</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32,87482</b> +2,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27944 = 5% * B)				€ 5,58872
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,84635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 42,31</b> +2,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,97%</i>				€ 10,56491
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,27944



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM24_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,80398</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,31771</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,12169</b> +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32403 = 5% * B)			€ 6,48069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46024
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,06</b> +2,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,07%</i>			€ 11,31771
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.385 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM24_MT.L02.003.386 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,91575</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,61932
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,86088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,50591</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,42166</b> +1,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38608 = 5% * B)				€ 7,72168
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,31433
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 58,46</b> +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 19,68%				€ 11,50591
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,74989</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,20121</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,95110</b> +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07608 = 5% * B)				€ 1,52169
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,04728
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,52</b> +4,05%
Incidenza Manodopera sul totale 45,15%				€ 5,20121
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di			



derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
CAM24_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,77834</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,67171</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,45005</b> +3,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09733 = 5% * B)				€ 1,94651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,33966
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14,74</b> +3,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,49%</i>				€ 5,67171
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.362	- Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
CAM24_MT.L02.003.363	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,59808</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,12260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,14221</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,74029</b> +3,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11679 = 5% * B)				€ 2,33585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,60761



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,68</b> +3,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,73%</i>	€ 6,14221
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,07383</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,40844
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,55496
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,98911</b>
	<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,06294</b> +3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13654 = 5% * B)			€ 2,73070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87936
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,67</b> +3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,81%</i>			€ 6,98911
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM24_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,06872</b>
	<b>RU</b>			





CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,17731</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,24603</b> +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15509 = 5% * B)				€ 3,10183
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13479
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,48</b> +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 30,56%				€ 7,17731
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM24_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,87628</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,74191</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,61819</b> +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12425 = 5% * B)			€ 2,48509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71033
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,81</b> +3,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,15%			€ 7,74191
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di			



protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
CAM24_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,77722</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,74191</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16,51913</b> +3,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14041 = 5% * B)				€ 2,80825
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,93274
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,26</b> +3,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,42%				€ 7,74191
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
CAM24_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,22362</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,74191</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,96553</b> +2,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16121 = 5% * B)				€ 3,22414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,21897
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 24,41</b> +2,81%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,72%</i>	€ 7,74191
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,16121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM24_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,12006</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,32360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,49471</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,61477</b> +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18373 = 5% * B)			€ 3,67451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52893
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27,82</b> +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,54%</i>			€ 8,49471
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM24_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,86898</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,28358



CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,46772
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,77701</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,64599</b> +2,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21799 = 5% * B)				€ 4,35982
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,00058
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,01</b> +2,35%
Incidenza Manodopera sul totale 26,59%				€ 8,77701
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.377	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
CAM24_MT.L02.003.378	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22,20006</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,65206
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,85204
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,52981</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,72987</b> +2,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26970 = 5% * B)				€ 5,39408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,71240
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,84</b> +2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 23,34%				€ 9,52981
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L02.003.379	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
CAM24_MT.L02.003.380	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14,46779</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,56380
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,96521</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23,43300</b> +2,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19918 = 5% * B)				€ 3,98361
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,74166
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,16</b> +2,63%
Incidenza Manodopera sul totale 29,73%				€ 8,96521
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
CAM24_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,91968</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,51388
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,70792
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,24751</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,16719</b> +2,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22242 = 5% * B)				€ 4,44842
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,06156
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,68</b> +2,42%
Incidenza Manodopera sul totale 27,46%				€ 9,24751



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,22242
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM24_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,41375</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,69812
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,90008
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,62391</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 31,03766</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26382 = 5% * B)			€ 5,27640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63141
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 39,95</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,09%			€ 9,62391
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.385 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM24_MT.L02.003.386 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,52552</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,04420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 9,90621</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 38,43173</b> +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32667 = 5% * B)	€ 6,53339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,49651
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 49,46</b> +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,03%</i>	€ 9,90621
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,32667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale A - Relè differenziale, Da quadro con toroide separato			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.351 - Apparecchi - Relè differenziale da quadro con toroide separato	1,00000 cad	€ 359,37181 0%	€ 359,37181
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 359,37181</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,37181 %	€ 0,02000 0%	€ 7,18744
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,34724</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 379,71905</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22761 = 5% * B)			€ 64,55224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,42713
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 488,70</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,16%</i>			€ 20,34724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,22761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale B - Relè differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.352 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 110 mm	1,00000 cad	€ 100,72981 0%	€ 100,72981
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 100,72981</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,72981 %	€ 0,02000 0%	€ 2,01460
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,25000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 112,97981</b> +0,61%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96033 = 5% * B)		€ 19,20657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,21864
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 145,41</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,42%</i>		€ 12,25000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,96033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale C - Relè differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.353 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 180 mm	1,00000 cad	€ 468,31812 0%	€ 468,31812
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 468,31812</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	468,31812 %	€ 0,02000 0%	€ 9,36636
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,18996</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 484,50808</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11832 = 5% * B)			€ 82,36637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,68745
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 623,56</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,6%</i>			€ 16,18996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,11832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo A - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.375 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 36,67300 0%	€ 36,67300
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,67300</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73346
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,01926</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 45,69226</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38838 = 5% * B)			€ 7,76768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34599





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 58,81</b> +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,34%</i>	€ 9,01926
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo B - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.376 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac o 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 39,38550</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,07351</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,45901</b> +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41190 = 5% * B)			€ 8,23803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66970
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 62,37</b> +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,55%</i>			€ 9,07351
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo C - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.377 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 39,38550</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,07351</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 48,45901</b> +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41190 = 5% * B)			€ 8,23803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66970



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 62,37</b> +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,55%</i>	€ 9,07351
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo D - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.378 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,42900</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,31438</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,74338</b> +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,18</b> +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,91%</i>			€ 9,31438
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo E - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.379 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,42900</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,31438</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,74338</b> +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,18</b> +0,92%



				<b>€ 78,18</b> +0,92%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,91%</i>	€ 9,31438
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,51632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo F - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.380 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,42900</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,31438</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,74338</b> +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,18</b> +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,91%</i>			€ 9,31438
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo G - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.381 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 79,53050 0%	€ 79,53050
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 79,53050</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,53050 %	€ 0,02000 0%	€ 1,59061
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,87641</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 89,40691</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75996 = 5% * B)			€ 15,19917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46061
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			



				€ 115,07 +0,62%
			Incidenza Manodopera sul totale 8,58%	€ 9,87641
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,75996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo H - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.382 - Apparecchi - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	1,00000 cad	€ 32,33300 0%	€ 32,33300
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32,33300</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,33300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64666
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 6,49546</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,82846</b> +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33004 = 5% * B)			€ 6,60084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54293
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,97</b> +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13%			€ 6,49546
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A A - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.354 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,27821</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,42396</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,70217</b> +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33747 = 5% * B)			€ 6,74937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64515
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,10</b> +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			€ 8,42396



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,33747
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A B - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.355 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	1,00000 cad	€ 39,28374 0%	€ 39,28374
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 39,28374</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,28374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78567
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,99587</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,27961</b> +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43588 = 5% * B)			€ 8,71753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99971
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66,00</b> +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,18%			€ 11,99587
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A C - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.356 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, tripolare	1,00000 cad	€ 47,00058 0%	€ 47,00058
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 47,00058</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,00058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94001
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,56201</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 62,56259</b> +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53178 = 5% * B)			€ 10,63564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31982
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 80,52</b> +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			€ 15,56201
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,53178



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A D - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.357 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	1,00000 cad	€ 60,08036 0%	€ 60,08036
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 60,08036</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,08036 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20161
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,77321</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 77,85357</b> +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66176 = 5% * B)			€ 13,23511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10887
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 100,20</b> +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,74%</i>			€ 17,77321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare A - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.358 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 9 A	1,00000 cad	€ 40,11649 0%	€ 40,11649
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40,11649</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,11649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80233
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,91173</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,02822</b> +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47624 = 5% * B)			€ 9,52480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,55530
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 72,11</b> +1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,07%</i>			€ 15,91173
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L02.060.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare B - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.359 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 12 A	1,00000 cad	€ 44,36908 0%	€ 44,36908
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,36908</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36908 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88738
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,99678</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,36586</b> +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51311 = 5% * B)			€ 10,26220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06281
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 77,69</b> +1,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,59%</i>			€ 15,99678
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare C - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.002.360 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 18 A	1,00000 cad	€ 49,55436 0%	€ 49,55436
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,55436</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,55436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99109
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,10049</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,65485</b> +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55807 = 5% * B)			€ 11,16132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,68162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 84,50</b> +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,05%</i>			€ 16,10049
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI			



040 - Contattore tetrapolare D - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.361	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 25 A	1,00000 cad	€ 65,87632 0%	€ 65,87632
<b>Totale MT</b>				<b>€ 65,87632</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,87632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31753
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,86393</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 84,74025</b> +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72029 = 5% * B)				€ 14,40584
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,91461
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 109,06</b> +1,4%
Incidenza Manodopera sul totale 17,3%				€ 18,86393
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare E - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.362	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 32 A	1,00000 cad	€ 84,61882 0%	€ 84,61882
<b>Totale MT</b>				<b>€ 84,61882</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,61882 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69238
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,23878</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 103,85760</b> +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88279 = 5% * B)				€ 17,65579
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,15134
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 133,66</b> +1,14%
Incidenza Manodopera sul totale 14,39%				€ 19,23878
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare F - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V,			





alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.363	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 40 A	1,00000 cad	€ 104,19406 0%	€ 104,19406
<b>Totale MT</b>				<b>€ 104,19406</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,19406 %	€ 0,02000 0%	€ 2,08388
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,65548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 122,84954</b> +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04422 = 5% * B)				€ 20,88442
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37340
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 158,11</b> +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 11,8%				€ 18,65548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04422

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare G - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.364	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 50 A	1,00000 cad	€ 135,45006 0%	€ 135,45006
<b>Totale MT</b>				<b>€ 135,45006</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,76800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 155,21806</b> +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31935 = 5% * B)				€ 26,38707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,16051
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 199,77</b> +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 9,9%				€ 19,76800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,31935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare H - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.365	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 65 A	1,00000 cad	€ 169,34866 0%	€ 169,34866
<b>Totale MT</b>				<b>€ 169,34866</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,34866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38697
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,90817</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 191,25683</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62568 = 5% * B)				€ 32,51366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,37705
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 246,15</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,9%				€ 21,90817
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,62568

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare I - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.366	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 80 A	1,00000 cad	€ 214,67264 0%	€ 214,67264
<b>Totale MT</b>				<b>€ 214,67264</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,67264 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29345
<b>Totale RU</b>				<b>€ 23,30205</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 237,97469</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02279 = 5% * B)				€ 40,45570
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,84304
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 306,27</b> +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 7,61%				€ 23,30205
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,02279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare J - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L02.002.367	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 115 A	1,00000 cad	€ 322,47530 0%	€ 322,47530
<b>Totale MT</b>				<b>€ 322,47530</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,58770
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,16890
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	322,47530 %	€ 0,02000 0%	€ 6,44951
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,20611</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 357,68141</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04029 = 5% * B)				€ 60,80584
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,84873
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 460,34</b> +0,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,65%</i>				€ 35,20611
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,04029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare K - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.368	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 150 A	1,00000 cad	€ 388,12955 0%	€ 388,12955
<b>Totale MT</b>				<b>€ 388,12955</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,58770
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,16890
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	388,12955 %	€ 0,02000 0%	€ 7,76259
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,51919</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 424,64874</b> +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60951 = 5% * B)				€ 72,19029
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,68390
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 546,52</b> +0,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,68%</i>				€ 36,51919
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,60951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare L - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.369	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 185 A	1,00000 cad	€ 438,37232 0%	€ 438,37232



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 438,37232</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,37232 %	€ 0,02000 0%		€ 8,76745
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 40,93585</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 479,30817</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07412 = 5% * B)				€ 81,48239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,07906
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 616,87</b> +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,64%</i>				€ 40,93585
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,07412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare M - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.370	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 225 A	1,00000 cad	€ 544,17637 0%	€ 544,17637
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 544,17637</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,17637 %	€ 0,02000 0%	€ 10,88353
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 46,95113</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 591,12750</b> +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02458 = 5% * B)			€ 100,49168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,16192
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 760,78</b> +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,17%</i>			€ 46,95113
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,02458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare N - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.002.371	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 265 A	1,00000 cad	€ 662,58276 0%	€ 662,58276
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 662,58276</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,58276 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25166
<b>Totale RU</b>				<b>€ 52,24366</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 714,82642</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07602 = 5% * B)				€ 121,52049
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 83,63469
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 919,98</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,68%				€ 52,24366
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,07602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare O - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.372	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 330 A	1,00000 cad	€ 725,72765 0%	€ 725,72765
<b>Totale MT</b>				<b>€ 725,72765</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,79670
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	725,72765 %	€ 0,02000 0%	€ 14,51455
<b>Totale RU</b>				<b>€ 52,04435</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 777,77200</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,61106 = 5% * B)				€ 132,22124
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 90,99932
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.000,99</b> +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,2%				€ 52,04435
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,61106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare P - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.373	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 400 A	1,00000 cad	€ 845,99940 0%	€ 845,99940
<b>Totale MT</b>				<b>€ 845,99940</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	845,99940 %	€ 0,02000 0%	€ 16,91999
<b>Totale RU</b>				<b>€ 60,78599</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 906,78539</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70768 = 5% * B)				€ 154,15352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 106,09389
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.167,03</b> +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,21%				€ 60,78599
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,70768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare Q - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.002.374	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 500 A	1,00000 cad	€ 1.268,93803 0%	€ 1.268,93803
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.268,93803</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.268,93803 %	€ 0,02000 0%	€ 25,37876
<b>Totale RU</b>				<b>€ 72,16916</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.341,10719</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,39941 = 5% * B)				€ 227,98822
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 156,90954
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.726,00</b> +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,18%				€ 72,16916
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,39941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera A - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,10000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,31143
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,31143</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.004.021	- Supporti e Placche - Profilo mensola	0,80000	€ 6,86114	€ 5,48891



	leggera, 60x20x2	m	0%	
CAM24_MT.L02.005.018	- Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
CAM24_MT.L02.005.019	- Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	2,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 0,72558
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15,22031</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,84880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 22,38054</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19023 = 5% * B)				€ 3,80469
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,61852
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 28,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,31%</i>				€ 5,84880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera B - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,83601</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.004.021	- Supporti e Placche - Profilo mensola leggera, 60x20x2	1,20000 m	€ 6,86114 0%	€ 8,23337
CAM24_MT.L02.005.018	- Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
CAM24_MT.L02.005.019	- Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	3,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 1,08837
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,32756</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,79840</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 27,96197</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23768 = 5% * B)				€ 4,75353
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,27155
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 35,99</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,9%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,67%</i>				€ 7,79840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,23768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.070.010.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera C - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria 0,04000 h € 13,11433 0% € 0,52457</p> <p><b>Totale AT</b> € 0,52457</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.004.022 - Supporti e Placche - Bandella zincata forata 20x1 2,20000 m € 1,99731 0% € 4,39408</p> <p>CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8 2,00000 cad € 0,55486 0% € 1,10972</p> <p><b>Totale MT</b> € 5,50380</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,08200 h € 23,03000 +7,17% € 1,88846</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,08200 h € 25,71000 +7,17% € 2,10822</p> <p><b>Totale RU</b> € 3,99668</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 10,02505 Scostamento % su anno 2023 +2,74%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08521 = 5% * B) € 1,70426</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17293</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 12,90 Scostamento % su anno 2023 +2,74%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 30,98% € 3,99668 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,08521</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.020.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante A - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria 0,14000 h € 13,11433 0% € 1,83601</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,83601</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L02.004.023 - Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm 2,00000 m € 13,29693 0% € 26,59386</p> <p>CAM24_MT.L02.004.024 - Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo 0,80000 m € 12,96405 0% € 10,37124</p> <p>CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8 8,00000 cad € 0,55486 0% € 4,43888</p> <p>CAM24_MT.L02.005.021 - Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto 2,00000 cad € 7,93878 0% € 15,87756</p> <p>CAM24_MT.L02.005.022 - Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori 2,00000 cad € 2,02738 0% € 4,05476</p> <p>CAM24_MT.L02.005.023 - Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda 12,00000 cad € 0,34145 0% € 4,09740</p> <p><b>Totale MT</b> € 65,43370</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,22000 h € 23,03000 +7,17% € 5,06660</p>			





CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,72280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,99251</b> +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66294 = 5% * B)				€ 13,25873
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,12512
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 100,38</b> +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 10,68%				€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante B - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,83601</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.004.023	- Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	2,00000 m	€ 13,29693 0%	€ 26,59386
CAM24_MT.L02.004.024	- Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo	1,20000 m	€ 12,96405 0%	€ 15,55686
CAM24_MT.L02.005.020	- Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	8,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 4,43888
CAM24_MT.L02.005.021	- Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto	2,00000 cad	€ 7,93878 0%	€ 15,87756
CAM24_MT.L02.005.022	- Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
CAM24_MT.L02.005.023	- Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	12,00000 cad	€ 0,34145 0%	€ 4,09740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70,61932</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,72280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 83,17813</b> +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70701 = 5% * B)				€ 14,14028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,73184
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 107,05</b> +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 10,02%				€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,70701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate A - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,26229</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.004.025	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 50 mm	1,00000 cad	€ 3,43982 0%	€ 3,43982
CAM24_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,65322</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,92440</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6,83991</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05814 = 5% * B)				€ 1,16278
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 8,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,94%
Incidenza Manodopera sul totale 33,22%				€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate B - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,26229</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.004.026	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 100 mm	1,00000 cad	€ 3,90216 0%	€ 3,90216
CAM24_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,11556</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,92440</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7,30225</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06207 = 5% * B)				€ 1,24138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,85436
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9,40</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,75%
Incidenza Manodopera sul totale 31,12%				€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06207



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate C - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,65572</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.027 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 150 mm	1,00000 cad	€ 3,99463 0%	€ 3,99463
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,10435</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,65927</b> +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08210 = 5% * B)			€ 1,64208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13014
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,43</b> +2,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,37%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate D - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,65572</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.028 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 200 mm	1,00000 cad	€ 4,56793 0%	€ 4,56793
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,67765</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,23257</b> +2,62%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08698 = 5% * B)		€ 1,73954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,19721
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 13,17</b> +2,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,61%</i>		€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate E - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,65572</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.029 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 300 mm	1,00000 cad	€ 5,15973 0%	€ 5,15973
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,26945</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,82437</b> +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09201 = 5% * B)			€ 1,84014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26645
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,93</b> +2,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,99%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari A - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.030 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e due contatti	1,00000 cad	€ 26,92675 0%	€ 26,92675
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,92675</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,92675 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53854



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 7,84954</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 34,77629</b> +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29560 = 5% * B)	€ 5,91197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,06883
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 44,76</b> +1,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,54%</i>	€ 7,84954
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,29560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari B - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.031 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e quattro contatti	1,00000 cad	€ 42,46142 0%	€ 42,46142
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,46142</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,46142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84923
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,08463</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,54605</b> +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45514 = 5% * B)			€ 9,10283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26489
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,91</b> +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,08%</i>			€ 11,08463
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari C - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.004.032 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, temporizzato a due contatti	1,00000 cad	€ 82,37072 0%	€ 82,37072
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 82,37072</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,37072 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64741



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 9,93321</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 92,30393</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78458 = 5% * B)	€ 15,69167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,79956
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 118,80</b> +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,36%	€ 9,93321
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,78458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,13748
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,14161</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,14161 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00283
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,56251</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,70412</b> +6,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01449 = 5% * B)			€ 0,28970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19938
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,19</b> +6,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,24%			€ 1,56251
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	1,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,17873
	CAM24_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,18973</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,18973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00379
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85591</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,04564</b> +6,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01739 = 5% * B)				€ 0,34776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,23934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,63</b> +6,45%
Incidenza Manodopera sul totale 70,49%				€ 1,85591
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
CAM24_MT.L02.003.390	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 25 mm	1,00000 m	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,30247</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,30246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00605
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,44305</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,74552</b> +6,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02334 = 5% * B)				€ 0,46674
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,32123
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,53</b> +6,31%
Incidenza Manodopera sul totale 69,14%				€ 2,44305
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.391	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 32 mm	1,00000 m	€ 0,45370 0%	€ 0,45370



CAM24_MT.L02.003.392	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,47295</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,47294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00946
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,83638</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,30933</b> +6,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02813 = 5% * B)				€ 0,56259
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38719
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,26</b> +6,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,6%</i>				€ 2,83638
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02813

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.393	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
CAM24_MT.L02.003.394	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,70942</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70942 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01419
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,18229</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,89171</b> +5,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03308 = 5% * B)				€ 0,66159
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45533
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,01</b> +5,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,54%</i>				€ 3,18229
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira			





- filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.387	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
CAM24_MT.L02.003.395	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 16	1,00000 m	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,22410</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,56416</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1,78826</b>
Scostamento % su anno 2023				+6,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01520 = 5% * B)				€ 0,30400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,20923
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 2,30</b>
Scostamento % su anno 2023				+6,2%
Incidenza Manodopera sul totale 67,96%				€ 1,56416
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.388	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
CAM24_MT.L02.003.396	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 20	1,00000 m	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,35471</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85921</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2,21392</b>
Scostamento % su anno 2023				+5,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01882 = 5% * B)				€ 0,37637
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,25903
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 2,85</b>
Scostamento % su anno 2023				+5,93%
Incidenza Manodopera sul totale 65,25%				€ 1,85921
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01882



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM24_MT.L02.003.397 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 25	1,00000 m	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,48120</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,48119 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00962
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,44662</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,92782</b> +5,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02489 = 5% * B)			€ 0,49773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34256
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,77</b> +5,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 64,93%</i>			€ 2,44662
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM24_MT.L02.003.398 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 32	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,69292</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,69292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01386
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,84078</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,53370</b> +5,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03004 = 5% * B)			€ 0,60073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41344



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4,55</b> +5,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,46%</i>	€ 2,84078
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,22410</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,89985
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,71038</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1,93448</b> +6,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01644 = 5% * B)			€ 0,32886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,49</b> +6,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,7%</i>			€ 1,71038
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafile 20 mm	1,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
	CAM24_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,35471</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,05417</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2,40888</b> +6,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02048 = 5% * B)	€ 0,40951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,28184
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,10</b> +6,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,26%</i>	€ 2,05417
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
	CAM24_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,49494</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,49494 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00990
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,64186</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,13680</b> +5,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02666 = 5% * B)			€ 0,53326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36701
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,04</b> +5,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,44%</i>			€ 2,64186
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,00000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,75616
	CAM24_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,77541</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06200	€ 25,71000	€ 1,59402



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,77541 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01551
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,03739</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,81280</b> +5,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03241 = 5% * B)			€ 0,64818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44610
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,91</b> +5,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,9%</i>			€ 3,03739
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.394	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
CAM24_MT.L02.003.399	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 1,03113 0%	€ 1,03113
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,06688</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06688 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02134
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,33566</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,40254</b> +5,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03742 = 5% * B)			€ 0,74843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51510
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,67</b> +5,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,87%</i>			€ 3,33566
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.400	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 50 mm	1,00000 m	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
CAM24_MT.L02.003.401	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 50	0,10000 cad	€ 0,53619 0%	€ 0,05362
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1,46971</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07250 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,66968
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07250 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,86398
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,46970 %	€ 0,02000 0%		€ 0,02939
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,56305</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,03276</b> +4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04278 = 5% * B)				€ 0,85557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58883
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,48</b> +4,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,01%</i>				€ 3,56305
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.387	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
CAM24_MT.L02.003.402	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 16	1,00000 m	€ 1,05863 0%	€ 1,05863
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,06276</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,89985
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06275 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02126
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,72716</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,78992</b> +4,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02371 = 5% * B)			€ 0,47429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32642
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,59</b> +4,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,1%</i>			€ 1,72716
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02371

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di			



controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.388	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
CAM24_MT.L02.003.403	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 20	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,39959</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,39959 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02799
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,07507</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,47466</b> +4,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02953 = 5% * B)				€ 0,59069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,40654
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,47</b> +4,1%
Incidenza Manodopera sul totale 46,4%				€ 2,07507
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
CAM24_MT.L02.003.404	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 25	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,07601</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04152
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,67348</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,74949</b> +3,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04037 = 5% * B)				€ 0,80741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,55569
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,11</b> +3,85%
Incidenza Manodopera sul totale 43,74%				€ 2,67348
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04037

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.080.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.003.392	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM24_MT.L02.003.405	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 32	1,00000 m	€ 3,38211 0%	€ 3,38211
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,40136</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,40135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06803
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,08991</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,49127</b> +3,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05518 = 5% * B)			€ 1,10352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75948
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,35</b> +3,21%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,99%</i>			€ 3,08991
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.080.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L01.003.037	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
	CAM24_MT.L02.003.411	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 0,39916</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,82908
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,92556
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,75464</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 2,15380</b> +5,76%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01831 = 5% * B)		€ 0,36615	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,25200	
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 2,77</b> +5,76%	





	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,3%</i>		€ 1,75464
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.406 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguento pvc mm 20	1,00000 m	€ 0,37121 0%	€ 0,37121
	CAM24_MT.L02.003.412 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,52300</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,03635
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,15695
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,19330</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,71630</b> +5,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02309 = 5% * B)			€ 0,46177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31781
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,50</b> +5,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,74%</i>			€ 2,19330
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.407 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguento pvc mm 25	1,00000 m	€ 0,54994 0%	€ 0,54994
	CAM24_MT.L02.003.413 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498 0%	€ 0,05444
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,72921</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,72944</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,45865</b> +5,57%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02940 = 5% * B)		€ 0,58797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,40466
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 4,45</b>
	Scostamento % su anno 2023		+5,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,32%</i>		€ 2,72944
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.408 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 32	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.414 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,07768</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,16810</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 4,24578</b>
	Scostamento % su anno 2023			+5,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03609 = 5% * B)			€ 0,72178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 5,46</b>
	Scostamento % su anno 2023			+5,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,98%</i>			€ 3,16810
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.409 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 1,19611 0%	€ 1,19611
	CAM24_MT.L02.003.415 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
	CAM24_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,58669</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 3,50928</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,09597</b> +4,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04332 = 5% * B)	€ 0,86631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,59623
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,56</b> +4,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,51%</i>	€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguento, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.410 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguento pvc mm 50	1,00000 m	€ 1,60856 0%	€ 1,60856
	CAM24_MT.L02.003.416 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
	CAM24_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,15041</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,95396
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,70424</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,85465</b> +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04976 = 5% * B)			€ 0,99529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68499
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,53</b> +4,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,16%</i>			€ 3,70424
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L02.003.411 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,46790</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,85212</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,32002</b> +5,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01972 = 5% * B)				€ 0,39440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,27144
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,99</b> +5,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,03%				€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
CAM24_MT.L02.003.412	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
<b>Totale MT</b>				<b>€ 0,63298</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,08241
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,20837
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,29078</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,92376</b> +5,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02485 = 5% * B)				€ 0,49704
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,34208
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,76</b> +5,53%
Incidenza Manodopera sul totale 60,88%				€ 2,29078
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02485

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.057	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,00000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo	0,75000	€ 0,16644	€ 0,12483



	con foro passante per tubo mm 25	cad	0%	
CAM24_MT.L02.003.413	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498	€ 0,05444
	<b>Totale MT</b>		0%	<b>€ 0,86669</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,69361</b> +5,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03140 = 5% * B)			€ 0,62791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43215
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,75</b> +5,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,47%</i>			€ 2,82692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L01.003.058	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,00000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
CAM24_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
CAM24_MT.L02.003.414	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,28391</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54301
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72257
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,26558</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,54949</b> +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03867 = 5% * B)			€ 0,77341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53229
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,86</b> +5,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,77%</i>			€ 3,26558
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.415	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
CAM24_MT.L02.003.417	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 40 mm	1,00000 m	€ 1,42983 0%	€ 1,42983
CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,82041</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,72725
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,92825
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,65550</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,47591</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04655 = 5% * B)				€ 0,93090
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,64068
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 7,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,67%
Incidenza Manodopera sul totale 51,87%				€ 3,65550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.416	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
CAM24_MT.L02.003.418	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 50 mm	1,00000 m	€ 2,15850 0%	€ 2,15850
CAM24_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,70035</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,99668</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6,69703</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05693 = 5% * B)				€ 1,13850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,78355
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 8,62</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Incidenza Manodopera sul totale 46,37%				€ 3,99668
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			



070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente				
A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
CAM24_MT.L02.003.421	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,06664</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,89356
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99755
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,89111</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,95775</b> +4,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02514 = 5% * B)				€ 0,50282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,34606
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,81</b> +4,47%
Incidenza Manodopera sul totale 49,68%				€ 1,89111
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
CAM24_MT.L02.003.422	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,47851</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,33952</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,81803</b> +4,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03245 = 5% * B)				€ 0,64907
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44671
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,91</b> +4,27%



	Incidenza Manodopera sul totale 47,61%		€ 2,33952
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.043 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,96780</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,35416
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,51175
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,86591</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,83371</b> +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)			€ 0,82173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56554
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,22</b> +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,07%			€ 2,86591
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,80558</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,31432</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,11990</b> +3,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05202 = 5% * B)	€ 1,04038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,71603
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7,88</b> +3,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,08%</i>	€ 3,31432
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.419 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM24_MT.L02.003.425 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM24_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,91347</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,95396
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,70424</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,61771</b> +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06475 = 5% * B)			€ 1,29501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89127
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,80</b> +3,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,78%</i>			€ 3,70424
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.420 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM24_MT.L02.003.426 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM24_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 4,96196</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,09416</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,05612</b> +3,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07698 = 5% * B)			€ 1,53954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05957
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,66</b> +3,12%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,13%</i>			€ 4,09416
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.080.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
	CAM24_MT.L02.003.421	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,06664</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99241
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,88137</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,94801</b> +4,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02506 = 5% * B)			€ 0,50116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34492
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,79</b> +4,46%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,59%</i>			€ 1,88137
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
CAM24_MT.L02.003.422	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,47851</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,11005
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23922
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,34927</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,82778</b> +4,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03254 = 5% * B)				€ 0,65072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44785
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,93</b> +4,28%
Incidenza Manodopera sul totale 47,69%				€ 2,34927
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
CAM24_MT.L02.003.423	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,96780</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,35877
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,51689
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,87566</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,84346</b> +4,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04117 = 5% * B)				€ 0,82339
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,56669
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,23</b> +4,14%
Incidenza Manodopera sul totale 46,13%				€ 2,87566
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.080.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.003.419	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM24_MT.L02.003.425	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,91347</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75949
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,96424
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,72373</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,63720</b> +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06492 = 5% * B)			€ 1,29832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89355
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,83</b> +3,37%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,88%</i>			€ 3,72373
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.080.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L02.003.420	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM24_MT.L02.003.426	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM24_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4,96196</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,94604
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,17250
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 4,11854</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 9,08050</b> +3,13%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07718 = 5% * B)		€ 1,54369	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,06242	



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11,69</b> +3,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,24%</i>	€ 4,11854
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira-filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM24_MT.L02.003.427 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 16	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,65782</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88435
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,98726
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,87161</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,52943</b> +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03000 = 5% * B)			€ 0,60000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41294
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,54</b> +3,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,2%</i>			€ 1,87161
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira-filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.422 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
	CAM24_MT.L02.003.428 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 20	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,44090</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 2,33952</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4,78042</b> +3,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04063 = 5% * B)	€ 0,81267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,55931
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,15</b> +3,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,03%</i>	€ 2,33952
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira-filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	CAM24_MT.L02.003.429 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 25	1,00000 m	€ 2,91466 0%	€ 2,91466
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,42513</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,82692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,25205</b> +3,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05314 = 5% * B)			€ 1,06285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73149
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,05</b> +3,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,13%</i>			€ 2,82692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira-filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	CAM24_MT.L02.003.430 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm	1,00000 m	€ 3,93204 0%	€ 3,93204



	32				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,60662</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,56604
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,74828
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,31432</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 7,92094</b>
		Scostamento % su anno 2023			+2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06733 = 5% * B)				€ 1,34656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92675
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 10,19</b>
		Scostamento % su anno 2023			+2,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,51%</i>				€ 3,31432
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.425	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
CAM24_MT.L02.003.431	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 40	1,00000 m	€ 5,87057 0%	€ 5,87057
CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6,84188</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,72725
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,92825
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,65550</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 10,49738</b>
		Scostamento % su anno 2023		+2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08923 = 5% * B)			€ 1,78455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22819
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 13,51</b>
		Scostamento % su anno 2023		+2,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,06%</i>			€ 3,65550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o			



all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.426	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
CAM24_MT.L02.003.432	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 50	1,00000 m	€ 7,85034 0%	€ 7,85034
CAM24_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9,07274</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,99668</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,06942</b> +2,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11109 = 5% * B)				€ 2,22180
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,52912
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16,82</b> +2,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,76%</i>				€ 3,99668
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato 16 mm	1,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 1,98469
CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	0,75000 cad	€ 1,15240 0%	€ 0,86430
CAM24_MT.L02.003.437	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 16	0,33000 cad	€ 4,03341 0%	€ 1,33103
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,18002</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99241
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,88137</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,06139</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05152 = 5% * B)				€ 1,03044
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70918
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,80</b> +2,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,12%</i>				€ 1,88137
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------





CAM24_L02.080.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrownito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	1,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 2,49687
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 1,17374 0%	€ 0,88031
	CAM24_MT.L02.003.438	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 20	0,33000 cad	€ 5,86872 0%	€ 1,93668
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,31386</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,11005
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23922
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,34927</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,66313</b> +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06514 = 5% * B)			€ 1,30273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89659
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,86</b> +2,09%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,82%</i>			€ 2,34927
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.433	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 1,40849 0%
	CAM24_MT.L02.003.439	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 25	0,33000 cad	€ 6,42358 0%
	CAM24_MT.L02.003.443	- Canalizzazioni - Tubo elettrownito da lamiere in acciaio zincato 25 mm	1,00000 m	€ 3,62794 0%
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6,80409</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 25,71000 +7,17%
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 2,87566</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 9,67975</b> +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08228 = 5% * B)		€ 1,64556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,13253
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 12,46</b> +2,03%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,08%</i>		€ 2,87566
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08228



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.434 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 1,74995 0%	€ 1,31246
	CAM24_MT.L02.003.440 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 32	0,33000 cad	€ 11,48135 0%	€ 3,78885
	CAM24_MT.L02.003.444 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 32 mm	1,00000 m	€ 4,75900 0%	€ 4,75900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,86031</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,57525
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,75856
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,33381</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,19412</b> +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11215 = 5% * B)			€ 2,24300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54371
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,98</b> +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,63%</i>			€ 3,33381
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.435 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 1,89933 0%	€ 1,42450
	CAM24_MT.L02.003.441 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 40	0,33000 cad	€ 16,00560 0%	€ 5,28185
	CAM24_MT.L02.003.445 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 40 mm	1,00000 m	€ 6,06079 0%	€ 6,06079
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,76714</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75949
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,96424
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,72373</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,49087</b> +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14017 = 5% * B)			€ 2,80345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92943
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,22</b> +1,53%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,55%</i>		€ 3,72373
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.436 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 2,11274 0%	€ 1,58456
	CAM24_MT.L02.003.442 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 50	0,33000 cad	€ 22,92002 0%	€ 7,56361
	CAM24_MT.L02.003.446 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 50 mm	1,00000 m	€ 7,59732 0%	€ 7,59732
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,74549</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,94604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,17250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,11854</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,86403</b> +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17734 = 5% * B)			€ 3,54689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44109
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,85</b> +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,34%</i>			€ 4,11854
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17734

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.447 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 8	1,00000 m	€ 0,64617 0%	€ 0,64617
	CAM24_MT.L02.003.460 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 8	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,87756</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,98799
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,10296
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,87756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01755
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,10850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2,98606</b> +4,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02538 = 5% * B)			€ 0,50763



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,34937
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,84</b> +4,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,87%</i>	€ 2,10850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.461 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 10	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,90506</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,98799
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,10296
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,90506 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01810
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,10905</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,01411</b> +4,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02562 = 5% * B)			€ 0,51240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35265
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,88</b> +4,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,37%</i>			€ 2,10905
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM24_MT.L02.003.462 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 12	0,33000 cad	€ 0,74241 0%	€ 0,24500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,93242</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,93242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01865
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,16321</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,09563</b> +4,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02631 = 5% * B)	€ 0,52626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,36219
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3,98</b> +4,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,3%</i>	€ 2,16321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM24_MT.L02.003.463 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 14	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,99648</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,99648 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01993
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,16449</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,16097</b> +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02687 = 5% * B)			€ 0,53736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36983
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,07</b> +4,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,21%</i>			€ 2,16449
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.464 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 16	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,09272</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05017
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04560	€ 25,71000	€ 1,17238



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,09272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02185
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,24440</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,33712</b> +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02837 = 5% * B)			€ 0,56731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39044
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,29</b> +4,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,26%</i>			€ 2,24440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.452	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
CAM24_MT.L02.003.465	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 20	0,33000 cad	€ 0,86615 0%	€ 0,28583
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,33071</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,20677
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,34720
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33071 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02661
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,58058</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,91129</b> +4,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 5% * B)			€ 0,66492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45762
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,03</b> +4,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,26%</i>			€ 2,58058
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.453	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
CAM24_MT.L02.003.466	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 22	0,33000 cad	€ 0,90739 0%	€ 0,29944
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 1,41306</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24823
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05420 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,39348
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,41306 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02826
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,66997</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,08303</b> +4,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03471 = 5% * B)			€ 0,69412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47772
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,25</b> +4,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,81%</i>			€ 2,66997
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.454	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
CAM24_MT.L02.003.467	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 25	0,33000 cad	€ 1,19611 0%	€ 0,39472
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,64582</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,64582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03292
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,85984</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,50566</b> +4,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03830 = 5% * B)			€ 0,76596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52716
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,80</b> +4,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,32%</i>			€ 2,85984
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03830

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.455	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
CAM24_MT.L02.003.468	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 28	0,33000 cad	€ 1,26485 0%	€ 0,41740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,06721</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,50616
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06540 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,68143
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,06721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04134
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,22893</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,29614</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04502 = 5% * B)				€ 0,90034
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61965
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 6,82</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,19%
Incidenza Manodopera sul totale 47,37%				€ 3,22893
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.456	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
CAM24_MT.L02.003.469	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 32	0,33000 cad	€ 1,44358 0%	€ 0,47638
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,27742</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,62131
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,80998
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,27742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04555
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,47684</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5,75426</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 5% * B)				€ 0,97822
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,67325
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 7,41</b>
Scostamento % su anno 2023				+4,15%
Incidenza Manodopera sul totale 46,95%				€ 3,47684
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			





110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini				
K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.457	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
CAM24_MT.L02.003.470	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 35	0,33000 cad	€ 1,47108 0%	€ 0,48546
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,47898</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73186
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,93339
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,47897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04958
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,71483</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,19381</b> +4,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05265 = 5% * B)				€ 1,05295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,72468
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,97</b> +4,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,6%</i>				€ 3,71483
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.458	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40	1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
CAM24_MT.L02.003.471	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 40	0,33000 cad	€ 3,05214 0%	€ 1,00721
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,45443</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,89767
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,11850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,49936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10999
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,12616</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,58059</b> +3,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06444 = 5% * B)				€ 1,28870
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,88693
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,76</b> +3,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,29%</i>				€ 4,12616
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06444



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini M - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.459 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959
	CAM24_MT.L02.003.472 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 50	0,33000 cad	€ 3,71207 0%	€ 1,22498
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,74457</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,23166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14463
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,01863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,76320</b> +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08299 = 5% * B)			€ 1,65974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14229
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,57</b> +3,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,94%</i>			€ 5,01863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.473 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 10	0,75000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,57743
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,25110</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,25110 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02502
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,65698</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,90808</b> +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03322 = 5% * B)			€ 0,66437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45725
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,03</b> +4,72%



	Incidenza Manodopera sul totale 52,83%		€ 2,65698
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM24_MT.L02.003.474 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 12	0,75000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,60837
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,29579</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,29579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02592
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,75536</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,05115</b> +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03444 = 5% * B)			€ 0,68870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47399
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,21</b> +4,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,85%			€ 2,75536
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM24_MT.L02.003.475 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 14	0,75000 cad	€ 0,83865 0%	€ 0,62899
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,37140</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,37140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02743
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,75687</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,12827</b> +4,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03509 = 5% * B)			€ 0,70181



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,48301
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 5,31</b> +4,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,89%		€ 2,75687
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.476 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 16	0,75000 cad	€ 0,87990 0%	€ 0,65993
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,49858</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,49858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02997
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,85689</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,35547</b> +4,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03702 = 5% * B)			€ 0,74043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50959
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,61</b> +4,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,97%			€ 2,85689
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.452 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L02.003.477 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 20	0,75000 cad	€ 1,00363 0%	€ 0,75272
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,79760</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,79760 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03595
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,20405</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,00165</b> +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04251 = 5% * B)	€ 0,85028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,58519
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,44</b> +4,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,77%</i>	€ 3,20405
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.453 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
	CAM24_MT.L02.003.478 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 22	0,75000 cad	€ 1,09987 0%	€ 0,82490
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,93852</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,93852 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03877
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,25561</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,19413</b> +4,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04415 = 5% * B)			€ 0,88300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60771
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,68</b> +4,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,7%</i>			€ 3,25561
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.454 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
	CAM24_MT.L02.003.479 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 25	0,75000 cad	€ 1,31985 0%	€ 0,98989
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,24099</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	2,24099	€ 0,02000	€ 0,04482



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,55410</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 5,79509</b>
	Scostamento % su anno 2023			+4,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04926 = 5% * B)			€ 0,98517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67803
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 7,46</b>
	Scostamento % su anno 2023			+4,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,65%			€ 3,55410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.455 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
	CAM24_MT.L02.003.480 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 28	0,75000 cad	€ 1,38859 0%	€ 1,04144
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,69125</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,69125 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05383
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,85555</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,54680</b>
	Scostamento % su anno 2023			+4,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05565 = 5% * B)			€ 1,11296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76598
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 8,43</b>
	Scostamento % su anno 2023			+4,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,76%			€ 3,85555
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.456 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
	CAM24_MT.L02.003.481 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 32	0,75000 cad	€ 1,67730 0%	€ 1,25798
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,05902</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08400	€ 23,03000	€ 1,93452



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,05902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06118
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,15534</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,21436</b> +3,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06132 = 5% * B)			€ 1,22644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84408
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,28</b> +3,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,75%			€ 4,15534
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.457	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
CAM24_MT.L02.003.482	- Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 35	0,75000 cad	€ 1,73230 0%	€ 1,29923
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,29275</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,29274 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06585
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,16001</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,45276</b> +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06335 = 5% * B)			€ 1,26697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87197
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,59</b> +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,37%			€ 4,16001
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.458	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40	1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
CAM24_MT.L02.003.483	- Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 40	0,75000 cad	€ 3,36836 0%	€ 2,52627



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 4,97349</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81557 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11631	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 4,99031</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 9,96380</b> +3,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08469 = 5% * B)				€ 1,69385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16577
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12,82</b> +3,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,92%</i>				€ 4,99031
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.080.120.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm				
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.459	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959	
CAM24_MT.L02.003.484	- Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 50	0,75000 cad	€ 4,09702 0%	€ 3,07277	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 6,59236</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15233	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 6,97593</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 13,56829</b> +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11533 = 5% * B)				€ 2,30661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,58749
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 17,46</b> +3,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,95%</i>				€ 6,97593
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			





CAM24_MT.L02.003.485	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	1,02000 m	€ 1,30610 0%	€ 1,33222
CAM24_MT.L02.003.494	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,03000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,07589
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,40811</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,40811 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02816
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,34556</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2,75367</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02341 = 5% * B)				€ 0,46812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,32218
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 3,54</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,97%</i>				€ 1,34556
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	1,02000 m	€ 1,47108 0%	€ 1,50050
CAM24_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,60774</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,60774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03215
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,53775</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,14549</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02674 = 5% * B)				€ 0,53473
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,36802
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 4,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,99%</i>				€ 1,53775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità			



C - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.487	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,02000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,83706
CAM24_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,03000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,11549
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,95255</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,95255 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03905
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,54465</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 3,49720</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02973 = 5% * B)				€ 0,59452
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,40917
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 4,50</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,97%
Incidenza Manodopera sul totale 34,32%				€ 1,54465
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.488	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,02000 m	€ 2,39222 0%	€ 2,44006
CAM24_MT.L02.003.497	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,03000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,13900
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,57906</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,57906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05158
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,83948</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4,41854</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03756 = 5% * B)				€ 0,75115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,51697
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 5,69</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,78%
Incidenza Manodopera sul totale 32,35%				€ 1,83948
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03756



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,02000 m	€ 2,90091 0%	€ 2,95893
	CAM24_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,03000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,15797
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,11690</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11690 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,13254</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,24944</b> +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04462 = 5% * B)			€ 0,89240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,76</b> +2,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,57%</i>			€ 2,13254
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.490 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,02000 m	€ 3,68457 0%	€ 3,75826
	CAM24_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,20371</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24823
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05420 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,30188
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,20371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08407
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,63418</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,83789</b> +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05812 = 5% * B)			€ 1,16244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80003
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			



				€ 8,80 +2,56%
			Incidenza Manodopera sul totale 29,93%	€ 2,63418
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,05812

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.491 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,02000 m	€ 6,43425 0%	€ 6,56294
	CAM24_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,06000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,48339
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,04633</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14093
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,24623</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,29256</b> +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08749 = 5% * B)			€ 1,74974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20423
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,25</b> +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,51%			€ 3,24623
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,02000 m	€ 7,12167 0%	€ 7,26410
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,06000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,52051
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,78461</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78462 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15569
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 4,01379</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11,79840</b> +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10029 = 5% * B)	€ 2,00573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,38041
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15,18</b> +2,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,43%</i>	€ 4,01379
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,02000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,15726
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,12000 cad	€ 15,49445 0%	€ 1,85933
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,01659</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,01659 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22033
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,39583</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,41242</b> +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13951 = 5% * B)			€ 2,79011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92025
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,12</b> +2,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,55%</i>			€ 5,39583
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	2,04000 m	€ 1,30610 0%	€ 2,66444
	CAM24_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,06000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,15178
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,81622</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 24,02000	€ 0,96080



	Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,81622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,93832</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,75454</b> +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04041 = 5% * B)			€ 0,80827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55628
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,12</b> +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,68%			€ 1,93832
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	2,04000 m	€ 1,47108 0%	€ 3,00100
CAM24_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,06000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,21447
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,21547</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,96080
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,21548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06431
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,94631</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,16178</b> +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04388 = 5% * B)			€ 0,87750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60393
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,64</b> +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,3%			€ 1,94631
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04388

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.487	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	2,04000 m	€ 1,80104 0%	€ 3,67412
CAM24_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,06000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,23097
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 3,90509</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,90510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07810
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,14830</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,05339</b> +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05145 = 5% * B)			€ 1,02908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70825
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,79</b> +2,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,58%</i>			€ 2,14830
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L02.003.488	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	2,04000 m	€ 2,39222 0%	€ 4,88013
CAM24_MT.L02.003.497	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,06000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,27799
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,15812</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,15812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10316
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,54976</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,70788</b> +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06552 = 5% * B)			€ 1,31034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90182
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,92</b> +2,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,7%</i>			€ 2,54976
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.489	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	2,04000 m	€ 2,90091 0%	€ 5,91786
CAM24_MT.L02.003.498	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,06000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,31594
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,23380</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,23380 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12468
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,85358</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 9,08738</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07724 = 5% * B)				€ 1,54485
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06322
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 11,70</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 24,4%				€ 2,85358
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L02.003.490	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	2,04000 m	€ 3,68457 0%	€ 7,51652
CAM24_MT.L02.003.499	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7,96197</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,68140
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96197 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15924
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,45274</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 11,41471</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09703 = 5% * B)				€ 1,94050
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,33552
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 14,69</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 23,5%				€ 3,45274
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			