



<p>140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.003.491	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	2,04000 m	€ 6,43425 0%	€ 13,12587
CAM24_MT.L02.003.500	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,12000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,96679
Totale MT				€ 14,09266
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,09266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28185
Totale RU				€ 4,23405
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,32671 +1,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15578 = 5% * B)				€ 3,11554
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,14423
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 23,59 +1,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,95%</i>				€ 4,23405
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.492	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	2,04000 m	€ 7,12167 0%	€ 14,52821
CAM24_MT.L02.003.501	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,12000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,04103
Totale MT				€ 15,56924
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,49808
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,56924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31138
Totale RU				€ 5,20458
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,77382 +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17658 = 5% * B)				€ 3,53155
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,43054
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 26,74 +1,6%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,47%</i>				€ 5,20458
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17658



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,04000 m	€ 8,97771 0%	€ 18,31453
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,24000 cad	€ 15,49445 0%	€ 34,70757
	Totale MT			€ 53,02210
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,13208
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,26672
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,02208 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06044
	Totale RU			€ 7,45924
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,48134 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51409 = 5% * B)			€ 10,28183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,07632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 77,84 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,58%</i>			€ 7,45924
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	3,06000 m	€ 1,30610 0%	€ 3,99667
	CAM24_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,09000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,22767
	Totale MT			€ 4,22434
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,22433 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08449
	Totale RU			€ 2,53109
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,75543 +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05742 = 5% * B)			€ 1,14842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79039
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			



				€ 8,69 +2,48%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,11%</i>		€ 2,53109
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.486 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	3,06000 m	€ 1,47108 0%	€ 4,50150
	CAM24_MT.L02.003.495 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,09000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,32171
	Totale MT			€ 4,82321
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82321 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
	Totale RU			€ 2,73126
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,55447 +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06421 = 5% * B)			€ 1,28426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88387
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,72 +2,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,09%</i>			€ 2,73126
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.487 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	3,06000 m	€ 1,80104 0%	€ 5,51118
	CAM24_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,09000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,34646
	Totale MT			€ 5,85764
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,85764 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11715
	Totale RU			€ 2,84605



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,70369 +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07398 = 5% * B)	€ 1,47963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,01833
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,20 +2,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,41%</i>	€ 2,84605
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	3,06000 m	€ 2,39222 0%	€ 7,32019
	CAM24_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,09000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,41699
	Totale MT			€ 7,73718
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,73719 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15474
	Totale RU			€ 3,26004
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,99722 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09348 = 5% * B)			€ 1,86953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28668
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,15 +1,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,03%</i>			€ 3,26004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	3,06000 m	€ 2,90091 0%	€ 8,87678
	CAM24_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,09000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,47391
	Totale MT			€ 9,35069
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07400	€ 24,02000	€ 1,77748



	Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,35070 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18701
	Totale RU			€ 3,66871
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,01940 +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11067 = 5% * B)			€ 2,21330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52327
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,76 +1,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,89%</i>			€ 3,66871
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.490	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	3,06000 m	€ 3,68457 0%	€ 11,27478
CAM24_MT.L02.003.499	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,18000 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,33635
	Totale MT			€ 12,61113
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25222
	Totale RU			€ 4,39262
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,00375 +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14453 = 5% * B)			€ 2,89064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98944
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 21,88 +1,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,07%</i>			€ 4,39262
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.491	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	3,06000 m	€ 6,43425 0%	€ 19,68881
CAM24_MT.L02.003.500	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,18000 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,45018
	Totale MT			



					€ 21,13899
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906	
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,13899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42278	
	Totale RU				€ 5,22188
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,36087 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22407 = 5% * B)			€ 4,48135	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08422	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 33,93 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,39%</i>			€ 5,22188	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22407	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.492	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	3,06000 m	€ 7,12167 0%	€ 21,79231
CAM24_MT.L02.003.501	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,18000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,56154
	Totale MT			€ 23,35385
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,35386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46708
	Totale RU			€ 6,39538
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,74923 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25287 = 5% * B)			€ 5,05737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48066
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 38,29 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,7%</i>			€ 6,39538
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25287

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.003.493	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	3,06000 m	€ 8,97771 0%	€ 27,47179
CAM24_MT.L02.003.502	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,36000 cad	€ 15,49445 0%	€ 5,57800
Totale MT				€ 33,04979
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,89124
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,04978 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66100
Totale RU				€ 8,28310
Sommano euro (A)				€ 41,33289
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35133 = 5% * B)				€ 7,02659
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,83595
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 53,20
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 15,57%				€ 8,28310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.080.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,17500 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.503	- Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,05000 m	€ 2,10351 0%	€ 2,20869
Totale MT				€ 2,88236	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,88235 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05765
Totale RU				€ 2,12785	
Sommano euro (A)				€ 5,01021	
Scostamento % su anno 2023				+2,85%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04259 = 5% * B)				€ 0,85174	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58620	
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,45	
Scostamento % su anno 2023				+2,85%	
Incidenza Manodopera sul totale 33%				€ 2,12785	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04259	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			



160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.003.497	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,17500 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,81081
CAM24_MT.L02.003.504	- Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,05000 m	€ 2,76343 0%	€ 2,90160
Totale MT				€ 3,71241
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,71241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07425
Totale RU				€ 2,52085
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,23326 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05298 = 5% * B)				€ 1,05965
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,72929
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,02 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,42%</i>				€ 2,52085
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.498	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,17500 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,92149
CAM24_MT.L02.003.505	- Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,05000 m	€ 3,03840 0%	€ 3,19032
Totale MT				€ 4,11181
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,11180 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08224
Totale RU				€ 3,09344
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,20525 +2,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06124 = 5% * B)				€ 1,22489
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,84301
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 9,27 +2,88%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,36%</i>				€ 3,09344
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06124



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,17500 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,29922
	CAM24_MT.L02.003.506 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,05000 m	€ 3,94579 0%	€ 4,14308
	Totale MT			€ 5,44230
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70883
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07420 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,78228
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10885
	Totale RU			€ 3,59996
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,04226 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07686 = 5% * B)			€ 1,53718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05794
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,64 +2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,93%</i>			€ 3,59996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,17500 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,40990
	CAM24_MT.L02.003.507 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,05000 m	€ 5,88432 0%	€ 6,17854
	Totale MT			€ 7,58844
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08640 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,07533
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,58843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15177
	Totale RU			€ 4,21689
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,80533 +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10035 = 5% * B)			€ 2,00691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38122
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			



				€ 15,19 +2,36%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,75%</i>	€ 4,21689
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,17500 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,51817
	CAM24_MT.L02.003.508 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,05000 m	€ 6,48924 0%	€ 6,81370
	Totale MT			€ 8,33187
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33187 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16664
	Totale RU			€ 4,96574
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,29761 +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11303 = 5% * B)			€ 2,26059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55582
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 17,11 +2,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,02%</i>			€ 4,96574
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,17500 cad	€ 15,49445 0%	€ 2,71153
	CAM24_MT.L02.003.509 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,05000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,42660
	Totale MT			€ 12,13813
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,73828
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,13812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24276
	Totale RU			€ 5,60646



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,74459 +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15083 = 5% * B)	€ 3,01658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,07612
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 22,84 +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,55%</i>	€ 5,60646
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguenta pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	Totale MT			€ 2,80558
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,62181
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,69417
	Totale RU			€ 1,31598
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,12156 +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03503 = 5% * B)			€ 0,70067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48222
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 5,30 +2,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,81%</i>			€ 1,31598
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.510 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 50	1,02000 m	€ 1,67730 0%	€ 1,71085
	CAM24_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
	Totale MT			€ 1,97207
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726



CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,97207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03944
Totale RU				€ 2,01554
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,98761 +3,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03389 = 5% * B)				€ 0,67789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,46655
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,13 +3,43%
Incidenza Manodopera sul totale 39,27%				€ 2,01554
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.511	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 63	1,02000 m	€ 2,33723 0%	€ 2,38397
CAM24_MT.L02.003.518	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
Totale MT				€ 2,83629
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10492
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,83629 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05673
Totale RU				€ 2,22103
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,05732 +2,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04299 = 5% * B)				€ 0,85974
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,59171
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,51 +2,95%
Incidenza Manodopera sul totale 34,12%				€ 2,22103
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.512	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 80	1,05000 m	€ 3,31336 0%	€ 3,47903
CAM24_MT.L02.003.519	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752



				Totale MT	€ 4,34655
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,28968
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%		€ 1,34512
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,34656 %	€ 0,02000 0%		€ 0,08693
				Totale RU	€ 2,72173
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,06828 +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06008 = 5% * B)				€ 1,20161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,82699
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 9,10 +2,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,92%</i>				€ 2,72173
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.513	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 100	1,05000 m	€ 4,70195 0%	€ 4,93705
CAM24_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	Totale MT			€ 6,24315
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73646
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,81111
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,24315 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12486
	Totale RU			€ 3,67243
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,91558 +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08428 = 5% * B)			€ 1,68565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,76 +2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,78%</i>			€ 3,67243
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.003.514	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 110	1,05000 m	€ 5,58185 0%	€ 5,86094
CAM24_MT.L02.003.521	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
Totale MT				€ 7,43238
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,00822
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,09454
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43239 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14865
Totale RU				€ 4,25141
Sommano euro (A)				€ 11,68379
Scostamento % su anno 2023				+2,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 5% * B)				€ 1,98624
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,36700
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 15,04
Scostamento % su anno 2023				+2,41%
Incidenza Manodopera sul totale 28,27%				€ 4,25141
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigida per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media G - Cavidotto con tubazione rigida per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.515	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 125	1,05000 m	€ 6,90170 0%	€ 7,24679
CAM24_MT.L02.003.522	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
Totale MT				€ 9,28293
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,03125
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11856
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,28292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18566
Totale RU				€ 4,33547
Sommano euro (A)				€ 13,61840
Scostamento % su anno 2023				+2,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11576 = 5% * B)				€ 2,31513
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,59335
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 17,53
Scostamento % su anno 2023				+2,08%
Incidenza Manodopera sul totale 24,74%				€ 4,33547
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			



170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media H - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.003.516	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 160	1,05000 m	€ 12,78601 0%	€ 13,42531
CAM24_MT.L02.003.523	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
Totale MT				€ 19,21339
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,21339 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38427
Totale RU				€ 5,55977
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,77316 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21057 = 5% * B)				€ 4,21144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,89846
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 31,88 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 17,44%				€ 5,55977
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.517	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
CAM24_MT.L02.003.524	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50	1,02000 m	€ 2,30973 0%	€ 2,35592
Totale MT				€ 2,61714
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,61715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05234
Totale RU				€ 2,02844
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,64558 +2,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 5% * B)				€ 0,78975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,54353
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,98 +2,93%
Incidenza Manodopera sul totale 33,93%				€ 2,02844
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03949



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.518 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
	CAM24_MT.L02.003.525 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	1,02000 m	€ 3,10714 0%	€ 3,16928
	Totale MT			€ 3,62160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10492
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,62160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07243
	Totale RU			€ 2,23673
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,85833 +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04980 = 5% * B)			€ 0,99592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,54 +2,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,67%</i>			€ 2,23673
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.519 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752
	CAM24_MT.L02.003.526 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	1,05000 m	€ 4,35824 0%	€ 4,57615
	Totale MT			€ 5,44367
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44368 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10887
	Totale RU			€ 2,74367
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,18734 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06959 = 5% * B)			€ 1,39185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95792
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			



				€ 10,54 +2,2%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,04%</i>		€ 2,74367
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.520 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	CAM24_MT.L02.003.527 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	1,05000 m	€ 5,95306 0%	€ 6,25071
	Totale MT			€ 7,55681
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73646
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,81111
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,55681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15114
	Totale RU			€ 3,69871
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,25552 +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09567 = 5% * B)			€ 1,91344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,49 +2,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,53%</i>			€ 3,69871
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.521 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
	CAM24_MT.L02.003.528 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	1,05000 m	€ 6,95669 0%	€ 7,30452
	Totale MT			€ 8,87596
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,00822
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,09454
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17752
	Totale RU			€ 4,28028



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,15624 +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11183 = 5% * B)	€ 2,23656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,53928
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 16,93 +2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,28%</i>	€ 4,28028
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
	CAM24_MT.L02.003.529 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125	1,05000 m	€ 8,42777 0%	€ 8,84916
	Totale MT			€ 10,88530
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,03125
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11856
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88530 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21771
	Totale RU			€ 4,36752
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,25282 +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12965 = 5% * B)			€ 2,59298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78458
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 19,63 +1,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,25%</i>			€ 4,36752
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
	CAM24_MT.L02.003.530 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160	1,05000 m	€ 14,97201 0%	€ 15,72061
	Totale MT			€ 21,50869
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 24,02000	€ 2,64220



	Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,50868 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43017
	Totale RU			€ 5,60567
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,11436 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23047 = 5% * B)			€ 4,60944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17238
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 34,90 +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			€ 5,60567
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.517	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,20000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,52244
CAM24_MT.L02.003.524	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50	2,04000 m	€ 2,30973 0%	€ 4,71185
	Totale MT			€ 5,23429
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,29708
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,23429 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10469
	Totale RU			€ 2,64539
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,87968 +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06698 = 5% * B)			€ 1,33955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92192
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,14 +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			€ 2,64539
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.518	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,20000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,90464
CAM24_MT.L02.003.525	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	2,04000 m	€ 3,10714 0%	€ 6,33857
	Totale MT			



					€ 7,24321
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06000 h	€ 24,02000 +7,18%		€ 1,44120
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,24321 %	€ 0,02000 0%		€ 0,14486
	Totale RU				€ 2,96786
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,21107 +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)				€ 1,73588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19470
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 13,14 +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,58%</i>				€ 2,96786
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.519	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,20000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,73505
CAM24_MT.L02.003.526	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	2,10000 m	€ 4,35824 0%	€ 9,15230
	Totale MT			€ 10,88735
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21775
	Totale RU			€ 3,60535
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,49270 +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12319 = 5% * B)			€ 2,46376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69565
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,65 +1,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,33%</i>			€ 3,60535
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,20000 cad	€ 13,06098 0%	€ 2,61220
CAM24_MT.L02.003.527	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	2,10000 m	€ 5,95306 0%	€ 12,50143
Totale MT				€ 15,11363
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09240 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,21945
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,11362 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30227
Totale RU				€ 4,64969
Sommano euro (A)				€ 19,76332
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16799 = 5% * B)				€ 3,35976
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,31231
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 25,44
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 18,28%				€ 4,64969
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.521	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,20000 cad	€ 15,71442 0%	€ 3,14288
CAM24_MT.L02.003.528	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	2,10000 m	€ 6,95669 0%	€ 14,60905
Totale MT				€ 17,75193
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,59416
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35504
Totale RU				€ 5,43644
Sommano euro (A)				€ 23,18837
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19710 = 5% * B)				€ 3,94202
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,71304
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 29,84
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 18,22%				€ 5,43644
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINI, CAVIDOTTI			



190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.003.522	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,20000 cad	€ 20,36138 0%	€ 4,07228
CAM24_MT.L02.003.529	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125	2,10000 m	€ 8,42777 0%	€ 17,69832
Totale MT				€ 21,77060
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,73828
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,77059 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43541
Totale RU				€ 5,79911
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,56971 +1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 5% * B)				€ 4,68685
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,22566
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 35,48 +1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 16,34%				€ 5,79911
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.003.523	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,20000 cad	€ 57,88076 0%	€ 11,57615
CAM24_MT.L02.003.530	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160	2,10000 m	€ 14,97201 0%	€ 31,44122
Totale MT				€ 43,01737
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,01737 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86035
Totale RU				€ 7,54145
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,55882 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42975 = 5% * B)				€ 8,59500
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,91538
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 65,07 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,59%				€ 7,54145
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42975



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile A - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.531 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè	1,00000 cad	€ 778,82308 0%	€ 778,82308
	Totale MT			€ 778,82308
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,82308 %	€ 0,02000 0%	€ 15,57646
	Totale RU			€ 130,11546
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 908,93854 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72598 = 5% * B)			€ 154,51955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,34581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.169,80 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,12%</i>			€ 130,11546
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,72598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile B - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.532 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V, 0,5 A	1,00000 cad	€ 829,93953 0%	€ 829,93953
	Totale MT			€ 829,93953
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	829,93953 %	€ 0,02000 0%	€ 16,59879
	Totale RU			€ 131,13779
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 961,07732 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16916 = 5% * B)			€ 163,38314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,44605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.236,91 +0,8%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,6%</i>		€ 131,13779
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 8,16916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile C - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.003.533 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69601 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,87%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 966,38568 0%	€ 966,38568
				€ 966,38568
				€ 174,32091
				€ 1.140,70659 +0,92%
				€ 193,92012
				€ 133,46267
				€ 1.468,09 +0,92%
				€ 174,32091
				€ 9,69601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile D - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.003.534 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V, 0,5 A</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,27519 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 1.027,93255 0%	€ 1.027,93255
				€ 1.027,93255
				€ 180,91325
				€ 1.208,84580 +0,9%
				€ 205,50379



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 141,43496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 1.555,78 +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%		€ 180,91325
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,27519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile E - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.535 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	1,00000 cad	€ 1.227,81192 0%	€ 1.227,81192
	Totale MT			€ 1.227,81192
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 87,97460
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,82000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 98,21220
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.227,81192 %	€ 0,02000 0%	€ 24,55624
	Totale RU			€ 210,74304
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.438,55496 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,22772 = 5% * B)			€ 244,55434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 168,31093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.851,42 +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,38%			€ 210,74304
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,22772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile F - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.536 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	1,00000 cad	€ 1.309,38741 0%	€ 1.309,38741
	Totale MT			€ 1.309,38741
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,95000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 90,96850
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,95000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 101,55450
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.309,38741 %	€ 0,02000 0%	€ 26,18775
	Totale RU			€ 218,71075
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 1.528,09816 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,98883 = 5% * B)			€ 259,77669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 178,78749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.966,66 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,12%</i>			€ 218,71075
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,98883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 010 - Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V) A - Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.383 - Apparecchi - Softstarter larghezza 22,5 mm corrente 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite	1,00000 cad	€ 376,71200 0%	€ 376,71200
	Totale MT			€ 376,71200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53424
	Totale RU			€ 21,77604
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 398,48804 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38715 = 5% * B)			€ 67,74297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,62310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 512,85 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,25%</i>			€ 21,77604
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,38715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.384 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 3,6A, motore 1,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 359,89450 0%	€ 359,89450
	Totale MT			€ 359,89450



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,89450 %	€ 0,02000 0%	€ 7,19789
Totale RU				€ 21,43969
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 381,33419 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24134 = 5% * B)				€ 64,82681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,61610
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 490,78 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,37%				€ 21,43969
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,24134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.385	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 6,5/9 A, motore 3/4 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 470,67300 0%	€ 470,67300
Totale MT				€ 470,67300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	470,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 9,41346
Totale RU				€ 23,65526
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 494,32826 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20179 = 5% * B)				€ 84,03580
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 57,83641
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 636,20 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,72%				€ 23,65526
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,20179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			



12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.386	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 12,5/17,6 A, motore 5,5/7,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 601,30700 0%	€ 601,30700
Totale MT				€ 601,30700
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	601,30700 %	€ 0,02000 0%	€ 12,02614
Totale RU				€ 26,26794
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 627,57494 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33439 = 5% * B)				€ 106,68774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 73,42627
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 807,69 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,25%				€ 26,26794
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,33439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.387	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 647,31100 0%	€ 647,31100
Totale MT				€ 647,31100
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	647,31100 %	€ 0,02000 0%	€ 12,94622
Totale RU				€ 27,18802
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 674,49902 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73324 = 5% * B)				€ 114,66483
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,91639
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 868,08 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,13%				€ 27,18802
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,73324



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm</p> <p>E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.388 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74731 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,89%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 764,27400 0%	€ 764,27400
				€ 764,27400
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		764,27400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,28548
				€ 29,52728
				€ 793,80128 +0,12%
				€ 134,94622
				€ 92,87475
				€ 1.021,62 +0,12%
				€ 29,52728
				€ 6,74731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm</p> <p>F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.389 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 923,98600 0%	€ 923,98600
				€ 923,98600
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		923,98600 %	€ 0,02000 0%	€ 18,47972
				€ 32,72152



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 956,70752 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13201 = 5% * B)	€ 162,64028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 111,93478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.231,28 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,66%</i>	€ 32,72152
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,13201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.390 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.083,58950 0%	€ 1.083,58950
	Totale MT			€ 1.083,58950
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,083,58950 %	€ 0,02000 0%	€ 21,67179
	Totale RU			€ 35,91359
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.119,50309 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51578 = 5% * B)			€ 190,31553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,98186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.440,80 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,49%</i>			€ 35,91359
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,51578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.391 - Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.300,91500 0%	€ 1.300,91500
	Totale MT			€ 1.300,91500



					€ 1.300,91500
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.300,91500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,01830	
	Totale RU				€ 40,26010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.341,17510 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,39999 = 5% * B)			€ 227,99977	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,91749	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.726,09 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,33%</i>			€ 40,26010	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,39999	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.392	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.520,08500 0%	€ 1.520,08500
	Totale MT			€ 1.520,08500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.520,08500 %	€ 0,02000 0%	€ 30,40170
	Totale RU			€ 44,64350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.564,72850 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,30019 = 5% * B)			€ 266,00385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 183,07324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.013,81 +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,22%</i>			€ 44,64350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,30019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi			



<p>mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.393	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.759,87000 0%	€ 1.759,87000
Totale MT				€ 1.759,87000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.759,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,19740
Totale RU				€ 49,43920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.809,30920 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,37913 = 5% * B)				€ 307,58256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 211,68918
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.328,58 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,12%				€ 49,43920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,37913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.394	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.027,86500 0%	€ 2.027,86500
Totale MT				€ 2.027,86500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.027,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 40,55730
Totale RU				€ 54,79910
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.082,66410 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,70265 = 5% * B)				€ 354,05290
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 243,67170
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.680,39 +0,05%



	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%		€ 54,79910
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 17,70265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.395 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07754 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 3,04%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
				€ 687,02200
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 13,74044
				€ 27,98224
				€ 715,00424 +0,13%
				€ 121,55072
				€ 83,65550
				€ 920,21 +0,13%
				€ 27,98224
				€ 6,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.396 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
				€ 217,00000
				€ 904,02200
				€ 5,75750
				€ 8,48430



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	904,02200 %	€ 0,02000 0%	€ 18,08044
Totale RU				€ 32,32224
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 936,34424 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95893 = 5% * B)				€ 159,17852
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,55228
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.205,08 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 2,68%				€ 32,32224
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,95893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.397	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
Totale MT				€ 808,75900
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	808,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 16,17518
Totale RU				€ 30,41698
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 839,17598 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13300 = 5% * B)				€ 142,65992
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,18359
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.080,02 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 2,82%				€ 30,41698
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,13300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			



CAM24_MT.L02.002.398	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
Totale MT				€ 1.025,75900
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.025,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 20,51518
Totale RU				€ 34,75698
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.060,51598 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01439 = 5% * B)				€ 180,28772
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 124,08037
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.364,88 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,55%				€ 34,75698
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,01439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.399	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 982,68450 0%	€ 982,68450
Totale MT				€ 982,68450
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	982,68450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,65369
Totale RU				€ 33,89549
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.016,57999 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64093 = 5% * B)				€ 172,81860
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 118,93986
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.308,34 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,59%				€ 33,89549
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,64093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.100.040.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.400 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore 1,00000 cad € 982,68450 0% € 982,68450</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore 1,00000 cad € 217,00000 0% € 217,00000</p> <p>Totale MT € 1.199,68450</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,25000 h € 23,03000 +7,17% € 5,75750</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.199,68450 % € 0,02000 0% € 23,99369</p> <p>Totale RU € 38,23549</p> <p>Sommano euro (A) € 1.237,91999 Scostamento % su anno 2023 +0,08%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52232 = 5% * B) € 210,44640</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 144,83664</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 1.593,20 Scostamento % su anno 2023 +0,08%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i> € 38,23549</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 10,52232</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.401 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V 1,00000 cad € 1.151,18500 0% € 1.151,18500</p> <p>Totale MT € 1.151,18500</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,25000 h € 23,03000 +7,17% € 5,75750</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 1.151,18500 % € 0,02000 0% € 23,02370</p> <p>Totale RU € 37,26550</p> <p>Sommano euro (A) € 1.188,45050 Scostamento % su anno 2023 +0,08%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,10183 = 5% * B)		€ 202,03659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 139,04871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 1.529,54 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>		€ 37,26550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,10183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.402 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.151,18500 0%	€ 1.151,18500
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			€ 1.368,18500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.368,18500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,36370
	Totale RU			€ 41,60550
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.409,79050 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,98322 = 5% * B)			€ 239,66439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,94549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.814,40 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,29%</i>			€ 41,60550
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,98322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.403 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
	Totale MT			€ 1.374,69500



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.374,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,49390
Totale RU				€ 41,73570
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.416,43070 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03966 = 5% * B)				€ 240,79322
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,72239
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.822,95 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,29%				€ 41,73570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,03966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
MT				
CAM24_MT.L02.002.404	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
Totale MT				€ 1.591,69500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.591,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,83390
Totale RU				€ 46,07570
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.637,77070 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,92105 = 5% * B)				€ 278,42102
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 191,61917
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.107,81 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,19%				€ 46,07570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,92105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete			



da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.405	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
Totale MT				€ 1.634,01000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.634,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,68020
Totale RU				€ 46,92200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.680,93200 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,28792 = 5% * B)				€ 285,75844
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 196,66904
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.163,36 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,17%				€ 46,92200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,28792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori			
MT				
CAM24_MT.L02.002.406	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
Totale MT				€ 1.851,01000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.851,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,02020
Totale RU				€ 51,26200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.902,27200 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,16931 = 5% * B)				€ 323,38624
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 222,56582



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.448,22 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,09%</i>	€ 51,26200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 16,16931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.407 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,08%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>1.888,98500 %</p>	<p>€ 1.888,98500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 1.888,98500</p> <p>€ 1.888,98500</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 37,77970</p> <p>€ 52,02150</p> <p>€ 1.941,00650 +0,05%</p> <p>€ 329,97111</p> <p>€ 227,09776</p> <p>€ 2.498,08 +0,05%</p> <p>€ 52,02150</p> <p>€ 16,49856</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.408 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p>	<p>€ 1.888,98500 0%</p> <p>€ 217,00000 0%</p>	<p>€ 1.888,98500</p> <p>€ 217,00000</p> <p>€ 2.105,98500</p> <p>€ 5,75750</p>



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.105,98500 %	€ 0,02000 0%	€ 42,11970
Totale RU				€ 56,36150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.162,34650 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,37995 = 5% * B)				€ 367,59891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 252,99454
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.782,94 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 2,03%				€ 56,36150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,37995

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.409	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
Totale MT				€ 2.130,94000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.130,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 42,61880
Totale RU				€ 56,86060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.187,80060 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,59631 = 5% * B)				€ 371,92610
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 255,97267
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.815,70 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 2,02%				€ 56,86060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,59631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor			



MT				
CAM24_MT.L02.002.410	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
Totale MT				€ 2.347,94000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.347,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 46,95880
Totale RU				€ 61,20060
Sommano euro (A)				€ 2.409,14060
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,47770 = 5% * B)				€ 409,55390
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,86945
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.100,56
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 61,20060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,47770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.411	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.318,64500 0%	€ 2.318,64500
Totale MT				€ 2.318,64500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.318,64500 %	€ 0,02000 0%	€ 46,37290
Totale RU				€ 60,61470
Sommano euro (A)				€ 2.379,25970
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22371 = 5% * B)				€ 404,47415
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 278,37339
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.062,11
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,98%				€ 60,61470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,22371



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.412 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,10510 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,94%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.535,64500 %</p>	<p>€ 2.318,64500 0%</p> <p>€ 217,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 2.318,64500</p> <p>€ 217,00000</p> <p>€ 2.535,64500</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 50,71290</p> <p>€ 64,95470</p> <p>€ 2.600,59970 +0,04%</p> <p>€ 442,10195</p> <p>€ 304,27017</p> <p>€ 3.346,97 +0,04%</p> <p>€ 64,95470</p> <p>€ 22,10510</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.414 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>788,79500 %</p>	<p>€ 788,79500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 788,79500</p> <p>€ 788,79500</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 15,77590</p> <p>€ 30,01770</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 818,81270 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,95991 = 5% * B)	€ 139,19816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 95,80109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.053,81 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,85%</i>	€ 30,01770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,95991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.415 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 788,79500 0%	€ 788,79500
	Totale MT			€ 1.005,79500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.005,79500 %	€ 0,02000 0%	€ 20,11590
	Totale RU			€ 34,35770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.040,15270 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84130 = 5% * B)			€ 176,82596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,69787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.338,68 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,57%</i>			€ 34,35770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,84130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.416 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V,	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400



	AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V			
	Totale MT			€ 927,02400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	927,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 18,54048
	Totale RU			€ 32,78228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 959,80628 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15835 = 5% * B)			€ 163,16707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,29734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.235,27 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,65%</i>			€ 32,78228
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,15835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
CAM24_MT.L02.002.417	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400
	Totale MT			€ 1.144,02400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88048
	Totale RU			€ 37,12228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.181,14628 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,03974 = 5% * B)			€ 200,79487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,19412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.520,14 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>			€ 37,12228
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,03974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



<p>100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.418	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
Totale MT				€ 1.107,78500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.107,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 22,15570
Totale RU				€ 36,39750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.144,18250 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72555 = 5% * B)				€ 194,51103
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 133,86935
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.472,56 +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,47%				€ 36,39750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,72555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
CAM24_MT.L02.002.419	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
Totale MT				€ 1.324,78500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.324,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,49570
Totale RU				€ 40,73750
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.365,52250 +0,07%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,60694 = 5% * B)		€ 232,13883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 159,76613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 1.757,43
	Scostamento % su anno 2023		+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,32%</i>		€ 40,73750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 11,60694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.420 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			€ 1.325,87000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.325,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,51740
	Totale RU			€ 40,75920
	Sommano euro (A)			€ 1.366,62920
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,61635 = 5% * B)			€ 232,32696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,89562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.758,85
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,32%</i>			€ 40,75920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,61635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.421 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			€ 1.542,87000



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
Totale RU				€ 45,09920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.587,96920 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)				€ 269,95476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 185,79240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.043,72 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,21%				€ 45,09920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,49774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.422	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
Totale MT				€ 1.580,84500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.580,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,61690
Totale RU				€ 45,85870
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.626,70370 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,82698 = 5% * B)				€ 276,53963
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 190,32433
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.093,57 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,19%				€ 45,85870
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,82698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			



45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
MT				
CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
CAM24_MT.L02.002.423	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
Totale MT				€ 1.797,84500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.797,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 35,95690
Totale RU				€ 50,19870
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.848,04370 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,70837 = 5% * B)				€ 314,16743
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 216,22111
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.378,43 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				€ 50,19870
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,70837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.424	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.877,05000 0%	€ 1.877,05000
Totale MT				€ 1.877,05000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.877,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,54100
Totale RU				€ 51,78280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.928,83280 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,39508 = 5% * B)				€ 327,90158
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 225,67344
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.482,41 +0,05%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,09%</i>	€ 51,78280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 16,39508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore 1,00000 cad € 217,00000 0% € 217,00000</p> <p>CAM24_MT.L02.002.425 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore 1,00000 cad € 1.877,05000 0% € 1.877,05000</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 2.094,05000</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,25000 h € 23,03000 +7,17% € 5,75750</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 2.094,05000 % € 0,02000 0% € 41,88100</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 56,12280</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 2.150,17280</p> <p style="text-align: right;">+0,04%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,27647 = 5% * B) € 365,52938</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,57022</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 2.767,27</p> <p style="text-align: right;">+0,04%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,03%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 56,12280</p> <p style="text-align: right;">€ 18,27647</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.426 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V 1,00000 cad € 2.172,17000 0% € 2.172,17000</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 2.172,17000</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,25000 h € 23,03000 +7,17% € 5,75750</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - 2.172,17000 € 0,02000 € 43,44340</p>			



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 57,68520
	Sommano euro (A)			€ 2.229,85520
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,95377 = 5% * B)			€ 379,07538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,89306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 2.869,82
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,01%</i>			€ 57,68520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,95377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistori			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.427 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.172,17000 0%	€ 2.172,17000
	Totale MT			€ 2.389,17000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.389,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,78340
	Totale RU			€ 62,02520
	Sommano euro (A)			€ 2.451,19520
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,83516 = 5% * B)			€ 416,70318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 286,78984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 3.154,69
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</i>			€ 62,02520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,83516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			



MT				
CAM24_MT.L02.002.428	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
Totale MT				€ 2.451,01500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.451,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 49,02030
Totale RU				€ 63,26210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.514,27710 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,37136 = 5% * B)				€ 427,42711
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 294,17042
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.235,87 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,96%				€ 63,26210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,37136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.429 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
	Totale MT			€ 2.668,01500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 53,36030
	Totale RU			€ 67,60210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.735,61710 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,25275 = 5% * B)			€ 465,05491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,06720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.520,74 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			€ 67,60210
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,25275



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.Q	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.430 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,34682 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.678,86500 0%	€ 2.678,86500
				€ 2.678,86500
				€ 67,81910
				€ 2.746,68410 +0,03%
				€ 466,93630
				€ 321,36204
				€ 3.534,98 +0,03%
				€ 67,81910
				€ 23,34682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore</p> <p>CAM24_MT.L02.002.431 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
				€ 2.678,86500 0%
				€ 2.895,86500
				€ 5,75750 +7,17%
				€ 8,48430 +7,17%
				€ 57,91730 0%
				€ 72,15910



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.968,02410 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,22821 = 5% * B)	€ 504,56410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 347,25882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.819,85 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,89%</i>	€ 72,15910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 25,22821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.432 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.132,74000 0%	€ 1.132,74000
	Totale MT			€ 1.132,74000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.132,74000 %	€ 0,02000 0%	€ 22,65480
	Totale RU			€ 36,89660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.169,63660 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,94191 = 5% * B)			€ 198,83822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,84748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.505,32 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>			€ 36,89660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,94191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.433 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000



			Totale MT	€ 1.249,92000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
			Totale RU	€ 39,24020
			Sommano euro (A)	€ 1.289,16020
			Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,95786 = 5% * B)				€ 219,15723
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 150,83174
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.659,15
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,37%				€ 39,24020
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,95786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.434	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
			Totale MT	€ 1.386,63000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
			Totale RU	€ 41,97440
			Sommano euro (A)	€ 1.428,60440
			Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14314 = 5% * B)				€ 242,86275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 167,14672
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 1.838,61
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,28%				€ 41,97440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,14314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			



del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.435	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
Totale MT				€ 1.542,87000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
Totale RU				€ 45,09920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.587,96920 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)				€ 269,95476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 185,79240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.043,72 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,21%				€ 45,09920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,49774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.436	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
Totale MT				€ 1.718,64000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
Totale RU				€ 48,61460
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.767,25460 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02166 = 5% * B)				€ 300,43328
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 206,76879



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.274,46 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,14%</i>	€ 48,61460
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 15,02166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.437 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05357 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>1.953,00000 %</p>	<p>€ 1.953,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 1.953,00000</p> <p>€ 1.953,00000</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 39,06000</p> <p>€ 53,30180</p> <p>€ 2.006,30180 +0,05%</p> <p>€ 341,07131</p> <p>€ 234,73731</p> <p>€ 2.582,11 +0,05%</p> <p>€ 53,30180</p> <p>€ 17,05357</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.438 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 2.187,36000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p>	<p>€ 2.187,36000</p> <p>€ 2.187,36000</p> <p>€ 5,75750</p>



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.187,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,74720
Totale RU				€ 57,98900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.245,34900 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,08547 = 5% * B)				€ 381,70933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 262,70583
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.889,76 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 2,01%				€ 57,98900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,08547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.439	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.402,19000 0%	€ 2.402,19000
Totale MT				€ 2.402,19000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.402,19000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,04380
Totale RU				€ 62,28560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.464,47560 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,94804 = 5% * B)				€ 418,96085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 288,34365
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.171,78 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,96%				€ 62,28560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,94804

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm,			



fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.440	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.636,55000 0%	€ 2.636,55000
Totale MT				€ 2.636,55000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.636,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 52,73100
Totale RU				€ 66,97280
Sommano euro (A)				€ 2.703,52280
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,97994 = 5% * B)				€ 459,59888
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 316,31217
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.479,43
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,92%				€ 66,97280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,97994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.441	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.988,09000 0%	€ 2.988,09000
Totale MT				€ 2.988,09000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.988,09000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,76180
Totale RU				€ 74,00360
Sommano euro (A)				€ 3.062,09360
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,02780 = 5% * B)				€ 520,55591
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 358,26495
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.940,91
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,88%				€ 74,00360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,02780
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.100.060.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.442 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,93822 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,82%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.554,46000 0%	€ 3.554,46000
				€ 3.554,46000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		3.554,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 71,08920
				€ 85,33100
				€ 3.639,79100 +0,03%
				€ 618,76447
				€ 425,85555
				€ 4.684,41 +0,03%
				€ 85,33100
				€ 30,93822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.443 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 4.120,83000 0%	€ 4.120,83000
				€ 4.120,83000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		4.120,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 82,41660
				€ 96,65840



				€ 4.217,48840 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,84865 = 5% * B)			€ 716,97303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 493,44614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.427,91 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,78%</i>			€ 96,65840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 35,84865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.444 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.804,38000 0%	€ 4.804,38000
	Totale MT			€ 4.804,38000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.804,38000 %	€ 0,02000 0%	€ 96,08760
	Totale RU			€ 110,32940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.914,70940 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,77503 = 5% * B)			€ 835,50060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 575,02100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.325,23 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,74%</i>			€ 110,32940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 41,77503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.445 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 5.605,11000 0%	€ 5.605,11000



			Totale MT	€ 5.605,11000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.605,11000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,10220
			Totale RU	€ 126,34400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.731,45400 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,71736 = 5% * B)				€ 974,34718
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 670,58012
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.376,38 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,71%				€ 126,34400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 48,71736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.446	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.640,20000 0%	€ 6.640,20000
			Totale MT	€ 6.640,20000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.640,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 132,80400
			Totale RU	€ 147,04580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.787,24580 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,69159 = 5% * B)				€ 1.153,83179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 794,10776
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8.735,19 +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,68%				€ 147,04580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 57,69159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			



<p>del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.447	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.772,94000 0%	€ 7.772,94000
Totale MT				€ 7.772,94000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.772,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 155,45880
Totale RU				€ 169,70060
Sommano euro (A)				€ 7.942,64060
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,51245 = 5% * B)				€ 1.350,24890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 929,28895
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 10.222,18
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,66%				€ 169,70060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 67,51245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.Q	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.448	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 9.140,04000 0%	€ 9.140,04000
Totale MT				€ 9.140,04000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.140,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 182,80080
Totale RU				€ 197,04260
Sommano euro (A)				€ 9.337,08260
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,36520 = 5% * B)				€ 1.587,30404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.092,43866



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12.016,83 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,64%</i>	€ 197,04260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 79,36520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.449 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,35538 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 10.292,31000 0%	€ 10.292,31000
				€ 10.292,31000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		10.292,31000 %	€ 0,02000 0%	€ 205,84620
				€ 220,08800
				€ 10.512,39800 +0,01%
				€ 1.787,10766
				€ 1.229,95057
				€ 13.529,46 +0,01%
				€ 220,08800
				€ 89,35538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.450 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000
				€ 1.249,92000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
Totale RU				€ 39,24020
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.289,16020 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,95786 = 5% * B)				€ 219,15723
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 150,83174
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.659,15 +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,37%</i>				€ 39,24020
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 10,95786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.451	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
Totale MT				€ 1.386,63000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
Totale RU				€ 41,97440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.428,60440 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14314 = 5% * B)				€ 242,86275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 167,14672
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.838,61 +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,28%</i>				€ 41,97440
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,14314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm,			



fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.452	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
Totale MT				€ 1.542,87000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
Totale RU				€ 45,09920
Sommano euro (A)				€ 1.587,96920
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)				€ 269,95476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 185,79240
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 2.043,72
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,21%				€ 45,09920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,49774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.453	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
Totale MT				€ 1.718,64000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
Totale RU				€ 48,61460
Sommano euro (A)				€ 1.767,25460
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02166 = 5% * B)				€ 300,43328
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 206,76879
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 2.274,46
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,14%				€ 48,61460
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,02166
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.100.070.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.454 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,71492 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,08%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1.913,94000 0%	€ 1.913,94000
				€ 1.913,94000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		1.913,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27880
				€ 52,52060
				€ 1.966,46060 +0,05%
				€ 334,29830
				€ 230,07589
				€ 2.530,83 +0,05%
				€ 52,52060
				€ 16,71492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.455 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/500 V, 47 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 2.167,83000 0%	€ 2.167,83000
				€ 2.167,83000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		2.167,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,35660
				€ 57,59840
				€ 2.167,83000



				€ 2.225,42840 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,91614 = 5% * B)			€ 378,32283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,37512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.864,13 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,01%</i>			€ 57,59840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,91614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.456 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/500 V, 63 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.204,72000 0%	€ 2.204,72000
	Totale MT			€ 2.204,72000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.204,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 44,09440
	Totale RU			€ 58,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.263,05620 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,23598 = 5% * B)			€ 384,71955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,77758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.912,55 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2%</i>			€ 58,33620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,23598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.457 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/500 V, 77 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.675,61000 0%	€ 2.675,61000



				Totale MT	€ 2.675,61000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.675,61000 %	€ 0,02000 0%	€ 53,51220
				Totale RU	€ 67,75400
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.743,36400 +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,31859 = 5% * B)			€ 466,37188
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,97359
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.530,71 +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			€ 67,75400
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,31859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.100.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.458	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/500 V, 93 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.929,50000 0%	€ 2.929,50000
				Totale MT	€ 2.929,50000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.929,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 58,59000
				Totale RU	€ 72,83180
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3.002,33180 +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,51982 = 5% * B)			€ 510,39641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,27282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.864,00 +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			€ 72,83180
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,51982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del			



motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.459	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/500 V, 113 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.300,57000 0%	€ 3.300,57000
Totale MT				€ 3.300,57000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.300,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 66,01140
Totale RU				€ 80,25320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.380,82320 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73700 = 5% * B)				€ 574,73994
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 395,55631
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.351,12 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,84%				€ 80,25320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 28,73700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.460	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/500 V, 143 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.945,06000 0%	€ 3.945,06000
Totale MT				€ 3.945,06000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.945,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 78,90120
Totale RU				€ 93,14300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.038,20300 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,32473 = 5% * B)				€ 686,49451
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 472,46975



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 5.197,17 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,79%</i>	€ 93,14300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 34,32473

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.461 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/500 V, 171 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,74313 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 4.570,02000 0%	€ 4.570,02000
				€ 4.570,02000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		4.570,02000 %	€ 0,02000 0%	€ 91,40040
				€ 105,64220
				€ 4.675,66220 +0,02%
				€ 794,86257
				€ 547,05248
				€ 6.017,58 +0,02%
				€ 105,64220
				€ 39,74313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.462 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/500 V, 210 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 5.331,69000 0%	€ 5.331,69000
				€ 5.331,69000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.331,69000 %	€ 0,02000 0%	€ 106,63380
Totale RU				€ 120,87560
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.452,56560 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,34681 = 5% * B)				€ 926,93615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 637,95018
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.017,45 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,72%				€ 120,87560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,34681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.463	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/500 V, 250 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.230,07000 0%	€ 6.230,07000
Totale MT				€ 6.230,07000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.230,07000 %	€ 0,02000 0%	€ 124,60140
Totale RU				€ 138,84320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.368,91320 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,13576 = 5% * B)				€ 1.082,71524
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 745,16284
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8.196,79 +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,69%				€ 138,84320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 54,13576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210			



mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.464	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/500 V, 315 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.362,81000 0%	€ 7.362,81000
Totale MT				€ 7.362,81000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.362,81000 %	€ 0,02000 0%	€ 147,25620
Totale RU				€ 161,49800
Sommano euro (A)				€ 7.524,30800
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,95662 = 5% * B)				€ 1.279,13236
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 880,34404
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 9.683,78
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,67%				€ 161,49800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 63,95662

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.465	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/500 V, 370 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 8.632,26000 0%	€ 8.632,26000
Totale MT				€ 8.632,26000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.632,26000 %	€ 0,02000 0%	€ 172,64520
Totale RU				€ 186,88700
Sommano euro (A)				€ 8.819,14700
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,96275 = 5% * B)				€ 1.499,25499
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.031,84020
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 11.350,24
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,65%				€ 186,88700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 74,96275
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.100.070.Q	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.466 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/500 V, 470 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,17011 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 10.155,60000 0%	€ 10.155,60000
				€ 10.155,60000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		10.155,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 203,11200
				€ 217,35380
				€ 10.372,95380 +0,01%
				€ 1.763,40215
				€ 1.213,63560
				€ 13.349,99 +0,01%
				€ 217,35380
				€ 88,17011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.467 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/500 V, 570 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 11.425,05000 0%	€ 11.425,05000
				€ 11.425,05000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		11.425,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 228,50100
				€ 242,74280
				€ 242,74280
				€ 242,74280



			<p>€ 11.667,79280 +0,01%</p> <p>€ 1.983,52478</p> <p>€ 1.365,13176</p> <hr/> <p>€ 15.016,45 +0,01%</p> <p>€ 242,74280</p> <p>€ 99,17624</p>
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,17624 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,62%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.468 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,16072 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.196,04000 %</p>	<p>€ 2.196,04000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 2.196,04000</p> <hr/> <p>€ 2.196,04000</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 43,92080</p> <hr/> <p>€ 58,16260</p> <hr/> <p>€ 2.254,20260 +0,04%</p> <p>€ 383,21444</p> <p>€ 263,74170</p> <hr/> <p>€ 2.901,16 +0,04%</p> <p>€ 58,16260</p> <p>€ 19,16072</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.469 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p>	<p>1,00000 cad</p>	<p>€ 2.445,59000 0%</p>	<p>€ 2.445,59000</p>



			Totale MT	€ 2.445,59000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
			Totale RU	€ 63,15360
			Sommano euro (A)	€ 2.508,74360
			Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32432 = 5% * B)				€ 426,48641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 293,52300
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.228,75
			Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,96%				€ 63,15360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,32432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.470	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
			Totale MT	€ 2.720,09500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
			Totale RU	€ 68,64370
			Sommano euro (A)	€ 2.788,73870
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70428 = 5% * B)				€ 474,08558
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 326,28243
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.589,11
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,91%				€ 68,64370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,70428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			



<p>del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.471	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
Totale MT				€ 3.019,55500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
Totale RU				€ 74,63290
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.094,18790 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30060 = 5% * B)				€ 526,01194
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 362,01998
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.982,22 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,87%				€ 74,63290
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,30060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.472	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
Totale MT				€ 3.368,92500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
Totale RU				€ 81,62030
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.450,54530 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,32964 = 5% * B)				€ 586,59270
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 403,71380



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4.440,85 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,84%</i>	€ 81,62030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 29,32964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.473 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,22411 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,8%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.818,11500 0%	€ 3.818,11500
				€ 3.818,11500
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 76,36230
				€ 90,60410
				€ 3.908,71910 +0,02%
				€ 664,48225
				€ 457,32014
				€ 5.030,52 +0,02%
				€ 90,60410
				€ 33,22411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.474 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 4.267,30500 0%	€ 4.267,30500
				€ 4.267,30500
				€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.267,30500 %	€ 0,02000 0%	€ 85,34610
Totale RU				€ 99,58790
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.366,89290 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,11859 = 5% * B)				€ 742,37179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 510,92647
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5.620,19 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,77%				€ 99,58790
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 37,11859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.475	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.716,49500 0%	€ 4.716,49500
Totale MT				€ 4.716,49500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.716,49500 %	€ 0,02000 0%	€ 94,32990
Totale RU				€ 108,57170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.825,06670 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,01307 = 5% * B)				€ 820,26134
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 564,53280
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6.209,86 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,75%				€ 108,57170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 41,01307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm,			



fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.476	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.165,68500 0%	€ 5.165,68500
Totale MT				€ 5.165,68500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.165,68500 %	€ 0,02000 0%	€ 103,31370
Totale RU				€ 117,55550
Sommano euro (A)				€ 5.283,24050
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,90754 = 5% * B)				€ 898,15089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 618,13914
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.799,53
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,73%				€ 117,55550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,90754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.477	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.839,47000 0%	€ 5.839,47000
Totale MT				€ 5.839,47000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.839,47000 %	€ 0,02000 0%	€ 116,78940
Totale RU				€ 131,03120
Sommano euro (A)				€ 5.970,50120
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,74926 = 5% * B)				€ 1.014,98520
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 698,54864
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 7.684,04
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,71%				€ 131,03120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 50,74926
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



			TOTALE	
CAM24_L02.100.080.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.478 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,48545 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,68%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>6.962,44500 %</p>	<p>€ 6.962,44500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 9.158,21 +0,01%</p>	<p>€ 6.962,44500</p> <hr/> <p>€ 6.962,44500</p> <hr/> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 139,24890</p> <hr/> <p>€ 153,49070</p> <hr/> <p>€ 7.115,93570 +0,01%</p> <p>€ 1.209,70907</p> <p>€ 832,56448</p> <hr/> <p>€ 9.158,21 +0,01%</p> <p>€ 153,49070</p> <p>€ 60,48545</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.L	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.479 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>8.085,42000 %</p>	<p>€ 8.085,42000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 175,95020</p>	<p>€ 8.085,42000</p> <hr/> <p>€ 8.085,42000</p> <hr/> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 161,70840</p> <hr/> <p>€ 175,95020</p>



				€ 8.261,37020 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,22165 = 5% * B)			€ 1.404,43293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 966,58031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10.632,38 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			€ 175,95020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 70,22165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.480 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,90508 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 1,64%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>9.432,99000 %</p>	<p>€ 9.432,99000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 9.432,99000</p> <p>€ 9.432,99000</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 188,65980</p> <p>€ 202,90160</p> <p>€ 9.635,89160 +0,01%</p> <p>€ 1.638,10157</p> <p>€ 1.127,39932</p> <p>€ 12.401,39 +0,01%</p> <p>€ 202,90160</p> <p>€ 81,90508</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.481 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p>	<p>1,00000 cad</p>	<p>€ 11.005,15500 0%</p>	<p>€ 11.005,15500</p>



		Totale MT		€ 11.005,15500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.005,15500 %	€ 0,02000 0%	€ 220,10310
	Totale RU			€ 234,34490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11.239,49990 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,53575 = 5% * B)			€ 1.910,71498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.315,02149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14.465,24 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			€ 234,34490
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 95,53575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.482	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 13.026,51000 0%	€ 13.026,51000
	Totale MT			€ 13.026,51000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.026,51000 %	€ 0,02000 0%	€ 260,53020
	Totale RU			€ 274,77200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13.301,28200 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,06090 = 5% * B)			€ 2.261,21794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.556,24999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17.118,75 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			€ 274,77200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 113,06090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			



<p>del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.483	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 15.272,46000 0%	€ 15.272,46000
Totale MT				€ 15.272,46000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.272,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 305,44920
Totale RU				€ 319,69100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15.592,15100 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 132,53328 = 5% * B)				€ 2.650,66567
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.824,28167
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20.067,10 +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,59%				€ 319,69100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 132,53328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.Q	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.484	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 17.967,60000 0%	€ 17.967,60000
Totale MT				€ 17.967,60000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17.967,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 359,35200
Totale RU				€ 373,59380
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18.341,19380 +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 155,90015 = 5% * B)				€ 3.118,00295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.145,91968



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 23.605,12 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,58%</i>	€ 373,59380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 155,90015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.485 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 175,37253 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,58%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 20.213,55000 0%	€ 20.213,55000
				€ 20.213,55000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		20.213,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 404,27100
				€ 418,51280
				€ 20.632,06280 0%
				€ 3.507,45068
				€ 2.413,95135
				€ 26.553,46 0%
				€ 418,51280
				€ 175,37253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.486 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 2.445,59000 0%	€ 2.445,59000
				€ 2.445,59000
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
Totale RU				€ 63,15360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.508,74360 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32432 = 5% * B)				€ 426,48641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 293,52300
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.228,75 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,96%				€ 63,15360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,32432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.487	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
Totale MT				€ 2.720,09500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
Totale RU				€ 68,64370
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.788,73870 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70428 = 5% * B)				€ 474,08558
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 326,28243
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.589,11 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,91%				€ 68,64370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,70428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm,			



fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
MT				
CAM24_MT.L02.002.488	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
Totale MT				€ 3.019,55500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
Totale RU				€ 74,63290
Sommano euro (A)				€ 3.094,18790
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30060 = 5% * B)				€ 526,01194
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 362,01998
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.982,22
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,87%				€ 74,63290
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,30060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.489	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
Totale MT				€ 3.368,92500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
Totale RU				€ 81,62030
Sommano euro (A)				€ 3.450,54530
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,32964 = 5% * B)				€ 586,59270
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 403,71380
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 4.440,85
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,84%				€ 81,62030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 29,32964
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.100.090.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.490 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,57503 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,81%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.743,25000 0%	€ 3.743,25000
				€ 3.743,25000
				€ 89,10680
				€ 3.832,35680 +0,02%
				€ 651,50066
				€ 448,38575
				€ 4.932,24 +0,02%
				€ 89,10680
				€ 32,57503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002.491 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/600 V, 25 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 3.319,01500 0%	€ 3.319,01500
				€ 3.319,01500
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 66,38030
				€ 80,62210



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3.399,63710 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,89692 = 5% * B)	€ 577,93831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 397,75754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4.375,33 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,84%</i>	€ 80,62210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 28,89692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.492 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/600 V, 47 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.242,35000 0%	€ 4.242,35000
	Totale MT			€ 4.242,35000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.242,35000 %	€ 0,02000 0%	€ 84,84700
	Totale RU			€ 99,08880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.341,43880 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,90223 = 5% * B)			€ 738,04460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 507,94834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.587,43 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,77%</i>			€ 99,08880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 36,90223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.493 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/600 V, 63 A, AC 200-690 V,	1,00000 cad	€ 4.741,45000 0%	€ 4.741,45000



	comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato			
	Totale MT			€ 4.741,45000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.741,45000 %	€ 0,02000 0%	€ 94,82900
	Totale RU			€ 109,07080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.850,52080 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,22943 = 5% * B)			€ 824,58854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 567,51093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.242,62 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,75%</i>			€ 109,07080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 41,22943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.494	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/600 V, 77 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.240,55000 0%	€ 5.240,55000
	Totale MT			€ 5.240,55000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.240,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 104,81100
	Totale RU			€ 119,05280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5.359,60280 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,55662 = 5% * B)			€ 911,13248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 627,07353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.897,81 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,73%</i>			€ 119,05280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 45,55662

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



<p>100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.495	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/600 V, 93 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.739,65000 0%	€ 5.739,65000
Totale MT				€ 5.739,65000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.739,65000 %	€ 0,02000 0%	€ 114,79300
Totale RU				€ 129,03480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.868,68480 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,88382 = 5% * B)				€ 997,67642
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 686,63612
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.553,00 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,71%				€ 129,03480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 49,88382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.496	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/600 V, 113 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 6.488,30000 0%	€ 6.488,30000
Totale MT				€ 6.488,30000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.488,30000 %	€ 0,02000 0%	€ 129,76600
Totale RU				€ 144,00780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.632,30780 +0,01%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,37462 = 5% * B)		€ 1.127,49233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 775,98001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 8.535,78 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%		€ 144,00780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 56,37462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.497 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/600 V, 143 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 7.736,05000 0%	€ 7.736,05000
	Totale MT			€ 7.736,05000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.736,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 154,72100
	Totale RU			€ 168,96280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7.905,01280 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,19261 = 5% * B)			€ 1.343,85218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 924,88650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10.173,75 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			€ 168,96280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 67,19261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.498 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/600 V, 171 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 8.983,80000 0%	€ 8.983,80000



				Totale MT	€ 8.983,80000
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.983,80000 %	€ 0,02000 0%		€ 179,67600
				Totale RU	€ 193,91780
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9.177,71780 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,01060 = 5% * B)				€ 1.560,21203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.073,79298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11.811,72 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,64%</i>				€ 193,91780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 78,01060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.499	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/600 V, 210 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 10.481,10000 0%	€ 10.481,10000
	Totale MT			€ 10.481,10000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.481,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 209,62200
	Totale RU			€ 223,86380
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10.704,96380 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,99219 = 5% * B)			€ 1.819,84385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.252,48077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13.777,29 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,62%</i>			€ 223,86380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 90,99219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display			



<p>J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002.500	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/600 V, 250 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 12.227,95000 0%	€ 12.227,95000
Totale MT				€ 12.227,95000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12.227,95000 %	€ 0,02000 0%	€ 244,55900
Totale RU				€ 258,80080
Sommano euro (A)				€ 12.486,75080
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,13738 = 5% * B)				€ 2.122,74764
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.460,94984
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 16.070,45
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,61%				€ 258,80080
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 106,13738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.K	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI</p> <p>100 - SOFT STARTER</p> <p>100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display</p> <p>K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002.501	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/600 V, 315 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 14.473,90000 0%	€ 14.473,90000
Totale MT				€ 14.473,90000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14.473,90000 %	€ 0,02000 0%	€ 289,47800
Totale RU				€ 303,71980
Sommano euro (A)				€ 14.777,61980
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 125,60977 = 5% * B)				€ 2.512,19537



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.728,98152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 19.018,80 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%	€ 303,71980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 125,60977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.502 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/600 V, 370 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 16.969,40000 0%	€ 16.969,40000
	Totale MT			€ 16.969,40000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16.969,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 339,38800
	Totale RU			€ 353,62980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17.323,02980 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,24575 = 5% * B)			€ 2.944,91507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.026,79449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22.294,74 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			€ 353,62980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 147,24575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.503 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 400 kW/600 V, 470 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 19.964,00000 0%	€ 19.964,00000
	Totale MT			€ 19.964,00000



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19.964,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 399,28000
Totale RU				€ 413,52180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20.377,52180 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 173,20894 = 5% * B)				€ 3.464,17871
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.384,17005
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26.225,87 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,58%				€ 413,52180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 173,20894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
MT				
CAM24_MT.L02.002.504	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 560 kW/600 V, 570 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 22.459,50000 0%	€ 22.459,50000
Totale MT				€ 22.459,50000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.459,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 449,19000
Totale RU				€ 463,43180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22.922,93180 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 194,84492 = 5% * B)				€ 3.896,89841
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.681,98302
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29.501,81 0%
Incidenza Manodopera sul totale 1,57%				€ 463,43180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 194,84492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel			



conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.505	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.272,97735 0%	€ 2.272,97735
Totale MT				€ 2.272,97735
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.272,97735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,45955
Totale RU				€ 59,70135
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.332,67870 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,82777 = 5% * B)				€ 396,55538
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 272,92341
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.002,16 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,99%				€ 59,70135
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,82777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.506	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
Totale MT				€ 2.312,03735
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
Totale RU				€ 60,48255
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.372,51990 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)				€ 403,32838
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 277,58483
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				



			€ 3.053,43 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,98%</i>		€ 60,48255
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 20,16642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.507 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, morsetti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06005 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,91%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.761,12970 %</p>	<p>€ 2.761,12970 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 2.761,12970</p> <p style="text-align: right;">€ 2.761,12970</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 55,22259</p> <p style="text-align: right;">€ 69,46439</p> <p style="text-align: right;">€ 2.830,59409 +0,03%</p> <p>€ 481,20100</p> <p>€ 331,17951</p> <p style="text-align: right;">€ 3.642,97 +0,03%</p> <p>€ 69,46439</p> <p>€ 24,06005</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.508 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 20-40-63 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 2.212,23905 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p>	<p>€ 2.212,23905</p> <p style="text-align: right;">€ 2.212,23905</p> <p>€ 5,75750</p>



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.212,23905 %	€ 0,02000 0%	€ 44,24478
Totale RU				€ 58,48658
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.270,72563 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30117 = 5% * B)				€ 386,02336
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 265,67490
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.922,42 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 2%				€ 58,48658
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,30117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.509	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.278,77125 0%	€ 2.278,77125
Totale MT				€ 2.278,77125
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.278,77125 %	€ 0,02000 0%	€ 45,57543
Totale RU				€ 59,81723
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.338,58848 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,87800 = 5% * B)				€ 397,56004
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 273,61485
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.009,76 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,99%				€ 59,81723
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,87800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			



allacciamento a vite.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.510	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.110,43460 0%	€ 3.110,43460
Totale MT				€ 3.110,43460
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.110,43460 %	€ 0,02000 0%	€ 62,20869
Totale RU				€ 76,45049
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.186,88509 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,08852 = 5% * B)				€ 541,77047
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 372,86556
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.101,52 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,86%				€ 76,45049
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 27,08852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.511	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 3.725,86830 0%	€ 3.725,86830
Totale MT				€ 3.725,86830
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.725,86830 %	€ 0,02000 0%	€ 74,51737
Totale RU				€ 88,75917
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.814,62747 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,42433 = 5% * B)				€ 648,48667
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 446,31141
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.909,43 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,81%				€ 88,75917
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 32,42433
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.010.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.512 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 400-500 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,49065 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,76%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>4.540,89860 %</p>	<p>€ 4.540,89860 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 4.645,95837 +0,02%</p> <p>€ 789,81292</p> <p>€ 543,57713</p> <p>€ 5.979,35 +0,02%</p> <p>€ 105,05977</p> <p>€ 39,49065</p>	<p>€ 4.540,89860</p> <p>€ 4.540,89860</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 90,81797</p> <p>€ 105,05977</p> <p>€ 4.645,95837 +0,02%</p> <p>€ 789,81292</p> <p>€ 543,57713</p> <p>€ 5.979,35 +0,02%</p> <p>€ 105,05977</p> <p>€ 39,49065</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.513 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 630 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>4.671,74960 %</p>	<p>€ 4.671,74960 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 4.671,74960</p> <p>€ 4.671,74960</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 93,43499</p> <p>€ 107,67679</p>	<p>€ 4.671,74960</p> <p>€ 4.671,74960</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 93,43499</p> <p>€ 107,67679</p>



				€ 4.779,42639 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,62512 = 5% * B)			€ 812,50249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 559,19289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.151,12 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			€ 107,67679
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 40,62512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.514 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.351,81345 0%	€ 2.351,81345
	Totale MT			€ 2.351,81345
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.351,81345 %	€ 0,02000 0%	€ 47,03627
	Totale RU			€ 61,27807
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.413,09152 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51128 = 5% * B)			€ 410,22556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,33171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.105,65 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			€ 61,27807
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 20,51128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.515 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.411,83565 0%	€ 2.411,83565



		Totale MT		€ 2.411,83565
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.411,83565 %	€ 0,02000 0%	€ 48,23671
	Totale RU			€ 62,47851
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.474,31416 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,03167 = 5% * B)			€ 420,63341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 289,49476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.184,44 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			€ 62,47851
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,03167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.516	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.927,46020 0%	€ 2.927,46020
	Totale MT			€ 2.927,46020
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.927,46020 %	€ 0,02000 0%	€ 58,54920
	Totale RU			€ 72,79100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.000,25120 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,50214 = 5% * B)			€ 510,04270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,02939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.861,32 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			€ 72,79100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,50214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			



<p>istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.517	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
Totale MT				€ 2.312,03735
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
Totale RU				€ 60,48255
Sommano euro (A)				€ 2.372,51990
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)				€ 403,32838
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 277,58483
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.053,43
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,98%				€ 60,48255
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,16642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.518	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.377,48455 0%	€ 2.377,48455
Totale MT				€ 2.377,48455
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.377,48455 %	€ 0,02000 0%	€ 47,54969
Totale RU				€ 61,79149
Sommano euro (A)				€ 2.439,27604
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,73385 = 5% * B)				€ 414,67693
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 285,39530



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.139,35 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</i>	€ 61,79149
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 20,73385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.519 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25165 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,84%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
				€ 3.359,93035
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 67,19861
				€ 81,44041
				€ 3.441,37076 +0,03%
				€ 585,03303
				€ 402,64038
				€ 4.429,04 +0,03%
				€ 81,44041
				€ 29,25165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.520 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 250 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 4.025,26320 0%	€ 4.025,26320
				€ 4.025,26320
				€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.025,26320 %	€ 0,02000 0%	€ 80,50526
Totale RU				€ 94,74706
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.120,01026 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,02009 = 5% * B)				€ 700,40174
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 482,04120
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5.302,45 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,79%				€ 94,74706
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 35,02009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.521	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
Totale MT				€ 4.940,10265
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
Totale RU				€ 113,04385
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.053,14650 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95175 = 5% * B)				€ 859,03491
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 591,21814
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6.503,40 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,74%				€ 113,04385
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 42,95175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con			



allacciamento a vite.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.522	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.082,41125 0%	€ 5.082,41125
Totale MT				€ 5.082,41125
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.082,41125 %	€ 0,02000 0%	€ 101,64823
Totale RU				€ 115,89003
Sommano euro (A)				€ 5.198,30128
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,18556 = 5% * B)				€ 883,71122
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 608,20125
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.690,21
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,73%				€ 115,89003
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,18556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.523	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
Totale MT				€ 2.395,20260
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
Totale RU				€ 62,14585
Sommano euro (A)				€ 2.457,34845
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,88746 = 5% * B)				€ 417,74924
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 287,50977
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.162,61
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 62,14585
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,88746
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.030.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.524 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, morsetti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,60850 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,95%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
				€ 2.478,36785
				€ 63,80916
				€ 2.542,17701 +0,04%
				€ 432,17009
				€ 297,43471
				€ 3.271,78 +0,04%
				€ 63,80916
				€ 21,60850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.525 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, morsetti</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 3.027,26935 0%	€ 3.027,26935
				€ 3.027,26935
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 60,54539
				€ 74,78719



				€ 3.102,05654 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,36748 = 5% * B)			€ 527,34961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,94062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.992,35 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,87%</i>			€ 74,78719
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,36748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.526 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.361,93650 0%	€ 2.361,93650
	Totale MT			€ 2.361,93650
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.361,93650 %	€ 0,02000 0%	€ 47,23873
	Totale RU			€ 61,48053
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.423,41703 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,59905 = 5% * B)			€ 411,98090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 283,53979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.118,94 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</i>			€ 61,48053
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,59905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.527 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175



			Totale MT	€ 2.445,10175
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
			Totale RU	€ 63,14384
			Sommano euro (A)	€ 2.508,24559
			Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32009 = 5% * B)				€ 426,40175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 293,46473
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.228,11
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,96%				€ 63,14384
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,32009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.528	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.492,99475 0%	€ 3.492,99475
			Totale MT	€ 3.492,99475
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.492,99475 %	€ 0,02000 0%	€ 69,85990
			Totale RU	€ 84,10170
			Sommano euro (A)	€ 3.577,09645
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,40532 = 5% * B)				€ 608,10640
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 418,52029
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 4.603,72
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,83%				€ 84,10170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 30,40532

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			



<p>istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.529	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.224,85980 0%	€ 4.224,85980
Totale MT				€ 4.224,85980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.224,85980 %	€ 0,02000 0%	€ 84,49720
Totale RU				€ 98,73900
Sommano euro (A)				€ 4.323,59880
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,75059 = 5% * B)				€ 735,01180
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 505,86106
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 5.564,47
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,77%				€ 98,73900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 36,75059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.530	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.239,49755 0%	€ 5.239,49755
Totale MT				€ 5.239,49755
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.239,49755 %	€ 0,02000 0%	€ 104,78995
Totale RU				€ 119,03175
Sommano euro (A)				€ 5.358,52930
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,54750 = 5% * B)				€ 910,94998
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 626,94793



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 6.896,43 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,73%</i>	€ 119,03175
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 45,54750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.531 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 630 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,85610 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 5.390,43190 0%	€ 5.390,43190
				€ 5.390,43190
				€ 5.75750
				€ 8,48430
				€ 107,80864
				€ 122,05044
				€ 5.512,48234 +0,02%
				€ 937,12200
				€ 644,96043
				€ 7.094,56 +0,02%
				€ 122,05044
				€ 46,85610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.532 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395
				€ 2.511,63395
				€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
Totale RU				€ 64,47448
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.576,10843 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,89692 = 5% * B)				€ 437,93843
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 301,40469
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.315,45 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,94%				€ 64,47448
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,89692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.533	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.594,79920 0%	€ 2.594,79920
Totale MT				€ 2.594,79920
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.594,79920 %	€ 0,02000 0%	€ 51,89598
Totale RU				€ 66,13778
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.660,93698 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,61796 = 5% * B)				€ 452,35929
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 311,32963
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.424,63 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,93%				€ 66,13778
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,61796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			



morsetti di allacciamento.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.534	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.226,86595 0%	€ 3.226,86595
Totale MT				€ 3.226,86595
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.226,86595 %	€ 0,02000 0%	€ 64,53732
Totale RU				€ 78,77912
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.305,64507 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,09798 = 5% * B)				€ 561,95966
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 386,76047
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.254,37 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,85%				€ 78,77912
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 28,09798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.535	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
Totale MT				€ 2.478,36785
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.478,36785 %	€ 0,02000 0%	€ 49,56736
Totale RU				€ 63,80916
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.542,17701 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,60850 = 5% * B)				€ 432,17009
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 297,43471
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.271,78 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,95%				€ 63,80916
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,60850
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.040.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.536 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,32955 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,94%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.561,53310 %</p>	<p>€ 2.561,53310 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 2.627,00556 +0,04%</p> <p>€ 446,59095</p> <p>€ 307,35965</p> <p>€ 3.380,96 +0,04%</p> <p>€ 65,47246</p> <p>€ 22,32955</p>	<p>€ 2.561,53310</p> <p>€ 2.561,53310</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 51,23066</p> <p>€ 65,47246</p> <p>€ 2.627,00556 +0,04%</p> <p>€ 446,59095</p> <p>€ 307,35965</p> <p>€ 3.380,96 +0,04%</p> <p>€ 65,47246</p> <p>€ 22,32955</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.537 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>3.792,40050 %</p>	<p>€ 3.792,40050 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 3.792,40050</p> <p>€ 3.792,40050</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 75,84801</p> <p>€ 90,08981</p>



				€ 3.882,49031 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,00117 = 5% * B)			€ 660,02335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,25137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.996,77 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			€ 90,08981
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 33,00117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite. MT CAM24_MT.L02.002B.538 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 250 A, vite Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,93738 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 1,75% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 4.592,42525 0%	€ 4.592,42525
				€ 4.592,42525
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		4.592,42525 %	€ 0,02000 0%	€ 91,84851
				€ 106,09031
				€ 4.698,51556 +0,02%
				€ 798,74765
				€ 549,72632
				€ 6.046,99 +0,02%
				€ 106,09031
				€ 39,93738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite. MT CAM24_MT.L02.002B.539 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.695,33860 0%	€ 5.695,33860



			Totale MT	€ 5.695,33860
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.695,33860 %	€ 0,02000 0%	€ 113,90677
			Totale RU	€ 128,14857
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5.823,48717 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,49964 = 5% * B)				€ 989,99282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 681,34800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.494,83 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,71%				€ 128,14857
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 49,49964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.540	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.859,40145 0%	€ 5.859,40145
			Totale MT	€ 5.859,40145
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.859,40145 %	€ 0,02000 0%	€ 117,18803
			Totale RU	€ 131,42983
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5.990,83128 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,92207 = 5% * B)				€ 1.018,44132
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 700,92726
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.710,20 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,7%				€ 131,42983
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 50,92207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			



<p>istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.541	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
Totale MT				€ 2.312,03735
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
Totale RU				€ 60,48255
Sommano euro (A)				€ 2.372,51990
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)				€ 403,32838
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 277,58483
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.053,43
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,98%				€ 60,48255
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,16642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.542	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
Totale MT				€ 2.395,20260
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
Totale RU				€ 62,14585
Sommano euro (A)				€ 2.457,34845
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,88746 = 5% * B)				€ 417,74924
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 287,50977



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.162,61 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</i>	€ 62,14585
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 20,88746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.543 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, morsetti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,93486 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,88%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.977,37020 %</p>	<p>€ 2.977,37020 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 2.977,37020</p> <p style="text-align: right;">€ 2.977,37020</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 59,54740</p> <p style="text-align: right;">€ 73,78920</p> <p style="text-align: right;">€ 3.051,15940 +0,03%</p> <p>€ 518,69710</p> <p>€ 356,98565</p> <p style="text-align: right;">€ 3.926,84 +0,03%</p> <p>€ 73,78920</p> <p>€ 25,93486</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.544 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 20-40-63 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 2.262,12735 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p>	<p>€ 2.262,12735</p> <p style="text-align: right;">€ 2.262,12735</p> <p>€ 5,75750</p>



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.262,12735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,24255
Totale RU				€ 59,48435
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.321,61170 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,73370 = 5% * B)				€ 394,67399
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 271,62857
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.987,91 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,99%				€ 59,48435
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,73370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.545	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.345,30345 0%	€ 2.345,30345
Totale MT				€ 2.345,30345
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.345,30345 %	€ 0,02000 0%	€ 46,90607
Totale RU				€ 61,14787
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.406,45132 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,45484 = 5% * B)				€ 409,09672
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,55480
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.097,10 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 61,14787
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,45484

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			



allacciamento a vite.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.546	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.476,37255 0%	€ 3.476,37255
Totale MT				€ 3.476,37255
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.476,37255 %	€ 0,02000 0%	€ 69,52745
Totale RU				€ 83,76925
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.560,14180 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,26121 = 5% * B)				€ 605,22411
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 416,53659
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.581,90 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,83%				€ 83,76925
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 30,26121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.547	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.258,12590 0%	€ 4.258,12590
Totale MT				€ 4.258,12590
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.258,12590 %	€ 0,02000 0%	€ 85,16252
Totale RU				€ 99,40432
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.357,53022 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,03901 = 5% * B)				€ 740,78014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 509,83104
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5.608,14 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,77%				€ 99,40432
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 37,03901
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.050.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.548 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 400-500 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,41284 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 5.339,30670 0%	€ 5.339,30670
				€ 5.339,30670
				€ 5.339,30670
				€ 5.460,33463 +0,02%
				€ 928,25689
				€ 638,85915
				€ 7.027,45 +0,02%
				€ 121,02793
				€ 46,41284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.549 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 630 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 5.493,19225 0%	€ 5.493,19225
				€ 5.493,19225
				€ 5.493,19225
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 109,86385
				€ 124,10565



				€ 5.617,29790 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,74703 = 5% * B)			€ 954,94064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 657,22385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7.229,46 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			€ 124,10565
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 47,74703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.550 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.428,46870 0%	€ 2.428,46870
	Totale MT			€ 2.428,46870
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.428,46870 %	€ 0,02000 0%	€ 48,56937
	Totale RU			€ 62,81117
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.491,27987 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,17588 = 5% * B)			€ 423,51758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,47975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.206,28 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			€ 62,81117
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,17588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.551 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395



		Totale MT		€ 2.511,63395
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
	Totale RU			€ 64,47448
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.576,10843 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,89692 = 5% * B)			€ 437,93843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 301,40469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.315,45 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			€ 64,47448
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,89692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.552	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.193,59985 0%	€ 3.193,59985
	Totale MT			€ 3.193,59985
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.193,59985 %	€ 0,02000 0%	€ 63,87200
	Totale RU			€ 78,11380
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.271,71365 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80957 = 5% * B)			€ 556,19132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,79050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.210,70 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			€ 78,11380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 27,80957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			



<p>istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.553	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.378,56955 0%	€ 2.378,56955
Totale MT				€ 2.378,56955
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.378,56955 %	€ 0,02000 0%	€ 47,57139
Totale RU				€ 61,81319
Sommano euro (A)				€ 2.440,38274
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74325 = 5% * B)				€ 414,86507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 285,52478
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.140,77
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 61,81319
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,74325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.554	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.461,73480 0%	€ 2.461,73480
Totale MT				€ 2.461,73480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.461,73480 %	€ 0,02000 0%	€ 49,23470
Totale RU				€ 63,47650
Sommano euro (A)				€ 2.525,21130
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,46430 = 5% * B)				€ 429,28592
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 295,44972



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.249,95 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,95%</i>	€ 63,47650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 21,46430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.555 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,85696 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,8%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>3.775,76745 %</p>	<p>€ 3.775,76745 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 3.775,76745</p> <p style="text-align: right;">€ 3.775,76745</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 75,51535</p> <p style="text-align: right;">€ 89,75715</p> <p style="text-align: right;">€ 3.865,52460 +0,02%</p> <p>€ 657,13918</p> <p>€ 452,26638</p> <p style="text-align: right;">€ 4.974,93 +0,02%</p> <p>€ 89,75715</p> <p>€ 32,85696</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.556 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 250 A, vite</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p>	<p>€ 4.673,97385 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p>	<p>€ 4.673,97385</p> <p style="text-align: right;">€ 4.673,97385</p> <p>€ 5,75750</p>



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.673,97385 %	€ 0,02000 0%	€ 93,47948
Totale RU				€ 107,72128
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4.781,69513 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,64441 = 5% * B)				€ 812,88817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 559,45833
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6.154,04 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,75%				€ 107,72128
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,64441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.557	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.921,46345 0%	€ 5.921,46345
Totale MT				€ 5.921,46345
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.921,46345 %	€ 0,02000 0%	€ 118,42927
Totale RU				€ 132,67107
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6.054,13452 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,46014 = 5% * B)				€ 1.029,20287
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 708,33374
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.791,67 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,7%				€ 132,67107
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 51,46014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con			



allacciamento a vite.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.558	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.092,11225 0%	€ 6.092,11225
Totale MT				€ 6.092,11225
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.092,11225 %	€ 0,02000 0%	€ 121,84225
Totale RU				€ 136,08405
Sommano euro (A)				€ 6.228,19630
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,93967 = 5% * B)				€ 1.058,79337
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 728,69897
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 8.015,69
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,7%				€ 136,08405
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 52,93967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.559	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.495,00090 0%	€ 2.495,00090
Totale MT				€ 2.495,00090
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.495,00090 %	€ 0,02000 0%	€ 49,90002
Totale RU				€ 64,14182
Sommano euro (A)				€ 2.559,14272
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75271 = 5% * B)				€ 435,05426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 299,41970
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.293,62
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,95%				€ 64,14182
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,75271
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.070.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.560 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, morsetti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76217 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,93%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
				€ 2.611,43225
				€ 66,47045
				€ 2.677,90270 +0,04%
				€ 455,24346
				€ 313,31462
				€ 3.446,46 +0,04%
				€ 66,47045
				€ 22,76217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.561 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, morsetti</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
				€ 3.359,93035
				€ 5,75750
				€ 8,48430
				€ 67,19861
				€ 81,44041



				€ 3.441,37076 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25165 = 5% * B)			€ 585,03303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 402,64038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.429,04 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			€ 81,44041
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 29,25165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.562 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175
	Totale MT			€ 2.445,10175
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
	Totale RU			€ 63,14384
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.508,24559 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32009 = 5% * B)			€ 426,40175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,46473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.228,11 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			€ 63,14384
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,32009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.563 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.544,90005 0%	€ 2.544,90005



			Totale MT	€ 2.544,90005
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.544,90005 %	€ 0,02000 0%	€ 50,89800
			Totale RU	€ 65,13980
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.610,03985 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,18534 = 5% * B)				€ 443,70677
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 305,37466
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.359,12 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,94%				€ 65,13980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,18534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.564	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.991,99710 0%	€ 3.991,99710
			Totale MT	€ 3.991,99710
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.991,99710 %	€ 0,02000 0%	€ 79,83994
			Totale RU	€ 94,08174
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 4.086,07884 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,73167 = 5% * B)				€ 694,63340
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 478,07122
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5.258,78 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,79%				€ 94,08174
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 34,73167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			



<p>istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.</p>				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.565	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
Totale MT				€ 4.940,10265
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
Totale RU				€ 113,04385
Sommano euro (A)				€ 5.053,14650
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95175 = 5% * B)				€ 859,03491
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 591,21814
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.503,40
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,74%				€ 113,04385
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 42,95175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.</p>			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.566	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.304,04530 0%	€ 6.304,04530
Totale MT				€ 6.304,04530
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.304,04530 %	€ 0,02000 0%	€ 126,08091
Totale RU				€ 140,32271
Sommano euro (A)				€ 6.444,36801
Scostamento % su anno 2023				+0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,77713 = 5% * B)				€ 1.095,54256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 753,99106



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 8.293,90 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,69%</i>	€ 140,32271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 54,77713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.567 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.485,65260 0%	€ 6.485,65260
	Totale MT			€ 6.485,65260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.485,65260 %	€ 0,02000 0%	€ 129,71305
	Totale RU			€ 143,95485
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6.629,60745 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,35166 = 5% * B)			€ 1.127,03327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 775,66407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8.532,30 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,69%</i>			€ 143,95485
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 56,35166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.568 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.677,97530 0%	€ 2.677,97530
	Totale MT			€ 2.677,97530
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.677,97530 %	€ 0,02000 0%	€ 53,55951
Totale RU				€ 67,80131
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.745,77661 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,33910 = 5% * B)				€ 466,78202
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 321,25586
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.533,81 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,92%				€ 67,80131
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,33910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.569	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.811,03970 0%	€ 2.811,03970
Totale MT				€ 2.811,03970
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.811,03970 %	€ 0,02000 0%	€ 56,22079
Totale RU				€ 70,46259
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.881,50229 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,49277 = 5% * B)				€ 489,85539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 337,13577
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.708,49 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,9%				€ 70,46259
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 24,49277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			



morsetti di allacciamento.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.570	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.642,70305 0%	€ 3.642,70305
Totale MT				€ 3.642,70305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.642,70305 %	€ 0,02000 0%	€ 72,85406
Totale RU				€ 87,09586
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.729,79891 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,70329 = 5% * B)				€ 634,06581
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 436,38647
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.800,25 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,81%				€ 87,09586
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 31,70329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.571	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
Totale MT				€ 2.611,43225
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,43225 %	€ 0,02000 0%	€ 52,22865
Totale RU				€ 66,47045
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.677,90270 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76217 = 5% * B)				€ 455,24346
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 313,31462
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.446,46 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 1,93%				€ 66,47045
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,76217
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.110.080.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.572 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06005 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,91%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>2.761,12970 %</p>	<p>€ 2.761,12970 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 2.761,12970 0%</p>	<p>€ 2.761,12970</p> <p>€ 2.761,12970</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 55,22259</p> <p>€ 69,46439</p> <p>€ 2.830,59409 +0,03%</p> <p>€ 481,20100</p> <p>€ 331,17951</p> <p>€ 3.642,97 +0,03%</p> <p>€ 69,46439</p> <p>€ 24,06005</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.573 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, vite</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>4.391,20115 %</p>	<p>€ 4.391,20115 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 4.391,20115</p> <p>€ 4.391,20115</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 87,82402</p> <p>€ 102,06582</p>



				€ 4.493,26697 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,19277 = 5% * B)			€ 763,85538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,71224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5.782,83 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			€ 102,06582
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 38,19277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite. MT CAM24_MT.L02.002B.574 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 250 A, vite Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,67803 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 1,72% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 5.369,89285 0%	€ 5.369,89285
				€ 5.369,89285
		0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		5.369,89285 %	€ 0,02000 0%	€ 107,39786
				€ 121,63966
				€ 5.491,53251 +0,02%
				€ 933,56053
				€ 642,50930
				€ 7.067,60 +0,02%
				€ 121,63966
				€ 46,67803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite. MT CAM24_MT.L02.002B.575 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.852,50195 0%	€ 6.852,50195



				Totale MT	€ 6.852,50195
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.852,50195 %	€ 0,02000 0%		€ 137,05004
	Totale RU				€ 151,29184
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7.003,79379 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 59,53225 = 5% * B)				€ 1.190,64494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 819,44387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9.013,88 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%				€ 151,29184
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 59,53225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.576	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 7.049,90685 0%	€ 7.049,90685
	Totale MT			€ 7.049,90685
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.049,90685 %	€ 0,02000 0%	€ 140,99814
	Totale RU			€ 155,23994
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7.205,14679 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,24375 = 5% * B)			€ 1.224,87495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 843,00217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9.273,02 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			€ 155,23994
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 61,24375

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus A - Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato			



MT				
CAM24_MT.L02.002B.577	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore 24 V per operatività continua display interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 118,40605 0%	€ 118,40605
Totale MT				€ 118,40605
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,40605 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36812
Totale RU				€ 6,26732
Sommano euro (A)				€ 124,67337
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05972 = 5% * B)				€ 21,19447
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,58678
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 160,45
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,91%				€ 6,26732
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus B - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.578	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 425,18980 0%	€ 425,18980
Totale MT				€ 425,18980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,18980 %	€ 0,02000 0%	€ 8,50380
Totale RU				€ 16,78960
Sommano euro (A)				€ 441,97940
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75683 = 5% * B)				€ 75,13650
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,71159
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 568,83
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 2,95%				€ 16,78960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,75683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus C - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus			



MT				
CAM24_MT.L02.002B.579	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 1.388,21410 0%	€ 1.388,21410
Totale MT				€ 1.388,21410
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.388,21410 %	€ 0,02000 0%	€ 27,76428
Totale RU				€ 42,00608
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.430,22018 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,15687 = 5% * B)				€ 243,13743
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 167,33576
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.840,69 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,28%				€ 42,00608
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,15687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus D - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.580	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 718,08555 0%	€ 718,08555
Totale MT				€ 718,08555
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	718,08555 %	€ 0,02000 0%	€ 14,36171
Totale RU				€ 28,60351
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 746,68906 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,34686 = 5% * B)				€ 126,93714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,36262
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 960,99 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 2,98%				€ 28,60351
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,34686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus			



E - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatola per la comunicazione in Profibus				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.581	- Interruttori scatola con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatola per la comunicazione in Profibus	1,00000 cad	€ 382,97245 0%	€ 382,97245
Totale MT				€ 382,97245
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	382,97245 %	€ 0,02000 0%	€ 7,65945
Totale RU				€ 18,00205
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 400,97450 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40828 = 5% * B)				€ 68,16567
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,91402
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 516,05 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,49%</i>				€ 18,00205
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,40828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatola con interfaccia bus F - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatola per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.582	- Interruttori scatola con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatola in Profinet, 2 interf. Ethernet	1,00000 cad	€ 624,12455 0%	€ 624,12455
Totale MT				€ 624,12455
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,12455 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48249
Totale RU				€ 22,82509
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 646,94964 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49907 = 5% * B)				€ 109,98144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 75,69311
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 832,62 +0,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,74%</i>				€ 22,82509
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,49907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS			



090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus G - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.583	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus RS485	1,00000 cad	€ 290,67150 0%	€ 290,67150
Totale MT				€ 290,67150
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,67150 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81343
Totale RU				€ 16,15603
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 306,82753 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60803 = 5% * B)				€ 52,16068
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,89882
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 394,89 +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,09%</i>				€ 16,15603
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,60803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus H - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.584	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori. Connessione via Ethernet	1,00000 cad	€ 883,66740 0%	€ 883,66740
Totale MT				€ 883,66740
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	883,66740 %	€ 0,02000 0%	€ 17,67335
Totale RU				€ 36,28585
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 919,95325 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,81960 = 5% * B)				€ 156,39205
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 107,63453
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.183,98 +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,06%</i>				€ 36,28585
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,81960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.110.090.I	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus I - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.585 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56781 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,25000 h</p> <p>0,50000 h</p> <p>508,60460 %</p>	<p>€ 508,60460 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 508,60460</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 508,60460</p> <p>€ 5,75750</p> <p>€ 12,85500</p> <p>€ 10,17209</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 28,78459</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 537,38919 +0,23%</p> <p>€ 91,35616</p> <p>€ 62,87454</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 691,62 +0,23%</p> <p>€ 28,78459</p> <p>€ 4,56781</p>
---------------------	--	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.100.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remotao. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.586 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 100-160-250 A</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57641 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,63%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,20000 h</p> <p>0,25000 h</p> <p>757,57075 %</p>	<p>€ 747,51075 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 747,51075</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 747,51075</p> <p>€ 4,60600</p> <p>€ 6,42750</p> <p>€ 15,15142</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 26,18492</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 773,69567 +0,1%</p> <p>€ 131,52826</p> <p>€ 90,52239</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 995,75 +0,1%</p> <p>€ 26,18492</p> <p>€ 6,57641</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.100.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.587 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 400-630 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,19695 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,41%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 934,42370 0%	€ 934,42370
				€ 934,42370
				€ 4,60600
				€ 6,42750
				€ 18,88967
				€ 29,92317
				€ 964,34687 +0,08%
				€ 163,93897
				€ 112,82858
				€ 1.241,11 +0,08%
				€ 29,92317
				€ 8,19695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.002B.588 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 100/160 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76108 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 887,04175 0%	€ 887,04175
				€ 887,04175
				€ 3,91510
				€ 4,37070
				€ 17,74084
				€ 26,02664
				€ 913,06839 +0,06%
				€ 155,22163



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 106,82900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.175,12 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%	€ 26,02664
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 7,76108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			€ 1.164,85600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			€ 31,58292
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.196,43892 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,16973 = 5% * B)			€ 203,39462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,98335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.539,82 +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			€ 31,58292
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,16973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus C - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			€ 1.164,85600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			€ 31,58292
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.196,43892 +0,05%



				€ 1.196,43892 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,16973 = 5% * B)			€ 203,39462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,98335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.539,82 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,05%</i>			€ 31,58292
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,16973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus D - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.590 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 400 A	1,00000 cad	€ 1.360,37300 0%	€ 1.360,37300
	Totale MT			€ 1.360,37300
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.360,37300 %	€ 0,02000 0%	€ 27,20746
	Totale RU			€ 35,49326
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.395,86626 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86486 = 5% * B)			€ 237,29726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,31635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.796,48 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,98%</i>			€ 35,49326
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,86486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus A - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.592 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 0,83 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 131,28500 0%	€ 131,28500
	Totale MT			€ 131,28500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 25,71000	€ 3,34230



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,28500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,62570
	Totale RU			€ 8,96190
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 140,24690 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19210 = 5% * B)			€ 23,84197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,40889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 180,50 +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			€ 8,96190
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,19210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus B - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500
	Totale MT			€ 157,32500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
	Totale RU			€ 9,48270
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 166,80770 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41787 = 5% * B)			€ 28,35731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,51650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 214,68 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			€ 9,48270
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,41787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus C - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500



A, 25 W, IP20				
Totale MT				€ 157,32500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
Totale RU				€ 9,48270
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 166,80770 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41787 = 5% * B)				€ 28,35731
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,51650
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 214,68 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,42%				€ 9,48270
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,41787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus D - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.594	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 0,42 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 122,60500 0%	€ 122,60500
Totale MT				€ 122,60500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,60500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45210
Totale RU				€ 8,78830
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,39330 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11684 = 5% * B)				€ 22,33686
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,37302
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 169,10 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,2%				€ 8,78830
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11684

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus E - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz,			



potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
MT				
CAM24_MT.L02.002B.595	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 1,3 A, 30 W, IP20	1,00000 cad	€ 143,22000 0%	€ 143,22000
Totale MT				€ 143,22000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,22000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,86440
Totale RU				€ 9,20060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 152,42060 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29558 = 5% * B)				€ 25,91150
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,83321
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 196,17 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,69%				€ 9,20060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,29558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus F - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
MT				
CAM24_MT.L02.002B.596	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 4,2 A, 100 W, IP20	1,00000 cad	€ 248,46500 0%	€ 248,46500
Totale MT				€ 248,46500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,46500 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96930
Totale RU				€ 13,25510
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 261,72010 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22462 = 5% * B)				€ 44,49242
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,62125
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 336,83 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,94%				€ 13,25510
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,22462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.110.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus G - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.597	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,16 A.	1,00000 cad	€ 236,53000 0%	€ 236,53000
	Totale MT				€ 236,53000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,53000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,73060
	Totale RU				€ 13,01640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 249,54640 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12114 = 5% * B)				€ 42,42289	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,19693	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 321,17 +0,22%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,05%				€ 13,01640	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,12114	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.110.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus H - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.598	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,32 A.	1,00000 cad	€ 362,39000 0%	€ 362,39000
	Totale MT				€ 362,39000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,39000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,24780
	Totale RU				€ 15,53360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 377,92360 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21235 = 5% * B)				€ 64,24701	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,21706	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 486,39 +0,15%	
Incidenza Manodopera sul totale 3,19%				€ 15,53360	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,21235	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus I - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.599 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,64 A.	1,00000 cad	€ 479,57000 0%	€ 479,57000
	Totale MT			€ 479,57000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	479,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 9,59140
	Totale RU			€ 17,87720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 497,44720 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22830 = 5% * B)			€ 84,56602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,20132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 640,21 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			€ 17,87720
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,22830

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus J - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.601 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	1,00000 cad	€ 525,14000 0%	€ 525,14000
	Totale MT			€ 525,14000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,14000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50280
	Totale RU			€ 18,78860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 543,92860 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62339 = 5% * B)			€ 92,46786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,63965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 700,04 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			€ 18,78860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,62339



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso A - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.001 - Cassette e scatole - Cassetta conica diametro 65 mm, profondità 41 mm	1,00000 cad	€ 0,19792 0%	€ 0,19792
	Totale MT			€ 0,19792
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,19792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00396
	Totale RU			€ 2,44096
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,63888 +6,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02243 = 5% * B)			€ 0,44861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,40 +6,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,87%</i>			€ 2,44096
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02243

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso B - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.002 - Cassette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 65 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 0,09896 0%	€ 0,09896
	Totale MT			€ 0,09896
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,09896 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00198
	Totale RU			€ 2,43898
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,53794 +6,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02157 = 5% * B)			€ 0,43145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,27 +6,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 74,67%</i>			€ 2,43898
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.120.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso C - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.003	- Casette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 85 mm, profondità 42 mm	1,00000 cad	€ 0,16493 0%	€ 0,16493
	Totale MT				€ 0,16493
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,16493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00330
	Totale RU				€ 2,44030
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,60523 +6,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02214 = 5% * B)				€ 0,44289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,30481
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3,35 +6,67%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,78%</i>				€ 2,44030	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02214	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.120.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso D - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.004	- Casette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT				€ 0,70920
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU				€ 3,03606
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,74526 +5,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)				€ 0,63669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,43820
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4,82 +5,7%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,99%</i>				€ 3,03606	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03183	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			



010 - Cassetta di derivazione da incasso E - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.060.005	- Casette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x40 mm	1,00000 cad	€ 1,05555 0%	€ 1,05555
Totale MT				€ 1,05555
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,05555 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02111
Totale RU				€ 3,92031
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,97586 +5,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04230 = 5% * B)				€ 0,84590
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58218
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6,40 +5,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,22%</i>				€ 3,92031
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.007	- Casette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 24,68995 0%	€ 24,68995
Totale MT				€ 25,21771
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,21772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50435
Totale RU				€ 4,01363
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,75591 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25293 = 5% * B)				€ 5,05850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,48144
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 38,30 +0,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,48%</i>				€ 4,01363



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,25293
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.008 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 26,05886 0%	€ 26,05886
	Totale MT			€ 26,58662
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			€ 38,54893
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 65,66012 +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55811 = 5% * B)			€ 11,16222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,68223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 84,50 +4,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,62%</i>			€ 38,54893
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.009 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 29,30797 0%	€ 29,30797
	Totale MT			€ 29,83573
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,83575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59672
Totale RU				€ 5,47072
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,83102 +0,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30456 = 5% * B)				€ 6,09127
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,19223
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 46,11 +0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 11,86%				€ 5,47072
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.010	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 32,65604 0%	€ 32,65604
Totale MT				€ 33,18380
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,18382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66368
Totale RU				€ 4,56288
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,27125 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32531 = 5% * B)				€ 6,50611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,47774
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 49,26 +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,26%				€ 4,56288
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm			
AT				



CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.011	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 37,52146 0%	€ 37,52146
Totale MT				€ 38,04922
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,04924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76098
Totale RU				€ 5,63498
Sommano euro (A)				€ 44,20877
Scostamento % su anno 2023				+0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37577 = 5% * B)				€ 7,51549
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,17243
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 56,90
Scostamento % su anno 2023				+0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 9,9%				€ 5,63498
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.012	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 41,14991 0%	€ 41,14991
Totale MT				€ 41,67767
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67768 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83355
Totale RU				€ 6,68235
Sommano euro (A)				€ 48,88459
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41552 = 5% * B)				€ 8,31038
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,71950



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 62,91 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,62%</i>	€ 6,68235
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso A - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.013 - Cassette e scatole - Cassetta mm 92x92x45	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT			€ 0,70920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU			€ 2,45118
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,16038 +5,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02686 = 5% * B)			€ 0,53726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,07 +5,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,26%</i>			€ 2,45118
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso B - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.014 - Cassette e scatole - Cassetta mm 118x96x70	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	Totale MT			€ 0,89062
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,89062 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01781
	Totale RU			€ 2,84473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,73535 +5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03175 = 5% * B)			€ 0,63501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 4,81 +5,33%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,17%</i>	€ 2,84473
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso C - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.015 - Casette e scatole - Cassetta mm 152x98x70	1,00000 cad	€ 1,20399 0%	€ 1,20399
	Totale MT			€ 1,20399
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,64544
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,20399 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02408
	Totale RU			€ 3,14344
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,34743 +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03695 = 5% * B)			€ 0,73906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,60 +5,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,18%</i>			€ 3,14344
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso D - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.016 - Casette e scatole - Cassetta mm 160x130x70	1,00000 cad	€ 1,92968 0%	€ 1,92968
	Totale MT			€ 1,92968
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,92968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03859
	Totale RU			€ 4,03527
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,96495 +4,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05070 = 5% * B)			€ 1,01404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,67689



				€ 7,68 +4,69%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,56%</i>	€ 4,03527
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso E - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.017 - Cassette e scatole - Cassetta mm 196x152x70	1,00000 cad	€ 2,53991 0%	€ 2,53991
	Totale MT			€ 2,53991
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,62242
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,53991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05080
	Totale RU			€ 5,02228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,56219 +4,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06428 = 5% * B)			€ 1,28557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,73 +4,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,6%</i>			€ 5,02228
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso F - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.018 - Cassette e scatole - Cassetta mm 294x152x70	1,00000 cad	€ 3,74390 0%	€ 3,74390
	Totale MT			€ 3,74390
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,93094
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,74390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07488
	Totale RU			€ 5,63124
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,37514 +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07969 = 5% * B)			€ 1,59377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,06580



				€ 12,07 +4,13%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,67%</i>		€ 5,63124
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso G - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.019 - Cassette e scatole - Cassetta mm 392x152x70	1,00000 cad	€ 6,34979 0%	€ 6,34979
	Totale MT			€ 6,34979
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,23946
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,34979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12700
	Totale RU			€ 6,26824
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,61803 +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10725 = 5% * B)			€ 2,14507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,24 +3,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,6%</i>			€ 6,26824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso H - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.020 - Cassette e scatole - Cassetta mm 480x160x70	1,00000 cad	€ 8,36193 0%	€ 8,36193
	Totale MT			€ 8,36193
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,36193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16724
	Totale RU			€ 6,99084
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,35277 +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13050 = 5% * B)			€ 2,60997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 19,76 +3,06%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,38%</i>		€ 6,99084
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso I - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.021 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x202x80	1,00000 cad	€ 11,72649 0%	€ 11,72649
	Totale MT			€ 11,72649
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,16502
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,72649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23453
	Totale RU			€ 8,13041
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,85690 +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 5% * B)			€ 3,37567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,56 +2,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,81%</i>			€ 8,13041
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso J - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.022 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x294x80	1,00000 cad	€ 26,58664 0%	€ 26,58664
	Totale MT			€ 26,58664
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,82298
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,26786
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			€ 8,62257
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,20921 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29928 = 5% * B)			€ 5,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 45,31 +1,56%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,03%</i>		€ 8,62257
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,29928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione A - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.023 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	1,00000 cad	€ 8,57633 0%	€ 8,57633
	Totale MT			€ 8,57633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,57633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17153
	Totale RU			€ 1,63373
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,21006 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)			€ 1,73571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,14 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,43%</i>			€ 1,63373
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione B - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.024 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,18222 0%	€ 11,18222
	Totale MT			€ 11,18222
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,18222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22364
	Totale RU			€ 1,68584
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,86806 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10938 = 5% * B)			€ 2,18757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,56 +0,77%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,18%</i>		€ 1,68584
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione C - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.025 - Cassetta e scatole - Frutto di derivazione 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 14,79418 0%	€ 14,79418
	Totale MT			€ 14,79418
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29588
	Totale RU			€ 1,27068
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,06486 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13655 = 5% * B)			€ 2,73103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,68 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,15%</i>			€ 1,27068
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione D - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.026 - Cassetta e scatole - Frutto di derivazione 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,02679 0%	€ 18,02679
	Totale MT			€ 18,02679
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,02679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36054
	Totale RU			€ 1,82274
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,84953 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16872 = 5% * B)			€ 3,37442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,55 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,14%</i>			€ 1,82274



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,16872
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione E - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.027 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 26,68559 0%	€ 26,68559
	Totale MT			€ 26,68559
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,68559 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53371
	Totale RU			€ 1,50851
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,19410 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23965 = 5% * B)			€ 4,79300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,29 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			€ 1,50851
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione F - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.028 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 58,43452 0%	€ 58,43452
	Totale MT			€ 58,43452
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,43452 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16869
	Totale RU			€ 2,14349
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,57801 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51491 = 5% * B)			€ 10,29826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,08763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 77,96 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			€ 2,14349
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,51491



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione G - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.029 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 80,23820 0%	€ 80,23820
	Totale MT			€ 80,23820
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,23820 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60476
	Totale RU			€ 2,57956
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,81776 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70395 = 5% * B)			€ 14,07902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,68968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 106,59 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,42%</i>			€ 2,57956
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione H - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.030 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,77597 0%	€ 11,77597
	Totale MT			€ 11,77597
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,77597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23552
	Totale RU			€ 1,21032
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,98629 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11038 = 5% * B)			€ 2,20767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,71 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,24%</i>			€ 1,21032
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.120.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione I - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.031 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 15,15702 0%	€ 15,15702
	Totale MT			€ 15,15702
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,15702 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30314
	Totale RU			€ 1,27794
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,43496 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,15 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,04%</i>			€ 1,27794
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione J - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.032 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,78547 0%	€ 18,78547
	Totale MT			€ 18,78547
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,78547 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37571
	Totale RU			€ 1,35051
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,13598 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17116 = 5% * B)			€ 3,42312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,92 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,21%</i>			€ 1,35051
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			



040 - Frutto di derivazione K - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.060.033	- Casette e scatole - Frutto di derivazione 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 22,38093 0%	€ 22,38093
Totale MT				€ 22,38093
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,38093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44762
Totale RU				€ 1,42242
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,80335 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20233 = 5% * B)				€ 4,04657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,78499
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 30,63 +0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,64%</i>				€ 1,42242
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,20233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione L - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.034	- Casette e scatole - Frutto di derivazione 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 42,76622 0%	€ 42,76622
Totale MT				€ 42,76622
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,76622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85532
Totale RU				€ 2,31752
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,08374 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38321 = 5% * B)				€ 7,66424
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,27480
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 58,02 +0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i>				€ 2,31752
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,38321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione M - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per			



contenitore da 375x375 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.060.035	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 78,72085 0%	€ 78,72085
Totale MT				€ 78,72085
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,72085 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57442
Totale RU				€ 2,54922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,27007 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69080 = 5% * B)				€ 13,81591
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,50860
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 104,59 +0,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>				€ 2,54922
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
Totale AT				€ 0,26229
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
CAM24_MT.L02.060.036	- Cassette e scatole - Cassetta diametro 65 mm, profondità 35 mm	1,00000 cad	€ 1,08853 0%	€ 1,08853
Totale MT				€ 1,35241
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
Totale RU				€ 2,92440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,53910 +4,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03858 = 5% * B)				€ 0,77165
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,53108
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5,84 +4,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,06%</i>				€ 2,92440
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.120.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
	Totale AT			€ 0,26229
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
	CAM24_MT.L02.060.037 - Cassette e scatole - Cassetta diametro 80 mm, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 1,36891 0%	€ 1,36891
	Totale MT			€ 1,63279
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,81948 +4,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04097 = 5% * B)			€ 0,81931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,20 +4,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,15%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.038 - Cassette e scatole - Cassetta mm 80x80x40	1,00000 cad	€ 1,64930 0%	€ 1,64930
	Totale MT			€ 2,17706
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,21091 +3,93%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05279 = 5% * B)		€ 1,05585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,72668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 7,99
	Scostamento % su anno 2023		+3,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,9%</i>		€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti A - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.039 - Cassetta e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 500 V	1,00000 cad	€ 3,15015 0%	€ 3,15015
	Totale MT			€ 3,15015
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,15015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06300
	Totale RU			€ 0,55040
	Sommano euro (A)			€ 3,70055
	Scostamento % su anno 2023			+0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)			€ 0,62909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 4,76
	Scostamento % su anno 2023			+0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,56%</i>			€ 0,55040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti B - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.040 - Cassetta e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 400 V	1,00000 cad	€ 3,11717 0%	€ 3,11717
	Totale MT			€ 3,11717
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	Totale RU			€ 0,54974
	Sommano euro (A)			€ 3,66691
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 5% * B)			€ 0,62337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42903



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4,72 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,65%</i>	€ 0,54974
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03117

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.041 - Cassette e scatole - Cassetta mm 100x100x50	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	Totale MT			€ 3,71090
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,74475 +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06583 = 5% * B)			€ 1,31661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,97 +3,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,21%</i>			€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.042 - Cassette e scatole - Cassetta mm 120x80x50	1,00000 cad	€ 3,59546 0%	€ 3,59546
	Totale MT			€ 4,12322
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
Totale RU				€ 3,80172
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,44951 +3,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)				€ 1,43642
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,98859
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10,87 +3,1%
Incidenza Manodopera sul totale 34,96%				€ 3,80172
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.043	- Cassette e scatole - Cassetta mm 150x110x70	1,00000 cad	€ 5,29424 0%	€ 5,29424
Totale MT				€ 5,82200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,24577 +2,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08709 = 5% * B)				€ 1,74178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19876
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,19 +2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 29,57%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, D - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457



MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.044	- Cassette e scatole - Cassetta mm 190x140x70	1,00000 cad	€ 9,97823 0%	€ 9,97823
Totale MT				€ 10,50599
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,90456 +2,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13519 = 5% * B)				€ 2,70378
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,86083
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20,47 +2,09%
Incidenza Manodopera sul totale 23,81%				€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, E - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.045	- Cassette e scatole - Cassetta mm 240x190x90	1,00000 cad	€ 16,03115 0%	€ 16,03115
Totale MT				€ 16,55891
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,93228 +1,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19492 = 5% * B)				€ 3,89849
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68308
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,51 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 19,82%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, F - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm				
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
Totale AT				€ 0,78686
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.046	- Cassette e scatole - Cassetta mm 300x220x120	1,00000 cad	€ 28,76370 0%	€ 28,76370
Totale MT				€ 29,55534
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
Totale RU				€ 6,82360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,16580 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31591 = 5% * B)				€ 6,31819
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,34840
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 47,83 +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 14,27%				€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, G - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
Totale AT				€ 0,78686
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.047	- Cassette e scatole - Cassetta mm 380x300x120	1,00000 cad	€ 39,07180 0%	€ 39,07180
Totale MT				€ 39,86344
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
Totale RU				€ 7,31100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,96130 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40767 = 5% * B)				€ 8,15342
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,61147



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 61,73 +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,84%</i>	€ 7,31100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,40767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, H - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			€ 1,04915
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM24_MT.L02.060.048 - Cassette e scatole - Cassetta mm 460x380x120	1,00000 cad	€ 55,16892 0%	€ 55,16892
	Totale MT			€ 56,22444
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,45859 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59040 = 5% * B)			€ 11,80796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 89,39 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,63%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso A - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	Totale MT			€ 10,37405
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
Totale RU				€ 3,50928
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,40790 +1,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12247 = 5% * B)				€ 2,44934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,68572
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,54 +1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 18,93%				€ 3,50928
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso B - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
Totale MT				€ 13,49122
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
Totale RU				€ 3,80172
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,81751 +1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15145 = 5% * B)				€ 3,02898
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,08465
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 22,93 +1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 16,58%				€ 3,80172
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso C - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457



MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.051	- Casette e scatole - Cassetta in metallo da mm 155x130x65	1,00000 cad	€ 16,65788 0%	€ 16,65788
Totale MT				€ 17,18564
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,60941 +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18368 = 5% * B)				€ 3,67360
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,52830
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 27,81 +1,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,02%</i>				€ 3,89920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso D - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.052	- Casette e scatole - Cassetta in metallo da mm 179x154x90	1,00000 cad	€ 25,51459 0%	€ 25,51459
Totale MT				€ 26,04235
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
Totale RU				€ 4,87400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,44092 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26725 = 5% * B)				€ 5,34496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,67859
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 40,46 +1,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,05%</i>				€ 4,87400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso E - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm				
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.053	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 239x204x90	1,00000 cad	€ 37,24108 0%	€ 37,24108
Totale MT				€ 37,76884
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,14221 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37521 = 5% * B)				€ 7,50418
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,16464
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 56,81 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,3%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso F - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
Totale AT				€ 0,78686
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.054	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 290x250x120	1,00000 cad	€ 61,18884 0%	€ 61,18884
Totale MT				€ 61,98048
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
Totale RU				€ 6,82360
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,59094 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59152 = 5% * B)				€ 11,83046



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,14214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 89,56 +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%	€ 6,82360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,59152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina A - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.055 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola quadrata 70x70x50	1,00000 cad	€ 0,41232 0%	€ 0,41232
	Totale MT			€ 0,41232
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,41232 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00825
	Totale RU			€ 2,44525
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,85757 +6,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02429 = 5% * B)			€ 0,48579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,68 +6,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,49%			€ 2,44525
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02429

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina B - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.056 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 3 posti 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			€ 0,34635
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,34635 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00693
	Totale RU			€ 2,83385
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,18020 +6,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02703 = 5% * B)			€ 0,54063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37208



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4,09 +6,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,24%</i>	€ 2,83385
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina C - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.057 - Cassetta e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 128x68x50	1,00000 cad	€ 1,33593 0%	€ 1,33593
	Totale MT			€ 1,33593
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02672
	Totale RU			€ 2,95112
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,28705 +4,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03644 = 5% * B)			€ 0,72880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,52 +4,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,49%</i>			€ 2,95112
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina D - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.058 - Cassetta e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 6 posti 186x76x53	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
	Totale MT			€ 2,25953
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,64544
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25953 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04519
	Totale RU			€ 3,16455
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,42408 +4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04610 = 5% * B)			€ 0,92209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 6,98 +4%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,33%</i>		€ 3,16455
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina E - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.059 - Casette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti (3+3) 108x124x50	1,00000 cad	€ 1,45138 0%	€ 1,45138
	Totale MT			€ 1,45138
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,45138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02903
	Totale RU			€ 3,53831
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,98969 +4,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04241 = 5% * B)			€ 0,84825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,42 +4,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,1%</i>			€ 3,53831
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina F - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.060 - Casette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 3 posti 119x80x50	1,00000 cad	€ 0,84114 0%	€ 0,84114
	Totale MT			€ 0,84114
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,84114 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01682
	Totale RU			€ 3,03870
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,87984 +5,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03298 = 5% * B)			€ 0,65957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45394



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4,99 +5,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,85%</i>	€ 3,03870
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina G - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.061 - Cassetta e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 144x80x50	1,00000 cad	€ 1,84721 0%	€ 1,84721
	Totale MT			€ 1,84721
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,84721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03694
	Totale RU			€ 3,05882
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,90603 +4,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04170 = 5% * B)			€ 0,83403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,31 +4,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,44%</i>			€ 3,05882
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina H - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.062 - Cassetta e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti 194x81x50	1,00000 cad	€ 2,82029 0%	€ 2,82029
	Totale MT			€ 2,82029
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,82029 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05641
	Totale RU			€ 3,56569
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,38598 +3,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05428 = 5% * B)			€ 1,08562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 8,22 +3,82%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,38%</i>		€ 3,56569
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina I - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm MT CAM24_MT.L02.060.063 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 8 posti (4+4) 131x129x53 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06108 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 45,96%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 2,93575 0%	€ 2,93575 € 2,93575 € 1,98058 € 2,21106 € 0,05872 € 4,25036 € 7,18611 +4,06% € 1,22164 € 0,84078 € 9,25 +4,06% € 4,25036 € 0,06108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina J - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm MT CAM24_MT.L02.060.064 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 12 posti (6+6) 186x132x53 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06989 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad	€ 3,28210 0%	€ 3,28210 € 3,28210 € 2,30300 € 2,57100 € 0,06564 € 4,93964 € 8,22174 +4,13% € 1,39770 € 0,96194



				€ 10,58 +4,13%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,68%</i>		€ 4,93964
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina K - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.065 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 18 posti (6+6+6) 186x190x65	1,00000 cad	€ 4,60153 0%	€ 4,60153
	Totale MT			€ 4,60153
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,13662
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,60153 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09203
	Totale RU			€ 6,03831
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,63984 +3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09044 = 5% * B)			€ 1,80877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,69 +3,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,1%</i>			€ 6,03831
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.066 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	Totale MT			€ 2,02862
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 6,06247 +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05153 = 5% * B)			€ 1,03062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,80 +4,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,98%</i>			€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.067 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	Totale MT			€ 2,30900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,34285 +3,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05391 = 5% * B)			€ 1,07828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,16 +3,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,99%</i>			€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.068 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 3 posti mm 99x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148



				Totale MT	€ 2,91924
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,85112
				Totale RU	€ 3,50928
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,95309 +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05910 = 5% * B)				€ 1,18203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,95 +3,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,22%</i>				€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.069	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti mm 132x82x55	1,00000 cad	€ 1,94617 0%	€ 1,94617
	Totale MT			€ 2,47393
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			€ 4,19164
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,19014 +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06112 = 5% * B)			€ 1,22232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,25 +4,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,3%</i>			€ 4,19164
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm			
	AT			



CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
Totale AT				€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.070	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
Totale MT				€ 2,91924
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
Totale RU				€ 5,26392
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,70773 +4,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07402 = 5% * B)				€ 1,48031
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,01880
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,21 +4,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,97%</i>				€ 5,26392
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
Totale AT				€ 0,78686
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.071	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	1,00000 cad	€ 3,23262 0%	€ 3,23262
Totale MT				€ 4,02426
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
Totale RU				€ 6,04376
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,85488 +3,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09227 = 5% * B)				€ 1,84533
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,27002
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,97 +3,87%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,26%</i>				€ 6,04376
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09227



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 G - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			€ 0,78686
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.072 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			€ 4,28815
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			€ 6,04376
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,11877 +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09451 = 5% * B)			€ 1,89019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,31 +3,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,23%</i>			€ 6,04376
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 H - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			€ 1,04915
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM24_MT.L02.060.073 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			€ 4,55203
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
	Totale RU			€ 6,92108
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,52226 +3,84%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10644 = 5% * B)		€ 2,12878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,46510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 16,12 +3,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,95%</i>		€ 6,92108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 I - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.074 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			€ 5,50863
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			€ 4,19164
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,22484 +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08691 = 5% * B)			€ 1,73822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,16 +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,85%</i>			€ 4,19164
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 J - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.075 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			€ 5,50863



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
Totale RU				€ 5,26392
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,29712 +3,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)				€ 1,92051
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,32176
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,54 +3,22%
Incidenza Manodopera sul totale 36,2%				€ 5,26392
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 K - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
Totale AT				€ 0,78686
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.076	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
Totale MT				€ 5,77251
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
Totale RU				€ 6,04376
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,60313 +3,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10713 = 5% * B)				€ 2,14253
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,47457
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,22 +3,31%
Incidenza Manodopera sul totale 37,26%				€ 6,04376
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 L - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686



		compreso compressore d'aria			
		Totale AT			€ 0,78686
MT					
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%		€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.077	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%		€ 4,98087
		Totale MT			€ 5,77251
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 2,85572
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 3,18804
		Totale RU			€ 6,04376
		Sommano euro (A)			€ 12,60313
		Scostamento % su anno 2023			+3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10713 = 5% * B)			€ 2,14253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47457
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 16,22
		Scostamento % su anno 2023			+3,31%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,26%</i>			€ 6,04376
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm			
AT				
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT		€ 0,52457
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.078	- Cassette e scatole - Scatola IP 55 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
		Totale MT		€ 4,53555
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU		€ 3,50928
		Sommano euro (A)		€ 8,56940
		Scostamento % su anno 2023		+2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07284 = 5% * B)		€ 1,45680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,00262
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 11,03
		Scostamento % su anno 2023		+2,82%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,82%</i>		€ 3,50928
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.120.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.079 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	Totale MT			€ 4,53555
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,56940 +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07284 = 5% * B)			€ 1,45680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,03 +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,82%</i>			€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.080 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 3 posti mm 99x82x65	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	Totale MT			€ 6,23432
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			€ 3,50928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,26817 +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08728 = 5% * B)			€ 1,74559



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,20138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 13,22 +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,55%		€ 3,50928
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08728

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.081 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 4 posti mm 132x82x65	1,00000 cad	€ 9,25254 0%	€ 9,25254
	Totale MT			€ 9,78030
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			€ 4,19164
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,49651 +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12322 = 5% * B)			€ 2,46441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,66 +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,47%			€ 4,19164
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			€ 0,78686
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.082 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	1,00000 cad	€ 15,80025 0%	€ 15,80025
	Totale MT			€ 16,59189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12400	€ 23,03000	€ 2,85572



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			€ 6,04376
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,42251 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19909 = 5% * B)			€ 3,98183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 30,14 +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,05%			€ 6,04376
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			€ 0,78686
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
CAM24_MT.L02.060.083	- Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	1,00000 cad	€ 21,16045 0%	€ 21,16045
	Totale MT			€ 21,95209
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			€ 6,04376
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,78271 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24465 = 5% * B)			€ 4,89306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,04 +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			€ 6,04376
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457



				Totale AT	€ 0,52457
MT					
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776	
CAM24_MT.L02.060.084	- Cassette e scatole - Cassette IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 24,52502 0%	€ 24,52502	
				Totale MT	€ 25,05278
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112	
				Totale RU	€ 3,50928
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 29,08663 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24724 = 5% * B)					€ 4,94473
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,40314
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 37,43 +0,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,37%</i>					€ 3,50928
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,24724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.120.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm				
AT					
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457	
				Totale AT	€ 0,52457
MT					
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776	
CAM24_MT.L02.060.085	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 25,48161 0%	€ 25,48161	
				Totale MT	€ 26,00937
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538	
				Totale RU	€ 3,80172
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 30,33566 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25785 = 5% * B)					€ 5,15706
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,54927
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 39,04 +0,85%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,74%</i>					€ 3,80172
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,25785



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoidurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.086 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 28,81318 0%	€ 28,81318
	Totale MT			€ 29,34094
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,73951 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29529 = 5% * B)			€ 5,90572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,71 +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,9%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29529

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoidurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.087 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 32,21073 0%	€ 32,21073
	Totale MT			€ 32,73849
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 37,16226 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 5% * B)	€ 6,31758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,34798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 47,83 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,15%</i>	€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.088 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 35,59179 0%	€ 35,59179
	Totale MT			€ 36,11955
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,51812 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35290 = 5% * B)			€ 7,05808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 53,43 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,12%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoisolante IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			€ 0,52457
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776



CAM24_MT.L02.060.089	- Casette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 40,07787 0%	€ 40,07787
Totale MT				€ 40,60563
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,97900 +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39932 = 5% * B)				€ 7,98643
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,49654
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,46 +0,84%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,67%</i>				€ 5,84880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico A - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore			
MT				
CAM24_MT.L02.065.001	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
Totale MT				€ 5,15257
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,61477 +1,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05623 = 5% * B)				€ 1,12451
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77393
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,51 +1,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,18%</i>				€ 1,46220
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico B - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore			
MT				
CAM24_MT.L02.065.002	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	1,00000 cad	€ 3,81672 0%	€ 3,81672
Totale MT				€ 3,81672



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,27892 +1,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04487 = 5% * B)				€ 0,89742
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61763
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6,79 +1,89%
Incidenza Manodopera sul totale 21,52%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico C - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore			
MT				
CAM24_MT.L02.065.003	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	1,00000 cad	€ 8,47630 0%	€ 8,47630
Totale MT				€ 8,47630
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,42590 +1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)				€ 1,77240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,21983
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,42 +1,27%
Incidenza Manodopera sul totale 14,53%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico D - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore			
MT				
CAM24_MT.L02.065.004	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 5,07306 0%	€ 5,07306
Totale MT				€ 5,07306
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 25,71000	€ 1,02840



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,02266 +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05969 = 5% * B)			€ 1,19385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,04 +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,57%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico E - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.005 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 12,56337 0%	€ 12,56337
	Totale MT			€ 12,56337
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,00037 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,31 +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,62%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico F - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.006 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 6,99732 0%	€ 6,99732
	Totale MT			€ 6,99732
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,94692 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07605 = 5% * B)	€ 1,52098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,04679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 11,51 +1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,93%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello A - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.007 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 00, corrente nominale da 16-125 A	1,00000 cad	€ 7,61754 0%	€ 7,61754
	Totale MT			€ 7,61754
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,07974 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07718 = 5% * B)			€ 1,54356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,69 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello B - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.008 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 0, corrente nominale da 40-160 A	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			€ 8,41269
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,36229 +1,27%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08808 = 5% * B)		€ 1,76159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,21239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 13,34 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,62%</i>		€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08808

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello C - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.009 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 1, corrente nominale da 80-250 A	1,00000 cad	€ 11,46606 0%	€ 11,46606
	Totale MT			€ 11,46606
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,41566 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11403 = 5% * B)			€ 2,28066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,27 +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,29%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello D - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.010 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 2, corrente nominale da 125-400 A	1,00000 cad	€ 15,12375 0%	€ 15,12375
	Totale MT			€ 15,12375
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,56075 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14927 = 5% * B)			€ 2,98533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05461



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 22,60 +0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,78%</i>	€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14927

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello E - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500+630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.011 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 3, corrente nominale da 500-630 A	1,00000 cad	€ 32,29899 0%	€ 32,29899
	Totale MT			€ 32,29899
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,22339 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29940 = 5% * B)			€ 5,98798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,33 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,45%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello F - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630+1.250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.012 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 4, corrente nominale da 630-1.250 A	1,00000 cad	€ 86,16245 0%	€ 86,16245
	Totale MT			€ 86,16245
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,57425 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76138 = 5% * B)			€ 15,22762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,48019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 115,28 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,96%</i>			€ 3,41180



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,76138
--	--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.030.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A</p> <p>MT CAM24_MT.L02.065.013 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18370 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 20,14910 0%	€ 20,14910
				€ 20,14910
				€ 0,69090
				€ 0,77130
				€ 1,46220
				€ 21,61130 +0,45%
				€ 3,67392
				€ 2,52852
				€ 27,81 +0,45%
				€ 1,46220
				€ 0,18370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.030.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A</p> <p>MT CAM24_MT.L02.065.014 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19897 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 21,94614 0%	€ 21,94614
				€ 21,94614
				€ 0,69090
				€ 0,77130
				€ 1,46220
				€ 23,40834 +0,42%
				€ 3,97942
				€ 2,73878
				€ 30,13 +0,42%
				€ 1,46220
				€ 0,19897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L02.130.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.015 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 92x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 72,37455 0%	€ 72,37455
	Totale MT			€ 72,37455
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 77,24855 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65661 = 5% * B)			€ 13,13225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 99,42 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,9%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,65661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.016 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 77,22497 0%	€ 77,22497
	Totale MT			€ 77,22497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			€ 4,38660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,61157 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69370 = 5% * B)			€ 13,87397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,54855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 105,03 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i>			€ 4,38660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo C - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A			



MT				
CAM24_MT.L02.065.017	- Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x63 A	1,00000 cad	€ 78,05192 0%	€ 78,05192
Totale MT				€ 78,05192
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
Totale RU				€ 4,38660
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,43852 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70073 = 5% * B)				€ 14,01455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,64531
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 106,10 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 4,13%				€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,70073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo D - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A			
MT				
CAM24_MT.L02.065.018	- Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 87,51421 0%	€ 87,51421
Totale MT				€ 87,51421
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,36301 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79359 = 5% * B)				€ 15,87171
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,92347
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,16 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 4,87%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo A - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.065.019	- Fusibili - Gruppo di fusibili 72x56x67 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 26,81246 0%	€ 26,81246
Totale MT				€ 26,81246
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
Totale RU				€ 3,41180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,22426 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25691 = 5% * B)				€ 5,13812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,53624
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 38,90 +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 8,77%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo B - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.065.020	- Fusibili - Gruppo di fusibili 77x98x76 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
Totale MT				€ 35,87717
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
Totale RU				€ 3,41180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,28897 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33396 = 5% * B)				€ 6,67912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,59681
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 50,56 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,75%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo C - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.065.021	- Fusibili - Gruppo di fusibili 97x99x80 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 43,84457 0%	€ 43,84457
Totale MT				€ 43,84457
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
Totale RU				€ 3,41180



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 47,25637 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40168 = 5% * B)	€ 8,03358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,52900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 60,82 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,61%</i>	€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,40168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo D - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.022 - Fusibili - Gruppo di fusibili 104x100x90 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 115,55120 0%	€ 115,55120
	Totale MT			€ 115,55120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,42520 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02361 = 5% * B)			€ 20,47228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,08975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 154,99 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 010 - Minisbarra A - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.001 - Sistemi a sbarre - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	1,00000 cad	€ 85,57404 0%	€ 85,57404
	Totale MT			€ 85,57404
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,57404 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71148
	Totale RU			€ 4,63588
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 90,20992 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76678 = 5% * B)			€ 15,33569



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,55456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 116,10 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%		€ 4,63588
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,76678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.002 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 723,31615 0%	€ 723,31615
	Totale MT			€ 723,31615
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	723,31615 %	€ 0,02000 0%	€ 14,46632
	Totale RU			€ 111,94632
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 835,26247 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09973 = 5% * B)			€ 141,99462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,72571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.074,98 +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			€ 111,94632
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,09973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.003 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 357,88111 0%	€ 357,88111
	Totale MT			€ 357,88111
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,88111 %	€ 0,02000 0%	€ 7,15762
	Totale RU			€ 63,20862
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 421,08973 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57926 = 5% * B)			€ 71,58525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,26750



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 541,94 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,66%</i>	€ 63,20862
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,57926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.004 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 352,95118 0%	€ 352,95118
	Totale MT			€ 352,95118
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,77530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,82210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	352,95118 %	€ 0,02000 0%	€ 7,05902
	Totale RU			€ 80,65642
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 433,60760 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68566 = 5% * B)			€ 73,71329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,73209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 558,05 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,45%</i>			€ 80,65642
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,68566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.005 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 404,15884 0%	€ 404,15884
	Totale MT			€ 404,15884
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	404,15884 %	€ 0,02000 0%	€ 8,08318
	Totale RU			€ 82,65538
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 486,81422 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13792 = 5% * B)			€ 82,75842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,95726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 626,53 +1,04%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,19%</i>	€ 82,65538
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,13792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.006 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.144,17314 0%	€ 1.144,17314
	Totale MT			€ 1.144,17314
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,27810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,36170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,17314 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88346
	Totale RU			€ 133,52326
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.277,69640 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86042 = 5% * B)			€ 217,20839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,49048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.644,40 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>			€ 133,52326
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,86042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.007 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 465,44900 0%	€ 465,44900
	Totale MT			€ 465,44900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,44900 %	€ 0,02000 0%	€ 9,30898
	Totale RU			€ 75,10798
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 540,55698 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,59473 = 5% * B)			€ 91,89469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,24517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 695,70 +0,82%
				€ 75,10798
				€ 4,59473

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.008 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 463,50884 0%	€ 463,50884
	Totale MT			€ 463,50884
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,37520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,30640
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	463,50884 %	€ 0,02000 0%	€ 9,27018
	Totale RU			€ 98,95178
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 562,46062 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78092 = 5% * B)			€ 95,61831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,80789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 723,89 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,67%</i>			€ 98,95178
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,78092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.009 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 515,28901 0%	€ 515,28901
	Totale MT			€ 515,28901
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	515,28901 %	€ 0,02000 0%	€ 10,30578
	Totale RU			€ 98,03778
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 613,32679 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21328 = 5% * B)			€ 104,26555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,75923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 789,35 +0,97%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,42%</i>	€ 98,03778
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,21328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre A - Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.010 - Sistemi a sbarre - alimentazione centrale	1,00000 cad	€ 59,20687 0%	€ 59,20687
	Totale MT			€ 59,20687
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,20687 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18414
	Totale RU			€ 5,08334
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,29021 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54647 = 5% * B)			€ 10,92934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 82,74 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,14%</i>			€ 5,08334
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre B - Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.011 - Sistemi a sbarre - Testata di chiusura estremità	1,00000 cad	€ 10,19382 0%	€ 10,19382
	Totale MT			€ 10,19382
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,19382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20388
	Totale RU			€ 1,17868
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,37250 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09667 = 5% * B)			€ 1,93333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,64 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,05%</i>			€ 1,17868
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09667



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre C - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.012 - Sistemi a sbarre - elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	1,00000 cad	€ 108,53798 0%	€ 108,53798
	Totale MT			€ 108,53798
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,53798 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17076
	Totale RU			€ 6,55736
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,09534 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97831 = 5% * B)			€ 19,56621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,13 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,43%</i>			€ 6,55736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre D - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.013 - Sistemi a sbarre - elemento ad incrocio da 1,00 m	1,00000 cad	€ 142,72943 0%	€ 142,72943
	Totale MT			€ 142,72943
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,72943 %	€ 0,02000 0%	€ 2,85459
	Totale RU			€ 8,70339
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 151,43282 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28718 = 5% * B)			€ 25,74358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,71764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 194,89 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,47%</i>			€ 8,70339
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,28718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre E - Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A				
MT				
CAM24_MT.L02.070.014	- Sistemi a sbarre - derivazione unificata 25 ò 50 A	1,00000 cad	€ 41,61815 0%	€ 41,61815
Totale MT				€ 41,61815
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83236
Totale RU				€ 2,78196
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,40011 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37740 = 5% * B)				€ 7,54802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,19481
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 57,14 +0,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,87%</i>				€ 2,78196
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre F - Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione			
MT				
CAM24_MT.L02.070.015	- Sistemi a sbarre - Staffa di sospensione per minisbarra da 100 A	1,00000 cad	€ 4,00756 0%	€ 4,00756
Totale MT				€ 4,00756
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,00756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08015
Totale RU				€ 2,02975
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,03731 +2,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05132 = 5% * B)				€ 1,02634
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70637
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7,77 +2,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,12%</i>				€ 2,02975
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				



CAM24_MT.L02.070.016	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.320,64873 0%	€ 1.320,64873
Totale MT				€ 1.320,64873
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 60,33860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 67,36020
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.320,64873 %	€ 0,02000 0%	€ 26,41297
Totale RU				€ 154,11177
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.474,76050 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53546 = 5% * B)				€ 250,70929
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 172,54698
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.898,02 +0,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>				€ 154,11177
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,53546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.017	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 671,63140 0%	€ 671,63140
Totale MT				€ 671,63140
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,61770
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,87890
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,63140 %	€ 0,02000 0%	€ 13,43263
Totale RU				€ 90,92923
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 762,56063 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,48177 = 5% * B)				€ 129,63531
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,21959
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 981,42 +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>				€ 90,92923
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,48177

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.018	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo	1,00000 cad	€ 653,94726 0%	€ 653,94726



		diedro			
		Totale MT			€ 653,94726
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 48,13270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 53,73390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	653,94726 %	€ 0,02000 0%		€ 13,07895
		Totale RU			€ 114,94555
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 768,89281 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,53559 = 5% * B)					€ 130,71178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 89,96046
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 989,57 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,62%					€ 114,94555
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 6,53559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.019	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 821,56488 0%	€ 821,56488
		Totale MT		€ 821,56488
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,44180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,96260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	821,56488 %	€ 0,02000 0%	€ 16,43130
		Totale RU		€ 116,83570
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 938,40058 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97641 = 5% * B)				€ 159,52810
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,79287
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.207,72 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 9,67%				€ 116,83570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,97641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.020	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.442,48162 0%	€ 1.442,48162



				Totale MT	€ 1.442,48162
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 70,01120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 78,15840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.442,48162 %	€ 0,02000 0%		€ 28,84963
				Totale RU	€ 177,01923
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.619,50085 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,76576 = 5% * B)				€ 275,31514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 189,48160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.084,30 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,49%</i>				€ 177,01923
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 13,76576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.140.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
CAM24_MT.L02.070.021	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 706,45897 0%	€ 706,45897	
				Totale MT	
				€ 706,45897	
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,83580	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,82060	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	706,45897 %	€ 0,02000 0%	€ 14,12918	
				Totale RU	
				€ 104,78558	
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89558 = 5% * B)				€ 137,91157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,91561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.044,07 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i>				€ 104,78558
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,89558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.022	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 692,38481 0%	€ 692,38481
				Totale MT
				€ 692,38481



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,19930
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,39010
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	692,38481 %	€ 0,02000 0%	€ 13,84770
Totale RU				€ 126,43710
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 818,82191 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,95999 = 5% * B)				€ 139,19972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 95,80216
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.053,82 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 12%				€ 126,43710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,95999

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.023	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 876,68468 0%	€ 876,68468
Totale MT				€ 876,68468
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,19930
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,39010
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	876,68468 %	€ 0,02000 0%	€ 17,53369
Totale RU				€ 130,12309
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.006,80777 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55787 = 5% * B)				€ 171,15732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 117,79651
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.295,76 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 10,04%				€ 130,12309
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,55787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra A - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.070.024	- Sistemi a sbarre - Bipolare portata 25 A	1,00000 cad	€ 26,19224 0%	€ 26,19224
Totale MT				€ 26,19224
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,19224 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52384
Totale RU				€ 7,34744
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,53968 +1,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28509 = 5% * B)				€ 5,70175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,92414
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 43,17 +1,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,02%</i>				€ 7,34744
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,28509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra B - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.070.025	- Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro, portata 25 A	1,00000 cad	€ 30,93134 0%	€ 30,93134
Totale MT				€ 30,93134
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,93134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61863
Totale RU				€ 8,90443
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,83577 +1,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33860 = 5% * B)				€ 6,77208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,66079
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,27 +1,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,37%</i>				€ 8,90443
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra C - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A			
MT				
CAM24_MT.L02.070.026	- Sistemi a sbarre - Bipolare portata 40 A	1,00000 cad	€ 31,53565 0%	€ 31,53565
Totale MT				€ 31,53565
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,53565 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63071
Totale RU				€ 7,45431
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,98996 +1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33141 = 5% * B)				€ 6,62829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,56183
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 50,18 +1,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,86%</i>				€ 7,45431
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra D - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A			
MT				
CAM24_MT.L02.070.027	- Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro portata 40 A	1,00000 cad	€ 46,29363 0%	€ 46,29363
Totale MT				€ 46,29363
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,29363 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92587
Totale RU				€ 8,72427
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,01790 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46765 = 5% * B)				€ 9,35304
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,43709
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,81 +0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,32%</i>				€ 8,72427
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,46765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.028	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 970,00349 0%	€ 970,00349
Totale MT				€ 970,00349
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,05000	€ 23,03000	€ 47,21150



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,70550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	970,00349 %	€ 0,02000 0%	€ 19,40007
Totale RU				€ 119,31707
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.089,32056 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,25923 = 5% * B)				€ 185,18450
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 127,45051
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.401,96 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 8,51%				€ 119,31707
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,25923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.029	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 522,25452 0%	€ 522,25452
Totale MT				€ 522,25452
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	522,25452 %	€ 0,02000 0%	€ 10,44509
Totale RU				€ 60,64729
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 582,90181 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95467 = 5% * B)				€ 99,09331
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 68,19951
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 750,19 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,08%				€ 60,64729
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,95467

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.030	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 516,59305 0%	€ 516,59305
Totale MT				€ 516,59305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,93290
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 36,76530



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,59305 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33186
Totale RU				€ 80,03006
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 596,62311 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07130 = 5% * B)				€ 101,42593
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,80490
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 767,85 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 10,42%				€ 80,03006
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,07130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.031	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 493,34287 0%	€ 493,34287
Totale MT				€ 493,34287
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	493,34287 %	€ 0,02000 0%	€ 9,86686
Totale RU				€ 80,05246
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 573,39533 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87386 = 5% * B)				€ 97,47721
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,08725
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 737,96 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,85%				€ 80,05246
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,87386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.032	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.400,03651 0%	€ 1.400,03651
Totale MT				€ 1.400,03651
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,69000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 84,98070
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,69000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 94,86990
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.400,03651 %	€ 0,02000 0%	€ 28,00073



	Totale RU	€ 207,85133
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.607,88784 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66705 = 5% * B)	€ 273,34093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 188,12288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.069,35 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i>	€ 207,85133
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 13,66705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.033 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 652,10252 0%	€ 652,10252
	Totale MT			€ 652,10252
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,10252 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04205
	Totale RU			€ 88,10165
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 740,20417 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,29174 = 5% * B)			€ 125,83471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,60389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 952,64 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,25%</i>			€ 88,10165
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,29174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.034 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 657,04835 0%	€ 657,04835
	Totale MT			€ 657,04835
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	657,04835 %	€ 0,02000 0%	€ 13,14097
	Totale RU			€ 111,10837



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 768,15672 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52933 = 5% * B)	€ 130,58664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 89,87434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 988,62 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,24%</i>	€ 111,10837
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,52933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.035 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 626,95987 0%	€ 626,95987
	Totale MT			€ 626,95987
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	626,95987 %	€ 0,02000 0%	€ 12,53920
	Totale RU			€ 110,50660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 737,46647 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26847 = 5% * B)			€ 125,36930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,28358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 949,12 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,64%</i>			€ 110,50660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,26847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra A - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.036 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x25 A+N	1,00000 cad	€ 14,85340 0%	€ 14,85340
	Totale MT			€ 14,85340
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,85340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29707
	Totale RU			€ 3,70887
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,56227 +1,24%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15778 = 5% * B)		€ 3,15559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,17179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 23,89
	Scostamento % su anno 2023		+1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,53%</i>		€ 3,70887
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,15778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra B - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.037 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x40 A+N	1,00000 cad	€ 17,68414 0%	€ 17,68414
	Totale MT			€ 17,68414
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,68414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35368
	Totale RU			€ 3,76548
	Sommano euro (A)			€ 21,44962
	Scostamento % su anno 2023			+1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18232 = 5% * B)			€ 3,64644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 27,61
	Scostamento % su anno 2023			+1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,64%</i>			€ 3,76548
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18232

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.038 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.812,43310 0%	€ 1.812,43310
	Totale MT			€ 1.812,43310
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 104,32590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 116,46630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.812,43310 %	€ 0,02000 0%	€ 36,24866
	Totale RU			€ 257,04086
	Sommano euro (A)			€ 2.069,47396
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59053 = 5% * B)			€ 351,81057



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 242,12845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.663,41 +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%	€ 257,04086
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 17,59053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.039 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 803,21282 0%	€ 803,21282
	Totale MT			€ 803,21282
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	803,21282 %	€ 0,02000 0%	€ 16,06426
	Totale RU			€ 103,79626
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 907,00908 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70958 = 5% * B)			€ 154,19154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,12006
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.167,32 +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			€ 103,79626
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,70958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.040 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 796,94704 0%	€ 796,94704
	Totale MT			€ 796,94704
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,42960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,64720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	796,94704 %	€ 0,02000 0%	€ 15,93894
	Totale RU			€ 129,01574
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 925,96278 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87068 = 5% * B)			€ 157,41367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,33765



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.191,71 +0,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,83%</i>	€ 129,01574
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,87068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.041 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 778,02247 0%	€ 778,02247
	Totale MT			€ 778,02247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,27810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,36170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,02247 %	€ 0,02000 0%	€ 15,56045
	Totale RU			€ 126,20025
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 904,22272 +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,68589 = 5% * B)			€ 153,71786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,79406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.163,73 +0,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,84%</i>			€ 126,20025
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,68589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.042 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.075,67546 0%	€ 2.075,67546
	Totale MT			€ 2.075,67546
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 139,10120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 155,28840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.075,67546 %	€ 0,02000 0%	€ 41,51351
	Totale RU			€ 335,90311
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.411,57857 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,49842 = 5% * B)			€ 409,96836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,15469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.103,70 +0,82%



	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%		€ 335,90311
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 20,49842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.043 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.043,76160 0%	€ 1.043,76160
	Totale MT			€ 1.043,76160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.043,76160 %	€ 0,02000 0%	€ 20,87523
	Totale RU			€ 121,76703
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.165,52863 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,90699 = 5% * B)			€ 198,13987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,36685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.500,04 +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			€ 121,76703
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,90699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.044 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 992,85610 0%	€ 992,85610
	Totale MT			€ 992,85610
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,11440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 63,76080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	992,85610 %	€ 0,02000 0%	€ 19,85712
	Totale RU			€ 140,73232
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.133,58842 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63550 = 5% * B)			€ 192,71003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,62985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.458,93 +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			€ 140,73232
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,63550



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.045 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 953,11450 0%	€ 953,11450
	Totale MT			€ 953,11450
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,80530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,53210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	953,11450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,06229
	Totale RU			€ 141,39969
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.094,51419 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,30337 = 5% * B)			€ 186,06741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,05816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.408,64 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i>			€ 141,39969
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,30337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra A - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.046 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T	1,00000 cad	€ 12,08628 0%	€ 12,08628
	Totale MT			€ 12,08628
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,08628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24173
	Totale RU			€ 2,19133
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,27761 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12136 = 5% * B)			€ 2,42719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,38 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,93%</i>			€ 2,19133
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.140.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra B - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.047 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T con portafusibili	1,00000 cad	€ 14,23319 0%	€ 14,23319
	Totale MT			€ 14,23319
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,23319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28466
	Totale RU			€ 2,46456
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,69775 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14193 = 5% * B)			€ 2,83862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,49 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,47%</i>			€ 2,46456
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.048 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.041,46465 0%	€ 3.041,46465
	Totale MT			€ 3.041,46465
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 175,25830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 195,65310
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,46465 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82929
	Totale RU			€ 431,74069
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.473,20534 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,52225 = 5% * B)			€ 590,44491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 406,36503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.470,02 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,66%</i>			€ 431,74069
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 29,52225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m				
MT				
CAM24_MT.L02.070.049	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.351,67549 0%	€ 1.351,67549
Totale MT				€ 1.351,67549
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,80530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,53210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.351,67549 %	€ 0,02000 0%	€ 27,03351
Totale RU				€ 149,37091
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.501,04640 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,75889 = 5% * B)				€ 255,17789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 175,62243
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.931,85 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,73%				€ 149,37091
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,75889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.050	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.327,21667 0%	€ 1.327,21667
Totale MT				€ 1.327,21667
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,97000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,39910
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,97000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,35870
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.327,21667 %	€ 0,02000 0%	€ 26,54433
Totale RU				€ 171,30213
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.498,51880 +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,73741 = 5% * B)				€ 254,74820
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 175,32670
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.928,59 +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,88%				€ 171,30213
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,73741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado			



di protezione IP 42 4000 A Angolo piano				
MT				
CAM24_MT.L02.070.051	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.284,59663 0%	€ 1.284,59663
Totale MT				€ 1.284,59663
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 70,01120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 78,15840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.284,59663 %	€ 0,02000 0%	€ 25,69193
Totale RU				€ 173,86153
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.458,45816 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,39689 = 5% * B)				€ 247,93789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 170,63961
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.877,04 +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,26%</i>				€ 173,86153
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 12,39689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.052	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 933,26756 0%	€ 933,26756
Totale MT				€ 933,26756
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,26756 %	€ 0,02000 0%	€ 18,66535
Totale RU				€ 91,77535
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.025,04291 +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,71286 = 5% * B)				€ 174,25729
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 119,93002
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.319,23 +0,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,96%</i>				€ 91,77535
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,71286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
MT				



CAM24_MT.L02.070.053	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 381,75152 0%	€ 381,75152
Totale MT				€ 381,75152
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,75152 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63503
Totale RU				€ 51,50103
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 433,25255 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68265 = 5% * B)				€ 73,65293
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,69055
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 557,60 +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 9,24%				€ 51,50103
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,68265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.054	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 384,24829 0%	€ 384,24829
Totale MT				€ 384,24829
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,24829 %	€ 0,02000 0%	€ 7,68497
Totale RU				€ 70,07217
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 454,32046 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86172 = 5% * B)				€ 77,23448
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,15549
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 584,71 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 11,98%				€ 70,07217
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,86172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.055	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 427,21819 0%	€ 427,21819



				Totale MT	€ 427,21819
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 30,16930
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 33,68010
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	427,21819 %	€ 0,02000 0%		€ 8,54436
				Totale RU	€ 72,39376
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 499,61195 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24670 = 5% * B)				€ 84,93403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,45460
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 643,00 +0,86%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,26%</i>	€ 72,39376
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,24670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.056	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 542,22869 0%	€ 542,22869
				Totale MT
				€ 542,22869
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	542,22869 %	€ 0,02000 0%	€ 10,84457
				Totale RU
				€ 83,95457
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023
				€ 626,18326 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32256 = 5% * B)			€ 106,45115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,26344
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023
				€ 805,90 +0,79%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,42%</i>
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.057	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 334,93308 0%	€ 334,93308
				Totale MT
				€ 334,93308
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,49060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,22420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,93308 %	€ 0,02000 0%	€ 6,69866
Totale RU				€ 56,41346
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 391,34654 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32645 = 5% * B)				€ 66,52891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,78755
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 503,66 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 11,2%				€ 56,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,32645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.058	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 370,85796 0%	€ 370,85796
Totale MT				€ 370,85796
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,47000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,85410
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,47000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,79370
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,85796 %	€ 0,02000 0%	€ 7,41716
Totale RU				€ 79,06496
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 449,92292 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82435 = 5% * B)				€ 76,48690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,64098
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 579,05 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 13,65%				€ 79,06496
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,82435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.059	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 350,43851 0%	€ 350,43851
Totale MT				€ 350,43851
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,44000	€ 25,71000	€ 37,02240



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	350,43851 %	€ 0,02000 0%	€ 7,00877
Totale RU				€ 77,19437
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 427,63288 +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63488 = 5% * B)				€ 72,69759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,03305
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 550,36 +1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 14,03%				€ 77,19437
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,63488

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.060	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.158,75619 0%	€ 1.158,75619
Totale MT				€ 1.158,75619
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.158,75619 %	€ 0,02000 0%	€ 23,17512
Totale RU				€ 121,14252
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.279,89871 +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,87914 = 5% * B)				€ 217,58278
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 149,74815
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.647,23 +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 7,35%				€ 121,14252
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,87914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.061	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 436,85541 0%	€ 436,85541
Totale MT				€ 436,85541
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	436,85541	€ 0,02000	€ 8,73711



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 64,78811
	Sommano euro (A)			€ 501,64352
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26397 = 5% * B)			€ 85,27940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,69229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 645,62
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,04%</i>			€ 64,78811
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,26397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.062 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 436,45784 0%	€ 436,45784
	Totale MT			€ 436,45784
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,53056
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,61792
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,45784 %	€ 0,02000 0%	€ 8,72916
	Totale RU			€ 64,87764
	Sommano euro (A)			€ 501,33548
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26135 = 5% * B)			€ 85,22703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,65625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 645,22
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>			€ 64,87764
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,26135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.063 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 482,36980 0%	€ 482,36980
	Totale MT			€ 482,36980
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	482,36980 %	€ 0,02000 0%	€ 9,64740
	Totale RU			€ 84,70700



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 567,07680 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82015 = 5% * B)	€ 96,40306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 66,34799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 729,83 +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,61%	€ 84,70700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,82015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.064	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.623,20331 0%	€ 1.623,20331
	Totale MT			€ 1.623,20331
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,35690
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,33330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.623,20331 %	€ 0,02000 0%	€ 32,46407
	Totale RU			€ 141,15427
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.764,35758 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,99704 = 5% * B)			€ 299,94079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,42984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.270,73 +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			€ 141,15427
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 14,99704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.065	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 549,75081 0%	€ 549,75081
	Totale MT			€ 549,75081
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,78140
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,47980
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	549,75081 %	€ 0,02000 0%	€ 10,99502
	Totale RU			€ 78,25622
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 628,00703 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33806 = 5% * B)			€ 106,76120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,47682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 808,25 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,68%</i>			€ 78,25622
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,33806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.066 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 550,02116 0%	€ 550,02116
	Totale MT			€ 550,02116
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,37520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,30640
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	550,02116 %	€ 0,02000 0%	€ 11,00042
	Totale RU			€ 100,68202
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 650,70318 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53098 = 5% * B)			€ 110,61954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,13227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 837,45 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,02%</i>			€ 100,68202
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,53098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.067 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 599,60671 0%	€ 599,60671
	Totale MT			€ 599,60671
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,14490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,04930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	599,60671 %	€ 0,02000 0%	€ 11,99213
	Totale RU			€ 101,18633
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 700,79304 +0,86%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,95674 = 5% * B)		€ 119,13482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 81,99279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 901,92
	Scostamento % su anno 2023		+0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,22%</i>		€ 101,18633
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,95674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.068 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 828,49859 0%	€ 828,49859
	Totale MT			€ 828,49859
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,96900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,13300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	828,49859 %	€ 0,02000 0%	€ 16,56997
	Totale RU			€ 128,67197
	Sommano euro (A)			€ 957,17056
	Scostamento % su anno 2023			+0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13595 = 5% * B)			€ 162,71900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,98896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.231,88
	Scostamento % su anno 2023			+0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,45%</i>			€ 128,67197
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,13595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.069 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 502,40758 0%	€ 502,40758
	Totale MT			€ 502,40758
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	502,40758 %	€ 0,02000 0%	€ 10,04815
	Totale RU			€ 84,62035
	Sommano euro (A)			€ 587,02793
	Scostamento % su anno 2023			+0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98974 = 5% * B)			€ 99,79475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,68227



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 755,50 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,2%</i>	€ 84,62035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,98974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.070 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 496,98465 0%	€ 496,98465
	Totale MT			€ 496,98465
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,98120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,44840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	496,98465 %	€ 0,02000 0%	€ 9,93969
	Totale RU			€ 109,36929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 606,35394 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15401 = 5% * B)			€ 103,08017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,94341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 780,38 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,01%</i>			€ 109,36929
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,15401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.071 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 480,49324 0%	€ 480,49324
	Totale MT			€ 480,49324
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,44180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,96260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	480,49324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,60986
	Totale RU			€ 110,01426
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 590,50750 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01931 = 5% * B)			€ 100,38628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,08938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 759,98 +1,15%



	Incidenza Manodopera sul totale 14,48%		€ 110,01426
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,01931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.072 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, relemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.172,30209 0%	€ 2.172,30209
	Totale MT			€ 2.172,30209
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,34470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,01790
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.172,30209 %	€ 0,02000 0%	€ 43,44604
	Totale RU			€ 164,80864
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.337,11073 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,86544 = 5% * B)			€ 397,30882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,44196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.007,86 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			€ 164,80864
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,86544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.073 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 700,71799 0%	€ 700,71799
	Totale MT			€ 700,71799
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,92680
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,10760
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	700,71799 %	€ 0,02000 0%	€ 14,01436
	Totale RU			€ 90,04876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 790,76675 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72152 = 5% * B)			€ 134,43035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,51971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.017,72 +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			€ 90,04876



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 6,72152
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.074 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 681,77751 0%	€ 681,77751
	Totale MT			€ 681,77751
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,90240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,47680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	681,77751 %	€ 0,02000 0%	€ 13,63555
	Totale RU			€ 115,01475
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 796,79226 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77273 = 5% * B)			€ 135,45468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,22469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.025,47 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			€ 115,01475
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,77273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.075 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 733,50997 0%	€ 733,50997
	Totale MT			€ 733,50997
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,75090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,19130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	733,50997 %	€ 0,02000 0%	€ 14,67020
	Totale RU			€ 113,61240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 847,12237 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20054 = 5% * B)			€ 144,01080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,11332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.090,25 +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			€ 113,61240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,20054



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.076 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.343,21163 0%	€ 2.343,21163
	Totale MT			€ 2.343,21163
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,16880
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,10160
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,21163 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86423
	Totale RU			€ 191,13463
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.534,34626 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,54194 = 5% * B)			€ 430,83886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,51851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.261,70 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i>			€ 191,13463
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,54194

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.077 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 870,35529 0%	€ 870,35529
	Totale MT			€ 870,35529
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,14490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,04930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	870,35529 %	€ 0,02000 0%	€ 17,40711
	Totale RU			€ 106,60131
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 976,95660 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,30413 = 5% * B)			€ 166,08262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,30392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.257,34 +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,48%</i>			€ 106,60131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,30413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.140.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.078 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.008,13888 0%	€ 1.008,13888
	Totale MT			€ 1.008,13888
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,04780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,10460
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.008,13888 %	€ 0,02000 0%	€ 20,16278
	Totale RU			€ 130,31518
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.138,45406 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67686 = 5% * B)			€ 193,53719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,19913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.465,19 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,89%</i>			€ 130,31518
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,67686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.079 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.172,97347 0%	€ 1.172,97347
	Totale MT			€ 1.172,97347
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,42960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,64720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.172,97347 %	€ 0,02000 0%	€ 23,45947
	Totale RU			€ 136,53627
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.309,50974 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,13083 = 5% * B)			€ 222,61666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,21264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.685,34 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,1%</i>			€ 136,53627
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,13083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo			



compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m				
MT				
CAM24_MT.L02.070.080	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.294,88587 0%	€ 1.294,88587
Totale MT				€ 1.294,88587
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,95680
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,81760
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.294,88587 %	€ 0,02000 0%	€ 25,89772
Totale RU				€ 150,67212
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.445,55799 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,28724 = 5% * B)				€ 245,74486
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 169,13029
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.860,43 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,1%				€ 150,67212
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,28724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.081	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 804,80312 0%	€ 804,80312
Totale MT				€ 804,80312
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	804,80312 %	€ 0,02000 0%	€ 16,09606
Totale RU				€ 103,82806
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 908,63118 +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72337 = 5% * B)				€ 154,46730
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 106,30985
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.169,41 +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,88%				€ 103,82806
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,72337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro			
MT				



CAM24_MT.L02.070.082	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 784,79715 0%	€ 784,79715
Totale MT				€ 784,79715
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,50840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,61880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	784,79715 %	€ 0,02000 0%	€ 15,69594
Totale RU				€ 126,82314
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 911,62029 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74877 = 5% * B)				€ 154,97545
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 106,65957
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.173,26 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,81%				€ 126,82314
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,74877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.083	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 735,08437 0%	€ 735,08437
Totale MT				€ 735,08437
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,58720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,59040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	735,08437 %	€ 0,02000 0%	€ 14,70169
Totale RU				€ 123,87929
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 858,96366 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30119 = 5% * B)				€ 146,02382
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,49875
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.105,49 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 11,21%				€ 123,87929
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,30119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.084	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.402,43095 0%	€ 3.402,43095



		Totale MT		€ 3.402,43095
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 175,25830
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 195,65310
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.402,43095 %	€ 0,02000 0%	€ 68,04862
		Totale RU		€ 438,96002
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 3.841,39097 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,65182 = 5% * B)			€ 653,03646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 449,44274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.943,87 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,88%</i>			€ 438,96002
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 32,65182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.085	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.112,46256 0%	€ 1.112,46256
	Totale MT			€ 1.112,46256
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,34470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,01790
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.112,46256 %	€ 0,02000 0%	€ 22,24925
	Totale RU			€ 143,61185
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.256,07441 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,67663 = 5% * B)			€ 213,53265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,96071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.616,57 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,88%</i>			€ 143,61185
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 10,67663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.086	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.303,50530 0%	€ 1.303,50530
	Totale MT			€ 1.303,50530



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 71,16270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 79,44390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.303,50530 %	€ 0,02000 0%	€ 26,07011
Totale RU				€ 176,67671
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.480,18201 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,58155 = 5% * B)				€ 251,63094
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 173,18130
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.904,99 +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,27%				€ 176,67671
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,58155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano			
MT				
CAM24_MT.L02.070.087	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.510,06937 0%	€ 1.510,06937
Totale MT				€ 1.510,06937
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,85970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,87290
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.510,06937 %	€ 0,02000 0%	€ 30,20139
Totale RU				€ 175,93399
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.686,00336 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,33103 = 5% * B)				€ 286,62057
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 197,26239
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.169,89 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,11%				€ 175,93399
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,33103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.088	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 525,02164 0%	€ 525,02164
Totale MT				€ 525,02164
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,53000	€ 23,03000	€ 35,23590



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,02164 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50043
Totale RU				€ 85,07263
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 610,09427 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18580 = 5% * B)				€ 103,71603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,38103
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 785,19 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,83%				€ 85,07263
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,18580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
MT				
CAM24_MT.L02.070.089	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 301,31414 0%	€ 301,31414
Totale MT				€ 301,31414
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,18760
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,65320
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,31414 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02628
Totale RU				€ 50,86708
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,18122 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99354 = 5% * B)				€ 59,87081
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,20520
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 453,26 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 11,22%				€ 50,86708
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro			
MT				
CAM24_MT.L02.070.090	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 297,89500 0%	€ 297,89500
Totale MT				€ 297,89500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,33000	€ 25,71000	€ 34,19430



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,89500 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95790
	Totale RU			€ 70,78210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 368,67710 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13376 = 5% * B)			€ 62,67511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,13522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 474,49 +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			€ 70,78210
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,13376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.091	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 344,45898 0%	€ 344,45898
	Totale MT			€ 344,45898
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,16930
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,68010
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	344,45898 %	€ 0,02000 0%	€ 6,88918
	Totale RU			€ 70,73858
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 415,19756 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52918 = 5% * B)			€ 70,58359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,57812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 534,36 +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			€ 70,73858
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,52918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.001	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 17,41797 0%	€ 17,41797
	Totale MT			€ 17,41797
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 25,71000	€ 2,82810



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41797 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34836
	Totale RU			€ 5,70976
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,12773 +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19659 = 5% * B)			€ 3,93171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 29,77 +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			€ 5,70976
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.002	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 18,57554 0%	€ 18,57554
	Totale MT			€ 18,57554
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,57554 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37151
	Totale RU			€ 6,70771
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,28325 +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21491 = 5% * B)			€ 4,29815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 32,54 +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,61%			€ 6,70771
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.003	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 27,93140 0%	€ 27,93140
	Totale MT			€ 27,93140
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,93140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55863
Totale RU				€ 6,89483
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,82623 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29602 = 5% * B)				€ 5,92046
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,07467
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 44,82 +1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 15,38%				€ 6,89483
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.004	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 37,64135 0%	€ 37,64135
Totale MT				€ 37,64135
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,64135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75283
Totale RU				€ 9,03863
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,67998 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39678 = 5% * B)				€ 7,93560
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,46156
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,08 +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 15,05%				€ 9,03863
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
MT				
CAM24_MT.L02.002.354	- Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
Totale MT				€ 31,27821
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,19000	€ 23,03000	€ 4,37570



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
Totale RU				€ 9,88616
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,16437 +1,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34990 = 5% * B)				€ 6,99794
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,81623
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 52,98 +1,53%
Incidenza Manodopera sul totale 18,66%				€ 9,88616
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.006	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 43,72878 0%	€ 43,72878
Totale MT				€ 43,72878
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,72878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87458
Totale RU				€ 10,13518
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,86396 +1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45784 = 5% * B)				€ 9,15687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,30208
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 69,32 +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 14,62%				€ 10,13518
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.007	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 56,05347 0%	€ 56,05347
Totale MT				€ 56,05347
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,05347 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12107
Totale RU				€ 11,84387
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 67,89734 +1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57713 = 5% * B)				€ 11,54255
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,94399
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 87,38 +1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 13,55%				€ 11,84387
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.008	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
Totale MT				€ 28,57147
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
Totale RU				€ 11,29423
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,86570 +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)				€ 6,77717
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,66429
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,31 +1,83%
Incidenza Manodopera sul totale 22,01%				€ 11,29423
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.009	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
Totale MT				€ 29,60647



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
Totale RU				€ 13,75193
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,35840 +2,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36855 = 5% * B)				€ 7,37093
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,07293
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 55,80 +2,07%
Incidenza Manodopera sul totale 24,64%				€ 13,75193
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.010	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 48,63142 0%	€ 48,63142
Totale MT				€ 48,63142
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,63142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97263
Totale RU				€ 15,10723
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,73865 +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54178 = 5% * B)				€ 10,83557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,45742
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 82,03 +1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 18,42%				€ 15,10723
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.011	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 54,02432 0%	€ 54,02432



				Totale MT	€ 54,02432
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,02432 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08049	
				Totale RU	€ 14,72769
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 68,75201 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58439 = 5% * B)				€ 11,68784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,04399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 88,48 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,64%</i>				€ 14,72769
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58439

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.012	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 30,08312 0%	€ 30,08312
	Totale MT			€ 30,08312
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,08312 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60166
	Totale RU			€ 11,32446
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,40758 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35196 = 5% * B)			€ 7,03929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 53,29 +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,25%</i>			€ 11,32446
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.013	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A,	1,00000 cad	€ 50,02050 0%	€ 50,02050



	bipolare				
		Totale MT			€ 50,02050
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,02050 %	€ 0,02000 0%		€ 1,00041
		Totale RU			€ 11,72321
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,74371 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52482 = 5% * B)				€ 10,49643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,22401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 79,46 +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,75%</i>				€ 11,72321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,52482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.014	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 67,02992 0%	€ 67,02992
	Totale MT			€ 67,02992
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,02992 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34060
	Totale RU			€ 13,03820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 80,06812 +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68058 = 5% * B)			€ 13,61158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,36797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 103,05 +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,65%</i>			€ 13,03820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68058

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			



CAM24_MT.L02.080.015	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 47,41938 0%	€ 47,41938
Totale MT				€ 47,41938
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,41938 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94839
Totale RU				€ 9,23419
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,65357 +0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48156 = 5% * B)				€ 9,63111
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,62847
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 72,91 +0,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,66%</i>				€ 9,23419
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,48156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.016	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 48,45438 0%	€ 48,45438
Totale MT				€ 48,45438
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,45438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96909
Totale RU				€ 9,25489
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 57,70927 +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49053 = 5% * B)				€ 9,81058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,75199
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 74,27 +0,97%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,46%</i>				€ 9,25489
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,49053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.080.017	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 56,43478 0%	€ 56,43478
Totale MT				€ 56,43478
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,43478 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12870
Totale RU				€ 10,38930
Sommano euro (A)				€ 66,82408
Scostamento % su anno 2023				+0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56800 = 5% * B)				€ 11,36009
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,81842
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 86,00
Scostamento % su anno 2023				+0,94%
Incidenza Manodopera sul totale 12,08%				€ 10,38930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.018	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 69,68552 0%	€ 69,68552
Totale MT				€ 69,68552
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,68552 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39371
Totale RU				€ 14,06611
Sommano euro (A)				€ 83,75163
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71189 = 5% * B)				€ 14,23778
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,79894
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 107,79
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 13,05%				€ 14,06611
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			



A da quadro Unipolare				
MT				
CAM24_MT.L02.080.019	- Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	1,00000 cad	€ 15,90633 0%	€ 15,90633
Totale MT				€ 15,90633
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,90633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31813
Totale RU				€ 6,16693
Sommano euro (A)				€ 22,07326
Scostamento % su anno 2023				+1,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18762 = 5% * B)				€ 3,75245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,58257
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 28,41
Scostamento % su anno 2023				+1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 21,71%				€ 6,16693
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.020	- Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	1,00000 cad	€ 20,37317 0%	€ 20,37317
Totale MT				€ 20,37317
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,37317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40746
Totale RU				€ 6,25626
Sommano euro (A)				€ 26,62943
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22635 = 5% * B)				€ 4,52700
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,11564
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 34,27
Scostamento % su anno 2023				+1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 18,25%				€ 6,25626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			



A da quadro Tripolare				
MT				
CAM24_MT.L02.080.021	- Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	1,00000 cad	€ 26,10653 0%	€ 26,10653
Totale MT				€ 26,10653
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,10653 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52213
Totale RU				€ 6,85833
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,96486 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28020 = 5% * B)				€ 5,60403
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,85689
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 42,43 +1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 16,17%				€ 6,85833
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.022	- Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	1,00000 cad	€ 31,89437 0%	€ 31,89437
Totale MT				€ 31,89437
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,89437 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63789
Totale RU				€ 7,94889
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,84326 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33867 = 5% * B)				€ 6,77335
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,66166
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,28 +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 15,5%				€ 7,94889
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I			



o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.080.023	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 34,87680 0%	€ 34,87680
Totale MT				€ 34,87680
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,87680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69754
Totale RU				€ 11,42034
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,29714 +1,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39353 = 5% * B)				€ 7,87051
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,41677
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,58 +1,57%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,17%</i>				€ 11,42034
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.024	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 37,51878 0%	€ 37,51878
Totale MT				€ 37,51878
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,51878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75038
Totale RU				€ 13,42278
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,94156 +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43300 = 5% * B)				€ 8,66007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,96016
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 65,56 +1,69%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,47%</i>				€ 13,42278
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			



isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.080.025	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 57,74215 0%	€ 57,74215
Totale MT				€ 57,74215
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,74215 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15484
Totale RU				€ 20,65084
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 78,39299 +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66634 = 5% * B)				€ 13,32681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,17198
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 100,89 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 20,47%				€ 20,65084
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.080.026	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 76,73986 0%	€ 76,73986
Totale MT				€ 76,73986
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,73986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53480
Totale RU				€ 27,36700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 104,10686 +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88491 = 5% * B)				€ 17,69817
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,18050
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 133,99 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 20,43%				€ 27,36700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			



080 - Invertitore da quadro per motori trifasi A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A				
MT				
CAM24_MT.L02.080.027	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
Totale MT				€ 28,57147
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
Totale RU				€ 11,29423
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,86570 +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)				€ 6,77717
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,66429
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 51,31 +1,83%
Incidenza Manodopera sul totale 22,01%				€ 11,29423
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.028	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
Totale MT				€ 29,60647
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
Totale RU				€ 13,75193
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,35840 +2,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36855 = 5% * B)				€ 7,37093
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,07293
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 55,80 +2,07%
Incidenza Manodopera sul totale 24,64%				€ 13,75193
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.150.080.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.029 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 40 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54473 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,32%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,29000 h</p> <p>0,29000 h</p> <p>48,97188 %</p>	<p>€ 48,97188 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 48,97188</p> <p>€ 48,97188</p> <p>€ 6,67870</p> <p>€ 7,45590</p> <p>€ 0,97944</p> <p>€ 15,11404</p> <p>€ 64,08592 +1,5%</p> <p>€ 10,89461</p> <p>€ 7,49805</p> <p>€ 82,48 +1,5%</p> <p>€ 15,11404</p> <p>€ 0,54473</p>
---------------------	---	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.090.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.030 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06495 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,38%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,01000 h</p> <p>7,01349 %</p>	<p>€ 7,01349 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 7,01349</p> <p>€ 7,01349</p> <p>€ 0,23030</p> <p>€ 0,25710</p> <p>€ 0,14027</p> <p>€ 0,62767</p> <p>€ 7,64116 +0,43%</p> <p>€ 1,29900</p> <p>€ 0,89402</p> <p>€ 9,83 +0,43%</p> <p>€ 0,62767</p> <p>€ 0,06495</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.031 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	1,00000 cad	€ 14,31297 0%	€ 14,31297
	Totale MT			€ 14,31297
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28626
	Totale RU			€ 1,26106
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,57403 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13238 = 5% * B)			€ 2,64759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,04 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,29%</i>			€ 1,26106
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.032 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	1,00000 cad	€ 47,10616 0%	€ 47,10616
	Totale MT			€ 47,10616
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,10616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94212
	Totale RU			€ 9,22792
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,33408 +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47884 = 5% * B)			€ 9,57679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 72,50 +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,73%</i>			€ 9,22792
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47884
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.100.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.033 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A 1,00000 cad € 48,78122 0% € 48,78122</p> <p>Totale MT € 48,78122</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,16000 h € 23,03000 +7,17% € 3,68480</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,16000 h € 25,71000 +7,17% € 4,11360</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 48,78122 % € 0,02000 0% € 0,97562</p> <p>Totale RU € 8,77402</p> <p>Sommano euro (A) € 57,55524 Scostamento % su anno 2023 +0,91%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48922 = 5% * B) € 9,78439</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73396</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 74,07 Scostamento % su anno 2023 +0,91%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 11,85%</i> € 8,77402</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,48922</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.034 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A 1,00000 cad € 54,51458 0% € 54,51458</p> <p>Totale MT € 54,51458</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,19000 h € 23,03000 +7,17% € 4,37570</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,19000 h € 25,71000 +7,17% € 4,88490</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 54,51458 % € 0,02000 0% € 1,09029</p> <p>Totale RU € 10,35089</p> <p>Sommano euro (A) € 64,86547 Scostamento % su anno 2023 +0,96%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55136 = 5% * B) € 11,02713</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58926</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 83,48 Scostamento % su anno 2023 +0,96%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 12,4%</i> € 10,35089</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,55136</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.150.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.035 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	1,00000 cad	€ 67,15249 0%	€ 67,15249
	Totale MT			€ 67,15249
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,15249 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34305
	Totale RU			€ 14,50285
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,65534 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69407 = 5% * B)			€ 13,88141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,55368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 105,09 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,8%</i>			€ 14,50285
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.036 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 145,09077 0%	€ 145,09077
	Totale MT			€ 145,09077
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,09077 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90182
	Totale RU			€ 22,39782
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 167,48859 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42365 = 5% * B)			€ 28,47306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,59617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 215,56 +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,39%</i>			€ 22,39782
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,42365



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.037 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 202,00220 0%	€ 202,00220
	Totale MT			€ 202,00220
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,00220 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04004
	Totale RU			€ 24,99824
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 227,00044 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92950 = 5% * B)			€ 38,59007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,55905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 292,15 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,56%</i>			€ 24,99824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,92950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 110 - Variatore di poli I-0-II da quadro A - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.038 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	1,00000 cad	€ 36,08884 0%	€ 36,08884
	Totale MT			€ 36,08884
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,08884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72178
	Totale RU			€ 13,39418
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,48302 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42061 = 5% * B)			€ 8,41211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 63,68 +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,03%</i>			€ 13,39418
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.150.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola A - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.039 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	1,00000 cad	€ 51,55938 0%	€ 51,55938
	Totale MT			€ 51,55938
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55938 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			€ 6,39259
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,95197 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49259 = 5% * B)			€ 9,85183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,78038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,58 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,57%</i>			€ 6,39259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola B - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.040 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	1,00000 cad	€ 69,57657 0%	€ 69,57657
	Totale MT			€ 69,57657
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,57657 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39153
	Totale RU			€ 6,75293
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 76,32950 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64880 = 5% * B)			€ 12,97602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,93055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 98,24 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,87%</i>			€ 6,75293
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola C - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A				
MT				
CAM24_MT.L02.080.041	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	1,00000 cad	€ 56,63906 0%	€ 56,63906
Totale MT				€ 56,63906
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,63906 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13278
Totale RU				€ 6,98158
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,62064 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54078 = 5% * B)				€ 10,81551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,44362
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 81,88 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 8,53%				€ 6,98158
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54078

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola D - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.042	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	1,00000 cad	€ 76,63092 0%	€ 76,63092
Totale MT				€ 76,63092
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,63092 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53262
Totale RU				€ 7,38142
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84,01234 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71411 = 5% * B)				€ 14,28210
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,82944
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 108,12 +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,83%				€ 7,38142
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola			



E - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A				
MT				
CAM24_MT.L02.080.043	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	1,00000 cad	€ 85,83698 0%	€ 85,83698
Totale MT				€ 85,83698
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,83698 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71674
Totale RU				€ 7,56554
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,40252 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79392 = 5% * B)				€ 15,87843
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,92810
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,21 +0,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,29%</i>				€ 7,56554
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,79392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola F - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.044	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x25 A	1,00000 cad	€ 57,93281 0%	€ 57,93281
Totale MT				€ 57,93281
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,93281 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15866
Totale RU				€ 7,98226
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,91507 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56028 = 5% * B)				€ 11,20556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,71206
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 84,83 +0,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,41%</i>				€ 7,98226
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,56028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola G - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A			



MT				
CAM24_MT.L02.080.045	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	1,00000 cad	€ 78,93243 0%	€ 78,93243
Totale MT				€ 78,93243
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,93243 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57865
Totale RU				€ 7,91485
Sommano euro (A)				€ 86,84728
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73820 = 5% * B)				€ 14,76404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,16113
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 111,77
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,08%</i>				€ 7,91485
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,73820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola H - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.046	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	1,00000 cad	€ 91,82909 0%	€ 91,82909
Totale MT				€ 91,82909
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,82909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83658
Totale RU				€ 8,66018
Sommano euro (A)				€ 100,48927
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85416 = 5% * B)				€ 17,08318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,75725
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 129,33
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,7%</i>				€ 8,66018
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,85416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva A - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A			
MT				



CAM24_MT.L02.080.047	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	1,00000 cad	€ 196,05095 0%	€ 196,05095
Totale MT				€ 196,05095
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	196,05095 %	€ 0,02000 0%	€ 3,92102
Totale RU				€ 10,74462
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 206,79557 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75776 = 5% * B)				€ 35,15525
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,19508
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 266,15 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,04%				€ 10,74462
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,75776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva B - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.048	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	1,00000 cad	€ 275,14680 0%	€ 275,14680
Totale MT				€ 275,14680
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,14680 %	€ 0,02000 0%	€ 5,50294
Totale RU				€ 11,83914
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 286,98594 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43938 = 5% * B)				€ 48,78761
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,57736
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 369,35 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,21%				€ 11,83914
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,43938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva C - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A			
MT				
CAM24_MT.L02.080.049	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a	1,00000 cad	€ 394,19913 0%	€ 394,19913



	coltello 4x250 A				
		Totale MT			€ 394,19913
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	394,19913 %	€ 0,02000 0%		€ 7,88398
		Totale RU			€ 14,70758
		Sommano euro (A)			€ 408,90671
		Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47571 = 5% * B)				€ 69,51414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,84209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 526,26
	Scostamento % su anno 2023				+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%				€ 14,70758
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,47571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare			
	MT			
CAM24_MT.L02.080.050	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	1,00000 cad	€ 13,68652 0%	€ 13,68652
	Totale MT			€ 13,68652
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,68652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27373
	Totale RU			€ 4,66033
	Sommano euro (A)			€ 18,34685
	Scostamento % su anno 2023			+1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15595 = 5% * B)			€ 3,11896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 23,61
	Scostamento % su anno 2023			+1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			€ 4,66033
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare			
	MT			



CAM24_MT.L02.080.051	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	1,00000 cad	€ 14,98028 0%	€ 14,98028
Totale MT				€ 14,98028
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,98028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29961
Totale RU				€ 4,68621
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,66649 +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16717 = 5% * B)				€ 3,34330
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,30098
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,31 +1,51%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,51%</i>				€ 4,68621
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.052	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	1,00000 cad	€ 16,02889 0%	€ 16,02889
Totale MT				€ 16,02889
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,02889 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32058
Totale RU				€ 5,68198
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,71087 +1,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18454 = 5% * B)				€ 3,69085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,54017
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 27,94 +1,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,33%</i>				€ 5,68198
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare			
MT				



CAM24_MT.L02.080.053	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	1,00000 cad	€ 24,07739 0%	€ 24,07739
Totale MT				€ 24,07739
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,07739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48155
Totale RU				€ 6,81775
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,89514 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26261 = 5% * B)				€ 5,25217
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,61473
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 39,76 +1,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,15%</i>				€ 6,81775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.054	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	1,00000 cad	€ 17,21370 0%	€ 17,21370
Totale MT				€ 17,21370
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,21370 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34427
Totale RU				€ 5,70567
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,91937 +1,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19481 = 5% * B)				€ 3,89629
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68157
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,50 +1,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,34%</i>				€ 5,70567
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare			



MT				
CAM24_MT.L02.080.055	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	1,00000 cad	€ 18,38488 0%	€ 18,38488
Totale MT				€ 18,38488
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,38488 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36770
Totale RU				€ 6,70390
Sommano euro (A)				€ 25,08878
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21325 = 5% * B)				€ 4,26509
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93539
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 32,29
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 20,76%				€ 6,70390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.056	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	1,00000 cad	€ 27,60456 0%	€ 27,60456
Totale MT				€ 27,60456
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,60456 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55209
Totale RU				€ 7,86309
Sommano euro (A)				€ 35,46765
Scostamento % su anno 2023				+1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30148 = 5% * B)				€ 6,02950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,14972
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 45,65
Scostamento % su anno 2023				+1,4%
Incidenza Manodopera sul totale 17,23%				€ 7,86309
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da			



quadro Da 600 A tripolare				
MT				
CAM24_MT.L02.080.057	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	1,00000 cad	€ 241,46842 0%	€ 241,46842
Totale MT				€ 241,46842
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,46842 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82937
Totale RU				€ 16,52697
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 257,99539 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19296 = 5% * B)				€ 43,85922
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,18546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 332,04 +0,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,98%</i>				€ 16,52697
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,19296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.058	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	1,00000 cad	€ 309,16564 0%	€ 309,16564
Totale MT				€ 309,16564
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,16564 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18331
Totale RU				€ 19,34311
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 328,50875 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79232 = 5% * B)				€ 55,84649
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,43552
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 422,79 +0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,58%</i>				€ 19,34311
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,79232

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			



isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare				
MT				
CAM24_MT.L02.080.059	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 18,54830 0%	€ 18,54830
Totale MT				€ 18,54830
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37097
Totale RU				€ 5,73237
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,28067 +1,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20639 = 5% * B)				€ 4,12771
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,84084
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 31,25 +1,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,34%</i>				€ 5,73237
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,20639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.060	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 19,51521 0%	€ 19,51521
Totale MT				€ 19,51521
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,51521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39030
Totale RU				€ 6,72650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,24171 +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22305 = 5% * B)				€ 4,46109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,07028
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 33,77 +1,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,92%</i>				€ 6,72650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			



140 - Interruttore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare				
MT				
CAM24_MT.L02.080.061	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 29,72904 0%	€ 29,72904
Totale MT				€ 29,72904
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,72904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59458
Totale RU				€ 7,41818
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,14722 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31575 = 5% * B)				€ 6,31503
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,34623
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 47,81 +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,52%</i>				€ 7,41818
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,31575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare			
MT				
CAM24_MT.L02.080.062	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 41,34556 0%	€ 41,34556
Totale MT				€ 41,34556
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34556 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82691
Totale RU				€ 9,60011
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,94567 +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43304 = 5% * B)				€ 8,66076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,96064
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 65,57 +1,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,64%</i>				€ 9,60011
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43304

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.150.140.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.063 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82492 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,41%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 86,54513 0%	€ 86,54513
				€ 86,54513
				€ 4,14540
				€ 4,62780
				€ 1,73090
				€ 10,50410
				€ 97,04923 +0,61%
				€ 16,49837
				€ 11,35476
				€ 124,90 +0,61%
				€ 10,50410
				€ 0,82492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.O	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.064 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07359 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,11%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 114,74891 0%	€ 114,74891
				€ 114,74891
				€ 4,37570
				€ 4,88490
				€ 2,29498
				€ 11,55558
				€ 126,30449 +0,49%
				€ 21,47176
				€ 14,77763
				€ 162,55 +0,49%
				€ 11,55558
				€ 1,07359



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro P - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.065 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 214,12260 0%	€ 214,12260
	Totale MT			€ 214,12260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,12260 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28245
	Totale RU			€ 13,54305
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 227,66565 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93516 = 5% * B)			€ 38,70316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,63688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 293,01 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,62%</i>			€ 13,54305
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,93516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete A - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.066 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	1,00000 cad	€ 10,62238 0%	€ 10,62238
	Totale MT			€ 10,62238
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,62238 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21245
	Totale RU			€ 5,57385
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,19623 +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13767 = 5% * B)			€ 2,75336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,84 +2,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,74%</i>			€ 5,57385
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13767
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.150.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete B - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.067 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16365 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 24,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 13,14179 0%	€ 13,14179
				€ 13,14179
				€ 6,11164
				€ 19,25343 +2,07%
				€ 3,27308
				€ 2,25265
				€ 24,78 +2,07%
				€ 6,11164
				€ 0,16365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete C - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.068 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15870 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 25,39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 12,56981 0%	€ 12,56981
				€ 12,56981
				€ 6,10020
				€ 18,67001 +2,14%
				€ 3,17390
				€ 2,18439
				€ 24,03 +2,14%
				€ 6,10020
				€ 0,15870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.150.150.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete D - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.069 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 400 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14475 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 25,51%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 11,43948 0%	€ 11,43948
				€ 11,43948
				€ 2,53330
				€ 2,82810
				€ 0,22879
				€ 5,59019
				€ 17,02967 +2,15%
				€ 2,89504
				€ 1,99247
				€ 21,92 +2,15%
				€ 5,59019
				€ 0,14475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete E - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.070 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 400 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20853 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,2%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 17,84015 0%	€ 17,84015
				€ 17,84015
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 0,35680
				€ 6,69300
				€ 24,53315 +1,76%
				€ 4,17064
				€ 2,87038
				€ 31,57 +1,76%
				€ 6,69300
				€ 0,20853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.071 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	1,00000 cad	€ 16,60087 0%	€ 16,60087
	Totale MT			€ 16,60087
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60087 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33202
	Totale RU			€ 5,69342
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,29429 +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18950 = 5% * B)			€ 3,79003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,69 +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,84%</i>			€ 5,69342
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.072 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	1,00000 cad	€ 8,48428 0%	€ 8,48428
	Totale MT			€ 8,48428
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,48428 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16969
	Totale RU			€ 14,79169
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,27597 +4,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19785 = 5% * B)			€ 3,95691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 29,96 +4,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,38%</i>			€ 14,79169
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19785
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.073 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24572 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,22%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 22,12995 0%	€ 22,12995
				€ 22,12995
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 0,44260
				€ 6,77880
				€ 28,90875 +1,49%
				€ 4,91449
				€ 3,38232
				€ 37,21 +1,49%
				€ 6,77880
				€ 0,24572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.074 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37657 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,09%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 36,26588 0%	€ 36,26588
				€ 36,26588
				€ 3,45450
				€ 3,85650
				€ 0,72532
				€ 8,03632
				€ 44,30220 +1,12%
				€ 7,53137
				€ 5,18336
				€ 57,02 +1,12%
				€ 8,03632
				€ 0,37657
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.075 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	1,00000 cad	€ 26,59680 0%	€ 26,59680
	Totale MT			€ 26,59680
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,59680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53194
	Totale RU			€ 6,86814
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,46494 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28445 = 5% * B)			€ 5,68904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 43,07 +1,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,95%</i>			€ 6,86814
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.076 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	1,00000 cad	€ 28,01311 0%	€ 28,01311
	Totale MT			€ 28,01311
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,01311 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56026
	Totale RU			€ 8,35866
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,37177 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30916 = 5% * B)			€ 6,18320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 46,81 +1,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,86%</i>			€ 8,35866
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30916
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.077 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48712 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,19%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 47,58280 0%	€ 47,58280
				€ 47,58280
				€ 4,14540
				€ 4,62780
				€ 0,95166
				€ 9,72486
				€ 57,30766 +1,03%
				€ 9,74230
				€ 6,70500
				€ 73,75 +1,03%
				€ 9,72486
				€ 0,48712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.H	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.078 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53602 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,3%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 52,26754 0%	€ 52,26754
				€ 52,26754
				€ 4,60600
				€ 5,14200
				€ 1,04535
				€ 10,79335
				€ 63,06089 +1,04%
				€ 10,72035
				€ 7,37812
				€ 81,16 +1,04%
				€ 10,79335
				€ 0,53602
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.079 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	1,00000 cad	€ 30,85937 0%	€ 30,85937
	Totale MT			€ 30,85937
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,85937 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61719
	Totale RU			€ 6,95339
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,81276 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32141 = 5% * B)			€ 6,42817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 48,67 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,29%</i>			€ 6,95339
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.080 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	1,00000 cad	€ 32,99746 0%	€ 32,99746
	Totale MT			€ 32,99746
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,99746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65995
	Totale RU			€ 8,45835
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,45581 +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35237 = 5% * B)			€ 7,04749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 53,35 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,85%</i>			€ 8,45835
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35237
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.081 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	1,00000 cad	€ 59,83939 0%	€ 59,83939
	Totale MT			€ 59,83939
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,83939 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19679
	Totale RU			€ 9,48259
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,32198 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58924 = 5% * B)			€ 11,78474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,11067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 89,22 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,63%</i>			€ 9,48259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58924

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.082 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 64,26538 0%	€ 64,26538
	Totale MT			€ 64,26538
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,26538 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28531
	Totale RU			€ 11,03331
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,29869 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64004 = 5% * B)			€ 12,80078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,80995
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 96,91 +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,39%</i>			€ 11,03331
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,64004
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.M	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.083 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30740 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,83%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 140,28347 0%	€ 140,28347
				€ 140,28347
				€ 153,81194 +0,47%
				€ 26,14803
				€ 17,99600
				€ 197,96 +0,47%
				€ 13,52847
				€ 1,30740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.N	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.084 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85786 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,43%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 203,29595 0%	€ 203,29595
				€ 203,29595
				€ 218,57207 +0,34%
				€ 37,15725
				€ 25,57293
				€ 281,30 +0,34%
				€ 15,27612
				€ 1,85786
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.160.O	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.085 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45231 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,72%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 386,72261 0%	€ 386,72261
				€ 386,72261
				€ 5,52720
				€ 6,17040
				€ 7,73445
				€ 19,43205
				€ 406,15466 +0,19%
				€ 69,04629
				€ 47,52010
				€ 522,72 +0,19%
				€ 19,43205
				€ 3,45231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.170.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.086 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22945 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,15%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 19,29732 0%	€ 19,29732
				€ 19,29732
				€ 3,45450
				€ 3,85650
				€ 0,38595
				€ 7,69695
				€ 26,99427 +1,84%
				€ 4,58903
				€ 3,15833
				€ 34,74 +1,84%
				€ 7,69695
				€ 0,22945
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.170.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.087 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29970 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,32%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p> <p>27,40028 %</p>	<p>€ 27,40028 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 27,40028</p> <hr/> <p>€ 27,40028</p> <p>€ 3,45450</p> <p>€ 3,85650</p> <p>€ 0,54801</p> <hr/> <p>€ 7,85901</p> <hr/> <p>€ 35,25929 +1,41%</p> <p>€ 5,99408</p> <p>€ 4,12534</p> <hr/> <p>€ 45,38 +1,41%</p> <p>€ 7,85901</p> <p>€ 0,29970</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.170.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.088 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41507 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,69%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p> <p>40,22885 %</p>	<p>€ 40,22885 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 40,22885</p> <hr/> <p>€ 40,22885</p> <p>€ 3,68480</p> <p>€ 4,11360</p> <p>€ 0,80458</p> <hr/> <p>€ 8,60298</p> <hr/> <p>€ 48,83183 +1,08%</p> <p>€ 8,30141</p> <p>€ 5,71332</p> <hr/> <p>€ 62,85 +1,08%</p> <p>€ 8,60298</p> <p>€ 0,41507</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.150.180.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.080.091 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51168 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,19000 h</p> <p>0,19000 h</p> <p>49,93879 %</p>	<p>€ 49,93879 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 60,19817 +1,04%</p> <p>€ 10,23369</p> <p>€ 7,04319</p> <p>€ 77,48 +1,04%</p> <p>€ 10,25938</p> <p>€ 0,51168</p>	<p>€ 49,93879</p> <p>€ 49,93879</p> <p>€ 4,37570</p> <p>€ 4,88490</p> <p>€ 0,99878</p> <p>€ 10,25938</p> <p>€ 60,19817 +1,04%</p> <p>€ 10,23369</p> <p>€ 7,04319</p> <p>€ 77,48 +1,04%</p> <p>€ 10,25938</p> <p>€ 0,51168</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.010.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 010 - Voltmetro ad indicazione analogica A - Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.085.001 - Strumenti di misura - Voltmetro analogico</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16003 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,15000 h</p> <p>0,15000 h</p> <p>11,28968 %</p>	<p>€ 11,28968 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 18,82647 +2,67%</p> <p>€ 3,20050</p> <p>€ 2,20270</p> <p>€ 24,23 +2,67%</p> <p>€ 7,53679</p> <p>€ 0,16003</p>	<p>€ 11,28968</p> <p>€ 11,28968</p> <p>€ 3,45450</p> <p>€ 3,85650</p> <p>€ 0,22579</p> <p>€ 7,53679</p> <p>€ 18,82647 +2,67%</p> <p>€ 3,20050</p> <p>€ 2,20270</p> <p>€ 24,23 +2,67%</p> <p>€ 7,53679</p> <p>€ 0,16003</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.160.020.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase A - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.085.002 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19291 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,23%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,14000 h</p> <p>0,14000 h</p> <p>130,90037 %</p>	<p>€ 130,90037 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 130,90037 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 130,90037</p> <p>€ 130,90037</p> <p>€ 3,22420</p> <p>€ 3,59940</p> <p>€ 2,61801</p> <p>€ 9,44161</p> <p>€ 140,34198 +0,33%</p> <p>€ 23,85814</p> <p>€ 16,42001</p> <p>€ 180,62 +0,33%</p> <p>€ 9,44161</p> <p>€ 1,19291</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.020.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase B - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.085.003 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26510 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,2%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p> <p>255,52264 %</p>	<p>€ 255,52264 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 255,52264 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 255,52264</p> <p>€ 255,52264</p> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <p>€ 5,11045</p> <p>€ 10,95925</p> <p>€ 266,48189 +0,15%</p> <p>€ 45,30192</p> <p>€ 31,17838</p> <p>€ 342,96 +0,15%</p> <p>€ 10,95925</p> <p>€ 2,26510</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 030 - Voltmetro ad indicazione digitale A - Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.004 - Strumenti di misura - Voltmetro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			€ 125,79346
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			€ 12,26387
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 138,05733 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17349 = 5% * B)			€ 23,46975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,15271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 177,68 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,9%</i>			€ 12,26387
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,17349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase A - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.005 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	1,00000 cad	€ 319,85611 0%	€ 319,85611
	Totale MT			€ 319,85611
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,85611 %	€ 0,02000 0%	€ 6,39712
	Totale RU			€ 19,55692
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 339,41303 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88501 = 5% * B)			€ 57,70022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,71133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 436,82 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,48%</i>			€ 19,55692



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,88501
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.040.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase B - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.085.006 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88601 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 2,81%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 667,42573 0%	€ 667,42573
				€ 667,42573
				€ 5,52720
				€ 6,17040
				€ 13,34851
				€ 25,04611
				€ 692,47184 +0,11%
				€ 117,72021
				€ 81,01921
				€ 891,21 +0,11%
				€ 25,04611
				€ 5,88601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.050.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 050 - Amperometro ad indicazione analogica A - Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.085.007 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione analogica</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54567 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 54,81419 0%	€ 54,81419
				€ 54,81419
				€ 3,91510
				€ 4,37070
				€ 1,09628
				€ 9,38208
				€ 64,19627 +0,87%
				€ 10,91337
				€ 7,51096



				€ 82,62 +0,87%
			Incidenza Manodopera sul totale 11,36%	€ 9,38208
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,54567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 060 - Acquisitore digitale a 6 cifre A - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.008 - Strumenti di misura - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	1,00000 cad	€ 1.007,77758 0%	€ 1.007,77758
	Totale MT			€ 1.007,77758
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.007,77758 %	€ 0,02000 0%	€ 20,15555
	Totale RU			€ 32,34055
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.040,11813 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84100 = 5% * B)			€ 176,82008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,69382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.338,63 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			€ 32,34055
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,84100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 070 - Amperometro ad indicazione digitale A - Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.009 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			€ 125,79346
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			€ 12,26387
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 138,05733 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17349 = 5% * B)			€ 23,46975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,15271



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 177,68 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,9%</i>	€ 12,26387
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,17349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 080 - Frequenzimetro ad indicazione digitale A - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.010 - Strumenti di misura - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	1,00000 cad	€ 99,61883 0%	€ 99,61883
	Totale MT			€ 99,61883
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,61883 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99238
	Totale RU			€ 8,81598
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,43481 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92170 = 5% * B)			€ 18,43392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,68687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 139,56 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,32%</i>			€ 8,81598
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltmetrico A - Commutatore voltmetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.011 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 47,26958 0%	€ 47,26958
	Totale MT			€ 47,26958
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,26958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94539
	Totale RU			€ 11,18079
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58,45037 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49683 = 5% * B)			€ 9,93656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 75,23 +1,19%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,86%</i>		€ 11,18079
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,49683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltmetrico B - Commutatore voltmetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.012 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	1,00000 cad	€ 69,44038 0%	€ 69,44038
	Totale MT			€ 69,44038
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,44038 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38881
	Totale RU			€ 21,37221
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 90,81259 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77191 = 5% * B)			€ 15,43814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,62507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 116,88 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,29%</i>			€ 21,37221
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 100 - Commutatore amperometrico A - Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.013 - Strumenti di misura - Commutatore amperometrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 52,64886 0%	€ 52,64886
	Totale MT			€ 52,64886
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,64886 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05298
	Totale RU			€ 10,80098
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 63,44984 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53932 = 5% * B)			€ 10,78647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 81,66 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,23%</i>			€ 10,80098
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53932



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 110 - Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.014 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	1,00000 cad	€ 34,16865 0%	€ 34,16865
	Totale MT			€ 34,16865
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,16865 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68337
	Totale RU			€ 10,43137
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,60002 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37910 = 5% * B)			€ 7,58200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 57,40 +1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,17%</i>			€ 10,43137
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.015 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	1,00000 cad	€ 44,45056 0%	€ 44,45056
	Totale MT			€ 44,45056
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45056 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88901
	Totale RU			€ 15,02361
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,47417 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50553 = 5% * B)			€ 10,11061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 76,54 +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,63%</i>			€ 15,02361



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,50553
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo B - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.016 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	1,00000 cad	€ 50,34734 0%	€ 50,34734
	Totale MT			€ 50,34734
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,34734 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00695
	Totale RU			€ 15,14155
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 65,48889 +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55666 = 5% * B)			€ 11,13311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 84,28 +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			€ 15,14155
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,55666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo C - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.017 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	1,00000 cad	€ 66,93459 0%	€ 66,93459
	Totale MT			€ 66,93459
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93459 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33869
	Totale RU			€ 15,47329
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,40788 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70047 = 5% * B)			€ 14,00934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,64172
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 106,06 +1,16%



	Incidenza Manodopera sul totale 14,59%		€ 15,47329
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,70047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.001 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07668 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,33%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 5,49923 0%	€ 5,49923
				€ 5,49923
				€ 1,61210
				€ 1,79970
				€ 0,10998
				€ 3,52178
				€ 9,02101 +2,6%
				€ 1,53357
				€ 1,05546
				€ 11,61 +2,6%
				€ 3,52178
				€ 0,07668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.002 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09063 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 6,63109 0%	€ 6,63109
				€ 6,63109
				€ 1,84240
				€ 2,05680
				€ 0,13262
				€ 4,03182
				€ 10,66291 +2,51%
				€ 1,81269
				€ 1,24756



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 13,72 +2,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,38%</i>	€ 4,03182
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.003 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			€ 7,92301
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			€ 4,05766
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,98067 +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10184 = 5% * B)			€ 2,03671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,42 +2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,32%</i>			€ 4,05766
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10184

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.004 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,78048 0%	€ 8,78048
	Totale MT			€ 8,78048
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,78048 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17561
	Totale RU			€ 4,56221
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,34269 +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11341 = 5% * B)			€ 2,26826



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,56110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,17 +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,57%	€ 4,56221
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,11341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.005 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 10,76981 0%	€ 10,76981
	Totale MT			€ 10,76981
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,76981 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21540
	Totale RU			€ 4,60200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,37181 +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13066 = 5% * B)			€ 2,61321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,78 +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			€ 4,60200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.006 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 23,66615 0%	€ 23,66615
	Totale MT			€ 23,66615
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,66615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47332
	Totale RU			€ 5,83472
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,50087 +1,23%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25076 = 5% * B)		€ 5,01515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,45160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 37,97
	Scostamento % su anno 2023		+1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,37%</i>		€ 5,83472
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,25076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.007 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 38,49464 0%	€ 38,49464
	Totale MT			€ 38,49464
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,49464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76989
	Totale RU			€ 7,10609
	Sommano euro (A)			€ 45,60073
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38761 = 5% * B)			€ 7,75212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 58,69
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,11%</i>			€ 7,10609
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.008 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 7,86585 0%	€ 7,86585
	Totale MT			€ 7,86585
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,86585 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15732
	Totale RU			€ 4,54392



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,40977 +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10548 = 5% * B)	€ 2,10966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,45194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 15,97 +2,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,45%</i>	€ 4,54392
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.009 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,09527 0%	€ 10,09527
	Totale MT			€ 10,09527
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,09527 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20191
	Totale RU			€ 5,07591
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,17118 +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12896 = 5% * B)			€ 2,57910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,53 +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26%</i>			€ 5,07591
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.010 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474
	Totale MT			€ 27,48474
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
	Totale RU			



			€ 6,88589
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 34,37063 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29215 = 5% * B)		€ 5,84301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,02136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 44,24 +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,57%</i>		€ 6,88589
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,29215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.011 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 41,51293 0%	€ 41,51293
	Totale MT			€ 41,51293
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,51293 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83026
	Totale RU			€ 8,62866
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,14159 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42620 = 5% * B)			€ 8,52407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,53 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,37%</i>			€ 8,62866
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico A - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.012 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 98,44888 0%	€ 98,44888
	Totale MT			€ 98,44888
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,44888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96898



	Totale RU	€ 9,76738
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 108,21626 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91984 = 5% * B)	€ 18,39676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,66130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 139,27 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,01%</i>	€ 9,76738
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,91984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico B - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.013 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 133,29642 0%	€ 133,29642
	Totale MT			€ 133,29642
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,29642 %	€ 0,02000 0%	€ 2,66593
	Totale RU			€ 9,97693
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 143,27335 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21782 = 5% * B)			€ 24,35647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,76298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 184,39 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,41%</i>			€ 9,97693
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico C - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.014 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 138,97858 0%	€ 138,97858
	Totale MT			€ 138,97858
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,97858 %	€ 0,02000 0%	€ 2,77957



	Totale RU	€ 10,57797
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 149,55655 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27123 = 5% * B)	€ 25,42461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,49812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 192,48 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%	€ 10,57797
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,27123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico D - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.015 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 167,14930 0%	€ 167,14930
	Totale MT			€ 167,14930
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,14930 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34299
	Totale RU			€ 11,62879
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 178,77809 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51961 = 5% * B)			€ 30,39228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,91704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 230,09 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			€ 11,62879
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,51961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico E - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.016 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 178,11347 0%	€ 178,11347
	Totale MT			€ 178,11347
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,11347 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56227



	Totale RU	€ 11,36067
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 189,47414 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61053 = 5% * B)	€ 32,21060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 22,16847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 243,85 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%	€ 11,36067
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,61053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico F - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.017 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 134,49688 0%	€ 134,49688
	Totale MT			€ 134,49688
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,49688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68994
	Totale RU			€ 10,97574
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 145,47262 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23652 = 5% * B)			€ 24,73035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,02030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 187,22 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			€ 10,97574
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,23652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico G - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.018 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 114,27204 0%	€ 114,27204
	Totale MT			€ 114,27204
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,27204 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28544



	Totale RU	€ 11,05864
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 125,33068 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06531 = 5% * B)	€ 21,30622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,66369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 161,30 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%	€ 11,05864
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,06531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico H - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.019 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 156,71104 0%	€ 156,71104
	Totale MT			€ 156,71104
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,71104 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13422
	Totale RU			€ 11,90742
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 168,61846 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43326 = 5% * B)			€ 28,66514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,72836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 217,01 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			€ 11,90742
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,43326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico I - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.020 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 135,49154 0%	€ 135,49154
	Totale MT			€ 135,49154
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70983



	Totale RU	€ 11,48303
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 146,97457 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24928 = 5% * B)	€ 24,98568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,19603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 189,16 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%	€ 11,48303
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,24928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico J - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.021 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 207,71330 0%	€ 207,71330
	Totale MT			€ 207,71330
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,71330 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15427
	Totale RU			€ 13,41487
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 221,12817 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87959 = 5% * B)			€ 37,59179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,87200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 284,59 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			€ 13,41487
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,87959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico K - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.022 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 180,09136 0%	€ 180,09136
	Totale MT			€ 180,09136
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,09136 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60183



	Totale RU	€ 12,37503
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 192,46639 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63596 = 5% * B)	€ 32,71929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 22,51857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 247,70 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%	€ 12,37503
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,63596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico L - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.023 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 124,99612 0%	€ 124,99612
	Totale MT			€ 124,99612
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,99612 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49992
	Totale RU			€ 12,73532
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 137,73144 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17072 = 5% * B)			€ 23,41434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,11458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 177,26 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			€ 12,73532
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,17072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico M - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.024 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 149,30251 0%	€ 149,30251
	Totale MT			€ 149,30251
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,30251 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98605



	Totale RU	€ 13,22145
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 162,52396 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38145 = 5% * B)	€ 27,62907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,01530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 209,17 +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%	€ 13,22145
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,38145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico N - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.025 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 209,94272 0%	€ 209,94272
	Totale MT			€ 209,94272
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,94272 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19885
	Totale RU			€ 14,92165
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 224,86437 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91135 = 5% * B)			€ 38,22694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,30913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 289,40 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			€ 14,92165
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,91135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera A - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.026 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 6,39100 0%	€ 6,39100
	Totale MT			€ 6,39100
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,39100 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12782
	Totale RU			



				€ 1,59002
				€ 7,98102 +1,24%
				€ 1,35677
				€ 0,93378
				€ 10,27 +1,24%
				€ 1,59002
				€ 0,06784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera B - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.027 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,88872 0%	€ 7,88872
	Totale MT			€ 7,88872
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15777
	Totale RU			€ 1,61997
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,50869 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08082 = 5% * B)			€ 1,61648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,24 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,24%</i>			€ 1,61997
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera C - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.028 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,59756 0%	€ 8,59756
	Totale MT			€ 8,59756
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,59756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17195
	Totale RU			€ 1,63415



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,23171 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08697 = 5% * B)	€ 1,73939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,19711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 13,17 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>	€ 1,63415
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera D - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.029 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			€ 10,72408
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			€ 1,67668
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,40076 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10541 = 5% * B)			€ 2,10813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,96 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,51%</i>			€ 1,67668
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera E - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.030 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,46417 0%	€ 18,46417
	Totale MT			€ 18,46417
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36928
	Totale RU			€ 1,83148
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 20,29565 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,12 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,01%</i>			€ 1,83148
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera F - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.031 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,03734 0%	€ 8,03734
	Totale MT			€ 8,03734
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,03734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16075
	Totale RU			€ 2,11035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,14769 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08626 = 5% * B)			€ 1,72511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,06 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,16%</i>			€ 2,11035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera G - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.032 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,22561 0%	€ 7,22561
	Totale MT			€ 7,22561
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,22561 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14451
	Totale RU			€ 2,09411
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 9,31972 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07922 = 5% * B)			€ 1,58435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,99 +1,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,46%</i>			€ 2,09411
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera H - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.033 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,83765 0%	€ 8,83765
	Totale MT			€ 8,83765
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,83765 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17675
	Totale RU			€ 2,12635
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,96400 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09319 = 5% * B)			€ 1,86388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,11 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,07%</i>			€ 2,12635
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera I - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.034 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			€ 10,72408
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			€ 2,16408
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 12,88816 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10955 = 5% * B)			€ 2,19099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,59 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,05%</i>			€ 2,16408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera J - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.035 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,67225 0%	€ 9,67225
	Totale MT			€ 9,67225
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,67225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19345
	Totale RU			€ 2,14305
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,81530 +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10043 = 5% * B)			€ 2,00860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,21 +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,09%</i>			€ 2,14305
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera K - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.036 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,90167 0%	€ 11,90167
	Totale MT			€ 11,90167
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,90167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23803
	Totale RU			€ 2,18763
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 14,08930 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11976 = 5% * B)			€ 2,39518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,13 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,06%</i>			€ 2,18763
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera L - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.037 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,31325 0%	€ 27,31325
	Totale MT			€ 27,31325
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,31325 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54627
	Totale RU			€ 2,49587
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,80912 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25338 = 5% * B)			€ 5,06755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,36 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,51%</i>			€ 2,49587
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25338

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera M - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.038 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 34,82468 0%	€ 34,82468
	Totale MT			€ 34,82468
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,82468 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69649
	Totale RU			€ 2,15869
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 36,98337 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31436 = 5% * B)			€ 6,28717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 47,60 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,54%</i>			€ 2,15869
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera N - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.039 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,34829 0%	€ 59,34829
	Totale MT			€ 59,34829
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,34829 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18697
	Totale RU			€ 3,13657
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,48486 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53112 = 5% * B)			€ 10,62243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31073
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 80,42 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,9%</i>			€ 3,13657
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera O - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.040 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 47,70958 0%	€ 47,70958
	Totale MT			€ 47,70958
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95419
	Totale RU			€ 2,90379
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 50,61337 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43021 = 5% * B)			€ 8,60427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,14 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>			€ 2,90379
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera P - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.041 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,94130 0%	€ 10,94130
	Totale MT			€ 10,94130
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,94130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21883
	Totale RU			€ 2,16843
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,10973 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11143 = 5% * B)			€ 2,22865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,87 +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,85%</i>			€ 2,16843
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera Q - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.042 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 12,61051 0%	€ 12,61051
	Totale MT			€ 12,61051
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61051 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25221
	Totale RU			€ 2,20181
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 14,81232 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12590 = 5% * B)			€ 2,51809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,06 +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,55%</i>			€ 2,20181
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera R - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.043 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,75838 0%	€ 10,75838
	Totale MT			€ 10,75838
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,75838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21517
	Totale RU			€ 2,16477
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,92315 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10985 = 5% * B)			€ 2,19694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,63 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,02%</i>			€ 2,16477
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera S - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.044 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 32,53809 0%	€ 32,53809
	Totale MT			€ 32,53809
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,53809 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65076
	Totale RU			€ 6,98696
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 39,52505 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33596 = 5% * B)			€ 6,71926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62443
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,87 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,74%</i>			€ 6,98696
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera T - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.045 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 51,35668 0%	€ 51,35668
	Totale MT			€ 51,35668
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,35668 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02713
	Totale RU			€ 2,97673
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,33341 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46183 = 5% * B)			€ 9,23668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 69,93 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,26%</i>			€ 2,97673
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.046 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
	Totale MT			€ 4,81326
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
	Totale RU			€ 3,50807



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,32133 +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07073 = 5% * B)	€ 1,41463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,97360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 10,71 +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,76%</i>	€ 3,50807
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.047 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			€ 7,92301
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			€ 3,57026
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,49327 +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09769 = 5% * B)			€ 1,95386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,79 +2,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,14%</i>			€ 3,57026
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09769

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.048 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,50076 0%	€ 9,50076
	Totale MT			€ 9,50076
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,50076 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19002



	Totale RU	€ 4,08922
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,58998 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11552 = 5% * B)	€ 2,31030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,59003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,49 +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,38%</i>	€ 4,08922
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.049 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,29573 0%	€ 11,29573
	Totale MT			€ 11,29573
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22591
	Totale RU			€ 4,12511
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,42084 +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13108 = 5% * B)			€ 2,62154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,85 +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,78%</i>			€ 4,12511
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.050 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,76828 0%	€ 21,76828
	Totale MT			€ 21,76828
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	21,76828	€ 0,02000	€ 0,43537



Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
Totale RU			€ 5,79677
Sommano euro (A)			€ 27,56505
Scostamento % su anno 2023			+1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23430 = 5% * B)			€ 4,68606
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22511
TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 35,48
Scostamento % su anno 2023			+1,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,34%</i>			€ 5,79677
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.051 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
	Totale MT			€ 8,95198
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
	Totale RU			€ 4,07824
	Sommano euro (A)			€ 13,03022
	Scostamento % su anno 2023			+2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11076 = 5% * B)			€ 2,21514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 16,77
	Scostamento % su anno 2023			+2,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,32%</i>			€ 4,07824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.052 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,68292 0%	€ 7,68292
	Totale MT			€ 7,68292
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,68292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15366
Totale RU				€ 4,05286
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,73578 +2,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09975 = 5% * B)				€ 1,99508
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,37309
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,10 +2,27%
Incidenza Manodopera sul totale 26,83%				€ 4,05286
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.053	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
Totale MT				€ 8,95198
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
Totale RU				€ 4,07824
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,03022 +2,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11076 = 5% * B)				€ 2,21514
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,52454
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,77 +2,04%
Incidenza Manodopera sul totale 24,32%				€ 4,07824
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.054	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
Totale MT				€ 13,61661
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
Totale RU				€ 4,65893
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,27554 +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15534 = 5% * B)				€ 3,10684
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13824
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,52 +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,81%				€ 4,65893
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.055	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,37576 0%	€ 11,37576
Totale MT				€ 11,37576
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37576 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22752
Totale RU				€ 4,61412
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,98988 +1,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 5% * B)				€ 2,71828
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,87082
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20,58 +1,87%
Incidenza Manodopera sul totale 22,42%				€ 4,61412
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.056	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
Totale MT				€ 13,61661
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09000	€ 23,03000	€ 2,07270



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
Totale RU				€ 4,65893
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,27554 +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15534 = 5% * B)				€ 3,10684
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13824
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,52 +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,81%				€ 4,65893
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.057	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 29,21111 0%	€ 29,21111
Totale MT				€ 29,21111
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,21111 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58422
Totale RU				€ 5,94562
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,15673 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29883 = 5% * B)				€ 5,97664
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,11334
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 45,25 +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 13,14%				€ 5,94562
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.058	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 28,94815 0%	€ 28,94815
Totale MT				€ 28,94815
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,94815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57896
Totale RU				€ 5,94036
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,88851 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29655 = 5% * B)				€ 5,93105
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,08196
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 44,90 +1,04%
Incidenza Manodopera sul totale 13,23%				€ 5,94036
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata N - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380+415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.059	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 45,70882 0%	€ 45,70882
Totale MT				€ 45,70882
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,70882 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91418
Totale RU				€ 7,73778
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,44660 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45430 = 5% * B)				€ 9,08592
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,25325
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 68,79 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 11,25%				€ 7,73778
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata O - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.060	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 57,43899 0%	€ 57,43899
Totale MT				€ 57,43899



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,43899 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14878
Totale RU				€ 7,48498
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 64,92397 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55185 = 5% * B)				€ 11,03707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,59610
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 83,56 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,96%				€ 7,48498
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,55185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata P - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.061	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,54649 0%	€ 9,54649
Totale MT				€ 9,54649
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,54649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19093
Totale RU				€ 4,57753
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,12402 +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12005 = 5% * B)				€ 2,40108
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,65251
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,18 +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 25,18%				€ 4,57753
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Q - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.062	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 13,34222 0%	€ 13,34222



				Totale MT	€ 13,34222
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26684	
				Totale RU	€ 5,14084
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,48306 +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15711 = 5% * B)				€ 3,14212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,79 +1,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,61%</i>				€ 5,14084
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata R - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.063	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 16,07469 0%	€ 16,07469
	Totale MT			€ 16,07469
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,07469 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32149
	Totale RU			€ 5,19549
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,27018 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18080 = 5% * B)			€ 3,61593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 27,37 +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,98%</i>			€ 5,19549
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata S - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.064	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474



	+ T, 63 A 230-415 V			
	Totale MT			€ 27,48474
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
	Totale RU			€ 2,49929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,98403 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25486 = 5% * B)			€ 5,09729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,59 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,48%</i>			€ 2,49929
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata T - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.065	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 49,03580 0%	€ 49,03580
	Totale MT			€ 49,03580
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,03580 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98072
	Totale RU			€ 8,29172
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,32752 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48728 = 5% * B)			€ 9,74568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 73,78 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,24%</i>			€ 8,29172
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48728

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			



CAM24_MT.L02.090.046	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
Totale MT				€ 4,81326
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
Totale RU				€ 3,50807
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,32133 +2,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07073 = 5% * B)				€ 1,41463
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,97360
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10,71 +2,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,76%</i>				€ 3,50807
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.067	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,04268 0%	€ 7,04268
Totale MT				€ 7,04268
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
Totale RU				€ 4,04005
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,08273 +2,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09420 = 5% * B)				€ 1,88406
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,29668
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,26 +2,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,32%</i>				€ 4,04005
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V			



MT				
CAM24_MT.L02.090.068	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,79649 0%	€ 5,79649
Totale MT				€ 5,79649
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,79649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11593
Totale RU				€ 4,01513
Sommano euro (A)				€ 9,81162
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08340 = 5% * B)				€ 1,66798
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,14796
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 12,63
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
Incidenza Manodopera sul totale 31,8%				€ 4,01513
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.069	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,70503 0%	€ 5,70503
Totale MT				€ 5,70503
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,70503 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11410
Totale RU				€ 4,50070
Sommano euro (A)				€ 10,20573
Scostamento % su anno 2023				+2,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08675 = 5% * B)				€ 1,73497
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19407
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 13,13
Scostamento % su anno 2023				+2,96%
Incidenza Manodopera sul totale 34,27%				€ 4,50070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta			



3p + N + T, 32 A-230+250 V				
MT				
CAM24_MT.L02.090.070	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,70579 0%	€ 7,70579
Totale MT				€ 7,70579
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,70579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15412
Totale RU				€ 5,02812
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,73391 +2,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10824 = 5% * B)				€ 2,16476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,48987
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,39 +2,63%
Incidenza Manodopera sul totale 30,68%				€ 5,02812
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.071	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,32774 0%	€ 5,32774
Totale MT				€ 5,32774
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,32774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10655
Totale RU				€ 3,51835
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,84609 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07519 = 5% * B)				€ 1,50384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,03499
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,38 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 30,9%				€ 3,51835
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di			



protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V				
MT				
CAM24_MT.L02.090.072	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,32317 0%	€ 8,32317
Totale MT				€ 8,32317
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,32317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16646
Totale RU				€ 4,06566
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,38883 +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10531 = 5% * B)				€ 2,10610
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44949
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,94 +2,15%
Incidenza Manodopera sul totale 25,5%				€ 4,06566
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.073	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,17225 0%	€ 17,17225
Totale MT				€ 17,17225
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,17225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34345
Totale RU				€ 5,70485
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,87710 +1,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19446 = 5% * B)				€ 3,88911
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,67662
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,44 +1,59%
Incidenza Manodopera sul totale 19,38%				€ 5,70485
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI			



060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V				
MT				
CAM24_MT.L02.090.074	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,76295 0%	€ 7,76295
Totale MT				€ 7,76295
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,76295 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15526
Totale RU				€ 4,54186
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,30481 +2,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10459 = 5% * B)				€ 2,09182
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,43966
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,84 +2,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,68%</i>				€ 4,54186
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.075	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,54573 0%	€ 7,54573
Totale MT				€ 7,54573
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,54573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15091
Totale RU				€ 4,53751
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,08324 +2,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10271 = 5% * B)				€ 2,05415
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,41374
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,55 +2,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,18%</i>				€ 4,53751
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.170.060.F	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.076 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20288 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,63%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 18,14404 0%	€ 18,14404
				€ 18,14404
				€ 23,86832 +1,53%
				€ 4,05761
				€ 2,79259
				€ 30,72 +1,53%
				€ 5,72428
				€ 0,20288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.077 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44966 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,65%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 45,65165 0%	€ 45,65165
				€ 45,65165
				€ 52,90088 +0,81%
				€ 8,99315
				€ 6,18940
				€ 68,08 +0,81%
				€ 7,24923
				€ 0,44966



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.078 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,07391 0%	€ 44,07391
	Totale MT			€ 44,07391
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,07391 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88148
	Totale RU			€ 7,21768
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,29159 +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43598 = 5% * B)			€ 8,71957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 66,01 +0,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,93%</i>			€ 7,21768
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.079 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,55182 0%	€ 8,55182
	Totale MT			€ 8,55182
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,55182 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17104
	Totale RU			€ 5,04504
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,59686 +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11557 = 5% * B)			€ 2,31147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,50 +2,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,83%</i>			€ 5,04504
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11557



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.080 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,21340 0%	€ 20,21340
	Totale MT			€ 20,21340
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,21340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40427
	Totale RU			€ 6,74047
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,95387 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22911 = 5% * B)			€ 4,58216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,69 +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,43%</i>			€ 6,74047
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.081 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 19,65319 0%	€ 19,65319
	Totale MT			€ 19,65319
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,65319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39306
	Totale RU			€ 6,72926
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,38245 +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22425 = 5% * B)			€ 4,48502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,95 +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,82%</i>			€ 6,72926
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22425



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.082 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 50,56781 0%	€ 50,56781
	Totale MT			€ 50,56781
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,56781 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01136
	Totale RU			€ 8,80976
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,37757 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50471 = 5% * B)			€ 10,09419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,94718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 76,42 +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,53%</i>			€ 8,80976
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.083 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	1,00000 cad	€ 49,40165 0%	€ 49,40165
	Totale MT			€ 49,40165
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,40165 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98803
	Totale RU			€ 8,29903
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,70068 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49046 = 5% * B)			€ 9,80912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,26 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,18%</i>			€ 8,29903
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49046



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero A - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestingente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.084 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,37423 0%	€ 7,37423
	Totale MT			€ 7,37423
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,37423 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14748
	Totale RU			€ 3,55928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,93351 +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09294 = 5% * B)			€ 1,85870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,07 +2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,29%</i>			€ 3,55928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero B - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestingente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.085 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,26067 0%	€ 9,26067
	Totale MT			€ 9,26067
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,26067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18521
	Totale RU			€ 3,59701
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,85768 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10929 = 5% * B)			€ 2,18581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,55 +1,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,74%</i>			€ 3,59701
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10929



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero C - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestingente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.086 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,61509 0%	€ 9,61509
	Totale MT			€ 9,61509
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19230
	Totale RU			€ 4,09150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70659 +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +1,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,19%</i>			€ 4,09150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero D - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestingente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.087 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 39,19205 0%	€ 39,19205
	Totale MT			€ 39,19205
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,19205 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78384
	Totale RU			€ 5,65784
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,84989 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38122 = 5% * B)			€ 7,62448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 57,72 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,8%</i>			€ 5,65784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38122



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero E - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguento resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.088 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,16537 0%	€ 44,16537
	Totale MT			€ 44,16537
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,16537 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88331
	Totale RU			€ 5,75731
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,92268 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42434 = 5% * B)			€ 8,48686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,25 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,96%</i>			€ 5,75731
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero F - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguento resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			€ 10,88414
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			€ 4,11688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,00102 +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 5% * B)			€ 2,55017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,31 +1,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,32%</i>			€ 4,11688
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12751



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero G - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguento resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.090 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,73475 0%	€ 8,73475
	Totale MT			€ 8,73475
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,73475 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17470
	Totale RU			€ 4,07390
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,80865 +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10887 = 5% * B)			€ 2,17747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,48 +2,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,71%</i>			€ 4,07390
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero H - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguento resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			€ 10,88414
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			€ 4,11688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,00102 +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 5% * B)			€ 2,55017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,31 +1,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,32%</i>			€ 4,11688
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12751



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero I - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.092 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			€ 13,10213
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			€ 4,64864
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,75077 +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15088 = 5% * B)			€ 3,01763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,85 +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,35%</i>			€ 4,64864
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero J - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.093 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,50685 0%	€ 10,50685
	Totale MT			€ 10,50685
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,50685 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21014
	Totale RU			€ 4,59674
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,10359 +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12838 = 5% * B)			€ 2,56761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,44 +1,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,65%</i>			€ 4,59674
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12838



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero K - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.094 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			€ 13,10213
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			€ 4,64864
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,75077 +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15088 = 5% * B)			€ 3,01763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,85 +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,35%</i>			€ 4,64864
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero L - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.095 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 40,63260 0%	€ 40,63260
	Totale MT			€ 40,63260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,63260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81265
	Totale RU			€ 6,17405
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,80665 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39786 = 5% * B)			€ 7,95713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,47638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 60,24 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,25%</i>			€ 6,17405
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39786
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero M - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.096 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,85518 0%	€ 9,85518
	Totale MT			€ 9,85518
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,85518 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19710
	Totale RU			€ 4,58370
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,43888 +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12273 = 5% * B)			€ 2,45461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,58 +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,67%</i>			€ 4,58370
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero N - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.097 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 12,06173 0%	€ 12,06173
	Totale MT			€ 12,06173
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,06173 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24123
	Totale RU			€ 5,11523
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,17696 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14600 = 5% * B)			€ 2,92008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,11 +1,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,14%</i>			€ 5,11523
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14600
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.070.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero O - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.098 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 46,31476 0%	€ 46,31476
	Totale MT			€ 46,31476
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,31476 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92630
	Totale RU			€ 7,26250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,57726 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45541 = 5% * B)			€ 9,10813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 68,95 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,53%</i>			€ 7,26250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata A - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.099 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 16,22331 0%	€ 16,22331
	Totale MT			€ 16,22331
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,22331 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32447
	Totale RU			€ 4,22367
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,44698 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17380 = 5% * B)			€ 3,47599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,32 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,05%</i>			€ 4,22367
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17380
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.080.B	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata B - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.100 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18044 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 16,98932 0%	€ 16,98932
				€ 16,98932
				€ 1,84240
				€ 2,05680
				€ 0,33979
				€ 4,23899
				€ 21,22831 +1,24%
				€ 3,60881
				€ 2,48371
				€ 27,32 +1,24%
				€ 4,23899
				€ 0,18044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata C - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.101 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,86%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 20,27057 0%	€ 20,27057
				€ 20,27057
				€ 2,07270
				€ 2,31390
				€ 0,40541
				€ 4,79201
				€ 25,06258 +1,18%
				€ 4,26064
				€ 2,93232
				€ 32,26 +1,18%
				€ 4,79201
				€ 0,21303
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.080.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata D - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.102 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22185 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,33%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,09000 h</p> <p>0,09000 h</p> <p>21,28810 %</p>	<p>€ 21,28810 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 21,28810</p> <p>€ 21,28810</p> <p>€ 2,07270</p> <p>€ 2,31390</p> <p>€ 0,42576</p> <p>€ 4,81236</p> <p>€ 26,10046 +1,14%</p> <p>€ 4,43708</p> <p>€ 3,05375</p> <p>€ 33,59 +1,14%</p> <p>€ 4,81236</p> <p>€ 0,22185</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata E - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.090.103 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20409 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,99%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,10000 h</p> <p>0,10000 h</p> <p>18,76142 %</p>	<p>€ 18,76142 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 18,76142</p> <p>€ 18,76142</p> <p>€ 2,30300</p> <p>€ 2,57100</p> <p>€ 0,37523</p> <p>€ 5,24923</p> <p>€ 24,01065 +1,38%</p> <p>€ 4,08181</p> <p>€ 2,80925</p> <p>€ 30,90 +1,38%</p> <p>€ 5,24923</p> <p>€ 0,20409</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata F - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.090.104 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19737 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 15,91% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,46417 0% € 18,46417 € 2,07270 +7,17% € 2,31390 +7,17% € 0,36928 0% € 4,75588 € 23,22005 +1,28% € 3,94741 € 2,71675 € 29,88 +1,28% € 4,75588 € 0,19737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata G - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V MT CAM24_MT.L02.090.105 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24691 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 14,31% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,70044 0% € 23,70044 € 2,30300 +7,17% € 2,57100 +7,17% € 0,47401 0% € 5,34801 € 29,04845 +1,14% € 4,93824 € 3,39867 € 37,39 +1,13% € 5,34801 € 0,24691
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata H - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestingente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.106 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 22,99160 0%	€ 22,99160
	Totale MT			€ 22,99160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,99160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45983
	Totale RU			€ 5,33383
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,32543 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24077 = 5% * B)			€ 4,81532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,45 +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,63%</i>			€ 5,33383
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24077

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata I - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestingente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.107 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,69359 0%	€ 20,69359
	Totale MT			€ 20,69359
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69359 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41387
	Totale RU			€ 5,77527
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,46886 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22499 = 5% * B)			€ 4,49971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,07 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,95%</i>			€ 5,77527
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22499
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



			TOTALE	
CAM24_L02.170.080.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata J - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.108 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 20,04191 0%	€ 20,04191
	Totale MT			€ 20,04191
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,04191 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40084
	Totale RU			€ 5,76224
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,80415 +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21934 = 5% * B)			€ 4,38671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,21 +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,35%</i>			€ 5,76224
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata K - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.109 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,07316 0%	€ 27,07316
	Totale MT			€ 27,07316
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,07316 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54146
	Totale RU			€ 5,90286
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 32,97602 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28030 = 5% * B)			€ 5,60592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85819
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 42,44 +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,91%</i>			€ 5,90286
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28030
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.170.080.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata L - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestingente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.110 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 25,63261 0%	€ 25,63261
	Totale MT			€ 25,63261
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,63261 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51265
	Totale RU			€ 6,36145
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,99406 +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27195 = 5% * B)			€ 5,43899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,74331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 41,18 +1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,45%</i>			€ 6,36145
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio A - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.111 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 56,81018 0%	€ 56,81018
	Totale MT			€ 56,81018
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,81018 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13620
	Totale RU			€ 8,93460
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 65,74478 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55883 = 5% * B)			€ 11,17661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,69214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 84,61 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,56%</i>			€ 8,93460
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55883



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio B - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.112 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 62,98396 0%	€ 62,98396
	Totale MT			€ 62,98396
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98396 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25968
	Totale RU			€ 8,57068
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,55464 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60821 = 5% * B)			€ 12,16429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,37189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 92,09 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,31%</i>			€ 8,57068
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio C - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.113 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 80,48776 0%	€ 80,48776
	Totale MT			€ 80,48776
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,48776 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60976
	Totale RU			€ 9,40816
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,89592 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76412 = 5% * B)			€ 15,28231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 115,70 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,13%</i>			€ 9,40816
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,76412



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio D - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.114 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 98,17449 0%	€ 98,17449
	Totale MT			€ 98,17449
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,17449 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96349
	Totale RU			€ 9,27449
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,44898 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91332 = 5% * B)			€ 18,26633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,57153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,29 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,71%</i>			€ 9,27449
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,91332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio E - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.115 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 127,04261 0%	€ 127,04261
	Totale MT			€ 127,04261
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	127,04261 %	€ 0,02000 0%	€ 2,54085
	Totale RU			€ 10,82665
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 137,86926 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17189 = 5% * B)			€ 23,43777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 177,44 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,1%</i>			€ 10,82665
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,17189



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio F - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.116 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 139,92751 0%	€ 139,92751
	Totale MT			€ 139,92751
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,92751 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79855
	Totale RU			€ 10,59695
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 150,52446 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27946 = 5% * B)			€ 25,58916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,61136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 193,72 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,47%</i>			€ 10,59695
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,27946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio G - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.117 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 66,71109 0%	€ 66,71109
	Totale MT			€ 66,71109
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71109 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33422
	Totale RU			€ 10,59482
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 77,30591 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65710 = 5% * B)			€ 13,14200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,04479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 99,49 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,65%</i>			€ 10,59482
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,65710



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio H - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.118 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 60,67451 0%	€ 60,67451
	Totale MT			€ 60,67451
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,67451 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21349
	Totale RU			€ 10,47409
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,14860 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60476 = 5% * B)			€ 12,09526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,32439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 91,57 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,44%</i>			€ 10,47409
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio I - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.119 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 67,94585 0%	€ 67,94585
	Totale MT			€ 67,94585
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,94585 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35892
	Totale RU			€ 10,61952
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 78,56537 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66781 = 5% * B)			€ 13,35611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,19215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 101,11 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,5%</i>			€ 10,61952
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66781



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio J - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.120 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 95,57922 0%	€ 95,57922
	Totale MT			€ 95,57922
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57922 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91158
	Totale RU			€ 10,68478
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,26400 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90324 = 5% * B)			€ 18,06488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,43289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 136,76 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,81%</i>			€ 10,68478
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio K - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.121 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 87,13029 0%	€ 87,13029
	Totale MT			€ 87,13029
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,13029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74261
	Totale RU			€ 11,00321
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,13350 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83414 = 5% * B)			€ 16,68270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,48162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,30 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,71%</i>			€ 11,00321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83414



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio L - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.122 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 95,77358 0%	€ 95,77358
	Totale MT			€ 95,77358
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,77358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91547
	Totale RU			€ 10,68867
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,46225 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90493 = 5% * B)			€ 18,09858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,45608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 137,02 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,8%</i>			€ 10,68867
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio M - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.123 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 138,12111 0%	€ 138,12111
	Totale MT			€ 138,12111
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12111 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76242
	Totale RU			€ 12,51042
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 150,63153 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28037 = 5% * B)			€ 25,60736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,62389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 193,86 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,45%</i>			€ 12,51042
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,28037



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio N - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.124 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 126,97402 0%	€ 126,97402
	Totale MT			€ 126,97402
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,97402 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53948
	Totale RU			€ 12,28748
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 139,26150 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18372 = 5% * B)			€ 23,67446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,29360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 179,23 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,86%</i>			€ 12,28748
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,18372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio O - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.125 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 146,77583 0%	€ 146,77583
	Totale MT			€ 146,77583
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,77583 %	€ 0,02000 0%	€ 2,93552
	Totale RU			€ 12,19612
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 158,97195 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35126 = 5% * B)			€ 27,02523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,59972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 204,60 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,96%</i>			€ 12,19612
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,35126



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio P - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.126 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 300,56005 0%	€ 300,56005
	Totale MT			€ 300,56005
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,56005 %	€ 0,02000 0%	€ 6,01120
	Totale RU			€ 15,27180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 315,83185 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68457 = 5% * B)			€ 53,69141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,95233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 406,48 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>			€ 15,27180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,68457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio Q - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.127 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 272,50366 0%	€ 272,50366
	Totale MT			€ 272,50366
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,50366 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45007
	Totale RU			€ 15,68547
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 288,18913 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44961 = 5% * B)			€ 48,99215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,71813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 370,90 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,23%</i>			€ 15,68547
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,44961



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio R - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.128 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 309,39770 0%	€ 309,39770
	Totale MT			€ 309,39770
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18795
	Totale RU			€ 15,44855
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 324,84625 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76119 = 5% * B)			€ 55,22386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,00701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 418,08 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,7%</i>			€ 15,44855
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,76119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio S - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.129 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 68,30027 0%	€ 68,30027
	Totale MT			€ 68,30027
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,30027 %	€ 0,02000 0%	€ 1,36601
	Totale RU			€ 11,60141
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,90168 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67916 = 5% * B)			€ 13,58329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,34850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 102,83 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,28%</i>			€ 11,60141
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67916



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio T - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.130 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 82,25986 0%	€ 82,25986
	Totale MT			€ 82,25986
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,25986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64520
	Totale RU			€ 12,36800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 94,62786 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80434 = 5% * B)			€ 16,08674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,07146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 121,79 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,16%</i>			€ 12,36800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio U - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.131 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 96,44812 0%	€ 96,44812
	Totale MT			€ 96,44812
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,44812 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92896
	Totale RU			€ 12,16436
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,61248 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92321 = 5% * B)			€ 18,46412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,70766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 139,78 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,7%</i>			€ 12,16436
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92321



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio V - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.132 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 118,20497 0%	€ 118,20497
	Totale MT			€ 118,20497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36410
	Totale RU			€ 12,11210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,31707 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10770 = 5% * B)			€ 22,15390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 167,72 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,22%</i>			€ 12,11210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio W - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.133 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 144,56928 0%	€ 144,56928
	Totale MT			€ 144,56928
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,56928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89139
	Totale RU			€ 14,10159
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 158,67087 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)			€ 26,97405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 204,21 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>			€ 14,10159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,34870



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.X	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio X - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.134 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 301,56615 0%	€ 301,56615
	Totale MT			€ 301,56615
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,56615 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03132
	Totale RU			€ 17,24152
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 318,80767 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70987 = 5% * B)			€ 54,19730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,30050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 410,31 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,2%</i>			€ 17,24152
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,70987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C A - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.135 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 52,47711 0%	€ 52,47711
	Totale MT			€ 52,47711
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47711 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04954
	Totale RU			€ 8,84794
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,32505 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52126 = 5% * B)			€ 10,42526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,93 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,21%</i>			€ 8,84794
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L02.170.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C B - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.136 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,87878 0%	€ 56,87878
	Totale MT			€ 56,87878
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,87878 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13758
	Totale RU			€ 8,93598
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 65,81476 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55943 = 5% * B)			€ 11,18851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,70033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 84,70 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,55%</i>			€ 8,93598
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C C - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.137 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 78,16688 0%	€ 78,16688
	Totale MT			€ 78,16688
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,16688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56334
	Totale RU			€ 9,36174
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,52862 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74399 = 5% * B)			€ 14,87987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,24085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112,65 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,31%</i>			€ 9,36174
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C D - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V				
MT				
CAM24_MT.L02.090.138	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 95,20193 0%	€ 95,20193
Totale MT				€ 95,20193
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,20193 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90404
Totale RU				€ 9,21504
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 104,41697 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88754 = 5% * B)				€ 17,75088
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,21679
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 134,38 +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,86%				€ 9,21504
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C E - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.139	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 128,30023 0%	€ 128,30023
Totale MT				€ 128,30023
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,30023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56600
Totale RU				€ 10,85180
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 139,15203 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18279 = 5% * B)				€ 23,65585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,28079
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 179,09 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,06%				€ 10,85180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,18279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C			



F - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V				
MT				
CAM24_MT.L02.090.140	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 137,42371 0%	€ 137,42371
Totale MT				€ 137,42371
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,42371 %	€ 0,02000 0%	€ 2,74847
Totale RU				€ 11,52167
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 148,94538 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26604 = 5% * B)				€ 25,32071
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,42661
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 191,69 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 6,01%				€ 11,52167
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,26604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C G - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.141	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
Totale MT				€ 63,22405
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
Totale RU				€ 10,52508
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,74913 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62687 = 5% * B)				€ 12,53735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,62865
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 94,92 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 11,09%				€ 10,52508
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C H - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			



MT				
CAM24_MT.L02.090.142	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 57,57619 0%	€ 57,57619
Totale MT				€ 57,57619
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,57619 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15152
Totale RU				€ 10,41212
Sommano euro (A)				€ 67,98831
Scostamento % su anno 2023				+0,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57790 = 5% * B)				€ 11,55801
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,95463
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 87,50
Scostamento % su anno 2023				+0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 11,9%				€ 10,41212
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57790

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C I - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.141	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
Totale MT				€ 63,22405
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
Totale RU				€ 10,52508
Sommano euro (A)				€ 73,74913
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62687 = 5% * B)				€ 12,53735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,62865
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 94,92
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 11,09%				€ 10,52508
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C J - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
MT				



CAM24_MT.L02.090.144	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 94,69888 0%	€ 94,69888
Totale MT				€ 94,69888
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,69888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89398
Totale RU				€ 10,66718
Sommano euro (A)				€ 105,36606
Scostamento % su anno 2023				+0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89561 = 5% * B)				€ 17,91223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,32783
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 135,61
Scostamento % su anno 2023				+0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 7,87%				€ 10,66718
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C K - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.145	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 88,30788 0%	€ 88,30788
Totale MT				€ 88,30788
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	88,30788 %	€ 0,02000 0%	€ 1,76616
Totale RU				€ 8,58976
Sommano euro (A)				€ 96,89764
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82363 = 5% * B)				€ 16,47260
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,33702
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 124,71
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 8,58976
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C L - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.146	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A	1,00000 cad	€ 95,72784 0%	€ 95,72784



		500 V			
			Totale MT		€ 95,72784
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,72784 %	€ 0,02000 0%		€ 1,91456
			Totale RU		€ 9,71296
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 105,44080 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89625 = 5% * B)					€ 17,92494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 12,33657
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 135,70 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,16%					€ 9,71296
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,89625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C M - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.147	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 126,65389 0%	€ 126,65389
			Totale MT	€ 126,65389
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,65389 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53308
			Totale RU	€ 12,28108
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 138,93497 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18095 = 5% * B)				€ 23,61894
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,25539
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 178,81 +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,87%				€ 12,28108
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,18095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C N - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.148	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 109,29872 0%	€ 109,29872



Totale MT				€ 109,29872
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,29872 %	€ 0,02000 0%	€ 2,18597
Totale RU				€ 20,21977
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 129,51849 +0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10091 = 5% * B)				€ 22,01814
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,15366
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 166,69 +0,94%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,13%</i>				€ 20,21977
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,10091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C O - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.149	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 119,86274 0%	€ 119,86274
Totale MT				€ 119,86274
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,86274 %	€ 0,02000 0%	€ 2,39725
Totale RU				€ 18,48145
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 138,34419 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17593 = 5% * B)				€ 23,51851
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,18627
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 178,05 +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,38%</i>				€ 18,48145
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,17593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C P - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.150	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 66,32237 0%	€ 66,32237
Totale MT				€ 66,32237



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,32237 %	€ 0,02000 0%	€ 1,32645
Totale RU				€ 8,63745
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,95982 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63716 = 5% * B)				€ 12,74317
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,77030
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 96,47 +0,66%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,95%</i>				€ 8,63745
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Q - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.151	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 78,34980 0%	€ 78,34980
Totale MT				€ 78,34980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,34980 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56700
Totale RU				€ 8,87800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 87,22780 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74144 = 5% * B)				€ 14,82873
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,20565
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 112,26 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,91%</i>				€ 8,87800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C R - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.152	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 95,28196 0%	€ 95,28196
Totale MT				€ 95,28196
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,28196 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90564
Totale RU				€ 9,70404
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 104,98600 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89238 = 5% * B)				€ 17,84762
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,28336
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 135,12 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,18%				€ 9,70404
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C S - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.153	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 113,03729 0%	€ 113,03729
Totale MT				€ 113,03729
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,03729 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26075
Totale RU				€ 11,52135
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 124,55864 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05875 = 5% * B)				€ 21,17497
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,57336
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 160,31 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,19%				€ 11,52135
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C T - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.154	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 134,78270 0%	€ 134,78270
Totale MT				€ 134,78270
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,78270 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69565
Totale RU				€ 13,41845
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 148,20115 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25971 = 5% * B)				€ 25,19420
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,33954
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 190,73 +0,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,04%</i>				€ 13,41845
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,25971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C A - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.155	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 32,84678 0%	€ 32,84678
Totale MT				€ 32,84678
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,84678 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65694
Totale RU				€ 8,45534
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,30212 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35107 = 5% * B)				€ 7,02136
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,83235
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 53,16 +1,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,91%</i>				€ 8,45534
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C B - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.156	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 37,13413 0%	€ 37,13413
Totale MT				€ 37,13413
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,13413 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74268
Totale RU				€ 8,54108
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,67521 +1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38824 = 5% * B)				€ 7,76479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,34400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 58,78 +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 14,53%				€ 8,54108
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C C - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.157	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 48,04113 0%	€ 48,04113
Totale MT				€ 48,04113
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,04113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96082
Totale RU				€ 8,75922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,80035 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48280 = 5% * B)				€ 9,65606
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,64564
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 73,10 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 11,98%				€ 8,75922
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C D - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.158	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 48,66994 0%	€ 48,66994
Totale MT				€ 48,66994
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,66994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97340
Totale RU				€ 9,74660
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,41654 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49654 = 5% * B)				€ 9,93081
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,83474
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 75,18 +1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 12,96%				€ 9,74660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C E - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.159	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 70,81551 0%	€ 70,81551
Totale MT				€ 70,81551
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,81551 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41631
Totale RU				€ 10,18951
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,00502 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68854 = 5% * B)				€ 13,77085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,47759
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 104,25 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 9,77%				€ 10,18951
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68854

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C F - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.160	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 84,59218 0%	€ 84,59218
Totale MT				€ 84,59218
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59218 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69184
Totale RU				€ 9,97764
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 94,56982 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80384 = 5% * B)				€ 16,07687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,06467
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 121,71 +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,2%				€ 9,97764
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C G - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.161	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 36,50532 0%	€ 36,50532
Totale MT				€ 36,50532
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,50532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73011
Totale RU				€ 9,50331
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,00863 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39107 = 5% * B)				€ 7,82147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,38301
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,21 +1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 16,05%				€ 9,50331
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C H - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.162	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 42,24464 0%	€ 42,24464
Totale MT				€ 42,24464
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,24464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84489
Totale RU				€ 9,61809
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 51,86273 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44083 = 5% * B)				€ 8,81666
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,06794
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 66,75 +1,14%
Incidenza Manodopera sul totale 14,41%				€ 9,61809
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C I - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.163	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,48549 0%	€ 59,48549
Totale MT				€ 59,48549
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,48549 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18971
Totale RU				€ 9,96291
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,44840 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59031 = 5% * B)				€ 11,80623
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,12546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 89,38 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 11,15%				€ 9,96291
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C J - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.164	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,62726 0%	€ 56,62726
Totale MT				€ 56,62726
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,62726 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13255
Totale RU				€ 9,90575
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 66,53301 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56553 = 5% * B)				€ 11,31061
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,78436
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 85,63 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,57%				€ 9,90575
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C K - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.165	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 90,20574 0%	€ 90,20574
Totale MT				€ 90,20574
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20574 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80411
Totale RU				€ 11,55211
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 101,75785 +0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86494 = 5% * B)				€ 17,29883
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,90567
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 130,96 +0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,82%				€ 11,55211
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C L - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.166	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 75,77740 0%	€ 75,77740
Totale MT				€ 75,77740
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,77740 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51555
Totale RU				€ 11,26355
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 87,04095 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73985 = 5% * B)				€ 14,79696
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,18379
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 112,02 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 10,05%				€ 11,26355
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C M - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.167	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 43,92528 0%	€ 43,92528
Totale MT				€ 43,92528
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,92528 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87851
Totale RU				€ 10,62651
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,55179 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46369 = 5% * B)				€ 9,27380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,38256
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,21 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 15,14%				€ 10,62651
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C N - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.168	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 39,46644 0%	€ 39,46644
Totale MT				€ 39,46644
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,46644 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78933
Totale RU				€ 11,51213
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,97857 +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43332 = 5% * B)				€ 8,66636
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,96449
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 65,61 +1,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,55%</i>				€ 11,51213
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C O - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.169	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 62,52664 0%	€ 62,52664
Totale MT				€ 62,52664
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,52664 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25053
Totale RU				€ 11,97333
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,49997 +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63325 = 5% * B)				€ 12,66499
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,71650
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 95,88 +0,97%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,49%</i>				€ 11,97333
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C P - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.170	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 59,64555 0%	€ 59,64555
Totale MT				€ 59,64555
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,64555 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19291
Totale RU				€ 11,42831
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 71,07386 +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60413 = 5% * B)				€ 12,08256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,31564
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 91,47 +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 12,49%				€ 11,42831
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C Q - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.171	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 96,85970 0%	€ 96,85970
Totale MT				€ 96,85970
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,85970 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93719
Totale RU				€ 12,65999
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 109,51969 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93092 = 5% * B)				€ 18,61835
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,81380
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 140,95 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,98%				€ 12,65999
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C R - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V			
MT				
CAM24_MT.L02.090.172	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 81,24233 0%	€ 81,24233
Totale MT				€ 81,24233
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,24233 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62485
Totale RU				€ 12,83505
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 94,07738 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79966 = 5% * B)				€ 15,99315
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,00705
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 121,08 +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 10,6%				€ 12,83505
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata A - Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata			
MT				
CAM24_MT.L02.090.173	- Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 3,91006 0%	€ 3,91006
Totale MT				€ 3,91006
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,91006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07820
Totale RU				€ 3,00260
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,91266 +2,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05876 = 5% * B)				€ 1,17515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80878
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,90 +2,91%
Incidenza Manodopera sul totale 33,75%				€ 3,00260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata B - Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata			
MT				
CAM24_MT.L02.090.174	- Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
Totale MT				€ 4,81326
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	4,81326	€ 0,02000	€ 0,09627



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 3,99547
	Sommano euro (A)			€ 8,80873
	Scostamento % su anno 2023			+3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 5% * B)			€ 1,49748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 11,34
	Scostamento % su anno 2023			+3,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,24%</i>			€ 3,99547
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata C - Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.175 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	1,00000 cad	€ 13,99389 0%	€ 13,99389
	Totale MT			€ 13,99389
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,99389 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27988
	Totale RU			€ 5,64128
	Sommano euro (A)			€ 19,63517
	Scostamento % su anno 2023			+1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16690 = 5% * B)			€ 3,33798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 25,27
	Scostamento % su anno 2023			+1,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,32%</i>			€ 5,64128
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso A - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.176 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	1,00000 cad	€ 4,88186 0%	€ 4,88186
	Totale MT			€ 4,88186
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88186 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09764



	Totale RU	€ 4,97164
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,85350 +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08376 = 5% * B)	€ 1,67510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,15286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,68 +3,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,2%</i>	€ 4,97164
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso B - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.177 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	1,00000 cad	€ 5,91082 0%	€ 5,91082
	Totale MT			€ 5,91082
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11822
	Totale RU			€ 4,99222
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,90304 +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09268 = 5% * B)			€ 1,85352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,03 +3,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,58%</i>			€ 4,99222
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.001 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 43,85963 0%	€ 43,85963
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	Totale MT			€ 47,65055
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,65054 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95301
Totale RU				€ 9,23881
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,88936 +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48356 = 5% * B)				€ 9,67119
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,65606
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 73,22 +0,98%
Incidenza Manodopera sul totale 12,62%				€ 9,23881
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48356

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.002	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,75893 0%	€ 39,75893
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
Totale MT				€ 43,54985
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,54984 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87100
Totale RU				€ 9,15680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 52,70665 +1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44801 = 5% * B)				€ 8,96013
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,16668
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 67,83 +1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 13,5%				€ 9,15680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.003	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A	1,00000 cad	€ 47,69288 0%	€ 47,69288



	380-415 V 6h			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
Totale MT				€ 53,37926
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,37926 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06759
Totale RU				€ 9,35339
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 62,73265 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53323 = 5% * B)				€ 10,66455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,33972
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 80,74 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,59%				€ 9,35339
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.004	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 51,52614 0%	€ 51,52614
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
Totale MT				€ 59,10798
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,10798 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18216
Totale RU				€ 9,46796
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 68,57594 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 5% * B)				€ 11,65791
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,02339
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 88,26 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 10,73%				€ 9,46796
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale			



termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.005	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 64,00653 0%	€ 64,00653
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
Totale MT				€ 67,79745
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,79744 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35595
Totale RU				€ 9,64175
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 77,43920 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65823 = 5% * B)				€ 13,16466
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,06039
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 99,66 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 9,67%				€ 9,64175
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.006	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,83194 0%	€ 72,83194
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
Totale MT				€ 78,51832
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51831 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57037
Totale RU				€ 9,85617
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,37449 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75118 = 5% * B)				€ 15,02366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,33982
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 113,74 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,67%				€ 9,85617



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,75118
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.007 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 78,00238 0%	€ 78,00238
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	Totale MT			€ 85,58422
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,58421 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71168
	Totale RU			€ 9,99748
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,58170 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81244 = 5% * B)			€ 16,24889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 123,01 +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,13%			€ 9,99748
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,81244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.009 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 60,61899 0%	€ 60,61899
	Totale MT			€ 64,40991
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
	Totale RU			€ 9,57400