



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 73,98391 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62886 = 5% * B)	€ 12,57726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,65612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 95,22 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,05%</i>	€ 9,57400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,62886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.010 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 67,39406 0%	€ 67,39406
	Totale MT			€ 73,08044
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46161
	Totale RU			€ 9,74741
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,82785 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70404 = 5% * B)			€ 14,08073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 106,60 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,14%</i>			€ 9,74741
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.011 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 70,69244 0%	€ 70,69244
	Totale MT			€ 78,27428



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56549
Totale RU				€ 9,85129
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,12557 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74907 = 5% * B)				€ 14,98135
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31069
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 113,42 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,69%				€ 9,85129
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.012	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 50,36725 0%	€ 50,36725
Totale MT				€ 54,15817
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08316
Totale RU				€ 9,36896
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,52713 +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53998 = 5% * B)				€ 10,79961
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,43267
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 81,76 +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 11,46%				€ 9,36896
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			



MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.013	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 66,68089 0%	€ 66,68089
Totale MT				€ 72,36727
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44735
Totale RU				€ 9,73315
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,10042 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69785 = 5% * B)				€ 13,95707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,60575
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,66 +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,21%</i>				€ 9,73315
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.014	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 72,47536 0%	€ 72,47536
Totale MT				€ 80,05720
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60114
Totale RU				€ 9,88694
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 89,94414 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76453 = 5% * B)				€ 15,29050
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,52346
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 115,76 +0,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,54%</i>				€ 9,88694
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,76453
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.015 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 58,56865 0%	€ 58,56865
	Totale MT			€ 62,35957
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24719
	Totale RU			€ 9,53299
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,89256 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61109 = 5% * B)			€ 12,22174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,41143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 92,53 +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,3%			€ 9,53299
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 H - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.016 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 59,28181 0%	€ 59,28181
	Totale MT			€ 64,96819
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29936
	Totale RU			€ 9,58516
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,55335 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63370 = 5% * B)			€ 12,67407



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,72274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 95,95 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%	€ 9,58516
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,63370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 I - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.017 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 62,22361 0%	€ 62,22361
	Totale MT			€ 69,80545
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39611
	Totale RU			€ 9,68191
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,48736 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67564 = 5% * B)			€ 13,51285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,30002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 102,30 +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,46%			€ 9,68191
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,67564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 J - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.018 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	1,00000 cad	€ 79,07213 0%	€ 79,07213
	Totale MT			€ 82,86305
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			€ 9,94306
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,80611 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78885 = 5% * B)			€ 15,77704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119,44 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,32%</i>			€ 9,94306
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 K - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.019	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 91,81995 0%	€ 91,81995
	Totale MT			€ 97,50633
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95013
	Totale RU			€ 10,23593
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,74226 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91581 = 5% * B)			€ 18,31618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,60584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,66 +0,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i>			€ 10,23593
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,91581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 L - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.020	- Prese cee con base portafusibili e	1,00000	€ 97,16868	€ 97,16868



	accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	0%	
	Totale MT			€ 104,75052
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09501
	Totale RU			€ 10,38081
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,13133 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97862 = 5% * B)			€ 19,57233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,17 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			€ 10,38081
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 M - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.021	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 67,57235 0%	€ 67,57235
	Totale MT			€ 71,36327
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,36326 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42727
	Totale RU			€ 9,71307
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,07634 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68915 = 5% * B)			€ 13,78298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,35 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			€ 9,71307
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,68915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI			



020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 N - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.022	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 89,14558 0%	€ 89,14558
Totale MT				€ 94,83196
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,83195 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89664
Totale RU				€ 10,18244
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,01440 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89262 = 5% * B)				€ 17,85245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,28669
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 135,15 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 7,53%				€ 10,18244
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 O - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.023	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 100,73450 0%	€ 100,73450
Totale MT				€ 108,31634
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16633
Totale RU				€ 10,45213
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,76847 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00953 = 5% * B)				€ 20,19064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,89591



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 152,86 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,84%</i>	€ 10,45213
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,00953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 P - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.024 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 79,07213 0%	€ 79,07213
	Totale MT			€ 82,86305
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			€ 9,94306
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,80611 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78885 = 5% * B)			€ 15,77704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119,44 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,32%</i>			€ 9,94306
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 Q - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.025 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 82,10308 0%	€ 82,10308
	Totale MT			€ 87,78946
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	87,78945	€ 0,02000	€ 1,75579



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 10,04159
	Sommano euro (A)			€ 97,83105
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83156 = 5% * B)			€ 16,63128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,44623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 125,91
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			€ 10,04159
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,83156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 R - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.026 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 86,20378 0%	€ 86,20378
	Totale MT			€ 93,78562
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,78561 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87571
	Totale RU			€ 10,16151
	Sommano euro (A)			€ 103,94713
	Scostamento % su anno 2023			+0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88355 = 5% * B)			€ 17,67101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,16181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 133,78
	Scostamento % su anno 2023			+0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			€ 10,16151
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,88355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 S - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.027 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili,	1,00000 cad	€ 95,38577 0%	€ 95,38577



	IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h				
	Totale MT				€ 101,07215
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000 0%		€ 2,02144
	Totale RU				€ 10,30724
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,37939 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94673 = 5% * B)				€ 18,93450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,03139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 143,35 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,19%				€ 10,30724
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.028	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266 0%	€ 59,19266
	Totale MT			€ 62,98358
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25967
	Totale RU			€ 9,54547
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,52905 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61650 = 5% * B)			€ 12,32994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 93,34 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			€ 9,54547
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67			



B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.029	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,29706 0%	€ 72,29706
Totale MT				€ 77,98344
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98344 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55967
Totale RU				€ 9,84547
Sommano euro (A)				€ 87,82891
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74655 = 5% * B)				€ 14,93091
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,27598
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 113,04
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,71%				€ 9,84547
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.030	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 75,32801 0%	€ 75,32801
Totale MT				€ 82,90985
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,90985 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65820
Totale RU				€ 9,94400
Sommano euro (A)				€ 92,85385
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78926 = 5% * B)				€ 15,78515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,86390
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 119,50
Scostamento % su anno 2023				+0,6%



	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%		€ 9,94400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,78926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad</p> <p>CAM24_MT.L02.092.031 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h 1,00000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 69,40206 %</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67215 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 9,51%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 1,89546 0%</p> <p>€ 65,61115 0%</p> <p>€ 69,40207</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 9,67384</p> <p>€ 79,07591 +0,71%</p> <p>€ 13,44290</p> <p>€ 9,25188</p> <p>€ 101,77 +0,71%</p> <p>€ 9,67384</p> <p>€ 0,67215</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad</p> <p>CAM24_MT.L02.092.032 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h 1,00000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 83,06474 %</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>			<p>€ 1,89546 0%</p> <p>€ 77,37836 0%</p> <p>€ 83,06474</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 5,68638</p> <p>€ 77,37836</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 1,66129</p>



				€ 9,94709
				€ 93,01183 +0,6%
				€ 15,81201
				€ 10,88238
				€ 119,71 +0,6%
				€ 9,94709
				€ 0,79060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.033 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 83,52941 0%	€ 83,52941
	Totale MT			€ 91,11125
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,11124 %	€ 0,02000 0%	€ 1,82222
	Totale RU			€ 10,10802
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 101,21927 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86036 = 5% * B)			€ 17,20728
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,84266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 130,27 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,76%</i>			€ 10,10802
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili A - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.060 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66	1,00000 cad	€ 48,67349 0%	€ 48,67349
	Totale MT			€ 48,67349
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,67349 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97347
	Totale RU			€ 13,15847
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,83196 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52557 = 5% * B)			€ 10,51143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 79,58 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,54%</i>			€ 13,15847
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili B - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.061	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	1,00000 cad	€ 77,64580 0%	€ 77,64580
	Totale MT			€ 77,64580
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,64580 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55292
	Totale RU			€ 13,73792
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 91,38372 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77676 = 5% * B)			€ 15,53523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,69190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,61 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,68%</i>			€ 13,73792
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili C - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.062	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68	1,00000 cad	€ 91,81995 0%	€ 91,81995
	Totale MT			€ 91,81995
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,81995 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83640
	Totale RU			€ 14,02140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,84135 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89965 = 5% * B)			€ 17,99303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 136,22 +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,29%</i>			€ 14,02140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili D - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.063	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 26,38709 0%	€ 26,38709
	Totale MT			€ 26,38709
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,38709 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52774
	Totale RU			€ 12,71274
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,09983 +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33235 = 5% * B)			€ 6,64697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,32 +2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,26%</i>			€ 12,71274
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili E - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.064	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 20,41434 0%	€ 20,41434
	Totale MT			€ 20,41434
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,41434 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40829
Totale RU				€ 12,59329
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,00763 +2,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28057 = 5% * B)				€ 5,61130
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,86189
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 42,48 +2,53%
Incidenza Manodopera sul totale 29,64%				€ 12,59329
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili F - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66			
MT				
CAM24_MT.L02.092.065	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 29,68548 0%	€ 29,68548
Totale MT				€ 29,68548
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,68548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59371
Totale RU				€ 12,77871
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,46419 +1,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36095 = 5% * B)				€ 7,21891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,96831
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 54,65 +1,96%
Incidenza Manodopera sul totale 23,38%				€ 12,77871
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili G - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66			
MT				
CAM24_MT.L02.092.066	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 44,48364 0%	€ 44,48364
Totale MT				€ 44,48364
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,48364 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88967



Totale RU	€ 13,07467
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 57,55831 +1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48925 = 5% * B)	€ 9,78491
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,73432
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 74,08 +1,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,65%</i>	€ 13,07467
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,48925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili H - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.067 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 21,21665 0%	€ 21,21665
	Totale MT			€ 21,21665
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,21665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42433
	Totale RU			€ 4,32353
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,54018 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21709 = 5% * B)			€ 4,34183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 32,87 +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,15%</i>			€ 4,32353
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili I - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.068 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 37,88687 0%	€ 37,88687
	Totale MT			€ 37,88687
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,88687 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75774
	Totale RU			€ 4,65694



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 42,54381 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36162 = 5% * B)	€ 7,23245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,97763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 54,75 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,51%</i>	€ 4,65694
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,36162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili J - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.069 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 50,09982 0%	€ 50,09982
	Totale MT			€ 50,09982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,09982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00200
	Totale RU			€ 4,90120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 55,00102 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46751 = 5% * B)			€ 9,35017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 70,79 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,92%</i>			€ 4,90120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili K - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.070 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 7,96961 0%	€ 7,96961
	Totale MT			€ 7,96961
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15939
	Totale RU			€ 12,34439
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,31400 +4,18%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17267 = 5% * B)		€ 3,45338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,37674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 26,14
	Scostamento % su anno 2023		+4,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,22%</i>		€ 12,34439
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili L - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.071 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 9,62772 0%	€ 9,62772
	Totale MT			€ 9,62772
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,62772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19255
	Totale RU			€ 12,37755
	Sommano euro (A)			€ 22,00527
	Scostamento % su anno 2023			+3,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18705 = 5% * B)			€ 3,74090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 28,32
	Scostamento % su anno 2023			+3,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,7%</i>			€ 12,37755
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili M - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.072 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56	1,00000 cad	€ 18,27484 0%	€ 18,27484
	Totale MT			€ 18,27484
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,27484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36550
	Totale RU			€ 10,11350
	Sommano euro (A)			€ 28,38834
	Scostamento % su anno 2023			+2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24130 = 5% * B)			€ 4,82602



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,32144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 36,54 +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,68%		€ 10,11350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,24130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili N - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.073 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	1,00000 cad	€ 35,21250 0%	€ 35,21250
	Totale MT			€ 35,21250
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,21250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70425
	Totale RU			€ 10,45225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,66475 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38815 = 5% * B)			€ 7,76301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,77 +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,78%			€ 10,45225
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili O - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.074 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	1,00000 cad	€ 17,02681 0%	€ 17,02681
	Totale MT			€ 17,02681
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,02681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34054
	Totale RU			€ 8,62634
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,65315 +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21805 = 5% * B)			€ 4,36104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 37,04151



				€ 33,02 +2,21%
			Incidenza Manodopera sul totale 26,13%	€ 8,62634
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,21805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili P - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.075 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	1,00000 cad	€ 7,43474 0%	€ 7,43474
	Totale MT			€ 7,43474
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14869
	Totale RU			€ 2,58569
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,02043 +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08517 = 5% * B)			€ 1,70347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,90 +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,05%			€ 2,58569
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.034 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 56,42915 0%	€ 56,42915
	Totale MT			€ 60,22007
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,22007 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20440
	Totale RU			€ 9,49020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,71027 +0,8%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59254 = 5% * B)		€ 11,85075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,15610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 89,72 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,58%</i>		€ 9,49020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,59254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.035 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,04576 0%	€ 39,04576
	Totale MT			€ 42,83668
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,83668 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85673
	Totale RU			€ 9,14253
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,97921 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44182 = 5% * B)			€ 8,83647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 66,90 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,67%</i>			€ 9,14253
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.036 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 46,89057 0%	€ 46,89057
	Totale MT			€ 52,57695
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,57695 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05154
Totale RU				€ 9,33734
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,91429 +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52627 = 5% * B)				€ 10,52543
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,24397
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 79,68 +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 11,72%				€ 9,33734
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.037	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 50,63469 0%	€ 50,63469
Totale MT				€ 58,21653
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,21652 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16433
Totale RU				€ 9,45013
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 67,66666 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57517 = 5% * B)				€ 11,50333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,91700
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 87,09 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,85%				€ 9,45013
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e	2,00000	€ 1,89546	€ 3,79092



	accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad		0%	
CAM24_MT.L02.092.038	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad		€ 59,19266 0%	€ 59,19266
	Totale MT				€ 62,98358
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %		€ 0,02000 0%	€ 1,25967
	Totale RU				€ 9,54547
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 72,52905 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61650 = 5% * B)				€ 12,32994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,48590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 93,34 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,23%</i>				€ 9,54547
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,61650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.180.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h				
	MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad		€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.039	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad		€ 73,36681 0%	€ 73,36681
	Totale MT				€ 79,05319
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,05319 %		€ 0,02000 0%	€ 1,58106
	Totale RU				€ 9,86686
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,92005 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75582 = 5% * B)				€ 15,11641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 114,44 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,62%</i>				€ 9,86686
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,75582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L02.180.050.G	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h</p>				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.040	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 76,21947 0%	€ 76,21947
		Totale MT			€ 83,80131
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80130 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67603
		Totale RU			€ 9,96183
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 93,76314 +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79699 = 5% * B)			€ 15,93973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,97029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 120,67 +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,26%			€ 9,96183
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,79699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.180.060.A	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h</p>				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.041	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 61,59960 0%	€ 61,59960
		Totale MT			€ 65,39052
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
		Totale RU			€ 9,57400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,96452 +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63720 = 5% * B)			€ 12,74397
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77085



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 96,48 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,92%</i>	€ 9,57400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,63720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.042 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 68,46380 0%	€ 68,46380
	Totale MT			€ 74,15018
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46161
	Totale RU			€ 9,74741
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83,89759 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71313 = 5% * B)			€ 14,26259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,81602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 107,98 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,03%</i>			€ 9,74741
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.043 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 71,76219 0%	€ 71,76219
	Totale MT			€ 79,34403
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56549



	Totale RU	€ 9,85129
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 89,19532 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75816 = 5% * B)	€ 15,16320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,43585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 114,79 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,58%</i>	€ 9,85129
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,75816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.044 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 49,20836 0%	€ 49,20836
	Totale MT			€ 52,99928
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08316
	Totale RU			€ 9,36896
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,36824 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53013 = 5% * B)			€ 10,60260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 80,27 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,67%</i>			€ 9,36896
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.045 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 70,33586 0%	€ 70,33586
	Totale MT			



					€ 76,02224
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44735	
	Totale RU				€ 9,73315
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,75539 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72892 = 5% * B)			€ 14,57842	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03338	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 110,37 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,82%</i>			€ 9,73315	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,72892	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.046	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 73,27767 0%	€ 73,27767
	Totale MT			€ 80,85951
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60114
	Totale RU			€ 9,88694
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 90,74645 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77135 = 5% * B)			€ 15,42690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 116,79 +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,47%</i>			€ 9,88694
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			



2P+T 16 A 380-415 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.047	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico,50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 59,72754 0%	€ 59,72754
Totale MT				€ 63,51846
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24719
Totale RU				€ 9,53299
Sommano euro (A)				€ 73,05145
Scostamento % su anno 2023				+0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62094 = 5% * B)				€ 12,41875
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,54702
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 94,02
Scostamento % su anno 2023				+0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 10,14%				€ 9,53299
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 H - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.048	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 55,98342 0%	€ 55,98342
Totale MT				€ 61,66980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29936
Totale RU				€ 9,58516
Sommano euro (A)				€ 71,25496
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60567 = 5% * B)				€ 12,11334
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,33683
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 91,71
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,45%				€ 9,58516
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60567
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 I - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.049 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 61,06472 0%	€ 61,06472
	Totale MT			€ 68,64656
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39611
	Totale RU			€ 9,68191
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 78,32847 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66579 = 5% * B)			€ 13,31584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16443
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 100,81 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			€ 9,68191
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,66579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 J - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.050 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 80,14188 0%	€ 80,14188
	Totale MT			€ 83,93280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			€ 9,94306
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 93,87586 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79795 = 5% * B)			€ 15,95890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98348



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 120,82 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,23%</i>	€ 9,94306
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,79795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 K - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.051 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 92,71140 0%	€ 92,71140
	Totale MT			€ 98,39778
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95013
	Totale RU			€ 10,23593
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,63371 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92339 = 5% * B)			€ 18,46773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 139,81 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,32%</i>			€ 10,23593
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 L - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.052 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 98,06014 0%	€ 98,06014
	Totale MT			€ 105,64198
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09501



	Totale RU	€ 10,38081
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 116,02279 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98619 = 5% * B)	€ 19,72387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,57467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 149,32 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,95%	€ 10,38081
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,98619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 M - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM24_MT.L02.092.053 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 65,61115 0%	€ 65,61115
	Totale MT			€ 71,29753
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,25872 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46517
	Totale RU			€ 9,75097
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,04850 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68891 = 5% * B)			€ 13,77825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,31 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,35%			€ 9,75097
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,68891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 N - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.054 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 90,92849 0%	€ 90,92849
	Totale MT			



					€ 98,51033
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,72741 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93455	
	Totale RU				€ 10,22035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,73068 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92421 = 5% * B)			€ 18,48422	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,72149	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 139,94 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,3%</i>			€ 10,22035	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92421	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 O - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.055	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 102,51742 0%	€ 102,51742
	Totale MT			€ 110,09926
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16633
	Totale RU			€ 10,45213
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,55139 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02469 = 5% * B)			€ 20,49374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,10451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,15 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,74%</i>			€ 10,45213
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 P - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			



2P+T 32 A 380-415 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.056	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 80,14188 0%	€ 80,14188
Totale MT				€ 83,93280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
Totale RU				€ 9,94306
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,87586 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79795 = 5% * B)				€ 15,95890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,98348
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 120,82 +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,23%				€ 9,94306
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 Q - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.057	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836 0%	€ 77,37836
Totale MT				€ 83,06474
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,78945 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75579
Totale RU				€ 10,04159
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 93,10633 +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79140 = 5% * B)				€ 15,82808
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,89344
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 119,83 +0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 8,38%				€ 10,04159
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79140
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.060.R	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 R - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184</p> <p>CAM24_MT.L02.092.058 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h 1,00000 cad € 83,52941 0% € 83,52941</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 91,11125</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 93,78561 % € 0,02000 0% € 1,87571</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 10,16151</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 101,27276 +0,55%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86082 = 5% * B) € 17,21637</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84891</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 130,34 +0,55%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 10,16151</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,86082</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.S	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 S - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638</p> <p>CAM24_MT.L02.092.059 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h 1,00000 cad € 96,27723 0% € 96,27723</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 101,96361</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 101,07214 % € 0,02000 0% € 2,02144</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 10,30724</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 112,27085 +0,5%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95430 = 5% * B) € 19,08604</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13569</p>			



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 144,49 +0,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,13%</i>	€ 10,30724
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,95430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili A - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.076 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 57,58804 0%	€ 57,58804
	Totale MT			€ 57,58804
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,58804 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15176
	Totale RU			€ 13,33676
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 70,92480 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60286 = 5% * B)			€ 12,05722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 91,28 +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,61%</i>			€ 13,33676
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili B - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.077 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	1,00000 cad	€ 30,75522 0%	€ 30,75522
	Totale MT			€ 30,75522
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,75522 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61510
	Totale RU			€ 12,80010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,55532 +1,91%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37022 = 5% * B)		€ 7,40440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,09597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 56,06 +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,83%</i>		€ 12,80010
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili C - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.078 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 86,91694 0%	€ 86,91694
	Totale MT			€ 86,91694
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,91694 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73834
	Totale RU			€ 13,92334
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,84028 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85714 = 5% * B)			€ 17,14285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,79831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,78 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,73%</i>			€ 13,92334
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili D - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.079 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 82,72710 0%	€ 82,72710
	Totale MT			€ 82,72710
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,72710 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65454
	Totale RU			€ 13,83954



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 96,56664 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82082 = 5% * B)	€ 16,41633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,29830
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 124,28 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,14%</i>	€ 13,83954
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,82082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili E - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.080 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	1,00000 cad	€ 77,82409 0%	€ 77,82409
	Totale MT			€ 77,82409
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,82409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55648
	Totale RU			€ 13,74148
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 91,56557 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77831 = 5% * B)			€ 15,56615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,71317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,84 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,66%</i>			€ 13,74148
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili F - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.081 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	1,00000 cad	€ 59,63839 0%	€ 59,63839
	Totale MT			€ 59,63839
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,63839 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19277
	Totale RU			



			€ 13,37777
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 73,01616 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62064 = 5% * B)		€ 12,41275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,54289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 93,97 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,24%</i>		€ 13,37777
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,62064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili G - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.082 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 4,53751 0%	€ 4,53751
	Totale MT			€ 4,53751
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,53751 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09075
	Totale RU			€ 16,17495
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,71246 +5,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17606 = 5% * B)			€ 3,52112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,66 +5,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,68%</i>			€ 16,17495
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili H - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.083 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,19248 0%	€ 8,19248
	Totale MT			€ 8,19248
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	8,19248	€ 0,02000	€ 0,16385



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 16,24805
	Sommano euro (A)			€ 24,44053
	Scostamento % su anno 2023			+4,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20774 = 5% * B)			€ 4,15489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 31,45
	Scostamento % su anno 2023			+4,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,65%			€ 16,24805
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili I - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.084 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,37968 0%	€ 8,37968
	Totale MT			€ 8,37968
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16759
	Totale RU			€ 16,25179
	Sommano euro (A)			€ 24,63147
	Scostamento % su anno 2023			+4,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20937 = 5% * B)			€ 4,18735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 31,70
	Scostamento % su anno 2023			+4,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,27%			€ 16,25179
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili J - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.085 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	1,00000 cad	€ 35,83652 0%	€ 35,83652
	Totale MT			€ 35,83652
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,83652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71673
Totale RU				€ 12,90173
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,73825 +1,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41428 = 5% * B)				€ 8,28550
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,70238
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 62,73 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,57%				€ 12,90173
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili K - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali			
MT				
CAM24_MT.L02.092.086	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	1,00000 cad	€ 4,52860 0%	€ 4,52860
Totale MT				€ 4,52860
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,52860 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09057
Totale RU				€ 2,52757
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,05617 +2,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)				€ 1,19955
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,82557
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9,08 +2,36%
Incidenza Manodopera sul totale 27,83%				€ 2,52757
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili L - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli			
MT				
CAM24_MT.L02.092.087	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	1,00000 cad	€ 8,62929 0%	€ 8,62929
Totale MT				€ 8,62929
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,62929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17259



	Totale RU		€ 2,60959
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 11,23888 +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09553 = 5% * B)		€ 1,91061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,31495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 14,46 +1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,04%</i>		€ 2,60959
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili M - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.088 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	1,00000 cad	€ 11,05405 0%	€ 11,05405
	Totale MT			€ 11,05405
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,05405 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22108
	Totale RU			€ 2,65808
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,71213 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11655 = 5% * B)			€ 2,33106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,65 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>			€ 2,65808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete A - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.001 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 147,65617 0%	€ 147,65617
	Totale MT			€ 147,65617
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,65617 %	€ 0,02000 0%	€ 2,95312
	Totale RU			



			€ 20,98692
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 168,64309 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43347 = 5% * B)		€ 28,66933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,73124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 217,04 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,67%</i>		€ 20,98692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,43347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete B - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.002 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 242,59514 0%	€ 242,59514
	Totale MT			€ 242,59514
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,59514 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85190
	Totale RU			€ 27,27230
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 269,86744 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29387 = 5% * B)			€ 45,87746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,57449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 347,32 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,85%</i>			€ 27,27230
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,29387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete C - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.003 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	1,00000 cad	€ 390,37707 0%	€ 390,37707
	Totale MT			€ 390,37707
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,12710
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,65470
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,37707 %	€ 0,02000 0%	€ 7,80754



	Totale RU	€ 35,58934
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 425,96641 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62071 = 5% * B)	€ 72,41429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 49,83807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 548,22 +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,49%	€ 35,58934
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,62071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco A - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.004 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 154,98467 0%	€ 154,98467
	Totale MT			€ 154,98467
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,98467 %	€ 0,02000 0%	€ 3,09969
	Totale RU			€ 20,64609
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,63076 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49286 = 5% * B)			€ 29,85723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,54880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,04 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			€ 20,64609
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco B - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.005 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 330,78869 0%	€ 330,78869
	Totale MT			€ 330,78869
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,78869 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61577



Totale RU	€ 28,06137
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 358,85006 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05023 = 5% * B)	€ 61,00451
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 41,98546
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 461,84 +0,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,08%</i>	€ 28,06137
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,05023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco C - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.006 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 594,77483 0%	€ 594,77483
	Totale MT			€ 594,77483
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	594,77483 %	€ 0,02000 0%	€ 11,89550
	Totale RU			€ 37,72770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 632,50253 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37627 = 5% * B)			€ 107,52543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,00280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 814,03 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,63%</i>			€ 37,72770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,37627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente A - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.007 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 194,61117 0%	€ 194,61117
	Totale MT			€ 194,61117
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	194,61117 %	€ 0,02000 0%	€ 3,89222



	Totale RU	€ 21,92602
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 216,53719 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84057 = 5% * B)	€ 36,81132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 25,33485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 278,68 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,87%</i>	€ 21,92602
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,84057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente B - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.008 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 348,37252 0%	€ 348,37252
	Totale MT			€ 348,37252
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,37252 %	€ 0,02000 0%	€ 6,96745
	Totale RU			€ 29,38785
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 377,76037 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21096 = 5% * B)			€ 64,21926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,19796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 486,18 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,04%</i>			€ 29,38785
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,21096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente C - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.009 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 633,13227 0%	€ 633,13227
	Totale MT			€ 633,13227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,89680
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,39760
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	633,13227 %	€ 0,02000 0%	€ 12,66265



Totale RU	€ 39,95705
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 673,08932 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72126 = 5% * B)	€ 114,42518
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 78,75145
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 866,27 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,61%	€ 39,95705
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 5,72126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.001 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,99543 0%	€ 5,99543
	Totale MT			€ 5,99543
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,99543 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11991
	Totale RU			€ 1,58211
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,57754 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06441 = 5% * B)			€ 1,28818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,75 +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,22%			€ 1,58211
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.002 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,93371 0%	€ 6,93371
	Totale MT			€ 6,93371
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,93371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13867



	Totale RU	€ 1,60087
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,53458 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)	€ 1,45088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,99855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 10,98 +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,57%</i>	€ 1,60087
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.003 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,01511 0%	€ 8,01511
	Totale MT			€ 8,01511
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,01511 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16030
	Totale RU			€ 1,62250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,63761 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08192 = 5% * B)			€ 1,63839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,40 +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,08%</i>			€ 1,62250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.004 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,73264 0%	€ 9,73264
	Totale MT			€ 9,73264
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,73264 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19465



	Totale RU	€ 1,65685
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 11,38949 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09681 = 5% * B)	€ 1,93621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,33257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 14,66 +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,3%	€ 1,65685
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,09681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.005 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			€ 8,41269
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,41269 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16825
	Totale RU			€ 2,11785
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,53054 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08951 = 5% * B)			€ 1,79019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,55 +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,63%			€ 2,11785
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.006 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,79247 0%	€ 7,79247
	Totale MT			€ 7,79247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,79247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15585



	Totale RU	€ 2,10545
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,89792 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08413 = 5% * B)	€ 1,68265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,15806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,74 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,53%</i>	€ 2,10545
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.007 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	1,00000 cad	€ 8,84207 0%	€ 8,84207
	Totale MT			€ 8,84207
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,84207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17684
	Totale RU			€ 2,12644
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,96851 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09323 = 5% * B)			€ 1,86465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,12 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>			€ 2,12644
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.008 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,59140 0%	€ 10,59140
	Totale MT			€ 10,59140
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,59140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21183



	Totale RU	€ 2,16143
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,75283 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10840 = 5% * B)	€ 2,16798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,49208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 16,41 +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,17%</i>	€ 2,16143
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.009 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,55770 0%	€ 9,55770
	Totale MT			€ 9,55770
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,55770 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19115
	Totale RU			€ 2,14075
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,69845 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09944 = 5% * B)			€ 1,98874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,06 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,22%</i>			€ 2,14075
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.010 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 11,37065 0%	€ 11,37065
	Totale MT			€ 11,37065
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37065 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22741



	Totale RU	€ 2,17701
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,54766 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11516 = 5% * B)	€ 2,30310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,58508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,44 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,49%</i>	€ 2,17701
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.011 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,22374 0%	€ 9,22374
	Totale MT			€ 9,22374
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,22374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18447
	Totale RU			€ 2,13407
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,35781 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)			€ 1,93083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,62 +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,6%</i>			€ 2,13407
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.012 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,29113 0%	€ 11,29113
	Totale MT			€ 11,29113
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22582



	Totale RU	€ 2,17542
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,46655 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 5% * B)	€ 2,28931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,57559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,33 +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,55%</i>	€ 2,17542
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.013 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 13,46984 0%	€ 13,46984
	Totale MT			€ 13,46984
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46984 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26940
	Totale RU			€ 2,21900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,68884 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13336 = 5% * B)			€ 2,66710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,19 +0,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,99%</i>			€ 2,21900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.014 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,88789 0%	€ 7,88789
	Totale MT			€ 7,88789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88789 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15776



	Totale RU	€ 1,61996
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,50785 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08082 = 5% * B)	€ 1,61633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,11242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,24 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,24%</i>	€ 1,61996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.015 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,78035 0%	€ 9,78035
	Totale MT			€ 9,78035
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78035 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19561
	Totale RU			€ 1,65781
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,43816 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09722 = 5% * B)			€ 1,94449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,72 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,26%</i>			€ 1,65781
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.016 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,35474 0%	€ 11,35474
	Totale MT			€ 11,35474
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,35474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22709



	Totale RU	€ 1,68929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,04403 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11087 = 5% * B)	€ 2,21749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,52615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 16,79 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>	€ 1,68929
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.017 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,53345 0%	€ 13,53345
	Totale MT			€ 13,53345
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,53345 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27067
	Totale RU			€ 1,73287
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,26632 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12976 = 5% * B)			€ 2,59527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,65 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,82%</i>			€ 1,73287
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.018 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 25,87418 0%	€ 25,87418
	Totale MT			€ 25,87418
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,87418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51748



	Totale RU	€ 1,97968
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 27,85386 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23676 = 5% * B)	€ 4,73516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,25890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 35,85 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,52%</i>	€ 1,97968
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,23676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.019 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 31,75829 0%	€ 31,75829
	Totale MT			€ 31,75829
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,75829 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63517
	Totale RU			€ 2,09737
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,85566 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28777 = 5% * B)			€ 5,75546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 43,57 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,81%</i>			€ 2,09737
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.020 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 10,79814 0%	€ 10,79814
	Totale MT			€ 10,79814
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,79814 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21596



	Totale RU	€ 2,16556
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,96370 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11019 = 5% * B)	€ 2,20383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,51675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 16,68 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,98%</i>	€ 2,16556
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.021 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 10,01889 0%	€ 10,01889
	Totale MT			€ 10,01889
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,01889 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20038
	Totale RU			€ 2,14998
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,16887 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10344 = 5% * B)			€ 2,06871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,66 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,73%</i>			€ 2,14998
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.022 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,43426 0%	€ 11,43426
	Totale MT			€ 11,43426
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43426 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22869



	Totale RU	€ 2,17829
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,61255 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11571 = 5% * B)	€ 2,31413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,59267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,52 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,43%</i>	€ 2,17829
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			€ 14,20138
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			€ 2,23363
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,43501 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,15 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,56%</i>			€ 2,23363
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.024 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 13,07227 0%	€ 13,07227
	Totale MT			€ 13,07227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26145



	Totale RU	€ 2,21105
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 15,28332 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12991 = 5% * B)	€ 2,59816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,78815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 19,67 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,24%</i>	€ 2,21105
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			€ 14,20138
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			€ 2,23363
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,43501 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,15 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,56%</i>			€ 2,23363
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.026 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			€ 32,41031
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821



	Totale RU	€ 2,59781
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 35,00812 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29757 = 5% * B)	€ 5,95138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,09595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 45,06 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%	€ 2,59781
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,29757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo N - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.027 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 29,07068 0%	€ 29,07068
	Totale MT			€ 29,07068
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07068 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58141
	Totale RU			€ 2,53101
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,60169 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26861 = 5% * B)			€ 5,37229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,67 +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			€ 2,53101
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo O - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.028 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			€ 32,41031
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821



	Totale RU	€ 2,59781
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 35,00812 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29757 = 5% * B)	€ 5,95138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,09595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 45,06 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,77%</i>	€ 2,59781
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,29757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo P - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.029 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 67,49233 0%	€ 67,49233
	Totale MT			€ 67,49233
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,49233 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34985
	Totale RU			€ 3,29945
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 70,79178 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60173 = 5% * B)			€ 12,03460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,28264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 91,11 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i>			€ 3,29945
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo Q - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.030 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 55,48557 0%	€ 55,48557
	Totale MT			€ 55,48557
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,48557 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10971



	Totale RU	€ 3,05931
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 58,54488 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49763 = 5% * B)	€ 9,95263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,84975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 75,35 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,06%</i>	€ 3,05931
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,49763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo R - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.031 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 60,57453 0%	€ 60,57453
	Totale MT			€ 60,57453
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,57453 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21149
	Totale RU			€ 3,16109
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 63,73562 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54175 = 5% * B)			€ 10,83506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 82,03 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,85%</i>			€ 3,16109
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo S - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.032 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,56148 0%	€ 11,56148
	Totale MT			€ 11,56148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,56148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23123



	Totale RU	€ 2,18083
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,74231 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11681 = 5% * B)	€ 2,33619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,60785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 17,69 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,33%</i>	€ 2,18083
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo T - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.033 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,26310 0%	€ 13,26310
	Totale MT			€ 13,26310
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,26310 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26526
	Totale RU			€ 2,21486
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,47796 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13156 = 5% * B)			€ 2,63125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,92 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,12%</i>			€ 2,21486
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo U - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.034 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 15,28278 0%	€ 15,28278
	Totale MT			€ 15,28278
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28278 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30566



	Totale RU	€ 2,25526
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,53804 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14907 = 5% * B)	€ 2,98147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,05195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 22,57 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%	€ 2,25526
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,14907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo V - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.035 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 18,14532 0%	€ 18,14532
	Totale MT			€ 18,14532
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36291
	Totale RU			€ 2,31251
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,45783 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17389 = 5% * B)			€ 3,47783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,33 +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,78%			€ 2,31251
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo W - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.036 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 31,45613 0%	€ 31,45613
	Totale MT			€ 31,45613
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,45613 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62912



	Totale RU	€ 3,06612
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 34,52225 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29344 = 5% * B)	€ 5,86878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,03910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 44,43 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%	€ 3,06612
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,29344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.X	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo X - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.037 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 58,90471 0%	€ 58,90471
	Totale MT			€ 58,90471
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,90471 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17809
	Totale RU			€ 3,12769
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,03240 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52728 = 5% * B)			€ 10,54551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,25779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 79,84 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			€ 3,12769
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52728

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.038 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,80003 0%	€ 11,80003
	Totale MT			€ 11,80003
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,80003 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23600



	Totale RU	€ 3,64780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 15,44783 +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13131 = 5% * B)	€ 2,62613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,80740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 19,88 +1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,35%</i>	€ 3,64780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.039 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 12,86553 0%	€ 12,86553
	Totale MT			€ 12,86553
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,86553 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25731
	Totale RU			€ 3,66911
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,53464 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14054 = 5% * B)			€ 2,81089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,28 +1,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,24%</i>			€ 3,66911
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.040 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,56526 0%	€ 13,56526
	Totale MT			€ 13,56526
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,56526 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27131



	Totale RU	€ 3,68311
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,24837 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14661 = 5% * B)	€ 2,93222
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,01806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 22,20 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,59%</i>	€ 3,68311
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798 0%	€ 14,75798
	Totale MT			€ 14,75798
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29516
	Totale RU			€ 4,19436
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,95234 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16110 = 5% * B)			€ 3,22190
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,39 +1,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,2%</i>			€ 4,19436
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.042 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,59707 0%	€ 13,59707
	Totale MT			€ 13,59707
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,59707 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27194



	Totale RU	€ 4,17114
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,76821 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15103 = 5% * B)	€ 3,02060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,07888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 22,87 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,24%</i>	€ 4,17114
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798 0%	€ 14,75798
	Totale MT			€ 14,75798
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29516
	Totale RU			€ 4,19436
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,95234 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16110 = 5% * B)			€ 3,22190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,39 +1,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,2%</i>			€ 4,19436
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			€ 17,23885
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478



	Totale RU	€ 4,24398
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 21,48283 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18260 = 5% * B)	€ 3,65208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,51349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 27,65 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,35%</i>	€ 4,24398
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.045 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 15,75987 0%	€ 15,75987
	Totale MT			€ 15,75987
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,75987 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31520
	Totale RU			€ 4,21440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,97427 +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16978 = 5% * B)			€ 3,39563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,71 +1,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,39%</i>			€ 4,21440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16978

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			€ 17,23885
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478



	Totale RU	€ 4,24398
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 21,48283 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18260 = 5% * B)	€ 3,65208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,51349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 27,65 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,35%</i>	€ 4,24398
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.047 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 15,37820 0%	€ 15,37820
	Totale MT			€ 15,37820
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,37820 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30756
	Totale RU			€ 4,69416
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,07236 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17062 = 5% * B)			€ 3,41230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,83 +1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,17%</i>			€ 4,69416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.048 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 17,41379 0%	€ 17,41379
	Totale MT			€ 17,41379
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41379 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34828



	Totale RU	€ 4,73488
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 22,14867 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18826 = 5% * B)	€ 3,76527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,59139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 28,51 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,61%</i>	€ 4,73488
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.049 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,69248 0%	€ 13,69248
	Totale MT			€ 13,69248
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,69248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27385
	Totale RU			€ 3,68565
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,37813 +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14771 = 5% * B)			€ 2,95428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,37 +1,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,48%</i>			€ 3,68565
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.050 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 14,31270 0%	€ 14,31270
	Totale MT			€ 14,31270
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28625



	Totale RU	€ 3,69805
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,01075 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15309 = 5% * B)	€ 3,06183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,10726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 23,18 +1,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,95%</i>	€ 3,69805
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.051 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,07982 0%	€ 17,07982
	Totale MT			€ 17,07982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,07982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34160
	Totale RU			€ 3,75340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,83322 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17708 = 5% * B)			€ 3,54165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,81 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14%</i>			€ 3,75340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17708

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			€ 20,27633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553



	Totale RU	€ 4,30473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 24,58106 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20894 = 5% * B)	€ 4,17878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,87598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 31,64 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,61%</i>	€ 4,30473
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.053 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 17,92268 0%	€ 17,92268
	Totale MT			€ 17,92268
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35845
	Totale RU			€ 4,25765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,18033 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18853 = 5% * B)			€ 3,77066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,55 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,92%</i>			€ 4,25765
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			€ 20,27633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553



	Totale RU	€ 4,30473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 24,58106 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20894 = 5% * B)	€ 4,17878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,87598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 31,64 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,61%</i>	€ 4,30473
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.055 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			€ 21,38954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			€ 4,32699
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,71653 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21859 = 5% * B)			€ 4,37181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,10 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,07%</i>			€ 4,32699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.056 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 19,13131 0%	€ 19,13131
	Totale MT			€ 19,13131
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,13131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38263



	Totale RU	€ 4,28183
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 23,41314 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19901 = 5% * B)	€ 3,98023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,73934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 30,13 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,21%</i>	€ 4,28183
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.057 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			€ 21,38954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			€ 4,32699
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,71653 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21859 = 5% * B)			€ 4,37181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,10 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,07%</i>			€ 4,32699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.058 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 38,86693 0%	€ 38,86693
	Totale MT			€ 38,86693
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,86693 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77734
	Totale RU			



				€ 6,13874
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 45,00567 +0,8%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38255 = 5% * B)	€ 7,65096
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,26566
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 57,92 +0,8%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,6%</i>	€ 6,13874
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.059 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 78,17915 0%	€ 78,17915
	Totale MT			€ 78,17915
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,17915 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56358
	Totale RU			€ 7,89978
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 86,07893 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73167 = 5% * B)			€ 14,63342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,07124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 110,78 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,13%</i>			€ 7,89978
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,73167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio L - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.060 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 18,06581 0%	€ 18,06581
	Totale MT			€ 18,06581
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,06581 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36132



	Totale RU	€ 4,74792
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 22,81373 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19392 = 5% * B)	€ 3,87833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,66921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 29,36 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,17%</i>	€ 4,74792
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio M - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.061 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 21,59627 0%	€ 21,59627
	Totale MT			€ 21,59627
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,59627 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43193
	Totale RU			€ 4,81853
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,41480 +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22453 = 5% * B)			€ 4,49052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,00 +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,17%</i>			€ 4,81853
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio N - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.062 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 42,58823 0%	€ 42,58823
	Totale MT			€ 42,58823
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,58823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85176



	Totale RU	€ 7,18796
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 49,77619 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42310 = 5% * B)	€ 8,46195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,82381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 64,06 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,22%</i>	€ 7,18796
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio O - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.063 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 87,27566 0%	€ 87,27566
	Totale MT			€ 87,27566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,27566 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74551
	Totale RU			€ 9,05651
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 96,33217 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81882 = 5% * B)			€ 16,37647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,27086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 123,98 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,3%</i>			€ 9,05651
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,81882

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.001 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 366,89247 0%	€ 366,89247
	Totale MT			€ 366,89247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	366,89247	€ 0,02000	€ 7,33785



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 29,75825
	Sommano euro (A)			€ 396,65072
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37153 = 5% * B)			€ 67,43062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,40813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 510,49
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			€ 29,75825
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,37153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.002 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 465,61419 0%	€ 465,61419
	Totale MT			€ 465,61419
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,28470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,59790
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,61419 %	€ 0,02000 0%	€ 9,31228
	Totale RU			€ 33,19488
	Sommano euro (A)			€ 498,80907
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23988 = 5% * B)			€ 84,79754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,36066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 641,97
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			€ 33,19488
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,23988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.003 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 567,33593 0%	€ 567,33593
	Totale MT			€ 567,33593
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	567,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 11,34672
Totale RU				€ 45,95212
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 613,28805 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21295 = 5% * B)				€ 104,25897
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,75470
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 789,30 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,82%				€ 45,95212
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,21295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.004	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	1,00000 cad	€ 685,95898 0%	€ 685,95898
Totale MT				€ 685,95898
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,81190
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,76830
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	685,95898 %	€ 0,02000 0%	€ 13,71918
Totale RU				€ 49,29938
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 735,25836 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24970 = 5% * B)				€ 124,99392
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,02523
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 946,28 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,21%				€ 49,29938
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,24970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.005	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	1,00000 cad	€ 791,16912 0%	€ 791,16912
Totale MT				€ 791,16912
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,50280



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,16912 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82338
Totale RU				€ 52,86578
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 844,03490 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17430 = 5% * B)				€ 143,48593
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,75208
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.086,27 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,87%				€ 52,86578
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,17430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.006	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 1.910,78854 0%	€ 1.910,78854
Totale MT				€ 1.910,78854
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.910,78854 %	€ 0,02000 0%	€ 38,21577
Totale RU				€ 110,35097
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.021,13951 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,17969 = 5% * B)				€ 343,59372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 236,47332
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.601,21 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,24%				€ 110,35097
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,17969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.007	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	1,00000 cad	€ 1.102,36928 0%	€ 1.102,36928
Totale MT				€ 1.102,36928
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,50000	€ 23,03000	€ 34,54500



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,36928 %	€ 0,02000 0%	€ 22,04739
Totale RU				€ 95,15739
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.197,52667 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,17898 = 5% * B)				€ 203,57953
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 140,11062
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.541,22 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,17%				€ 95,15739
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,17898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
CAM24_MT.L02.102.008	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.216,91308 0%	€ 2.216,91308
Totale MT				€ 2.216,91308
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,61160
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,22120
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.216,91308 %	€ 0,02000 0%	€ 44,33826
Totale RU				€ 128,17106
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.345,08414 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,93322 = 5% * B)				€ 398,66430
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 274,37484
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.018,12 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,25%				€ 128,17106
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,93322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
CAM24_MT.L02.102.009	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.419,08331 0%	€ 2.419,08331
Totale MT				



					€ 2.419,08331
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 43,29640	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 48,33480	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.419,08331 %	€ 0,02000 0%	€ 48,38167	
	Totale RU				€ 140,01287
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.559,09618 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75232 = 5% * B)			€ 435,04635	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,41425	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.293,56 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			€ 140,01287	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,75232	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
CAM24_MT.L02.102.010	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.645,65489 0%	€ 2.645,65489
	Totale MT			€ 2.645,65489
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,21150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,70550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.645,65489 %	€ 0,02000 0%	€ 52,91310
	Totale RU			€ 152,83010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.798,48499 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,78712 = 5% * B)			€ 475,74245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,42274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.601,65 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			€ 152,83010
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,78712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco K - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			



CAM24_MT.L02.102.011	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.558,47977 0%	€ 2.558,47977
Totale MT				€ 2.558,47977
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 45,82970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,16290
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.558,47977 %	€ 0,02000 0%	€ 51,16960
Totale RU				€ 148,16220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.706,64197 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00646 = 5% * B)				€ 460,12913
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 316,67711
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.483,45 +0,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,25%</i>				€ 148,16220
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 23,00646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.012	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 435,92791 0%	€ 435,92791
Totale MT				€ 435,92791
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	435,92791 %	€ 0,02000 0%	€ 8,71856
Totale RU				€ 31,13896
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 467,06687 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97007 = 5% * B)				€ 79,40137
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,64682
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 601,12 +0,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,18%</i>				€ 31,13896
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,97007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo			



componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.102.013	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 555,54514 0%	€ 555,54514
Totale MT				€ 555,54514
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,28470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,59790
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	555,54514 %	€ 0,02000 0%	€ 11,11090
Totale RU				€ 34,99350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 590,53864 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01958 = 5% * B)				€ 100,39157
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,09302
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 760,02 +0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,6%</i>				€ 34,99350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,01958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.014	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 671,34258 0%	€ 671,34258
Totale MT				€ 671,34258
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,34258 %	€ 0,02000 0%	€ 13,42685
Totale RU				€ 48,03225
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 719,37483 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,11469 = 5% * B)				€ 122,29372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,16686
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 925,84 +0,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,19%</i>				€ 48,03225
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,11469



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.102.015 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10731 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,9%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,76000 h</p> <p>0,76000 h</p> <p>783,44231 %</p>	<p>€ 783,44231 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 836,15356 +0,3%</p> <p>€ 142,14611</p> <p>€ 97,82997</p> <p>€ 1.076,13 +0,3%</p> <p>€ 52,71125</p> <p>€ 7,10731</p>	<p>€ 783,44231</p> <hr/> <p>€ 783,44231</p> <hr/> <p>€ 17,50280</p> <p>€ 19,53960</p> <p>€ 15,66885</p> <hr/> <p>€ 52,71125</p> <hr/> <p>€ 836,15356 +0,3%</p> <p>€ 142,14611</p> <p>€ 97,82997</p> <hr/> <p>€ 1.076,13 +0,3%</p> <p>€ 52,71125</p> <p>€ 7,10731</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.E	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.102.016 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15893 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,79000 h</p> <p>0,79000 h</p> <p>903,30374 %</p>	<p>€ 903,30374 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 903,30374</p> <hr/> <p>€ 903,30374</p> <hr/> <p>€ 18,19370</p> <p>€ 20,31090</p> <p>€ 18,06607</p> <hr/> <p>€ 56,57067</p> <hr/> <p>€ 959,87441 +0,27%</p> <p>€ 163,17865</p> <p>€ 112,30531</p>	<p>€ 903,30374</p> <hr/> <p>€ 903,30374</p> <hr/> <p>€ 18,19370</p> <p>€ 20,31090</p> <p>€ 18,06607</p> <hr/> <p>€ 56,57067</p> <hr/> <p>€ 959,87441 +0,27%</p> <p>€ 163,17865</p> <p>€ 112,30531</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.235,36 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,58%</i>	€ 56,57067
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,15893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.017 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 2.153,89514 0%	€ 2.153,89514
	Totale MT			€ 2.153,89514
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,62380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,53660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.153,89514 %	€ 0,02000 0%	€ 43,07790
	Totale RU			€ 114,23830
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.268,13344 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,27913 = 5% * B)			€ 385,58268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,37161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.919,09 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,91%</i>			€ 114,23830
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,27913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.018 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.460,00224 0%	€ 2.460,00224
	Totale MT			€ 2.460,00224
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,46010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,93570
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.460,00224 %	€ 0,02000 0%	€ 49,20004
	Totale RU			€ 130,59584



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2.590,59808 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,02008 = 5% * B)	€ 440,40167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 303,09998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.334,10 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%	€ 130,59584
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 22,02008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.019 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.683,69589 0%	€ 2.683,69589
	Totale MT			€ 2.683,69589
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,90240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,47680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.683,69589 %	€ 0,02000 0%	€ 53,67392
	Totale RU			€ 155,05312
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.838,74901 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,12937 = 5% * B)			€ 482,58733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 332,13363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.653,47 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			€ 155,05312
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 24,12937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.020 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.946,14566 0%	€ 2.946,14566
	Totale MT			€ 2.946,14566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.946,14566 %	€ 0,02000 0%	€ 58,92291
Totale RU				€ 156,40291
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.102,54857 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,37166 = 5% * B)				€ 527,43326
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 362,99818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.992,98 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,92%				€ 156,40291
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,37166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
CAM24_MT.L02.102.021	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.858,98799 0%	€ 2.858,98799
Totale MT				€ 2.858,98799
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,12660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,07620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,98799 %	€ 0,02000 0%	€ 57,17976
Totale RU				€ 165,38256
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.024,37055 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,70715 = 5% * B)				€ 514,14299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 353,85135
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.892,36 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,25%				€ 165,38256
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,70715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili A - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5			
	MT			
CAM24_MT.L02.095.001A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melamina per fusibili 8,5x31,5	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
Totale MT				€ 14,02091
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,02091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28042
Totale RU				€ 0,76782
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,78873 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12570 = 5% * B)				€ 2,51408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73028
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19,03 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,03%				€ 0,76782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili B - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38			
MT				
CAM24_MT.L02.095.002A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melamina per fusibili 10,3x38	1,00000 cad	€ 14,72515 0%	€ 14,72515
Totale MT				€ 14,72515
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29450
Totale RU				€ 0,78190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,50705 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13181 = 5% * B)				€ 2,63620
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,81433
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19,96 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,92%				€ 0,78190
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili C - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A			
MT				
CAM24_MT.L02.095.003A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	1,00000 cad	€ 1.556,57661 0%	€ 1.556,57661
Totale MT				€ 1.556,57661
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.556,57661 %	€ 0,02000 0%	€ 31,13153
Totale RU				€ 49,16533
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.605,74194 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,64881 = 5% * B)				€ 272,97613
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 187,87181
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.066,59 +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,38%				€ 49,16533
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,64881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili D - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A			
MT				
CAM24_MT.L02.095.004A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	1,00000 cad	€ 2.213,72387 0%	€ 2.213,72387
Totale MT				€ 2.213,72387
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.213,72387 %	€ 0,02000 0%	€ 44,27448
Totale RU				€ 61,33348
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.275,05735 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,33799 = 5% * B)				€ 386,75975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 266,18171
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.928,00 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,09%				€ 61,33348
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,33799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 020 - Morsettiera tetrapolare 125 A A - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre			
MT				
CAM24_MT.L02.095.005A	- Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	1,00000 cad	€ 41,23043 0%	€ 41,23043
Totale MT				€ 41,23043
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,23043 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82461
Totale RU				



				€ 3,26161
				€ 44,49204 +0,37%
				€ 7,56365
				€ 5,20557
				€ 57,26 +0,37%
				€ 3,26161
				€ 0,37818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 030 - Morsettiera tetrapolare 160 A A - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.006A - Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm	1,00000 cad	€ 61,93100 0%	€ 61,93100
	Totale MT			€ 61,93100
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,93100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,23862
	Totale RU			€ 4,16302
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 66,09402 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56180 = 5% * B)			€ 11,23598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,73300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 85,06 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,89%</i>			€ 4,16302
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,56180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo A - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.001 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 87,50950 0%	€ 87,50950
	Totale MT			€ 87,50950
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,50950 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75019



	Totale RU	€ 12,47299
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 99,98249 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84985 = 5% * B)	€ 16,99702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,69795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 128,68 +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,69%	€ 12,47299
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,84985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo B - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.002 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 120,92115 0%	€ 120,92115
	Totale MT			€ 120,92115
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,92115 %	€ 0,02000 0%	€ 2,41842
	Totale RU			€ 14,60342
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,52457 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15196 = 5% * B)			€ 23,03918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,85638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,42 +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			€ 14,60342
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,15196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo C - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.003 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 140,98688 0%	€ 140,98688
	Totale MT			€ 140,98688
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,98688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,81974
Totale RU				€ 14,02994
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 155,01682 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31764 = 5% * B)				€ 26,35286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,13697
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 199,51 +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 7,03%				€ 14,02994
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,31764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo D - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato			
	MT			
CAM24_MT.L02.106.004	- Aspiratori - Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato	1,00000 cad	€ 111,40340 0%	€ 111,40340
Totale MT				€ 111,40340
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,40340 %	€ 0,02000 0%	€ 2,22807
Totale RU				€ 13,92567
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 125,32907 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06530 = 5% * B)				€ 21,30594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,66350
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 161,30 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,63%				€ 13,92567
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,06530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo E - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato			
	MT			
CAM24_MT.L02.106.005	- Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con	1,00000 cad	€ 144,46384 0%	€ 144,46384



	timer incorporato				
	Totale MT				€ 144,46384
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,46384 %	€ 0,02000 0%		€ 2,88928
	Totale RU				€ 14,58688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 159,05072 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35193 = 5% * B)				€ 27,03862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,60893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 204,70 +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%				€ 14,58688
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo F - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato			
	MT			
CAM24_MT.L02.106.006	- Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	1,00000 cad	€ 165,87587 0%	€ 165,87587
	Totale MT			€ 165,87587
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,87587 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31752
	Totale RU			€ 14,52772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,40359 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53343 = 5% * B)			€ 30,66861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,10722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 232,18 +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			€ 14,52772
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,53343

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale A - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio			



verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m ³ /h, prevalenza 20 mm H ₂ O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.106.007	- Aspiratori - Aspiratore con portata 1500 m ³ /h, prevalenza 20 mm H ₂ O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 174,77315 0%	€ 174,77315
Totale MT				€ 174,77315
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,77315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49546
Totale RU				€ 15,19306
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 189,96621 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61471 = 5% * B)				€ 32,29426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,22605
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 244,49 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 15,19306
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,61471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale B - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m ³ /h, prevalenza 5,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.106.008	- Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m ³ /h, prevalenza 5,5 mm H ₂ O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 171,35472 0%	€ 171,35472
Totale MT				€ 171,35472
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,35472 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42709
Totale RU				€ 15,12469
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 186,47941 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58508 = 5% * B)				€ 31,70150
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,81809
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 240,00 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,3%				€ 15,12469
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58508
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.230.020.C	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale C - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.106.009 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71418 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,94%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 186,24597 0%	€ 186,24597
				€ 186,24597
		0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
		0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		186,24597 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72492
				€ 15,42252
				€ 201,66849 +0,39%
				€ 34,28364
				€ 23,59521
				€ 259,55 +0,39%
				€ 15,42252
				€ 1,71418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.D	<p>CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale D - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.106.010 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29620 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 253,85364 0%	€ 253,85364
				€ 253,85364
		0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
		0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
		253,85364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,07707
				€ 16,28727
				€ 270,14091 +0,28%
				€ 45,92395
				€ 31,60649



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 347,67 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i>	€ 16,28727
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,29620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale E - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.011 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 279,64407 0%	€ 279,64407
	Totale MT			€ 279,64407
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,64407 %	€ 0,02000 0%	€ 5,59288
	Totale RU			€ 17,77788
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 297,42195 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52809 = 5% * B)			€ 50,56173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,79837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 382,78 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,64%</i>			€ 17,77788
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,52809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale F - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.012 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 170,09037 0%	€ 170,09037
	Totale MT			€ 170,09037
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	170,09037 %	€ 0,02000 0%	€ 3,40181
	Totale RU			



				€ 17,04901
	Sommano euro (A)			€ 187,13938
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59068 = 5% * B)			€ 31,81369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,89531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 240,85
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			€ 17,04901
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,59068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale G - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.013 - Aspiratori - Aspiratore con ortata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	1,00000 cad	€ 174,02391 0%	€ 174,02391
	Totale MT			€ 174,02391
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,02391 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48048
	Totale RU			€ 16,64028
	Sommano euro (A)			€ 190,66419
	Scostamento % su anno 2023			+0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62065 = 5% * B)			€ 32,41291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 245,38
	Scostamento % su anno 2023			+0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,78%			€ 16,64028
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,62065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale H - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.014 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 181,90269 0%	€ 181,90269
	Totale MT			€ 181,90269



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,90269 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63805
Totale RU				€ 17,28525
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 199,18794 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69310 = 5% * B)				€ 33,86195
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,30499
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 256,35 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,74%				€ 17,28525
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale I - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.106.015	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 272,93598 0%	€ 272,93598
Totale MT				€ 272,93598
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,93598 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45872
Totale RU				€ 19,10592
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 292,04190 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48236 = 5% * B)				€ 49,64712
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,16890
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 375,86 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,08%				€ 19,10592
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,48236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale J - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.106.016	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 315,79515 0%	€ 315,79515
Totale MT				€ 315,79515
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,79515 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31590
Totale RU				€ 19,96310
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 335,75825 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85395 = 5% * B)				€ 57,07890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,28372
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 432,12 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,62%				€ 19,96310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,85395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale K - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.106.017	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 323,00664 0%	€ 323,00664
Totale MT				€ 323,00664
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	323,00664 %	€ 0,02000 0%	€ 6,46013
Totale RU				€ 20,59473
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 343,60137 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92061 = 5% * B)				€ 58,41223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,20136
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 442,21 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,66%				€ 20,59473
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,92061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale L - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.106.018	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 402,68418 0%	€ 402,68418
Totale MT				€ 402,68418
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	402,68418 %	€ 0,02000 0%	€ 8,05368
Totale RU				€ 20,72608
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 423,41026 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59899 = 5% * B)				€ 71,97974
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,53900
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 544,93 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,8%				€ 20,72608
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,59899

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale M - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.106.019	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 361,62788 0%	€ 361,62788
Totale MT				€ 361,62788
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,62788 %	€ 0,02000 0%	€ 7,23256
Totale RU				€ 20,87976
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 382,50764 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25132 = 5% * B)				€ 65,02630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,75339
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 492,29 +0,24%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i>		€ 20,87976
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,25132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento A - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.001 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA	1,00000 cad	€ 60,12257 0%	€ 60,12257
	Totale MT			€ 60,12257
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,12257 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20245
	Totale RU			€ 4,61425
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,73682 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55026 = 5% * B)			€ 11,00526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 83,32 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,54%</i>			€ 4,61425
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento B - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.002 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA	1,00000 cad	€ 70,76219 0%	€ 70,76219
	Totale MT			€ 70,76219
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,76219 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41524
	Totale RU			€ 4,82704
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75,58923 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64251 = 5% * B)			€ 12,85017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,84394



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 97,28 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,96%</i>	€ 4,82704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,64251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento C - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA			
	MT			
CAM24_MT.L02.108.003	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA	1,00000 cad	€ 114,61138 0%	€ 114,61138
	Totale MT			€ 114,61138
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,61138 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29223
	Totale RU			€ 5,70403
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,31541 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02268 = 5% * B)			€ 20,45362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 154,85 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,68%</i>			€ 5,70403
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento D - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA			
	MT			
CAM24_MT.L02.108.004	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA	1,00000 cad	€ 154,53612 0%	€ 154,53612
	Totale MT			€ 154,53612
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,53612 %	€ 0,02000 0%	€ 3,09072
	Totale RU			€ 6,50252
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 161,03864 +0,14%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36883 = 5% * B)		€ 27,37657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 18,84152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 207,26
	Scostamento % su anno 2023		+0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>		€ 6,50252
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,36883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento E - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.005 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	1,00000 cad	€ 234,40304 0%	€ 234,40304
	Totale MT			€ 234,40304
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,40304 %	€ 0,02000 0%	€ 4,68806
	Totale RU			€ 8,09986
	Sommano euro (A)			€ 242,50290
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06127 = 5% * B)			€ 41,22549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,37284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 312,10
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,6%</i>			€ 8,09986
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,06127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento F - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.006 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA	1,00000 cad	€ 273,54289 0%	€ 273,54289
	Totale MT			€ 273,54289
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,54289 %	€ 0,02000 0%	€ 5,47086
	Totale RU			€ 8,88266



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 282,42555 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40062 = 5% * B)	€ 48,01234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 33,04379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 363,48 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%	€ 8,88266
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,40062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento G - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA			
	MT			
CAM24_MT.L02.108.007	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA	1,00000 cad	€ 363,64826 0%	€ 363,64826
	Totale MT			€ 363,64826
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	363,64826 %	€ 0,02000 0%	€ 7,27297
	Totale RU			€ 10,68477
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 374,33303 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18183 = 5% * B)			€ 63,63662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,79697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 481,77 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			€ 10,68477
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,18183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento H - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA			
	MT			
CAM24_MT.L02.108.008	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA	1,00000 cad	€ 425,68945 0%	€ 425,68945
	Totale MT			€ 425,68945
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	425,68945	€ 0,02000	€ 8,51379



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 11,92559
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 437,61504 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71973 = 5% * B)			€ 74,39456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,20096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 563,21 +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			€ 11,92559
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,71973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento A - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.009 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA	1,00000 cad	€ 174,80372 0%	€ 174,80372
	Totale MT			€ 174,80372
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80372 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49607
	Totale RU			€ 6,90787
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 181,71159 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54455 = 5% * B)			€ 30,89097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,26026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 233,86 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			€ 6,90787
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,54455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento B - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.010 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA	1,00000 cad	€ 270,49054 0%	€ 270,49054
	Totale MT			€ 270,49054
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	270,49054	€ 0,02000	€ 5,40981



Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
Totale RU			€ 10,28381
Sommano euro (A)			€ 280,77435
Scostamento % su anno 2023			+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38658 = 5% * B)			€ 47,73164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,85060
TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 361,36
Scostamento % su anno 2023			+0,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,85%</i>			€ 10,28381
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,38658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento C - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.011 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA	1,00000 cad	€ 370,32854 0%	€ 370,32854
	Totale MT			€ 370,32854
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,32854 %	€ 0,02000 0%	€ 7,40657
	Totale RU			€ 13,74277
	Sommano euro (A)			€ 384,07131
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26461 = 5% * B)			€ 65,29212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,93634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 494,30
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,78%</i>			€ 13,74277
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,26461

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento D - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.012 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	1,00000 cad	€ 457,71296 0%	€ 457,71296
	Totale MT			€ 457,71296
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	457,71296	€ 0,02000	€ 9,15426



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 16,95266
	Sommano euro (A)			€ 474,66562
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03466 = 5% * B)			€ 80,69316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,53588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 610,89
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			€ 16,95266
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,03466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici A - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50			
	MT			
	CAM24_MT.L02.109.001 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	1,00000 cad	€ 528,58079 0%	€ 528,58079
	Totale MT			€ 528,58079
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	528,58079 %	€ 0,02000 0%	€ 10,57162
	Totale RU			€ 66,62262
	Sommano euro (A)			€ 595,20341
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05923 = 5% * B)			€ 101,18458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,63880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 766,03
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,7%			€ 66,62262
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,05923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici B - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80			
	MT			
	CAM24_MT.L02.109.002 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	1,00000 cad	€ 612,54308 0%	€ 612,54308
	Totale MT			€ 612,54308
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	612,54308 %	€ 0,02000 0%	€ 12,25086
Totale RU				€ 77,07506
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 689,61814 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86175 = 5% * B)				€ 117,23508
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 80,68532
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 887,54 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,68%				€ 77,07506
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,86175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici C - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40			
MT				
CAM24_MT.L02.109.003	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	1,00000 cad	€ 620,71454 0%	€ 620,71454
Totale MT				€ 620,71454
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,70870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,16590
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,71454 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41429
Totale RU				€ 75,28889
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 696,00343 +0,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91603 = 5% * B)				€ 118,32058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 81,43240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 895,76 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 8,41%				€ 75,28889
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,91603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici D - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20			
MT				
CAM24_MT.L02.109.004	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	1,00000 cad	€ 777,47069 0%	€ 777,47069
Totale MT				€ 777,47069
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,77530



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,82210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	777,47069 %	€ 0,02000 0%	€ 15,54941
Totale RU				€ 89,14681
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 866,61750 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36625 = 5% * B)				€ 147,32498
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 101,39425
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.115,34 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 7,99%				€ 89,14681
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,36625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici E - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20			
MT				
CAM24_MT.L02.109.005	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	1,00000 cad	€ 826,48771 0%	€ 826,48771
Totale MT				€ 826,48771
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	826,48771 %	€ 0,02000 0%	€ 16,52975
Totale RU				€ 91,58935
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 918,07706 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80366 = 5% * B)				€ 156,07310
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 107,41502
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.181,57 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,75%				€ 91,58935
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,80366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici F - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90			
MT				
CAM24_MT.L02.109.006	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	1,00000 cad	€ 933,96928 0%	€ 933,96928
Totale MT				€ 933,96928
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,46000	€ 23,03000	€ 33,62380



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,53660
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,96928 %	€ 0,02000 0%	€ 18,67939
Totale RU				€ 89,83979
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.023,80907 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,70238 = 5% * B)				€ 174,04754
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 119,78566
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.317,64 +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,82%				€ 89,83979
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,70238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici G - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10			
	MT			
CAM24_MT.L02.109.007	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	1,00000 cad	€ 1.121,26888 0%	€ 1.121,26888
Totale MT				€ 1.121,26888
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,15100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,70700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.121,26888 %	€ 0,02000 0%	€ 22,42538
Totale RU				€ 105,28338
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.226,55226 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,42569 = 5% * B)				€ 208,51388
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 143,50661
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.578,57 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 6,67%				€ 105,28338
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,42569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici H - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20			
	MT			
CAM24_MT.L02.109.008	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	1,00000 cad	€ 1.248,19570 0%	€ 1.248,19570
Totale MT				€ 1.248,19570
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,38130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,96410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.248,19570 %	€ 0,02000 0%	€ 24,96391
Totale RU				€ 108,30931
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.356,50501 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,53029 = 5% * B)				€ 230,60585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 158,71109
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.745,82 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 108,30931
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,53029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici I - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0			
MT				
CAM24_MT.L02.109.009	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	1,00000 cad	€ 1.498,98212 0%	€ 1.498,98212
Totale MT				€ 1.498,98212
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,76310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,50670
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.498,98212 %	€ 0,02000 0%	€ 29,97964
Totale RU				€ 116,24944
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.615,23156 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,72947 = 5% * B)				€ 274,58937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 188,98209
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.078,80 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,59%				€ 116,24944
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,72947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici J - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0			
MT				
CAM24_MT.L02.109.010	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	1,00000 cad	€ 1.901,26826 0%	€ 1.901,26826
Totale MT				€ 1.901,26826



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,97000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 45,36910
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,97000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 50,64870
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.901,26826 %	€ 0,02000 0%	€ 38,02537
Totale RU				€ 134,04317
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.035,31143 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,30015 = 5% * B)				€ 346,00294
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 238,13144
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.619,45 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 134,04317
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,30015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici K - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0			
MT				
CAM24_MT.L02.109.011	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	1,00000 cad	€ 2.487,79849 0%	€ 2.487,79849
Totale MT				€ 2.487,79849
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.487,79849 %	€ 0,02000 0%	€ 49,75597
Totale RU				€ 164,29497
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.652,09346 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,54279 = 5% * B)				€ 450,85589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 310,29494
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.413,24 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81%				€ 164,29497
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,54279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici L - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0			
MT				
CAM24_MT.L02.109.012	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	1,00000 cad	€ 2.917,24477 0%	€ 2.917,24477



				Totale MT	€ 2.917,24477
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,33000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 53,65990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 59,90430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.917,24477 %	€ 0,02000 0%		€ 58,34490
				Totale RU	€ 171,90910
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3.089,15387 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,25781 = 5% * B)				€ 525,15616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 361,43100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.975,74 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>				€ 171,90910
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 26,25781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.033	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	1,00000 cad	€ 13,73799 0%	€ 13,73799
	Totale MT			€ 13,73799
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,71279 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12506 = 5% * B)			€ 2,50117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,94 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.034	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
	Totale MT			€ 5,91053



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,88533 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05853 = 5% * B)				€ 1,17051
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80558
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,86 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 11%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca C - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.020.035	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	1,00000 cad	€ 16,81306 0%	€ 16,81306
Totale MT				€ 16,81306
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,78786 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15120 = 5% * B)				€ 3,02394
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,08118
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 22,89 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 4,26%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca D - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.020.036	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
Totale MT				€ 5,91053
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 25,71000	€ 0,51420



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 6,88533
	Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05853 = 5% * B)			€ 1,17051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 8,86
	Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca E - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.037 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 6,82906 0%	€ 6,82906
	Totale MT			€ 6,82906
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A)			€ 8,29126
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07048 = 5% * B)			€ 1,40951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 10,67
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.038 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	1,00000 cad	€ 6,90893 0%	€ 6,90893
	Totale MT			€ 6,90893
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,88373 +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06701 = 5% * B)	€ 1,34023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,92240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 10,15 +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,61%	€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.039 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	1,00000 cad	€ 8,71746 0%	€ 8,71746
	Totale MT			€ 8,71746
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,69226 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 5% * B)			€ 1,64768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,47 +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata A - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.040 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			€ 8,14695
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,12175 +0,72%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)		€ 1,55070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,06725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 11,74
	Scostamento % su anno 2023		+0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,3%</i>		€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata B - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.041 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			€ 8,14695
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 9,12175
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)			€ 1,55070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 11,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,3%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata C - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.042 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			€ 8,98560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 9,96040
	Scostamento % su anno 2023			+0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08466 = 5% * B)			€ 1,69327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16537



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 12,82 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>	€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata D - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.043 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			€ 8,98560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,96040 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08466 = 5% * B)			€ 1,69327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,82 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata E - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.044 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	1,00000 cad	€ 10,86260 0%	€ 10,86260
	Totale MT			€ 10,86260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,83740 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10062 = 5% * B)			€ 2,01236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,23 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>			€ 0,97480



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10062
--	---	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon A - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.013 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 2,08384 0%	€ 2,08384
	Totale MT			€ 2,08384
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,05864 +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02600 = 5% * B)			€ 0,51997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,94 +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,76%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon B - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.014 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 2,07213 0%	€ 2,07213
	Totale MT			€ 2,07213
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,04693 +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02590 = 5% * B)			€ 0,51798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,92 +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,86%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.010.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon C - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.015 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 2,80967 0%	€ 2,80967
	Totale MT			€ 2,80967
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,27187 +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03631 = 5% * B)			€ 0,72622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 5,50 +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,6%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard A - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.016 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	1,00000 cad	€ 8,38656 0%	€ 8,38656
	Totale MT			€ 8,38656
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,36136 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07957 = 5% * B)			€ 1,59143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,05 +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,09%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard B - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W			



MT				
CAM24_MT.L03.020.017	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	1,00000 cad	€ 16,09421 0%	€ 16,09421
Totale MT				€ 16,09421
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,06901 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14509 = 5% * B)				€ 2,90173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,99707
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 21,97 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,44%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard C - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W			
MT				
CAM24_MT.L03.020.018	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	1,00000 cad	€ 21,48557 0%	€ 21,48557
Totale MT				€ 21,48557
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,46037 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19091 = 5% * B)				€ 3,81826
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,62786
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 28,91 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.060.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W			
MT				
CAM24_MT.L03.020.021	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 22,72320 0%	€ 22,72320



				Totale MT	€ 22,72320
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
				Totale RU	€ 8,28580
				Sommano euro (A)	€ 31,00900
				Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26358 = 5% * B)					€ 5,27153
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,62805
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 39,91
				Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Incidenza Manodopera sul totale 20,76%					€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,26358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.010.060.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W				
MT					
CAM24_MT.L03.020.022	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 26,52796 0%	€ 26,52796	
				Totale MT	€ 26,52796
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
				Totale RU	€ 8,28580
				Sommano euro (A)	€ 34,81376
				Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29592 = 5% * B)					€ 5,91834
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,07321
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 44,81
				Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,49%					€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,29592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.010.070.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W				
MT					
CAM24_MT.L03.020.023	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 30,01664 0%	€ 30,01664	
				Totale MT	€ 30,01664
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480	



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
Totale RU				€ 7,79840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,81504 +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32143 = 5% * B)				€ 6,42856
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,42436
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 48,67 +1,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,02%</i>				€ 7,79840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.070.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W			
MT				
CAM24_MT.L03.020.024	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 33,82140 0%	€ 33,82140
Totale MT				€ 33,82140
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,10720 +1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35791 = 5% * B)				€ 7,15822
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,92654
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 54,19 +1,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,29%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35791

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.080.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 080 - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte A - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11			
MT				
CAM24_MT.L03.020.025	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	1,00000 cad	€ 2,31798 0%	€ 2,31798
Totale MT				€ 2,31798
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,67938 +4,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06527 = 5% * B)	€ 1,30549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,89849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 9,88 +4,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,25%</i>	€ 5,36140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato A - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.045 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	1,00000 cad	€ 5,19168 0%	€ 5,19168
	Totale MT			€ 5,19168
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,16648 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05242 = 5% * B)			€ 1,04830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,94 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,28%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato B - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.046 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	1,00000 cad	€ 5,39136 0%	€ 5,39136
	Totale MT			€ 5,39136
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,36616 +1,03%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05411 = 5% * B)		€ 1,08225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,74484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 8,19
	Scostamento % su anno 2023		+1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,9%</i>		€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato C - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.050 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 10,95880
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 14,10
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato D - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.051 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 10,95880
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 14,10 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>	€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato E - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.052 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,95880 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,10 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato F - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.053 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	1,00000 cad	€ 26,19802 0%	€ 26,19802
	Totale MT			€ 26,19802
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,17282 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23097 = 5% * B)			€ 4,61938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,97 +0,24%



	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%		€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,23097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato G - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.054 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratatai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 18-24 W	1,00000 cad	€ 11,30189 0%	€ 11,30189
	Totale MT			€ 11,30189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,27669 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10435 = 5% * B)			€ 2,08704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,80 +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato H - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.055 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratatai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W	1,00000 cad	€ 12,61978 0%	€ 12,61978
	Totale MT			€ 12,61978
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,59458 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11555 = 5% * B)			€ 2,31108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,50 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11555



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato I - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.056 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W	1,00000 cad	€ 13,25876 0%	€ 13,25876
	Totale MT			€ 13,25876
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,23356 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12099 = 5% * B)			€ 2,41971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,32 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,32%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato J - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.057 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W	1,00000 cad	€ 19,64852 0%	€ 19,64852
	Totale MT			€ 19,64852
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,62332 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17530 = 5% * B)			€ 3,50596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,54 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,67%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.010.090.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato K - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.058 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
	Totale MT			€ 11,42170
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,39650 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10537 = 5% * B)			€ 2,10741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,95 +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,11%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato L - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.059 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
	Totale MT			€ 17,13255
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,10735 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15391 = 5% * B)			€ 3,07825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,30 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato M - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W			



MT				
CAM24_MT.L03.020.060	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
Totale MT				€ 11,42170
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,39650 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10537 = 5% * B)				€ 2,10741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,45039
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,95 +0,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,11%</i>				€ 0,97480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPAD E FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato N - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W			
MT				
CAM24_MT.L03.020.061	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
Totale MT				€ 17,13255
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,10735 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15391 = 5% * B)				€ 3,07825
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,11856
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,30 +0,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i>				€ 0,97480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPAD E FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato O - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W			
MT				
CAM24_MT.L03.020.062	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835,	1,00000 cad	€ 19,04948 0%	€ 19,04948



	alimentazione elettronica, 38 W			
	Totale MT			€ 19,04948
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,02428 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17021 = 5% * B)			€ 3,40413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,77 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,78%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.100.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 100 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato A - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.047	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	1,00000 cad	€ 9,70445 0%	€ 9,70445
	Totale MT			€ 9,70445
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,67925 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09077 = 5% * B)			€ 1,81547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,74 +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,09%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09077

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.040.001	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	1,00000 cad	€ 41,93281 0%	€ 41,93281
	Totale MT			



					€ 41,93281
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			€ 3,89920
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,83201 +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38957 = 5% * B)			€ 7,79144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,99 +0,57%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,61%</i>			€ 3,89920
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.020.010.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.040.002	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	1,00000 cad	€ 46,72513 0%	€ 46,72513
		Totale MT		€ 46,72513	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU		€ 3,89920	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,62433 +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43031 = 5% * B)			€ 8,60614
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92305
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,15 +0,52%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,98%</i>			€ 3,89920
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.020.010.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.040.003	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	1,00000 cad	€ 45,36731 0%	€ 45,36731
		Totale MT		€ 45,36731	



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 49,26651 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41877 = 5% * B)				€ 8,37531
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,76418
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 63,41 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 6,15%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.004	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	1,00000 cad	€ 49,99989 0%	€ 49,99989
Totale MT				€ 49,99989
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,89909 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45814 = 5% * B)				€ 9,16285
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,30619
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 69,37 +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 5,62%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.005	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 55,75067 0%	€ 55,75067
Totale MT				€ 55,75067
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,64987 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50702 = 5% * B)				€ 10,14048
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,97904
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 76,77 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 5,08%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoide bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.006	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoide bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	1,00000 cad	€ 84,82409 0%	€ 84,82409
Totale MT				€ 84,82409
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,72329 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75415 = 5% * B)				€ 15,08296
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,38063
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 114,19 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 3,41%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,75415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoide bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.007	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoide bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	1,00000 cad	€ 88,57807 0%	€ 88,57807
Totale MT				€ 88,57807
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,47727 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78606 = 5% * B)				€ 15,72114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,81984
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 119,02 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,28%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.008	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W	1,00000 cad	€ 26,67726 0%	€ 26,67726
Totale MT				€ 26,67726
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,57646 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25990 = 5% * B)				€ 5,19800
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,57745
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 39,35 +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 9,91%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.009	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 28,99354 0%	€ 28,99354
Totale MT				€ 28,99354
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680



	Totale RU	€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 32,89274 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27959 = 5% * B)	€ 5,59177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,84845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 42,33 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,21%</i>	€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,27959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.010 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 57,18837 0%	€ 57,18837
	Totale MT			€ 57,18837
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,08757 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51924 = 5% * B)			€ 10,38489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,62 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,96%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51924

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.011 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 101,91670 0%	€ 101,91670
	Totale MT			€ 101,91670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 105,81590 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89944 = 5% * B)	€ 17,98870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,38046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 136,19 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,86%</i>	€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,89944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.012 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W	1,00000 cad	€ 275,71822 0%	€ 275,71822
	Totale MT			€ 275,71822
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 279,61742 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37675 = 5% * B)			€ 47,53496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,71524
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 359,87 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,08%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,37675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.013 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 317,73091 0%	€ 317,73091
	Totale MT			€ 317,73091
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 321,63011 +0,08%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73386 = 5% * B)		€ 54,67712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 37,63072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 413,94
	Scostamento % su anno 2023		+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</i>		€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,73386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.014 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 82,50780 0%	€ 82,50780
	Totale MT			€ 82,50780
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 86,40700 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73446 = 5% * B)			€ 14,68919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 111,21 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,51%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,73446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.H	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo H - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.015 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 91,45347 0%	€ 91,45347
	Totale MT			€ 91,45347
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,35267 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81050 = 5% * B)			€ 16,20995



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,15626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 122,72 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%	€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,81050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 030 - Lampade al sodio A - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.016 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	1,00000 cad	€ 27,87534 0%	€ 27,87534
	Totale MT			€ 27,87534
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,77454 +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27008 = 5% * B)			€ 5,40167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,89 +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,27008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 030 - Lampade al sodio B - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.017 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W	1,00000 cad	€ 32,42804 0%	€ 32,42804
	Totale MT			€ 32,42804
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,32724 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30878 = 5% * B)			€ 6,17563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 46,75 +0,72%



	Incidenza Manodopera sul totale 8,34%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,30878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 030 - Lampade al sodio C - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.018 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W	1,00000 cad	€ 38,81780 0%	€ 38,81780
	Totale MT			€ 38,81780
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,71700 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36309 = 5% * B)			€ 7,26189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,98 +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,36309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 030 - Lampade al sodio D - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.019 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W	1,00000 cad	€ 47,44398 0%	€ 47,44398
	Totale MT			€ 47,44398
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,34318 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43642 = 5% * B)			€ 8,72834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 66,08 +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43642



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio E - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.020 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W	1,00000 cad	€ 55,27144 0%	€ 55,27144
	Totale MT			€ 55,27144
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,17064 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50295 = 5% * B)			€ 10,05901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92297
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 76,15 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,12%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica A - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.021 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 194,08901 0%	€ 194,08901
	Totale MT			€ 194,08901
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 202,37481 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72019 = 5% * B)			€ 34,40372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,67785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 260,46 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA			



040 - Accessori per lampade a scarica B - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W				
MT				
CAM24_MT.L03.040.022	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 213,25830 0%	€ 213,25830
Totale MT				€ 213,25830
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 221,54410 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88313 = 5% * B)				€ 37,66250
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,92066
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 285,13 +0,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,91%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,88313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica C - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.023	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 407,34732 0%	€ 407,34732
Totale MT				€ 407,34732
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 415,63312 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53288 = 5% * B)				€ 70,65763
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,62908
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 534,92 +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,55%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,53288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica D - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V			
MT				



CAM24_MT.L03.040.024	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	1,00000 cad	€ 523,16175 0%	€ 523,16175
Totale MT				€ 523,16175
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 531,44755 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51730 = 5% * B)				€ 90,34608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,17936
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 683,97 +0,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,21%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,51730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica E - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.025	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	1,00000 cad	€ 36,74113 0%	€ 36,74113
Totale MT				€ 36,74113
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,02693 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38273 = 5% * B)				€ 7,65458
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,26815
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 57,95 +1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,3%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,38273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica F - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.026	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	1,00000 cad	€ 46,32577 0%	€ 46,32577
Totale MT				€ 46,32577



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,61157 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46420 = 5% * B)				€ 9,28397
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,38955
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,29 +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,79%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica G - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.027	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	1,00000 cad	€ 54,31298 0%	€ 54,31298
Totale MT				€ 54,31298
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 62,59878 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53209 = 5% * B)				€ 10,64179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,32406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 80,56 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,28%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.H	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica H - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.028	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 69,48866 0%	€ 69,48866
Totale MT				€ 69,48866
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070



	Totale RU	€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 77,77446 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66108 = 5% * B)	€ 13,22166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,09961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 100,10 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,28%</i>	€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,66108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.I	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica I - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.029 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 81,46946 0%	€ 81,46946
	Totale MT			€ 81,46946
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 89,75526 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76292 = 5% * B)			€ 15,25839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,50137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 115,52 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,17%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,76292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.J	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica J - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.030 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 403,35371 0%	€ 403,35371
	Totale MT			€ 403,35371
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 411,63951 +0,13%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49894 = 5% * B)		€ 69,97872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 48,16182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 529,78 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,56%</i>		€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,49894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche A - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.001 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	1,00000 cad	€ 2,81948 0%	€ 2,81948
	Totale MT			€ 2,81948
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,76908 +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04054 = 5% * B)			€ 0,81074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,14 +2,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,76%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche B - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.002 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W	1,00000 cad	€ 3,40255 0%	€ 3,40255
	Totale MT			€ 3,40255
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,35215 +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04549 = 5% * B)			€ 0,90987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 6,89 +2,5%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,3%</i>		€ 1,94960
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche C - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.003 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,01916 0%	€ 3,01916
	Totale MT			€ 3,01916
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,96876 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04223 = 5% * B)			€ 0,84469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,39 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,49%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche D - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.004 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,25079 0%	€ 3,25079
	Totale MT			€ 3,25079
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,20039 +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04420 = 5% * B)			€ 0,88407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,69 +2,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,13%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04420



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche E - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.005 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	1,00000 cad	€ 4,61660 0%	€ 4,61660
	Totale MT			€ 4,61660
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,56620 +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05581 = 5% * B)			€ 1,11625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,45 +2,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,07%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 020 - Lampade alogene tubolari A - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.006 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	1,00000 cad	€ 9,06547 0%	€ 9,06547
	Totale MT			€ 9,06547
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,01507 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09363 = 5% * B)			€ 1,87256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,18 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,75%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE			



020 - Lampade alogene tubolari B - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W				
MT				
CAM24_MT.L03.045.007	- Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 12,89933 0%	€ 12,89933
Totale MT				€ 12,89933
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,84893 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12622 = 5% * B)				€ 2,52432
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73733
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19,11 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,2%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 020 - Lampade alogene tubolari C - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W			
MT				
CAM24_MT.L03.045.008	- Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	1,00000 cad	€ 17,65172 0%	€ 17,65172
Totale MT				€ 17,65172
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,60132 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16661 = 5% * B)				€ 3,33222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,29335
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,23 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 7,73%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari A - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W			
MT				
CAM24_MT.L03.045.009	- Lampade alogene - Lampada alogena	1,00000	€ 5,35143	€ 5,35143



	lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 5,35143
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,30103 +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06206 = 5% * B)			€ 1,24118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,40 +1,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,75%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari B - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.045.010	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	1,00000 cad	€ 5,35143 0%	€ 5,35143
	Totale MT			€ 5,35143
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,30103 +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06206 = 5% * B)			€ 1,24118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,40 +1,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,75%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari C - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.045.011	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	1,00000 cad	€ 12,85940 0%	€ 12,85940
	Totale MT			€ 12,85940
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,80900 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12588 = 5% * B)				€ 2,51753
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73265
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19,06 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,23%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari D - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W			
MT				
CAM24_MT.L03.045.012	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	1,00000 cad	€ 14,29709 0%	€ 14,29709
Totale MT				€ 14,29709
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,24669 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13810 = 5% * B)				€ 2,76194
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,90086
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20,91 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 9,32%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari E - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W			
MT				
CAM24_MT.L03.045.013	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 21,08621 0%	€ 21,08621
Totale MT				€ 21,08621
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 23,03581 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19580 = 5% * B)	€ 3,91609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,69519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 29,65 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%	€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,19580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio A - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.014 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	1,00000 cad	€ 7,18848 0%	€ 7,18848
	Totale MT			€ 7,18848
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,13808 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07767 = 5% * B)			€ 1,55347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,76 +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio B - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.015 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 5,23162 0%	€ 5,23162
	Totale MT			€ 5,23162
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,18122 +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06104 = 5% * B)			€ 1,22081



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,84020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 9,24 +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,09%	€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio C - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.016 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	1,00000 cad	€ 4,87219 0%	€ 4,87219
	Totale MT			€ 4,87219
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,82179 +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05799 = 5% * B)			€ 1,15970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,78 +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,21%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore A - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.001 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			€ 11,51053
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,46013 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11441 = 5% * B)			€ 2,28822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,32 +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			€ 1,94960



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11441
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore B - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.002 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			€ 14,38816
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,33776 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13887 = 5% * B)			€ 2,77742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,03 +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore C - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.003 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	1,00000 cad	€ 13,31933 0%	€ 13,31933
	Totale MT			€ 13,31933
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,26893 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12979 = 5% * B)			€ 2,59572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,65 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,92%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.040.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore D - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.004 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 17,28929 0%	€ 17,28929
	Totale MT			€ 17,28929
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,23889 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16353 = 5% * B)			€ 3,27061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,76 +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore E - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.005 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 14,96369 0%	€ 14,96369
	Totale MT			€ 14,96369
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,91329 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14376 = 5% * B)			€ 2,87526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,77 +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore F - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W			



MT				
CAM24_MT.L03.050.006	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 20,06121 0%	€ 20,06121
Totale MT				€ 20,06121
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 22,01081
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18709 = 5% * B)				€ 3,74184
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,57527
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 28,33
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 6,88%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore G - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.007	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	1,00000 cad	€ 23,10328 0%	€ 23,10328
Totale MT				€ 23,10328
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 25,05288
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21295 = 5% * B)				€ 4,25899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93119
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 32,24
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 6,05%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore H - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.008	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
Totale MT				



					€ 6,65966
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
		Totale RU			€ 1,94960
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,60926 +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07318 = 5% * B)			€ 1,46357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00728
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,08 +1,54%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,6%</i>			€ 1,94960
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.040.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore I - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.050.009	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 7,15297 0%	€ 7,15297
		Totale MT		€ 7,15297	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
		Totale RU		€ 1,94960	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,10257 +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07737 = 5% * B)			€ 1,54744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,72 +1,45%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,64%</i>			€ 1,94960
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.040.010.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore J - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.050.010	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 13,73042 0%	€ 13,73042
		Totale MT		€ 13,73042	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 23,03000	€ 0,92120



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,68002 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13328 = 5% * B)			€ 2,66560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,18 +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore K - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.011	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
	Totale MT			€ 11,75718
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70678 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore L - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.012	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 22,11666 0%	€ 22,11666
	Totale MT			€ 22,11666
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 24,06626 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20456 = 5% * B)	€ 4,09126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,81575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 30,97 +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,29%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore M - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.013 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 28,61189 0%	€ 28,61189
	Totale MT			€ 28,61189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,56149 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25977 = 5% * B)			€ 5,19545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,33 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,96%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore N - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.014 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 21,37670 0%	€ 21,37670
	Totale MT			€ 21,37670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,32630 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19827 = 5% * B)			€ 3,96547



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,72918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 30,02 +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,49%		€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,19827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.015 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			€ 8,79733
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,74693 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09135 = 5% * B)			€ 1,82698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,83 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.016 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,03060 0%	€ 10,03060
	Totale MT			€ 10,03060
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,98020 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10183 = 5% * B)			€ 2,03663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,42 +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,64%			€ 1,94960



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10183
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.017 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			€ 14,38816
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,33776 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13887 = 5% * B)			€ 2,77742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,03 +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.018 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,44361 0%	€ 16,44361
	Totale MT			€ 16,44361
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,39321 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15634 = 5% * B)			€ 3,12685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,67 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.040.020.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.019 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
	Totale MT			€ 6,33079
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,28039 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 5% * B)			€ 1,40767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,66 +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,29%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.020 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
	Totale MT			€ 7,56406
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,51366 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B)			€ 1,61732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,24 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,92%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W			



MT				
CAM24_MT.L03.050.021	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,57937 0%	€ 12,57937
Totale MT				€ 12,57937
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,52897 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12350 = 5% * B)				€ 2,46992
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,69989
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,70 +0,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,43%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.022	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,27918 0%	€ 16,27918
Totale MT				€ 16,27918
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,22878 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15494 = 5% * B)				€ 3,09889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13277
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,46 +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,31%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.023	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza	1,00000 cad	€ 23,92546 0%	€ 23,92546



	150 W				
		Totale MT			€ 23,92546
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,02840
	Totale RU				€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,87506 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21994 = 5% * B)				€ 4,39876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,02738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 33,30 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,85%</i>				€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADIE A LED 020 - Lampade a LED classiche J - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.024	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 7,39963 0%	€ 7,39963
	Totale MT			€ 7,39963
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,34923 +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07947 = 5% * B)			€ 1,58937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,03 +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,2%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADIE A LED 020 - Lampade a LED classiche K - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.025	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 9,04399 0%	€ 9,04399
	Totale MT			€ 9,04399
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,99359 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09345 = 5% * B)				€ 1,86891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,28625
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 14,15 +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 13,78%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche L - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.026	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,68835 0%	€ 10,68835
Totale MT				€ 10,68835
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,63795 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10742 = 5% * B)				€ 2,14845
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,47864
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,27 +1,04%
Incidenza Manodopera sul totale 11,99%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche M - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.027	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 6,24857 0%	€ 6,24857
Totale MT				€ 6,24857
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840



	Totale RU	€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,19817 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06968 = 5% * B)	€ 1,39369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,95919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 10,55 +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,48%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06968

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche N - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.028 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
	Totale MT			€ 7,56406
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,51366 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B)			€ 1,61732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,24 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,92%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche O - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.029 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 8,13959 0%	€ 8,13959
	Totale MT			€ 8,13959
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 10,08919 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08576 = 5% * B)			€ 1,71516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,98 +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,01%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.P (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche P - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.030 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,74380 0%	€ 12,74380
	Totale MT			€ 12,74380
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,69340 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12489 = 5% * B)			€ 2,49788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,91 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,31%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.Q (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche Q - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.031 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 18,58128 0%	€ 18,58128
	Totale MT			€ 18,58128
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,53088 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17451 = 5% * B)			€ 3,49025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40211



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 26,42 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.R (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADIE A LED 020 - Lampade a LED classiche R - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.032 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
	Totale MT			€ 11,75718
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70678 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,05%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.S (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADIE A LED 020 - Lampade a LED classiche S - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.033 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 14,63482 0%	€ 14,63482
	Totale MT			€ 14,63482
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,58442 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14097 = 5% * B)			€ 2,81935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,34 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,13%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14097



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.034 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,90632 0%	€ 6,90632
	Totale MT			€ 6,90632
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,85592 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07528 = 5% * B)			€ 1,50551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 11,40 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,11%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.035 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			€ 8,79733
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,74693 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09135 = 5% * B)			€ 1,82698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,83 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,1%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED			



030 - Lampade a LED classiche con dissipatore C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W				
MT				
CAM24_MT.L03.050.036	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 15,04591 0%	€ 15,04591
Totale MT				€ 15,04591
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,99551 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14446 = 5% * B)				€ 2,88924
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,98848
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 21,87 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 8,91%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.037	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 18,82794 0%	€ 18,82794
Totale MT				€ 18,82794
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,77754 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17661 = 5% * B)				€ 3,53218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,43097
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,74 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 7,29%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
MT				



CAM24_MT.L03.050.038	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,01530 0%	€ 5,01530
Totale MT				€ 5,01530
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,96490 +1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05920 = 5% * B)				€ 1,18403
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81489
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,96 +1,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,75%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.039	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
Totale MT				€ 6,65966
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,60926 +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07318 = 5% * B)				€ 1,46357
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,00728
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,08 +1,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,6%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.040	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406



		Totale MT		€ 7,56406
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,51366 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B)			€ 1,61732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,24 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,92%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.041	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 11,92162 0%	€ 11,92162
	Totale MT			€ 11,92162
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,87122 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11791 = 5% * B)			€ 2,35811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,85 +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,92%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11791

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.042	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 19,15681 0%	€ 19,15681
	Totale MT			€ 19,15681
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 23,03000	€ 0,92120



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,10641 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17940 = 5% * B)			€ 3,58809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 27,16 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,18%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore J - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.043	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
	Totale MT			€ 6,33079
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,28039 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 5% * B)			€ 1,40767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 10,66 +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,29%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore K - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.044	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,09752 0%	€ 5,09752
	Totale MT			€ 5,09752
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			



				€ 1,94960
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,04712 +1,89%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05990 = 5% * B)	€ 1,19801
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,82451
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 9,07 +1,89%
			Incidenza Manodopera sul totale 21,5%	€ 1,94960
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,05990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore L - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.045 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 5,75527 0%	€ 5,75527
	Totale MT			€ 5,75527
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,70487 +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06549 = 5% * B)			€ 1,30983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,92 +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,66%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari A - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.046 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	1,00000 cad	€ 10,11282 0%	€ 10,11282
	Totale MT			€ 10,11282
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,06242 +1,09%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10253 = 5% * B)	€ 2,05061
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,41130
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 15,52 +1,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,56%</i>	€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari B - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.047 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			€ 11,51053
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,46013 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11441 = 5% * B)			€ 2,28822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,32 +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,25%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari C - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.048 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 15,22373 0%	€ 15,22373
	Totale MT			€ 15,22373
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,17333 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14597 = 5% * B)			€ 2,91947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,0928



				€ 22,10 +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,82%		€ 1,94960
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,14597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari D - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.049 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	1,00000 cad	€ 13,37286 0%	€ 13,37286
	Totale MT			€ 13,37286
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,32246 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13024 = 5% * B)			€ 2,60482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,72 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,89%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED A - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.050 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	1,00000 cad	€ 33,21610 0%	€ 33,21610
	Totale MT			€ 33,21610
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,16570 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29891 = 5% * B)			€ 5,97817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,26 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			€ 1,94960



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29891
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED B - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.051 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	1,00000 cad	€ 43,16449 0%	€ 43,16449
	Totale MT			€ 43,16449
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,11409 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38347 = 5% * B)			€ 7,66940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,06 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED C - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.052 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 55,74385 0%	€ 55,74385
	Totale MT			€ 55,74385
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,69345 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49039 = 5% * B)			€ 9,80789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,25 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L03.040.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED D - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.053 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 32,88723 0%	€ 32,88723
	Totale MT			€ 32,88723
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,83683 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29611 = 5% * B)			€ 5,92226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 44,84 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,35%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED E - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.054 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 36,99813 0%	€ 36,99813
	Totale MT			€ 36,99813
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,94773 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33106 = 5% * B)			€ 6,62111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,55688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 50,13 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,89%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED F - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza			



1465 mm, completo di starter, potenza 18 W				
MT				
CAM24_MT.L03.050.055	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	1,00000 cad	€ 60,84137 0%	€ 60,84137
Totale MT				€ 60,84137
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 62,79097 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53372 = 5% * B)				€ 10,67446
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,34654
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 80,81 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,41%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,53372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED G - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.056	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	1,00000 cad	€ 20,22565 0%	€ 20,22565
Totale MT				€ 20,22565
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,17525 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18849 = 5% * B)				€ 3,76979
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,59450
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 28,54 +0,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,83%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED H - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.057	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare,	1,00000	€ 25,24095	€ 25,24095



	attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 25,24095
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,19055 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23112 = 5% * B)			€ 4,62239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,99 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato A - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.015	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
	Totale MT			€ 75,56663
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,75163 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74589 = 5% * B)			€ 14,91778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112,94 +0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,79%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato B - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.016	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in	1,00000	€ 82,68789	€ 82,68789



	policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 83,08371
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,26871 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80978 = 5% * B)			€ 16,19568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,14644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 122,61 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,94%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80978

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato C - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestingente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.017	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			€ 73,68736
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 85,87236 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72992 = 5% * B)			€ 14,59830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,04707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 110,52 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,03%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,72992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato D - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestingente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582



CAM24_MT.L03.060.018	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	1,00000 cad	€ 79,86898 0%	€ 79,86898
Totale MT				€ 80,26480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,44980 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78582 = 5% * B)				€ 15,71647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,81663
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 118,98 +0,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,24%</i>				€ 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,78582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico A - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.060.011	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 74,66688 0%	€ 74,66688
Totale MT				€ 74,66688
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27140
Totale RU				€ 20,76740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 95,43428 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81119 = 5% * B)				€ 16,22383
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,16581
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 122,82 +1,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,91%</i>				€ 20,76740
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,81119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico B - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.060.012	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 90,63422	€ 90,63422



	poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 90,63422
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,54340
	Totale RU			€ 26,40080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 117,03502 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99480 = 5% * B)			€ 19,89595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,69310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 150,62 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,53%</i>			€ 26,40080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,99480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico C - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.013	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 81,93353 0%	€ 81,93353
	Totale MT			€ 81,93353
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39520
	Totale RU			€ 22,84080
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 104,77433 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89058 = 5% * B)			€ 17,81164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 134,84 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,94%</i>			€ 22,84080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89058

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico D - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.014	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 102,52838	€ 102,52838



	poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 102,52838
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,29000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74580
	Totale RU			€ 28,55280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 131,08118 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11419 = 5% * B)			€ 22,28380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,33650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 168,70 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,93%</i>			€ 28,55280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,11419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici A - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.019	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	1,00000 cad	€ 414,37908 0%	€ 414,37908
	Totale MT			€ 414,37908
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	414,37908 %	€ 0,02000 0%	€ 8,28758
	Totale RU			€ 33,14498
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 447,52406 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80395 = 5% * B)			€ 76,07909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,36032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 575,96 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,75%</i>			€ 33,14498
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,80395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici			



<p>B - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W</p>				
MT				
CAM24_MT.L03.060.020	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	1,00000 cad	€ 529,01457 0%	€ 529,01457
Totale MT				€ 529,01457
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,01457 %	€ 0,02000 0%	€ 10,58029
Totale RU				€ 35,43769
Sommano euro (A)				€ 564,45226
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79784 = 5% * B)				€ 95,95688
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,04091
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 726,45
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,88%				€ 35,43769
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,79784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.C (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE</p> <p>030 - Plafoniera per ambienti asettici</p> <p>C - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W</p>			
MT				
CAM24_MT.L03.060.021	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	1,00000 cad	€ 416,25836 0%	€ 416,25836
Totale MT				€ 416,25836
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	416,25836 %	€ 0,02000 0%	€ 8,32517
Totale RU				€ 33,18257
Sommano euro (A)				€ 449,44093
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82025 = 5% * B)				€ 76,40496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,58459



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 578,43 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,74%</i>	€ 33,18257
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,82025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici D - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.022 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	1,00000 cad	€ 604,18538 0%	€ 604,18538
	Totale MT			€ 604,18538
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	604,18538 %	€ 0,02000 0%	€ 12,08371
	Totale RU			€ 36,94111
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 641,12649 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,44958 = 5% * B)			€ 108,99150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,01180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 825,13 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,48%</i>			€ 36,94111
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,44958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici E - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.023 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	1,00000 cad	€ 607,94392 0%	€ 607,94392
	Totale MT			€ 607,94392
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	607,94392 %	€ 0,02000 0%	€ 12,15888
Totale RU				€ 37,01628
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 644,96020 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,48216 = 5% * B)				€ 109,64323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 75,46034
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 830,06 +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>				€ 37,01628
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,48216

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici F - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatico. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.024	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatico. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W	1,00000 cad	€ 215,17644 0%	€ 215,17644
Totale MT				€ 215,17644
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000 0%	€ 4,30353
Totale RU				€ 29,16093
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 244,33737 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07687 = 5% * B)				€ 41,53735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,58747
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 314,46 +0,69%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>				€ 29,16093
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,07687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici G - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatico. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.025	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatico. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	1,00000 cad	€ 223,63316 0%	€ 223,63316



				Totale MT	€ 223,63316
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,63316 %	€ 0,02000 0%		€ 4,47266
				Totale RU	€ 29,33006
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 252,96322 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15019 = 5% * B)				€ 43,00375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,59670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 325,56 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,01%</i>				€ 29,33006
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,15019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.050.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione A - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W				
	MT				
CAM24_MT.L03.060.026	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534	
				€ 89,26534	
	Totale MT				
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531	
				€ 23,23091	
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 112,49625 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95622 = 5% * B)				€ 19,12436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,16206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 144,78 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,05%</i>				€ 23,23091
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,95622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione B - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			



MT				
CAM24_MT.L03.060.027	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
Totale MT				€ 98,66169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
Totale RU				€ 23,41883
Sommano euro (A)				€ 122,08052
Scostamento % su anno 2023				+1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03768 = 5% * B)				€ 20,75369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,28342
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 157,12
Scostamento % su anno 2023				+1,19%
Incidenza Manodopera sul totale 14,91%				€ 23,41883
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione C - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.028	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
Totale MT				€ 82,68789
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
Totale RU				€ 26,51116
Sommano euro (A)				€ 109,19905
Scostamento % su anno 2023				+1,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92819 = 5% * B)				€ 18,56384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,77629
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 140,54
Scostamento % su anno 2023				+1,55%
Incidenza Manodopera sul totale 18,86%				€ 26,51116
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione			



D - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W				
MT				
CAM24_MT.L03.060.029	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 109,93731 0%	€ 109,93731
Totale MT				€ 109,93731
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19875
Totale RU				€ 27,05615
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,99346 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16444 = 5% * B)				€ 23,28889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,02824
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 176,31 +1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 15,35%				€ 27,05615
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione E - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.030	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 123,09220 0%	€ 123,09220
Totale MT				€ 123,09220
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46184
Totale RU				€ 27,31924
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 150,41144 +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27850 = 5% * B)				€ 25,56994
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,59814
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 193,58 +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 14,11%				€ 27,31924
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27850



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione F - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.031 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
	Totale MT			€ 112,75621
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
	Totale RU			€ 27,11252
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 139,86873 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18888 = 5% * B)			€ 23,77768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,36464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 180,01 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>			€ 27,11252
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,18888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione G - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.032 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 209,53863 0%	€ 209,53863
	Totale MT			€ 209,53863
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19077
	Totale RU			€ 29,04817
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 238,58680 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02799 = 5% * B)			€ 40,55976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,91466
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 307,06 +0,7%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,46%</i>		€ 29,04817
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,02799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso A - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.033 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 77,98971 0%	€ 77,98971
	Totale MT			€ 77,98971
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98971 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55979
	Totale RU			€ 23,00539
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,99510 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85846 = 5% * B)			€ 17,16917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,81643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,98 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,7%</i>			€ 23,00539
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso B - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.034 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 97,72205 0%	€ 97,72205
	Totale MT			€ 97,72205
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72205 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95444
	Totale RU			€ 23,40004



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 121,12209 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02954 = 5% * B)	€ 20,59076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,17129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 155,88 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,01%</i>	€ 23,40004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,02954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso C - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.035 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 104,29950 0%	€ 104,29950
	Totale MT			€ 104,29950
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,29950 %	€ 0,02000 0%	€ 2,08599
	Totale RU			€ 23,53159
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,83109 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08656 = 5% * B)			€ 21,73129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,95624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 164,52 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,3%</i>			€ 23,53159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso D - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.036 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 84,56716 0%	€ 84,56716
	Totale MT			€ 84,56716
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,51000	€ 23,03000	€ 11,74530



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,56716 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69134
Totale RU				€ 26,54874
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,11590 +1,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94449 = 5% * B)				€ 18,88970
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,00056
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 143,01 +1,52%
Incidenza Manodopera sul totale 18,56%				€ 26,54874
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso E - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.037	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
Totale MT				€ 112,75621
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
Totale RU				€ 27,11252
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 139,86873 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18888 = 5% * B)				€ 23,77768
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,36464
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 180,01 +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 15,06%				€ 27,11252
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,18888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso F - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W			
	MT			



CAM24_MT.L03.060.038	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x158 W	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
Totale MT				€ 130,60928
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
Totale RU				€ 27,46959
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 158,07887 +1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34367 = 5% * B)				€ 26,87341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,49523
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 203,45 +1,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,5%</i>				€ 27,46959
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,34367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso G - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.039	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
Totale MT				€ 98,66169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
Totale RU				€ 26,83063
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 125,49232 +1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06668 = 5% * B)				€ 21,33369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,68260
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 161,51 +1,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,61%</i>				€ 26,83063
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,06668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso			



<p>H - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W</p>				
MT				
CAM24_MT.L03.060.040	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 205,78009 0%	€ 205,78009
Totale MT				€ 205,78009
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	205,78009 %	€ 0,02000 0%	€ 4,11560
Totale RU				€ 28,97300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 234,75309 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99540 = 5% * B)				€ 39,90803
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,46611
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 302,13 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,59%				€ 28,97300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,99540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.A (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico A - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8</p>			
MT				
CAM24_MT.L03.080.007	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	1,00000 cad	€ 81,93618 0%	€ 81,93618
Totale MT				€ 81,93618
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,93618 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63872
Totale RU				€ 20,64732
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 102,58350 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87196 = 5% * B)				€ 17,43920
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,00227
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 132,02 +1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 15,64%				€ 20,64732
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87196



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico B - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.008 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalamпада ad innesto 2x36 W	1,00000 cad	€ 99,30064 0%	€ 99,30064
	Totale MT			€ 99,30064
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,30064 %	€ 0,02000 0%	€ 1,98601
	Totale RU			€ 27,81821
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,11885 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08051 = 5% * B)			€ 21,61020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,87291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 163,60 +1,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17%</i>			€ 27,81821
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico C - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.009 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalamпада ad innesto 1x58 W	1,00000 cad	€ 85,37525 0%	€ 85,37525
	Totale MT			€ 85,37525
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,37525 %	€ 0,02000 0%	€ 1,70751
	Totale RU			€ 23,15311
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,52836 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92249 = 5% * B)			€ 18,44982



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,69782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 139,68 +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,58%	€ 23,15311
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,92249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico D - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.010	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalamпада ad innesto 2x58 W	1,00000 cad	€ 104,90086 0%	€ 104,90086
	Totale MT			€ 104,90086
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,90086 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09802
	Totale RU			€ 31,82942
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 136,73028 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16221 = 5% * B)			€ 23,24415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,99744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 175,97 +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,09%			€ 31,82942
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,16221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato A - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.012	- Apparecchi illuminanti - 2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			€ 78,92935
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			€ 19,61239
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 98,54174 +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83761 = 5% * B)			€ 16,75210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,82 +1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,46%</i>			€ 19,61239
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatico B - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.014 - Apparecchi illuminanti - 2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm	1,00000 cad	€ 96,78242 0%	€ 96,78242
	Totale MT			€ 96,78242
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,97560
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,36920
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,78242 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93565
	Totale RU			€ 27,28045
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 124,06287 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05453 = 5% * B)			€ 21,09069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,51536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 159,67 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,09%</i>			€ 27,28045
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,05453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatico C - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.018 - Apparecchi illuminanti - 4x18 W. Dimensioni 1. 670x670x100 mm	1,00000 cad	€ 90,20497 0%	€ 90,20497
	Totale MT			€ 90,20497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80410
	Totale RU			€ 31,04810



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 121,25307 +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03065 = 5% * B)	€ 20,61302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,18661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 156,05 +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%	€ 31,04810
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,03065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno A - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.080.020	- Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	2,00000 cad	€ 1,01227 0%	€ 2,02454
CAM24_MT.L03.080.022	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
	Totale MT			€ 111,54997
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,54999 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23100
	Totale RU			€ 19,29000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,83997 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11214 = 5% * B)			€ 22,24279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,30828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 168,39 +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			€ 19,29000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,11214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno B - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.020.004	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada	2,00000	€ 4,29645	€ 8,59290



	fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	cad		0%	
CAM24_MT.L03.080.023	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	1,00000 cad		€ 133,42819 0%	€ 133,42819
Totale MT					€ 142,54885
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 8,93564
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 9,97548
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,54887 %		€ 0,02000 0%	€ 2,85098
Totale RU					€ 21,76210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 164,31095 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39664 = 5% * B)					€ 27,93286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 19,22438
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 211,47 +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,29%</i>					€ 21,76210
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,39664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.060.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno C - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8				
MT					
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776	
CAM24_MT.L03.020.005	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	2,00000 cad	€ 5,83006 0%	€ 11,66012	
CAM24_MT.L03.080.024	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	1,00000 cad	€ 149,40198 0%	€ 149,40198	
Totale MT					€ 161,58986
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,58989 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23180	
Totale RU					€ 25,16480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 186,75466 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58741 = 5% * B)					€ 31,74829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 21,85030
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 240,35 +0,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,47%</i>					€ 25,16480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,58741



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.D (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno D - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776</p> <p>CAM24_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm 4,00000 cad € 1,01227 0% € 4,04908</p> <p>CAM24_MT.L03.080.030 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt 1,00000 cad € 135,30746 0% € 135,30746</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 139,88430</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,46200 h € 23,03000 +7,17% € 10,63986</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,46200 h € 25,71000 +7,17% € 11,87802</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 139,88431 % € 0,02000 0% € 2,79769</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 25,31557</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 165,19987</p> <p style="text-align: right;">+0,92%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40420 = 5% * B) € 28,08398</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,32839</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 212,61</p> <p style="text-align: right;">+0,92%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 11,91% € 25,31557</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,40420</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.E (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno E - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.080.032 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x14 W - T5 1,00000 cad € 117,45439 0% € 117,45439</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 117,45439</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33000 h € 23,03000 +7,17% € 7,59990</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 117,45439 % € 0,02000 0% € 2,34909</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 18,43329</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p>			



				€ 135,88768 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15505 = 5% * B)			€ 23,10091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,89886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,89 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,54%</i>			€ 18,43329
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno F - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.033 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 145,64344 0%	€ 145,64344
	Totale MT			€ 145,64344
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,64344 %	€ 0,02000 0%	€ 2,91287
	Totale RU			€ 19,97187
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 165,61531 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40773 = 5% * B)			€ 28,15460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,37699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 213,15 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,37%</i>			€ 19,97187
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,40773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno G - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.034 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 156,91906 0%	€ 156,91906
	Totale MT			€ 156,91906
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,46200	€ 23,03000	€ 10,63986



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
Totale RU				€ 25,65626
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 182,57532 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55189 = 5% * B)				€ 31,03780
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,36131
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 234,97 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,92%				€ 25,65626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,55189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno H - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.035	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 163,49651 0%	€ 163,49651
Totale MT				€ 163,49651
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,93564
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,97548
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,49651 %	€ 0,02000 0%	€ 3,26993
Totale RU				€ 22,18105
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 185,67756 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57826 = 5% * B)				€ 31,56519
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,72428
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 238,97 +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 9,28%				€ 22,18105
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,57826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno I - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5			
	MT			



CAM24_MT.L03.080.036	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 248,06367 0%	€ 248,06367
Totale MT				€ 248,06367
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,63986
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,06367 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96127
Totale RU				€ 27,47915
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 275,54282 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34211 = 5% * B)				€ 46,84228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,23851
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 354,62 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,75%				€ 27,47915
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,34211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.048	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x28 W - T5	1,00000 cad	€ 99,60132 0%	€ 99,60132
Totale MT				€ 99,60132
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,60132 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99203
Totale RU				€ 34,16043
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 133,76175 +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13698 = 5% * B)				€ 22,73950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,65013
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 172,15 +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,84%				€ 34,16043
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,13698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili			



<p>B - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5</p>				
MT				
CAM24_MT.L03.080.049	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x49 W - T5	1,00000 cad	€ 107,11840 0%	€ 107,11840
Totale MT				€ 107,11840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,11840 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14237
Totale RU				€ 34,31077
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 141,42917 +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20215 = 5% * B)				€ 24,04296
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,54721
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 182,02 +1,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,85%</i>				€ 34,31077
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,20215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.050	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 93,96351 0%	€ 93,96351
Totale MT				€ 93,96351
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,96351 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87927
Totale RU				€ 38,43427
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,39778 +1,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12538 = 5% * B)				€ 22,50762
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,49054
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,40 +1,88%



	Incidenza Manodopera sul totale 22,56%		€ 38,43427
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.051 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 125,91111 0%	€ 125,91111
	Totale MT			€ 125,91111
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,91111 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51822
	Totale RU			€ 39,07322
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 164,98433 +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40237 = 5% * B)			€ 28,04734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,30317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 212,33 +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,4%			€ 39,07322
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,40237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.052 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 135,30746 0%	€ 135,30746
	Totale MT			€ 135,30746
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,30746 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70615
	Totale RU			€ 39,26115



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 174,56861 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48383 = 5% * B)	€ 29,67666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,42453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 224,67 +1,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,48%</i>	€ 39,26115
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,48383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.053 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 215,17644 0%	€ 215,17644
	Totale MT			€ 215,17644
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000 0%	€ 4,30353
	Totale RU			€ 45,73253
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 260,90897 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21773 = 5% * B)			€ 44,35452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,52635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 335,79 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,62%</i>			€ 45,73253
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,21773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.054 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 131,54892 0%	€ 131,54892
	Totale MT			€ 131,54892



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,54892 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63098
Totale RU				€ 52,83318
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 184,38210 +1,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56725 = 5% * B)				€ 31,34496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,57271
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 237,30 +1,85%
Incidenza Manodopera sul totale 22,26%				€ 52,83318
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,56725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.055	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
Totale MT				€ 225,51243
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
Totale RU				€ 54,71245
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 280,22488 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38191 = 5% * B)				€ 47,63823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,78631
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 360,65 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 15,17%				€ 54,71245
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,38191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa			



EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8				
MT				
CAM24_MT.L03.080.056	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534
Totale MT				€ 89,26534
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531
Totale RU				€ 33,95371
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,21905 +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04736 = 5% * B)				€ 20,94724
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,41663
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,58 +1,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,41%</i>				€ 33,95371
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.080.057	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
Totale MT				€ 98,66169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
Totale RU				€ 34,14163
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,80332 +1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12883 = 5% * B)				€ 22,57656
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,53799
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,92 +1,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,98%</i>				€ 34,14163
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12883



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.058 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			€ 82,68789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			€ 38,20876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,89665 +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02762 = 5% * B)			€ 20,55243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,59 +2,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,56%</i>			€ 38,20876
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili L - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.059 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 109,93731 0%	€ 109,93731
	Totale MT			€ 109,93731
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19875
	Totale RU			€ 38,75375
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 148,69106 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26387 = 5% * B)			€ 25,27748



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,39685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 191,37 +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%		€ 38,75375
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,26387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili M - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.060 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x58 W - T8	1,00000 cad	€ 123,09220 0%	€ 123,09220
	Totale MT			€ 123,09220
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46184
	Totale RU			€ 39,01684
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 162,10904 +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37793 = 5% * B)			€ 27,55854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,96676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 208,63 +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,7%			€ 39,01684
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,37793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili N - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.061 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x36 W - T8	1,00000 cad	€ 192,62520 0%	€ 192,62520
	Totale MT			€ 192,62520
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
Totale RU				€ 45,28150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 237,90670 +1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02221 = 5% * B)				€ 40,44414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,83508
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 306,19 +1,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,79%</i>				€ 45,28150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,02221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili O - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.080.062	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
Totale MT				€ 112,75621
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
Totale RU				€ 52,45732
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 165,21353 +2,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40432 = 5% * B)				€ 28,08630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,32998
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 212,63 +2,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,67%</i>				€ 52,45732
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,40432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.P (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili P - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.080.063	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark	1,00000 cad	€ 209,53863 0%	€ 209,53863



	light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x36 W - T8				
	Totale MT				€ 209,53863
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000 0%		€ 4,19077
	Totale RU				€ 54,39297
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 263,93160 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24342 = 5% * B)				€ 44,86837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,88000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 339,68 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,01%</i>				€ 54,39297
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 010 - Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene			
	MT			
CAM24_MT.L03.085.001	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
	Totale MT			€ 4,51906
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
	Totale RU			€ 4,96438
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,48344 +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08061 = 5% * B)			€ 1,61218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,21 +3,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,67%</i>			€ 4,96438
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 020 - Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene			
	MT			



CAM24_MT.L03.085.002	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
Totale MT				€ 4,51906
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
Totale RU				€ 4,96438
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,48344 +3,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08061 = 5% * B)				€ 1,61218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,10956
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,21 +3,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,67%</i>				€ 4,96438
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.003	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
Totale MT				€ 8,33917
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
Totale RU				€ 5,04078
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,37995 +2,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11373 = 5% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56545
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 17,22 +2,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,27%</i>				€ 5,04078
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico B - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm			



MT				
CAM24_MT.L03.085.004	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
Totale MT				€ 8,33917
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
Totale RU				€ 5,04078
Sommano euro (A)				€ 13,37995
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11373 = 5% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56545
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 17,22
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,27%</i>				€ 5,04078
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico C - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.005	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	1,00000 cad	€ 7,25459 0%	€ 7,25459
Totale MT				€ 7,25459
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,25459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14509
Totale RU				€ 5,01909
Sommano euro (A)				€ 12,27368
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10433 = 5% * B)				€ 2,08653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,43602
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 15,80
Scostamento % su anno 2023				+2,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,77%</i>				€ 5,01909
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 A - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm,			



profondità 100 mm				
MT				
CAM24_MT.L03.085.006	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	1,00000 cad	€ 7,31485 0%	€ 7,31485
Totale MT				€ 7,31485
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,31485 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14630
Totale RU				€ 5,02030
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,33515 +2,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10485 = 5% * B)				€ 2,09698
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44321
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,88 +2,71%
Incidenza Manodopera sul totale 31,62%				€ 5,02030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10485

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 B - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.007	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 7,80893 0%	€ 7,80893
Totale MT				€ 7,80893
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,80893 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15618
Totale RU				€ 5,03018
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,83911 +2,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10913 = 5% * B)				€ 2,18265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,50218
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,52 +2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 30,44%				€ 5,03018
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 C - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 124 mm,			



profondità 120 mm				
MT				
CAM24_MT.L03.085.008	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 8,86940 0%	€ 8,86940
Totale MT				€ 8,86940
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,86940 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17739
Totale RU				€ 5,05139
Sommano euro (A)				€ 13,92079
Scostamento % su anno 2023				+2,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11833 = 5% * B)				€ 2,36653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,62873
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 17,92
Scostamento % su anno 2023				+2,4%
Incidenza Manodopera sul totale 28,19%				€ 5,05139
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.050.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato A - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato			
MT				
CAM24_MT.L03.085.009	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	1,00000 cad	€ 13,28000 0%	€ 13,28000
Totale MT				€ 13,28000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26560
Totale RU				€ 7,08920
Sommano euro (A)				€ 20,36920
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17314 = 5% * B)				€ 3,46276
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38320
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 26,22
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Incidenza Manodopera sul totale 27,04%				€ 7,08920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.050.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato B - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso			



trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato				
MT				
CAM24_MT.L03.085.010	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	1,00000 cad	€ 13,31616 0%	€ 13,31616
Totale MT				€ 13,31616
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26632
Totale RU				€ 7,08992
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,40608 +2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17345 = 5% * B)				€ 3,46903
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38751
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,26 +2,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27%</i>				€ 7,08992
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett			
MT				
CAM24_MT.L03.085.011	- Farette e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 35,29685 0%	€ 35,29685
Totale MT				€ 35,29685
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,29685 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70594
Totale RU				€ 6,55474
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,85159 +0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35574 = 5% * B)				€ 7,11477
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,89664
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 53,86 +0,94%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,17%</i>				€ 6,55474
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35574

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per			



l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm				
MT				
CAM24_MT.L03.085.012	- Farette e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 48,17918 0%	€ 48,17918
Totale MT				€ 48,17918
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,17918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96358
Totale RU				€ 7,29978
Sommano euro (A)				€ 55,47896
Scostamento % su anno 2023				+0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47157 = 5% * B)				€ 9,43142
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,49104
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 71,40
Scostamento % su anno 2023				+0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 10,22%				€ 7,29978
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.013	- Farette e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 49,29991 0%	€ 49,29991
Totale MT				€ 49,29991
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,29991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98600
Totale RU				€ 7,80960
Sommano euro (A)				€ 57,10951
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48543 = 5% * B)				€ 9,70862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,68181
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 73,50
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 10,63%				€ 7,80960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.070.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base			



<p>quadrata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade a incandescenza 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.L03.085.014	- Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 62,68837 0%	€ 62,68837
Totale MT				€ 62,68837
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,68837 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25377
Totale RU				€ 11,00177
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,69014 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62637 = 5% * B)				€ 12,52732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,62175
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 94,84 +0,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,6%</i>				€ 11,00177
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.070.B	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade a incandescenza 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.L03.085.015	- Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 75,69120 0%	€ 75,69120
Totale MT				€ 75,69120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69120 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51382
Totale RU				€ 11,74922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 87,44042 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74324 = 5% * B)				€ 14,86487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,23053
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 112,54 +0,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,44%</i>				€ 11,74922
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L03.070.070.C	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.085.016 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74993 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,36%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,21000 h</p> <p>0,21000 h</p> <p>76,46245 %</p>	<p>€ 76,46245 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 76,46245</p> <p>€ 76,46245</p> <p>€ 4,83630</p> <p>€ 5,39910</p> <p>€ 1,52925</p> <p>€ 11,76465</p> <p>€ 88,22710 +0,78%</p> <p>€ 14,99861</p> <p>€ 10,32257</p> <p>€ 113,55 +0,78%</p> <p>€ 11,76465</p> <p>€ 0,74993</p>
---------------------	--	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.080.A	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete A - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.085.017 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26595 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,95%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,13000 h</p> <p>0,13000 h</p> <p>24,46317 %</p>	<p>€ 24,46317 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 24,46317</p> <p>€ 24,46317</p> <p>€ 2,99390</p> <p>€ 3,34230</p> <p>€ 0,48926</p> <p>€ 6,82546</p> <p>€ 31,28863 +1,37%</p> <p>€ 5,31907</p> <p>€ 3,66077</p> <p>€ 40,27 +1,37%</p> <p>€ 6,82546</p> <p>€ 0,26595</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.080.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete B - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicriche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L03.085.018 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V	1,00000 cad	€ 54,54201 0%	€ 54,54201
	Totale MT			€ 54,54201
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,54201 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09084
	Totale RU			€ 6,93964
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,48165 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52259 = 5% * B)			€ 10,45188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 79,13 +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,77%</i>			€ 6,93964
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.037 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
	Totale MT			€ 66,71409
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33428
	Totale RU			€ 39,83888
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,55297 +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90570 = 5% * B)			€ 18,11400



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,46670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 137,13 +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%		€ 39,83888
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,90570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili B - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.038 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x14 W - T5	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			€ 82,68789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			€ 40,15836
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 122,84625 +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04419 = 5% * B)			€ 20,88386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 158,10 +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,4%			€ 40,15836
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,04419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.039 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315 0%	€ 94,90315
	Totale MT			€ 94,90315
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,03000	€ 23,03000	€ 23,72090



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89806
	Totale RU			€ 52,10026
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 147,00341 +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24953 = 5% * B)			€ 24,99058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,19940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 189,19 +2,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,54%</i>			€ 52,10026
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,24953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.040	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315 0%	€ 94,90315
	Totale MT			€ 94,90315
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89806
	Totale RU			€ 40,40266
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,30581 +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15010 = 5% * B)			€ 23,00199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,14 +1,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,2%</i>			€ 40,40266
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico.			



Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5				
MT				
CAM24_MT.L03.080.041	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 171,01359 0%	€ 171,01359
Totale MT				€ 171,01359
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,01359 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42027
Totale RU				€ 44,84927
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 215,86286 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83483 = 5% * B)				€ 36,69669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,25596
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 277,82 +1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,14%</i>				€ 44,84927
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,83483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.042	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 186,04775 0%	€ 186,04775
Totale MT				€ 186,04775
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,04775 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72096
Totale RU				€ 53,92316
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 239,97091 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03975 = 5% * B)				€ 40,79505
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,07660
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 308,84 +1,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,46%</i>				€ 53,92316
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,03975



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.G (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.080.043 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x18 W - T8</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79979 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 54,49884 0%	€ 54,49884
				€ 54,49884
		0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
		0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
		54,49884 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08998
				€ 39,59458
				€ 94,09342 +2,81%
				€ 15,99588
				€ 11,00893
				€ 121,10 +2,81%
				€ 39,59458
				€ 0,79979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.H (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.080.044 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x36 W - T8</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
				€ 73,29154
		0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
		0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
		73,29154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46583
				€ 1,46583



			€ 39,97043
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 113,26197 +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96273 = 5% * B)		€ 19,25453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,25165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 145,77 +2,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,42%</i>		€ 39,97043
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,96273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.045 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 69,53300 0%	€ 69,53300
	Totale MT			€ 69,53300
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,53300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39066
	Totale RU			€ 51,59286
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,12586 +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02957 = 5% * B)			€ 20,59140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,17173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,89 +2,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,1%</i>			€ 51,59286
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.046 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da	1,00000	€ 143,76417	€ 143,76417



	incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x36 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 143,76417
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,76417 %	€ 0,02000 0%	€ 2,87528
	Totale RU			€ 53,07748
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 196,84165 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67315 = 5% * B)			€ 33,46308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,03047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 253,34 +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,95%			€ 53,07748
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,67315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.047	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x18 W - T8	1,00000 cad	€ 64,83482 0%	€ 64,83482
	Totale MT			€ 64,83482
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,83482 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29670
	Totale RU			€ 42,72570
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,56052 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91426 = 5% * B)			€ 18,28529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,43 +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,86%			€ 42,72570
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,91426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			



090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI				
010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio				
A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W				
MT				
CAM24_MT.L03.095.001	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	1,00000 cad	€ 202,46583 0%	€ 202,46583
Totale MT				€ 202,46583
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,46583 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04932
Totale RU				€ 15,74692
Sommano euro (A)				€ 218,21275
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85481 = 5% * B)				€ 37,09617
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,53089
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 280,84
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,61%				€ 15,74692
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,85481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.010.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			
090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI				
010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio				
B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W				
MT				
CAM24_MT.L03.095.002	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	1,00000 cad	€ 206,64747 0%	€ 206,64747
Totale MT				€ 206,64747
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,64747 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13295
Totale RU				€ 15,83055
Sommano euro (A)				€ 222,47802
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89106 = 5% * B)				€ 37,82126
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,02993
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 286,33
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,53%				€ 15,83055
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,89106



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm. per lampade ioduri metallici 35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.003 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 35 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 174,95381 0%	€ 174,95381
	Totale MT			€ 174,95381
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,95381 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49908
	Totale RU			€ 15,68408
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,63789 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62042 = 5% * B)			€ 32,40844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 245,35 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			€ 15,68408
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,62042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.004 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 70 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 176,35170 0%	€ 176,35170
	Totale MT			€ 176,35170
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,35170 %	€ 0,02000 0%	€ 3,52703
	Totale RU			€ 10,83803
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 187,18973 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59111 = 5% * B)			€ 31,82225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,90120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 240,91 +0,26%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,5%</i>		€ 10,83803
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,59111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.C	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso C - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.095.005 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, alimentato 230 V, per lampade alogene 300 W</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94283 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,23%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,26000 h</p> <p>0,26000 h</p> <p>96,32221 %</p>	<p>€ 96,32221 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 96,32221</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 96,32221</p> <p>€ 5,98780</p> <p>€ 6,68460</p> <p>€ 1,92644</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 14,59884</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 110,92105 +0,77%</p> <p>€ 18,85658</p> <p>€ 12,97776</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 142,76 +0,77%</p> <p>€ 14,59884</p> <p>€ 0,94283</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.030.A	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare A - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.095.006 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68193 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,26000 h</p> <p>0,26000 h</p> <p>181,56971 %</p>	<p>€ 181,56971 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 181,56971</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 181,56971</p> <p>€ 5,98780</p> <p>€ 6,68460</p> <p>€ 3,63139</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 16,30379</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 197,87350 +0,43%</p> <p>€ 33,63850</p> <p>€ 23,15120</p>



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 254,66 +0,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>	€ 16,30379
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,68193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare B - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.007 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	1,00000 cad	€ 186,77566 0%	€ 186,77566
	Totale MT			€ 186,77566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,77566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73551
	Totale RU			€ 16,89531
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 203,67097 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73120 = 5% * B)			€ 34,62406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,82950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 262,12 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,45%</i>			€ 16,89531
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,73120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio A - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.008 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	1,00000 cad	€ 51,64982 0%	€ 51,64982
	Totale MT			€ 51,64982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,64982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03300
	Totale RU			€ 10,78100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,43082 +1,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53066 = 5% * B)		€ 10,61324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,30441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 80,35
	Scostamento % su anno 2023		+1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i>		€ 10,78100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,53066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio B - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.009 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	1,00000 cad	€ 55,83145 0%	€ 55,83145
	Totale MT			€ 55,83145
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,83145 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11663
	Totale RU			€ 10,86463
	Sommano euro (A)			€ 66,69608
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56692 = 5% * B)			€ 11,33833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 85,84
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,66%</i>			€ 10,86463
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,56692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso A - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.001 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso in lamiera d'acciaio, ottica dark light . Per lampade a LED. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 156,91906 0%	€ 156,91906
	CAM24_MT.L03.100.002 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
	Totale MT			€ 161,33535
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070



	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
	Totale RU				€ 11,42418
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 172,75953 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46846 = 5% * B)				€ 29,36912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,21287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 222,34 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%				€ 11,42418
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,46846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.100.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso B - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm				
	MT				
	CAM24_MT.L03.100.003	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 66,89519 0%	€ 66,89519
	Totale MT				€ 66,89519
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU				€ 9,56370
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 76,45889 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64990 = 5% * B)				€ 12,99801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,94569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 98,40 +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%				€ 9,56370
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.100.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso C - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm				
	MT				
	CAM24_MT.L03.100.004	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 47 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
	Totale MT				€ 75,17081
	RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
Totale RU				€ 9,78922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84,96003 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72216 = 5% * B)				€ 14,44321
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,94032
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 109,34 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,95%				€ 9,78922
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72216

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso D - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.005	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
Totale MT				€ 72,35190
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
Totale RU				€ 9,73284
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,08474 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69772 = 5% * B)				€ 13,95441
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,60392
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,64 +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 9,21%				€ 9,73284
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso E - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.006	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, IP54. dim.	1,00000 cad	€ 105,23913 0%	€ 105,23913



	596x596 mm. Potenza 35 W			
	Totale MT			€ 105,23913
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,23913 %	€ 0,02000 0%	€ 2,10478
	Totale RU			€ 10,39058
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,62971 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98285 = 5% * B)			€ 19,65705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,52868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,82 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			€ 10,39058
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,98285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso F - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.007	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a incasso, in lamiera d'acciaio. Diffusore a emisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
	Totale MT			€ 225,51243
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
	Totale RU			€ 12,79605
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 238,30848 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02562 = 5% * B)			€ 40,51244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,88209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 306,70 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			€ 12,79605
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,02562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso G - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm			
	MT			



CAM24_MT.L03.100.008	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 140. Potenza 11 W	1,00000 cad	€ 37,58540 0%	€ 37,58540
Totale MT				€ 37,58540
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,58540 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75171
Totale RU				€ 9,03751
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,62291 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39629 = 5% * B)				€ 7,92589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,45488
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,00 +1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i>				€ 9,03751
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso H - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.009	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 19 W	1,00000 cad	€ 50,74030 0%	€ 50,74030
Totale MT				€ 50,74030
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74030 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01481
Totale RU				€ 9,30061
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,04091 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51035 = 5% * B)				€ 10,20695
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,02479
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 77,27 +0,93%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,04%</i>				€ 9,30061
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,51035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso I - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi			



UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm				
MT				
CAM24_MT.L03.100.010	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 29 W	1,00000 cad	€ 56,37811 0%	€ 56,37811
Totale MT				€ 56,37811
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,37811 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12756
Totale RU				€ 9,41336
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,79147 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55923 = 5% * B)				€ 11,18455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,69760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 84,67 +0,85%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,12%</i>				€ 9,41336
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso J - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
CAM24_MT.L03.100.011	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 27 W	1,00000 cad	€ 169,13432 0%	€ 169,13432
Totale MT				€ 173,55061
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38269
Totale RU				€ 14,10549
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 187,65610 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59508 = 5% * B)				€ 31,90154
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,95576
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 241,51 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,84%</i>				€ 14,10549
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,59508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			



100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso K - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm				
MT				
CAM24_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
CAM24_MT.L03.100.012	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 70 W	1,00000 cad	€ 244,30513 0%	€ 244,30513
Totale MT				€ 248,72142
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	244,30513 %	€ 0,02000 0%	€ 4,88610
Totale RU				€ 15,60890
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,33032 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24681 = 5% * B)				€ 44,93615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,92665
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,19 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,59%				€ 15,60890
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici A - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.013	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 596x596. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 446,32668 0%	€ 446,32668
Totale MT				€ 446,32668
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	446,32668 %	€ 0,02000 0%	€ 8,92653
Totale RU				€ 17,21233
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 463,53901 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94008 = 5% * B)				€ 78,80163
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,23406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 596,57 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,89%				€ 17,21233



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,94008
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.020.B (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici B - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L03.100.014 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 1196x330. Potenza 55 W</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53479 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 2,71%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,00000 cad	€ 514,92004 0%	€ 514,92004
				€ 514,92004
				€ 3,91510
				€ 4,37070
				€ 10,29840
				€ 18,58420
				€ 533,50424 +0,1%
				€ 90,69572
				€ 62,42000
				€ 686,62 +0,1%
				€ 18,58420
				€ 4,53479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.A (CAM)	<p>CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto A - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6</p> <p>CAM24_MT.L03.100.015 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 32 W</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
				€ 157,85870
				€ 158,38646
				€ 3,06299
				€ 3,41943
				€ 3,15717
				€ 9,63959



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 168,02605 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42822 = 5% * B)	€ 28,56443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,65905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 216,25 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%	€ 9,63959
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,42822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto B - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.016 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 40 W	1,00000 cad	€ 169,13432 0%	€ 169,13432
	Totale MT			€ 169,66208
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38269
	Totale RU			€ 9,86511
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 179,52719 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52598 = 5% * B)			€ 30,51962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,00468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 231,05 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			€ 9,86511
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,52598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto C - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.017 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 138,12636 0%	€ 138,12636
	Totale MT			€ 138,65412



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12636 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76253
Totale RU				€ 9,24495
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 147,89907 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25714 = 5% * B)				€ 25,14284
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,30419
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 190,35 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86%				€ 9,24495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto D - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.018	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 150,34162 0%	€ 150,34162
Totale MT				€ 150,86938
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,34162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00683
Totale RU				€ 9,48925
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 160,35863 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36305 = 5% * B)				€ 27,26097
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,76196
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 206,38 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,6%				€ 9,48925
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,36305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto E - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm			



MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.019	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 800x60 mm. Potenza 34 W	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
Totale MT				€ 109,52543
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,99767 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17995
Totale RU				€ 8,66237
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,18780 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00460 = 5% * B)				€ 20,09193
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,82797
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 152,11 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,69%				€ 8,66237
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto F - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.020	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 68 W	1,00000 cad	€ 126,85074 0%	€ 126,85074
Totale MT				€ 127,37850
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,85074 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53701
Totale RU				€ 9,01943
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,39793 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15938 = 5% * B)				€ 23,18765
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,95856
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 175,54 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,14%				€ 9,01943
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15938



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto G - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.021 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 77 W	1,00000 cad	€ 187,92702 0%	€ 187,92702
	Totale MT			€ 188,45478
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,92702 %	€ 0,02000 0%	€ 3,75854
	Totale RU			€ 10,24096
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 198,69574 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68891 = 5% * B)			€ 33,77828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,24740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 255,72 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4%</i>			€ 10,24096
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,68891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto H - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.022 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 246,18440 0%	€ 246,18440
	Totale MT			€ 246,71216
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,18440 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92369
	Totale RU			€ 11,40611
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 258,11827 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19401 = 5% * B)			€ 43,88011



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,19984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 332,20 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%	€ 11,40611
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,19401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto I - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.023 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W.	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
	Totale MT			€ 99,18945
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
	Totale RU			€ 8,45565
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,64510 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91498 = 5% * B)			€ 18,29967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,59448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,54 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			€ 8,45565
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,91498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto J - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.024 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W	1,00000 cad	€ 136,24709 0%	€ 136,24709
	Totale MT			€ 136,77485
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	136,24709	€ 0,02000	€ 2,72494



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 9,20736
	Sommano euro (A)			€ 145,98221
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24085 = 5% * B)			€ 24,81698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 187,88
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			€ 9,20736
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto K - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.025 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W	1,00000 cad	€ 175,71177 0%	€ 175,71177
	Totale MT			€ 176,23953
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,71177 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51424
	Totale RU			€ 9,99666
	Sommano euro (A)			€ 186,23619
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58301 = 5% * B)			€ 31,66015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,78963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 239,69
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			€ 9,99666
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,58301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto L - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguento, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.026 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 220 mm. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 28,18905 0%	€ 28,18905



			Totale MT	€ 28,71681
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,18905 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56378
			Totale RU	€ 7,04620
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 35,76301 +1,23%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30399 = 5% * B)	€ 6,07971
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,18427
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 46,03 +1,23%
			Incidenza Manodopera sul totale 15,31%	€ 7,04620
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,30399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto M - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassetta e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.027	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 330 mm. Potenza 24 W	1,00000 cad	€ 45,10249 0%	€ 45,10249
			Totale MT	€ 45,63025
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,10249 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90205
			Totale RU	€ 7,38447
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 53,01472 +0,82%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45063 = 5% * B)	€ 9,01250
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,20272
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 68,23 +0,82%
			Incidenza Manodopera sul totale 10,82%	€ 7,38447
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,45063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni A - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,			



finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliesteri stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm				
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.028	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
Totale MT				€ 67,24185
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33428
Totale RU				€ 9,62008
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 76,86193 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65333 = 5% * B)				€ 13,06653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,99285
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 98,92 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 9,72%				€ 9,62008
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni B - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliesteri stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.029	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
Totale MT				€ 75,69857
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
Totale RU				€ 9,78922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,48779 +0,65%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72665 = 5% * B)		€ 14,53292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,00207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 110,02 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,9%</i>		€ 9,78922
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,72665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led A - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.030 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 31,94759 0%	€ 31,94759
	Totale MT			€ 31,94759
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,94759 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63895
	Totale RU			€ 16,72315
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 48,67074 +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41370 = 5% * B)			€ 8,27403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,69448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 62,64 +2,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,7%</i>			€ 16,72315
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led B - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.031 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
	Totale MT			€ 72,35190
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
	Totale RU			€ 17,53124



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 89,88314 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76401 = 5% * B)	€ 15,28013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,51633
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 115,68 +1,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,15%</i>	€ 17,53124
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,76401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led C - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.032 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 41,34394 0%	€ 41,34394
	Totale MT			€ 41,34394
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34394 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82688
	Totale RU			€ 16,91108
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58,25502 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49517 = 5% * B)			€ 9,90335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,97 +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,56%</i>			€ 16,91108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,49517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led D - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.033 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 86,44643 0%	€ 86,44643
	Totale MT			€ 86,44643
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,44643 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72893
	Totale RU			



				€ 17,81313
	Sommano euro (A)			€ 104,25956
	Scostamento % su anno 2023			+1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88621 = 5% * B)			€ 17,72413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,19837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 134,18
	Scostamento % su anno 2023			+1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,28%</i>			€ 17,81313
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led E - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.034 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 63,89519 0%	€ 63,89519
	Totale MT			€ 63,89519
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU			€ 17,36210
	Sommano euro (A)			€ 81,25729
	Scostamento % su anno 2023			+1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69069 = 5% * B)			€ 13,81374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 104,58
	Scostamento % su anno 2023			+1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,6%</i>			€ 17,36210
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led F - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.035 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 93,02388 0%	€ 93,02388
	Totale MT			€ 93,02388
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	93,02388	€ 0,02000	€ 1,86048



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 17,94468
	Sommano euro (A)			€ 110,96856
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94323 = 5% * B)			€ 18,86466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 142,82
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			€ 17,94468
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led A - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.036 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m	1,00000 cad	€ 48,86103 0%	€ 48,86103
	Totale MT			€ 48,86103
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,86103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97722
	Totale RU			€ 4,87642
	Sommano euro (A)			€ 53,73745
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45677 = 5% * B)			€ 9,13537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 69,16
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			€ 4,87642
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,45677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led B - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.037 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m	1,00000 cad	€ 88,32570 0%	€ 88,32570
	Totale MT			€ 88,32570
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	88,32570	€ 0,02000	€ 1,76651



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 5,66571
	Sommano euro (A)			€ 93,99141
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79893 = 5% * B)			€ 15,97854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,99700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 120,97
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i>			€ 5,66571
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,79893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led C - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.038 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m	1,00000 cad	€ 186,98739 0%	€ 186,98739
	Totale MT			€ 186,98739
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,98739 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73975
	Totale RU			€ 6,17675
	Sommano euro (A)			€ 193,16414
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64190 = 5% * B)			€ 32,83790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,60020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 248,60
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,48%</i>			€ 6,17675
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,64190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led D - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.039 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			€ 73,29154
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			



				€ 3,89920
				€ 77,19074 +0,34%
				€ 13,12243
				€ 9,03132
				€ 99,34 +0,34%
				€ 3,89920
				€ 0,65612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led E - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.040 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	1,00000 cad	€ 46,98176 0%	€ 46,98176
	Totale MT			€ 46,98176
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,88096 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43249 = 5% * B)			€ 8,64976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,48 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led F - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.041 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	1,00000 cad	€ 241,48622 0%	€ 241,48622
	Totale MT			€ 241,48622
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			€ 5,86880



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 247,35502 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10252 = 5% * B)	€ 42,05035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,94054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 318,35 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%	€ 5,86880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,10252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led G - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.042	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 111,81658 0%	€ 111,81658
	Totale MT			€ 111,81658
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,71578 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98358 = 5% * B)			€ 19,67168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,53875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,93 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,98358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led H - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.043	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 128,73001 0%	€ 128,73001
	Totale MT			€ 128,73001
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,62921 +0,2%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12735 = 5% * B)		€ 22,54697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,51762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 170,69 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,28%</i>		€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led A - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.044 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 61,07628 0%	€ 61,07628
	Totale MT			€ 61,07628
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,07628 %	€ 0,02000 0%	€ 1,22153
	Totale RU			€ 13,40653
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,48281 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63310 = 5% * B)			€ 12,66208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,71449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,86 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,99%</i>			€ 13,40653
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,63310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led B - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.045 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali	1,00000 cad	€ 102,42023 0%	€ 102,42023
	Totale MT			€ 102,42023
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,42023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,04840
	Totale RU			€ 10,33420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 112,75443 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95841 = 5% * B)			€ 19,16825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,19227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 145,11 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i>			€ 10,33420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led C - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.046 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			€ 78,92935
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			€ 9,86439
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,79374 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75475 = 5% * B)			€ 15,09494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,38887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,28 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,63%</i>			€ 9,86439
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,75475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led D - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.047 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante, IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
	Totale MT			€ 130,60928
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
	Totale RU			€ 8,46099



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 139,07027 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18210 = 5% * B)	€ 23,64195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 16,27122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 178,98 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%	€ 8,46099
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,18210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led E - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.048	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	1,00000 cad	€ 51,67993 0%	€ 51,67993
	Totale MT			€ 51,67993
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,67993 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03360
	Totale RU			€ 6,88240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58,56233 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49778 = 5% * B)			€ 9,95560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,85179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 75,37 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			€ 6,88240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo A - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
CAM24_MT.L04.030.001	- Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 95,57506 0%	€ 95,57506
	Totale MT			€ 95,57506
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91150
	Totale RU			€ 14,09650



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 109,67156 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93221 = 5% * B)	€ 18,64417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,83157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 141,15 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%	€ 14,09650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,93221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo B - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
CAM24_MT.L04.030.002	- Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 115,95299 0%	€ 115,95299
	Totale MT			€ 115,95299
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,95299 %	€ 0,02000 0%	€ 2,31906
	Totale RU			€ 14,50406
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,45705 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10889 = 5% * B)			€ 22,17770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,26348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 167,90 +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			€ 14,50406
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,10889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina A - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm			
	MT			
CAM24_MT.L04.030.003	- Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 11,36392 0%	€ 11,36392
	Totale MT			€ 11,36392
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,36392 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22728
	Totale RU			€ 12,41228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 23,77620 +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20210 = 5% * B)			€ 4,04195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 30,60 +3,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,56%</i>			€ 12,41228
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina B - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.004 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 16,06374 0%	€ 16,06374
	Totale MT			€ 16,06374
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,06374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32127
	Totale RU			€ 12,50627
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,57001 +2,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24285 = 5% * B)			€ 4,85690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,77 +2,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,01%</i>			€ 12,50627
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina C - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.005 - Pali per diffusori - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 29,30760 0%	€ 29,30760
	Totale MT			€ 29,30760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,30760 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58615
	Totale RU			€ 12,77115
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 42,07875 +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35767 = 5% * B)			€ 7,15339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,16 +1,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,58%</i>			€ 12,77115
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina A - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.006 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	1,00000 cad	€ 192,62520 0%	€ 192,62520
	Totale MT			€ 192,62520
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
	Totale RU			€ 17,49970
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 210,12490 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78606 = 5% * B)			€ 35,72123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,58461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 270,43 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,47%</i>			€ 17,49970
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina B - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.007 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	1,00000 cad	€ 227,39170 0%	€ 227,39170
	Totale MT			€ 227,39170
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,39170 %	€ 0,02000 0%	€ 4,54783
	Totale RU			€ 18,19503
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 245,58673 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08749 = 5% * B)			€ 41,74974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 316,07 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,76%</i>			€ 18,19503
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina C - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.008 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	1,00000 cad	€ 266,85637 0%	€ 266,85637
	Totale MT			€ 266,85637
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,85637 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33713
	Totale RU			€ 19,95913
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 286,81550 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43793 = 5% * B)			€ 48,75864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,55741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 369,13 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,41%</i>			€ 19,95913
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato A - Braccio a parete in policarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.009 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 3,06091 0%	€ 3,06091
	Totale MT			€ 3,06091
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06122
	Totale RU			€ 9,80922
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 12,87013 +5,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10940 = 5% * B)			€ 2,18792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,56 +5,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,22%</i>			€ 9,80922
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato B - Braccio a parete in policarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.010 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 4,95289 0%	€ 4,95289
	Totale MT			€ 4,95289
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09906
	Totale RU			€ 9,84706
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,79995 +4,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12580 = 5% * B)			€ 2,51599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,05 +4,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,7%</i>			€ 9,84706
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato C - Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.011 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	1,00000 cad	€ 49,85424 0%	€ 49,85424
	Totale MT			€ 49,85424
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,85424 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99708
	Totale RU			€ 10,74508
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 60,59932 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51509 = 5% * B)			€ 10,30188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,09012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 77,99 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,78%</i>			€ 10,74508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero A - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.036 - Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 82 W.	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
	Totale MT			€ 524,25600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
	Totale RU			€ 20,23312
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 544,48912 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62816 = 5% * B)			€ 92,56315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,70523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 700,76 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,89%</i>			€ 20,23312
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,62816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero B - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.037 - Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 166 W.	1,00000 cad	€ 539,49600 0%	€ 539,49600
	Totale MT			€ 539,49600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78992
Totale RU				€ 20,53792
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 560,03392 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76029 = 5% * B)				€ 95,20577
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 65,52397
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 720,76 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,85%				€ 20,53792
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,76029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.004	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 206,67200 0%	€ 206,67200
Totale MT				€ 206,67200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,67200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13344
Totale RU				€ 13,88144
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,55344 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87470 = 5% * B)				€ 37,49408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,80475
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,85 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89%				€ 13,88144
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.005	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 222,33430 0%	€ 222,33430
Totale MT				€ 222,33430
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
Totale RU				€ 14,19469
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 236,52899 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01050 = 5% * B)				€ 40,20993
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,67389
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 304,41 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,66%				€ 14,19469
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.006	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 226,49094 0%	€ 226,49094
Totale MT				€ 226,49094
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
Totale RU				€ 14,27782
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 240,76876 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04653 = 5% * B)				€ 40,93069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,16995
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 309,87 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,61%				€ 14,27782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,04653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.009	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 224,08035 0%	€ 224,08035
Totale MT				€ 224,08035
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 23,03000	€ 4,60600



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,08035 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48161
Totale RU				€ 14,22961
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 238,30996 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02563 = 5% * B)				€ 40,51269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,88227
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 306,70 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,64%				€ 14,22961
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,02563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.010 - Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 239,66447 0%	€ 239,66447
Totale MT				€ 239,66447
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
Totale RU				€ 14,19469
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 253,85916 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15780 = 5% * B)				€ 43,15606
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,70152
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 326,72 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,34%				€ 14,19469
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,15780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.011 - Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 244,05565 0%	€ 244,05565
Totale MT				€ 244,05565
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
Totale RU				€ 14,27782
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 258,33347 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19583 = 5% * B)				€ 43,91669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,22502
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 332,48 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,29%				€ 14,27782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato A - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm			
MT				
CAM24_MT.L04.050.014	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	1,00000 cad	€ 128,71232 0%	€ 128,71232
Totale MT				€ 128,71232
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,71232 %	€ 0,02000 0%	€ 2,57425
Totale RU				€ 12,32225
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 141,03457 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19879 = 5% * B)				€ 23,97588
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,50105
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 181,51 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,79%				€ 12,32225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,19879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato B - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm			
MT				
CAM24_MT.L04.050.015	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	1,00000 cad	€ 133,61167 0%	€ 133,61167
Totale MT				€ 133,61167
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 25,71000	€ 5,14200



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 2,67223
	Totale RU			€ 12,42023
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 146,03190 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24127 = 5% * B)			€ 24,82542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,08573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 187,94 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			€ 12,42023
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato C - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm			
	MT			
CAM24_MT.L04.050.016	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	1,00000 cad	€ 102,52161 0%	€ 102,52161
	Totale MT			€ 102,52161
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,52161 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05043
	Totale RU			€ 11,79843
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,32004 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97172 = 5% * B)			€ 19,43441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 147,13 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			€ 11,79843
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato D - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm			
	MT			
CAM24_MT.L04.050.017	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	1,00000 cad	€ 249,07227 0%	€ 249,07227
	Totale MT			€ 249,07227
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 4,98145



	Totale RU	€ 14,72945
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 263,80172 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24231 = 5% * B)	€ 44,84629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,86480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 339,51 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,34%</i>	€ 14,72945
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,24231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.E	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato E - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.018 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 134,84954 0%	€ 134,84954
	Totale MT			€ 134,84954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,84954 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69699
	Totale RU			€ 12,44499
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 147,29453 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25200 = 5% * B)			€ 25,04007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 189,57 +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,56%</i>			€ 12,44499
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,25200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.F	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato F - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.019 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 270,29847 0%	€ 270,29847
	Totale MT			€ 270,29847
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,29847 %	€ 0,02000 0%	€ 5,40597
	Totale RU			€ 15,15397



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 285,45244 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42635 = 5% * B)	€ 48,52691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 33,39794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 367,38 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,12%</i>	€ 15,15397
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,42635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio A - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.020 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm	1,00000 cad	€ 60,00407 0%	€ 60,00407
	Totale MT			€ 60,00407
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00407 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20008
	Totale RU			€ 10,94808
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 70,95215 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60309 = 5% * B)			€ 12,06187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,30140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 91,32 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,99%</i>			€ 10,94808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio B - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.021 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm	1,00000 cad	€ 98,43013 0%	€ 98,43013
	Totale MT			€ 98,43013
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,43013 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96860
	Totale RU			€ 11,71660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,14673 +0,6%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93625 = 5% * B)		€ 18,72494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,88717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 141,76 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,27%</i>		€ 11,71660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,93625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio C - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.022 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	1,00000 cad	€ 162,60387 0%	€ 162,60387
	Totale MT			€ 162,60387
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,60387 %	€ 0,02000 0%	€ 3,25208
	Totale RU			€ 13,00008
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,60395 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49263 = 5% * B)			€ 29,85267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,54566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,00 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,75%</i>			€ 13,00008
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio D - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.023 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	1,00000 cad	€ 297,92249 0%	€ 297,92249
	Totale MT			€ 297,92249
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,92249 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95845
	Totale RU			€ 15,70645
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 313,62894 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66585 = 5% * B)			€ 53,31692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,69459



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 403,64 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,89%</i>	€ 15,70645
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,66585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.024 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	1,00000 cad	€ 1.583,29960 0%	€ 1.583,29960
	Totale MT			€ 1.583,29960
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.583,29960 %	€ 0,02000 0%	€ 31,66599
	Totale RU			€ 53,59899
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.636,89859 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,91364 = 5% * B)			€ 278,27276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,51714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.106,69 +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,54%</i>			€ 53,59899
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,91364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.025 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.077,11812 0%	€ 2.077,11812
	Totale MT			€ 2.077,11812
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.077,11812 %	€ 0,02000 0%	€ 41,54236
	Totale RU			€ 63,47536
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.140,59348 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,19504 = 5% * B)			€ 363,90089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,44944



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.754,94 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,3%</i>	€ 63,47536
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 18,19504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.026 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.251,81401 0%	€ 2.251,81401
	Totale MT			€ 2.251,81401
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.251,81401 %	€ 0,02000 0%	€ 45,03628
	Totale RU			€ 66,96928
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.318,78329 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,70966 = 5% * B)			€ 394,19316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 271,29765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.984,27 +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,24%</i>			€ 66,96928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,70966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.027 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.432,04774 0%	€ 2.432,04774
	Totale MT			€ 2.432,04774
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.432,04774 %	€ 0,02000 0%	€ 48,64095
	Totale RU			€ 70,57395
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.502,62169 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,27228 = 5% * B)			€ 425,44569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 292,80674



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.220,87 +0,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,19%</i>	€ 70,57395
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 21,27228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.028 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m	1,00000 cad	€ 2.043,79990 0%	€ 2.043,79990
	Totale MT			€ 2.043,79990
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.043,79990 %	€ 0,02000 0%	€ 40,87600
	Totale RU			€ 72,55700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.116,35690 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98903 = 5% * B)			€ 359,78067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,61376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.723,75 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,66%</i>			€ 72,55700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,98903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.029 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.535,42935 0%	€ 2.535,42935
	Totale MT			€ 2.535,42935
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,42935 %	€ 0,02000 0%	€ 50,70859
	Totale RU			€ 82,38959
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.617,81894 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,25146 = 5% * B)			€ 445,02922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,28482



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.369,13 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>	€ 82,38959
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 22,25146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.030 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.712,95279 0%	€ 2.712,95279
	Totale MT			€ 2.712,95279
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.712,95279 %	€ 0,02000 0%	€ 54,25906
	Totale RU			€ 85,94006
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.798,89285 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,79059 = 5% * B)			€ 475,81178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,47046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.602,18 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,39%</i>			€ 85,94006
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,79059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.031 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.893,51227 0%	€ 2.893,51227
	Totale MT			€ 2.893,51227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.893,51227 %	€ 0,02000 0%	€ 57,87025
	Totale RU			€ 89,55125
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.983,06352 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,35604 = 5% * B)			€ 507,12080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,01843



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.839,20 +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,33%</i>	€ 89,55125
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 25,35604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.032 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	1,00000 cad	€ 2.179,73095 0%	€ 2.179,73095
	Totale MT			€ 2.179,73095
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.179,73095 %	€ 0,02000 0%	€ 43,59462
	Totale RU			€ 92,33462
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.272,06557 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,31256 = 5% * B)			€ 386,25115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,83167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.924,15 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,16%</i>			€ 92,33462
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,31256

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.033 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.680,83335 0%	€ 2.680,83335
	Totale MT			€ 2.680,83335
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,83335 %	€ 0,02000 0%	€ 53,61667
	Totale RU			€ 102,35667
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.783,19002 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,65712 = 5% * B)			€ 473,14230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,63323



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.581,97 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,86%</i>	€ 102,35667
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 23,65712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.034 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.858,43497 0%	€ 2.858,43497
	Totale MT			€ 2.858,43497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,43497 %	€ 0,02000 0%	€ 57,16870
	Totale RU			€ 105,90870
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.964,34367 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,19692 = 5% * B)			€ 503,93842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 346,82821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.815,11 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,78%</i>			€ 105,90870
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 25,19692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.035 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 3.041,18353 0%	€ 3.041,18353
	Totale MT			€ 3.041,18353
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,18353 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82367
	Totale RU			€ 109,56367
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.150,74720 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,78135 = 5% * B)			€ 535,62702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,63742



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4.055,01 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,7%</i>	€ 109,56367
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 26,78135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.001 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 145,28800 0%	€ 145,28800
	Totale MT			€ 145,28800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90576
	Totale RU			€ 15,09076
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 160,37876 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36322 = 5% * B)			€ 27,26439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,76432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 206,41 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,31%</i>			€ 15,09076
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,36322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.002 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 161,54400 0%	€ 161,54400
	Totale MT			€ 161,54400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23088
	Totale RU			€ 15,41588
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,95988 +0,46%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50416 = 5% * B)		€ 30,08318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,70431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 227,75
	Scostamento % su anno 2023		+0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,77%</i>		€ 15,41588
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,50416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato C - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.003 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	1,00000 cad	€ 186,94400 0%	€ 186,94400
	Totale MT			€ 186,94400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73888
	Totale RU			€ 15,92388
	Sommano euro (A)			€ 202,86788
	Scostamento % su anno 2023			+0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72438 = 5% * B)			€ 34,48754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 261,09
	Scostamento % su anno 2023			+0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,1%</i>			€ 15,92388
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.004 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	1,00000 cad	€ 276,76145 0%	€ 276,76145
	Totale MT			€ 276,76145
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,76145 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53523
	Totale RU			€ 17,72023



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 294,48168 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50309 = 5% * B)	€ 50,06189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,45436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 379,00 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i>	€ 17,72023
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,50309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.005 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	1,00000 cad	€ 283,68048 0%	€ 283,68048
	Totale MT			€ 283,68048
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,68048 %	€ 0,02000 0%	€ 5,67361
	Totale RU			€ 17,85861
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 301,53909 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56308 = 5% * B)			€ 51,26165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,28007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 388,08 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,6%</i>			€ 17,85861
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,56308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso A - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.006 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000 W	1,00000 cad	€ 26,46434 0%	€ 26,46434
	Totale MT			€ 26,46434
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,46434 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52929
	Totale RU			€ 10,27729



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 36,74163 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31230 = 5% * B)	€ 6,24608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,29877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 47,29 +1,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,73%</i>	€ 10,27729
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso B - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.007 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	1,00000 cad	€ 29,35704 0%	€ 29,35704
	Totale MT			€ 29,35704
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,35704 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58714
	Totale RU			€ 10,33514
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,69218 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33738 = 5% * B)			€ 6,74767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 51,08 +1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,23%</i>			€ 10,33514
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico A - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.008 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	1,00000 cad	€ 179,54313 0%	€ 179,54313
	Totale MT			€ 179,54313
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	179,54313 %	€ 0,02000 0%	€ 3,59086
	Totale RU			€ 15,77586
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 195,31899 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66021 = 5% * B)			€ 33,20423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,85232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 251,38 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,28%</i>			€ 15,77586
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico B - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.009 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt	1,00000 cad	€ 199,40115 0%	€ 199,40115
	Totale MT			€ 199,40115
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,40115 %	€ 0,02000 0%	€ 3,98802
	Totale RU			€ 16,17302
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 215,57417 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83238 = 5% * B)			€ 36,64761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 277,44 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i>			€ 16,17302
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,83238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED A - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.001 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 164,59200 0%	€ 164,59200
	Totale MT			€ 164,59200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	164,59200	€ 0,02000	€ 3,29184



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 15,47684
	Sommano euro (A)			€ 180,06884
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53059 = 5% * B)			€ 30,61170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,06805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 231,75
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,68%</i>			€ 15,47684
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,53059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED B - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.002 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=50 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 146,30400 0%	€ 146,30400
	Totale MT			€ 146,30400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92608
	Totale RU			€ 15,11108
	Sommano euro (A)			€ 161,41508
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37203 = 5% * B)			€ 27,44056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,88556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 207,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,27%</i>			€ 15,11108
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED C - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.003 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=110 cm, 9 W	1,00000 cad	€ 331,21600 0%	€ 331,21600



				Totale MT	€ 331,21600
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,21600 %	€ 0,02000 0%		€ 6,62432
	Totale RU				€ 18,80932
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 350,02532 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97522 = 5% * B)				€ 59,50430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,95296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 450,48 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%				€ 18,80932
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,97522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED D - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.004	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=55 cm, 9 W.	1,00000 cad	€ 279,40000 0%	€ 279,40000
	Totale MT			€ 279,40000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58800
	Totale RU			€ 17,77300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 297,17300 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52597 = 5% * B)			€ 50,51941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,76924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 382,46 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 17,77300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,52597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED E - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a			



liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W				
MT				
CAM24_MT.L04.070.005	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 14 W	1,00000 cad	€ 314,96000 0%	€ 314,96000
Totale MT				€ 314,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29920
Totale RU				€ 18,48420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 333,44420 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83428 = 5% * B)				€ 56,68551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,01297
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 429,14 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,31%				€ 18,48420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,83428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.F (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED F - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W			
MT				
CAM24_MT.L04.070.006	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore policarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W	1,00000 cad	€ 77,21600 0%	€ 77,21600
CAM24_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
Totale MT				€ 85,75040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,75040 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71501
Totale RU				€ 13,90001
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 99,65041 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84703 = 5% * B)				€ 16,94057
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,65910
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 128,25 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,84%				€ 13,90001
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.G (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED G - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM24_MT.L04.070.008 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 20 W.	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
	Totale MT			€ 282,85440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,85440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,65709
	Totale RU			€ 17,84209
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 300,69649 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55592 = 5% * B)			€ 51,11840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,18149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 387,00 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			€ 17,84209
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,55592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.H (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED H - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM24_MT.L04.070.009 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 29 W.	1,00000 cad	€ 264,16000 0%	€ 264,16000
	Totale MT			€ 272,69440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,69440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45389
	Totale RU			€ 17,63889
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,33329 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46783 = 5% * B)			€ 49,35666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,96900



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 373,66 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,72%</i>	€ 17,63889
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,46783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento A - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma silconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.025 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W	1,00000 cad	€ 43,68800 0%	€ 43,68800
	Totale MT			€ 43,68800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87376
	Totale RU			€ 13,05876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,74676 +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48235 = 5% * B)			€ 9,64695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 73,03 +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,88%</i>			€ 13,05876
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento B - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma silconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.026 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W	1,00000 cad	€ 55,88000 0%	€ 55,88000
	Totale MT			€ 55,88000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11760
	Totale RU			€ 13,30260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,18260 +1,19%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58805 = 5% * B)		€ 11,76104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,09436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 89,04
	Scostamento % su anno 2023		+1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,94%</i>		€ 13,30260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,58805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento C - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.027 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W	1,00000 cad	€ 93,47200 0%	€ 93,47200
	Totale MT			€ 93,47200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,86944
	Totale RU			€ 14,05444
	Sommano euro (A)			€ 107,52644
	Scostamento % su anno 2023			+0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91397 = 5% * B)			€ 18,27949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 138,39
	Scostamento % su anno 2023			+0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,16%</i>			€ 14,05444
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,91397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento D - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.028 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio e cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 5 mm: Ø 300 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 247,90400 0%	€ 247,90400
	Totale MT			€ 247,90400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,95808



	Totale RU	€ 17,14308
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 265,04708 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25290 = 5% * B)	€ 45,05800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 31,01051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 341,12 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%	€ 17,14308
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,25290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento E - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.029 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	1,00000 cad	€ 267,20800 0%	€ 267,20800
	Totale MT			€ 267,20800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,20800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34416
	Totale RU			€ 21,42836
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 288,63636 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45341 = 5% * B)			€ 49,06818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,77045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 371,47 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			€ 21,42836
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,45341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.F (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento F - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.030 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio. Cornice	1,00000 cad	€ 306,83200 0%	€ 306,83200



	in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 15 mm: Ø 345, 30 W				
	Totale MT				€ 306,83200
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	306,83200 %	€ 0,02000 0%		€ 6,13664
	Totale RU				€ 22,22084
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 329,05284 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79695 = 5% * B)				€ 55,93898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,49918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 423,49 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%				€ 22,22084
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,79695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.G (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento G - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A= 350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.031	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 282,44800 0%	€ 282,44800
	Totale MT			€ 282,44800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64896
	Totale RU			€ 21,73316
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 304,18116 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58554 = 5% * B)			€ 51,71080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,58920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 391,48 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			€ 21,73316
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,58554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.H (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento H - Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici. Vetro esterno temprato da 15 mm resistente agli shock termici e stress			



meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsetteria 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.				
MT				
CAM24_MT.L04.070.032	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED quadrato in alluminio e vetro esterno sp. 15 mm. Alimentazione 230 V. Dim. 400x400 mm, 29 W.	1,00000 cad	€ 632,96800 0%	€ 632,96800
Totale MT				€ 632,96800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	632,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 12,65936
Totale RU				€ 37,02936
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 669,99736 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69498 = 5% * B)				€ 113,89955
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,38969
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 862,29 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,29%				€ 37,02936
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,69498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento A - Faretto a LED a pavimento: controcassa			
MT				
CAM24_MT.L04.070.033	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: controcassa	1,00000 cad	€ 15,24000 0%	€ 15,24000
Totale MT				€ 15,24000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30480
Totale RU				€ 12,48980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,72980 +3,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23570 = 5% * B)				€ 4,71407
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,24439
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 35,69 +3,03%
Incidenza Manodopera sul totale 35%				€ 12,48980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED			



030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento B - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera				
MT				
CAM24_MT.L04.070.034	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	1,00000 cad	€ 52,83200 0%	€ 52,83200
Totale MT				€ 52,83200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,83200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05664
Totale RU				€ 17,14084
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,97284 +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59477 = 5% * B)				€ 11,89538
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,18682
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 90,06 +1,56%
Incidenza Manodopera sul totale 19,03%				€ 17,14084
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento C - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale			
MT				
CAM24_MT.L04.070.035	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	1,00000 cad	€ 10,16000 0%	€ 10,16000
Totale MT				€ 10,16000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,16000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20320
Totale RU				€ 2,15280
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,31280 +1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10466 = 5% * B)				€ 2,09318
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44060
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,85 +1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 13,59%				€ 2,15280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento			



D - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua				
MT				
CAM24_MT.L04.070.036	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	1,00000 cad	€ 16,25600 0%	€ 16,25600
Totale MT				€ 16,25600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32512
Totale RU				€ 2,27472
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,53072 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15751 = 5% * B)				€ 3,15022
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16809
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,85 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,54%				€ 2,27472
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento E - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm			
MT				
CAM24_MT.L04.070.037	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	1,00000 cad	€ 9,14400 0%	€ 9,14400
Totale MT				€ 9,14400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18288
Totale RU				€ 1,15768
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,30168 +0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08756 = 5% * B)				€ 1,75129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,20530
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,26 +0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,73%				€ 1,15768
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi:			



pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W				
MT				
CAM24_MT.L04.070.010	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 33 W	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
Totale MT				€ 524,25600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
Totale RU				€ 26,56932
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 550,82532 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68202 = 5% * B)				€ 93,64030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,44656
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 708,91 +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i>				€ 26,56932
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,68202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W			
MT				
CAM24_MT.L04.070.011	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 64 W	1,00000 cad	€ 610,61600 0%	€ 610,61600
Totale MT				€ 610,61600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 12,21232
Totale RU				€ 28,29652
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 638,91252 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43076 = 5% * B)				€ 108,61513
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,75277
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 822,28 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,44%</i>				€ 28,29652
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,43076



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore emisferico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.012 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore emisferico in policarbonato, 35 W.	1,00000 cad	€ 526,28800 0%	€ 526,28800
	Totale MT			€ 526,28800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	526,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,52576
	Totale RU			€ 26,60996
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 552,89796 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69963 = 5% * B)			€ 93,99265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,68906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 711,58 +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			€ 26,60996
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,69963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore troncoconico in policarbonato, 35 W.	1,00000 cad	€ 406,40000 0%	€ 406,40000
	Totale MT			€ 406,40000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,12800
	Totale RU			€ 24,21220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 430,61220 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66020 = 5% * B)			€ 73,20407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,38163



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 554,20 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,37%</i>	€ 24,21220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,66020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano E - Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.014 - Corpi illuminanti a LED - Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W.	1,00000 cad	€ 791,46400 0%	€ 791,46400
	Totale MT			€ 791,46400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82928
	Totale RU			€ 31,91348
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 823,37748 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,99871 = 5% * B)			€ 139,97417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,33517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.059,69 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,01%</i>			€ 31,91348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,99871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.015 - Corpi illuminanti a LED - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 421,64000 0%	€ 421,64000
	Totale MT			€ 421,64000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	421,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,43280
	Totale RU			€ 20,61780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 442,25780 +0,18%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75919 = 5% * B)		€ 75,18383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 51,74416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 569,19
	Scostamento % su anno 2023		+0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i>		€ 20,61780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,75919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.016 - Corpi illuminanti a LED - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	1,00000 cad	€ 4,06400 0%	€ 4,06400
	Totale MT			€ 4,06400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08128
	Totale RU			€ 8,36708
	Sommano euro (A)			€ 12,43108
	Scostamento % su anno 2023			+4,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10566 = 5% * B)			€ 2,11328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 16,00
	Scostamento % su anno 2023			+4,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,3%</i>			€ 8,36708
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Attacco con catenella altezza 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Attacco con catenella altezza 600 mm	1,00000 cad	€ 74,16800 0%	€ 74,16800
	Totale MT			€ 74,16800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48336
	Totale RU			€ 17,56756
	Sommano euro (A)			€ 91,73556
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77975 = 5% * B)			€ 15,59505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,73306



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 118,06 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,88%</i>	€ 17,56756
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,77975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.018 - Corpi illuminanti a LED - Palo in stile in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione. Altezza fuori terra 6 m.	1,00000 cad	€ 2.092,96000 0%	€ 2.092,96000
	Totale MT			€ 2.092,96000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,11490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,33930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.092,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,85920
	Totale RU			€ 82,31340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.175,27340 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,48982 = 5% * B)			€ 369,79648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 254,50699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.799,58 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,94%</i>			€ 82,31340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,48982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED A - Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.019 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W	1,00000 cad	€ 155,44800 0%	€ 155,44800
	Totale MT			€ 155,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10896
	Totale RU			€ 11,39476



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 166,84276 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41816 = 5% * B)	€ 28,36327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,52060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 214,73 +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>	€ 11,39476
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,41816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED B - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.020 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim 400x273x70 mm: 53-73-87 W	1,00000 cad	€ 177,80000 0%	€ 177,80000
	Totale MT			€ 177,80000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,55600
	Totale RU			€ 11,84180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 189,64180 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61196 = 5% * B)			€ 32,23911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,18809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 244,07 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i>			€ 11,84180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED C - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.021 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm. 107 W	1,00000 cad	€ 228,60000 0%	€ 228,60000
	Totale MT			€ 228,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	228,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,57200
Totale RU				€ 12,85780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 241,45780 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05239 = 5% * B)				€ 41,04783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,25056
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 310,76 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,14%				€ 12,85780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,05239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED D - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato, verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.022	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm.157 W	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
Totale MT				€ 274,32000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48640
Totale RU				€ 13,77220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 288,09220 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44878 = 5% * B)				€ 48,97567
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,70679
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 370,77 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 13,77220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,44878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.070.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED A - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.023	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	1,00000 cad	€ 27,43200 0%	€ 27,43200
Totale MT				€ 27,43200
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54864
Totale RU				€ 5,42264
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,85464 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27926 = 5% * B)				€ 5,58529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,84399
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 42,28 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 12,82%				€ 5,42264
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.070.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED B - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm			
MT				
CAM24_MT.L04.070.024	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	1,00000 cad	€ 32,51200 0%	€ 32,51200
Totale MT				€ 32,51200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,91149
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,13393
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65024
Totale RU				€ 4,69566
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,20766 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31627 = 5% * B)				€ 6,32530
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,35330
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 47,89 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 9,81%				€ 4,69566
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo A - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq			
MT				
CAM24_MT.L05.010.001	- Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 6 mmq	1,00000 m	€ 0,66454 0%	€ 0,66454
Totale MT				€ 0,66454
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840



	Totale RU	€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 2,61414 +5,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02222 = 5% * B)	€ 0,44440
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,30585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 3,36 +5,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,95%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,02222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo B - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.002 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 10 mmq	1,00000 m	€ 0,87302 0%	€ 0,87302
	Totale MT			€ 0,87302
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,82262 +4,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02399 = 5% * B)			€ 0,47985
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 3,63 +4,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,67%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo C - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.003 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 16 mmq	1,00000 m	€ 1,18575 0%	€ 1,18575
	Totale MT			€ 1,18575
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,62275 +4,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)			€ 0,61587



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,42386
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 4,66 +4,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,27%	€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,03079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo D - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.004 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 35 mmq	1,00000 m	€ 2,09786 0%	€ 2,09786
	Totale MT			€ 2,09786
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,02226 +4,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04269 = 5% * B)			€ 0,85378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58760
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,46 +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,24%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.E	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo E - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.005 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 50 mmq	1,00000 m	€ 2,91876 0%	€ 2,91876
	Totale MT			€ 2,91876
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,81796 +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05795 = 5% * B)			€ 1,15905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79770
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,77 +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,44%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05795



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.F	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo F - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.006 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 70 mmq	1,00000 m	€ 3,96118 0%	€ 3,96118
	Totale MT			€ 3,96118
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,83518 +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07510 = 5% * B)			€ 1,50198
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03372
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,37 +3,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,86%</i>			€ 4,87400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.G	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo G - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.007 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 95 mmq	1,00000 m	€ 5,25117 0%	€ 5,25117
	Totale MT			€ 5,25117
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,09997 +3,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)			€ 1,88699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29870
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,29 +3,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,94%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.H	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo H - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq			



MT				
CAM24_MT.L05.010.008	- Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 120 mmq	1,00000 m	€ 6,78873 0%	€ 6,78873
Totale MT				€ 6,78873
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,52873 +6,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47199 = 5% * B)				€ 9,43988
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,49686
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 71,47 +6,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,2%</i>				€ 48,74000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo A - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.010.009	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 2,67119 0%	€ 2,67119
Totale MT				€ 2,67119
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
Totale RU				€ 9,26060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,93179 +5,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10142 = 5% * B)				€ 2,02840
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,39602
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,36 +5,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,31%</i>				€ 9,26060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo B - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.010.010	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 2,28029 0%	€ 2,28029
Totale MT				€ 2,28029
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,56609 +5,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08981 = 5% * B)				€ 1,79624
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,23623
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 13,60 +5,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,93%</i>				€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo C - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.010.011	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 3,10119 0%	€ 3,10119
Totale MT				€ 3,10119
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
Totale RU				€ 9,74800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,84919 +5,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10922 = 5% * B)				€ 2,18436
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,50336
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 16,54 +5,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,95%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo D - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.010.012	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 3,60937 0%	€ 3,60937
Totale MT				€ 3,60937
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
Totale RU				€ 11,21020



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,81957 +5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12597 = 5% * B)	€ 2,51933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,73389
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 19,07 +5,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,78%</i>	€ 11,21020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo A - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.013 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	1,00000 m	€ 1,81120 0%	€ 1,81120
	Totale MT			€ 1,81120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			€ 6,82360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,63480 +5,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07340 = 5% * B)			€ 1,46792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01027
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,11 +5,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,4%</i>			€ 6,82360
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo B - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.014 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	1,00000 m	€ 2,33241 0%	€ 2,33241
	Totale MT			€ 2,33241
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			€ 7,79840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,13081 +5,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08611 = 5% * B)			€ 1,72224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18531



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 13,04 +5,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,81%</i>	€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame A - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.015 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 6,61934 0%	€ 6,61934
	Totale MT			€ 6,61934
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			€ 13,15980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,77914 +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16812 = 5% * B)			€ 3,36245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 25,46 +4,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,7%</i>			€ 13,15980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16812

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame B - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.016 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x4 mm	1,00000 m	€ 8,24812 0%	€ 8,24812
	Totale MT			€ 8,24812
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			€ 16,08420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,33232 +4,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20682 = 5% * B)			€ 4,13649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84688
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 31,32 +4,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,36%</i>			€ 16,08420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20682



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame C - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.017 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 8,18297 0%	€ 8,18297
	Totale MT			€ 8,18297
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	Totale RU			€ 18,03380
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,21677 +4,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22284 = 5% * B)			€ 4,45685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06736
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 33,74 +4,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,45%</i>			€ 18,03380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame D - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.018 - Conduttori di terra - Bandella di rame diametro 30x4 mm	1,00000 m	€ 3,28361 0%	€ 3,28361
	Totale MT			€ 3,28361
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			€ 30,21880
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,50241 +6,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28477 = 5% * B)			€ 5,69541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91978
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 43,12 +6,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,08%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.050.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 050 - Piastra equipotenziale A - Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi			



MT				
CAM24_MT.L05.010.019	- Conduttori di terra - Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	1,00000 cad	€ 13,09535 0%	€ 13,09535
Totale MT				€ 13,09535
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,43010
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,22570
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,09535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26191
Totale RU				€ 32,91771
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,01306 +4,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39111 = 5% * B)				€ 7,82222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,38353
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,22 +4,98%
Incidenza Manodopera sul totale 55,59%				€ 32,91771
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce A - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m			
MT				
CAM24_MT.L05.020.001	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	1,00000 cad	€ 34,43986 0%	€ 34,43986
Totale MT				€ 34,43986
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,11490
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,33930
Totale RU				€ 40,45420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,89406 +3,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63660 = 5% * B)				€ 12,73199
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,76261
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 96,39 +3,75%
Incidenza Manodopera sul totale 41,97%				€ 40,45420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce B - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m			
MT				
CAM24_MT.L05.020.002	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio	1,00000	€ 45,68571	€ 45,68571



	zincato lunghezza 2 m	cad	0%	
	Totale MT			€ 45,68571
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
	Totale RU			€ 46,79040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,47611 +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78605 = 5% * B)			€ 15,72094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119,02 +3,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,31%</i>			€ 46,79040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce C - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m			
	MT			
CAM24_MT.L05.020.003	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	1,00000 cad	€ 65,66154 0%	€ 65,66154
	Totale MT			€ 65,66154
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	Totale RU			€ 50,20220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,86374 +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98484 = 5% * B)			€ 19,69684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,55606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 149,12 +2,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,67%</i>			€ 50,20220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98484

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce D - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L05.020.004	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	1,00000 cad	€ 88,78443 0%	€ 88,78443
	Totale MT			€ 88,78443
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,94510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,08070
Totale RU				€ 57,02580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 145,81023 +2,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23939 = 5% * B)				€ 24,78774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,05980
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 187,66 +2,69%
Incidenza Manodopera sul totale 30,39%				€ 57,02580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,23939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispensore a piastra A - Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.020.005	- Dispensori - Dispensore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	1,00000 cad	€ 47,07890 0%	€ 47,07890
Totale MT				€ 47,07890
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
Totale RU				€ 14,62200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,70090 +1,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52446 = 5% * B)				€ 10,48915
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,21901
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 79,41 +1,61%
Incidenza Manodopera sul totale 18,41%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispensore a piastra B - Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.020.006	- Dispensori - Dispensore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 77,47000 0%	€ 77,47000
Totale MT				€ 77,47000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
Totale RU				€ 14,62200



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 92,09200 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78278 = 5% * B)	€ 15,65564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,77476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 118,52 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%	€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,78278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispensore a piastra C - Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.020.007 - Dispensori - Dispensore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 134,35330 0%	€ 134,35330
	Totale MT			€ 134,35330
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	Totale RU			€ 22,42040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 156,77370 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33258 = 5% * B)			€ 26,65153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,34252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 201,77 +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			€ 22,42040
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,33258

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.001 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 3,32270 0%	€ 3,32270
	Totale MT			€ 3,32270
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,32270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06645
	Totale RU			€ 13,71365
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,03635 +5,66%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14481 = 5% * B)		€ 2,89618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,99325
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 21,93
	Scostamento % su anno 2023		+5,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,55%</i>		€ 13,71365
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.002 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 3,53118 0%	€ 3,53118
	Totale MT			€ 3,53118
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,53118 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07062
	Totale RU			€ 15,66742
	Sommano euro (A)			€ 19,19860
	Scostamento % su anno 2023			+5,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16319 = 5% * B)			€ 3,26376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24624
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 24,71
	Scostamento % su anno 2023			+5,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,41%</i>			€ 15,66742
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.003 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 4,95148 0%	€ 4,95148
	Totale MT			€ 4,95148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09903
	Totale RU			€ 16,67063
	Sommano euro (A)			€ 21,62211
	Scostamento % su anno 2023			+5,4%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18379 = 5% * B)		€ 3,67576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,52979
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 27,83
	Scostamento % su anno 2023		+5,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,91%</i>		€ 16,67063
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.004 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 4,88633 0%	€ 4,88633
	Totale MT			€ 4,88633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09773
	Totale RU			€ 19,10633
	Sommano euro (A)			€ 23,99266
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 5% * B)			€ 4,07875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80714
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 30,88
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,88%</i>			€ 19,10633
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.005 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,06210 0%	€ 3,06210
	Totale MT			€ 3,06210
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06210 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06124
	Totale RU			€ 17,12024
	Sommano euro (A)			€ 20,18234
	Scostamento % su anno 2023			+5,99%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17155 = 5% * B)		€ 3,43100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,36133
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 25,97 +5,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,91%</i>		€ 17,12024
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.006 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 3,70058 0%	€ 3,70058
	Totale MT			€ 3,70058
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07401
	Totale RU			€ 19,57001
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,27059 +5,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19780 = 5% * B)			€ 3,95600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72266
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 29,95 +5,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,34%</i>			€ 19,57001
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.007 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 4,01330 0%	€ 4,01330
	Totale MT			€ 4,01330
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01330 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08027
	Totale RU			€ 17,13927
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,15257 +5,7%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17980 = 5% * B)		€ 3,59594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,47485
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 27,22
	Scostamento % su anno 2023		+5,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,96%</i>		€ 17,13927
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.008 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 4,26088 0%	€ 4,26088
	Totale MT			€ 4,26088
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,26088 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08522
	Totale RU			€ 19,09382
	Sommano euro (A)			€ 23,35470
	Scostamento % su anno 2023			+5,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19852 = 5% * B)			€ 3,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73250
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 30,06
	Scostamento % su anno 2023			+5,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,52%</i>			€ 19,09382
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.009 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 5,13390 0%	€ 5,13390
	Totale MT			€ 5,13390
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,13390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10268
	Totale RU			€ 21,54828
	Sommano euro (A)			€ 26,68218
	Scostamento % su anno 2023			+5,68%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22680 = 5% * B)		€ 4,53597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,12182
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 34,34
	Scostamento % su anno 2023		+5,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,75%</i>		€ 21,54828
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,22680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.010 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 5,81147 0%	€ 5,81147
	Totale MT			€ 5,81147
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,48000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 11,52960
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11623
	Totale RU			€ 22,70023
	Sommano euro (A)			€ 28,51170
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24235 = 5% * B)			€ 4,84699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33587
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 36,69
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,86%</i>			€ 22,70023
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.040.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.011 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,70058 0%	€ 3,70058
	Totale MT			€ 3,70058
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07401
	Totale RU			€ 17,13301
	Sommano euro (A)			€ 20,83359
	Scostamento % su anno 2023			+5,79%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17709 = 5% * B)		€ 3,54171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,43753
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 26,81
	Scostamento % su anno 2023		+5,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,9%</i>		€ 17,13301
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.040.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.012 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 4,32603 0%	€ 4,32603
	Totale MT			€ 4,32603
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,39000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,36780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,32603 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08652
	Totale RU			€ 18,43602
	Sommano euro (A)			€ 22,76205
	Scostamento % su anno 2023			+5,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19348 = 5% * B)			€ 3,86955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66316
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 29,29
	Scostamento % su anno 2023			+5,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,93%</i>			€ 18,43602
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.013 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	1,00000 cad	€ 43,06481 0%	€ 43,06481
	Totale MT			€ 43,06481
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,06481 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86130
	Totale RU			€ 49,11390



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 92,17871 +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78352 = 5% * B)	€ 15,67038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,78491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 118,63 +3,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,4%</i>	€ 49,11390
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,78352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.014 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm	1,00000 cad	€ 41,99633 0%	€ 41,99633
	Totale MT			€ 41,99633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,99633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83993
	Totale RU			€ 49,57993
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 91,57626 +3,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77840 = 5% * B)			€ 15,56796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,71442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 117,86 +3,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,07%</i>			€ 49,57993
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione C - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.015 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm	1,00000 cad	€ 44,45904 0%	€ 44,45904
	Totale MT			€ 44,45904
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,10270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,02390



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88918
Totale RU				€ 54,01578
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 98,47482 +3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83704 = 5% * B)				€ 16,74072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,52155
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 126,74 +3,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,62%</i>				€ 54,01578
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,83704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione D - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo . Sezione 40x3 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.030.016	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 40x3 mm	1,00000 cad	€ 47,33872 0%	€ 47,33872
Totale MT				€ 47,33872
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,33872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94677
Totale RU				€ 59,43477
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 106,77349 +3,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90757 = 5% * B)				€ 18,15149
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,49250
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 137,42 +3,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,25%</i>				€ 59,43477
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,90757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.060.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm			
MT				
CAM24_MT.L05.030.017	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 8 mm	1,00000 cad	€ 41,67058 0%	€ 41,67058
Totale MT				€ 41,67058
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83341
Totale RU				€ 49,08601
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 90,75659 +3,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77143 = 5% * B)				€ 15,42862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,61852
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 116,80 +3,69%
Incidenza Manodopera sul totale 42,02%				€ 49,08601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.060.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm			
	MT			
CAM24_MT.L05.030.018	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm	1,00000 cad	€ 43,70329 0%	€ 43,70329
Totale MT				€ 43,70329
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,64210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 27,50970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,70329 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87407
Totale RU				€ 53,02587
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 96,72916 +3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82220 = 5% * B)				€ 16,44396
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,31731
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 124,49 +3,74%
Incidenza Manodopera sul totale 42,59%				€ 53,02587
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine A - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA			
	MT			
CAM24_MT.L05.040.001	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350	1,00000 cad	€ 144,01800 0%	€ 144,01800



	microns) 25 kA				
		Totale MT			€ 144,01800
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,01800 %	€ 0,02000 0%		€ 2,88036
		Totale RU			€ 15,55276
		Sommano euro (A)			€ 159,57076
		Scostamento % su anno 2023			+0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35635 = 5% * B)				€ 27,12703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,66978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 205,37
	Scostamento % su anno 2023				+0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%				€ 15,55276
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine B - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA			
	MT			
CAM24_MT.L05.040.002	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	1,00000 cad	€ 397,26870 0%	€ 397,26870
	Totale MT			€ 397,26870
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,26870 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94537
	Totale RU			€ 28,41617
	Sommano euro (A)			€ 425,68487
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61832 = 5% * B)			€ 72,36643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,80513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 547,86
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			€ 28,41617
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,61832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 020 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero,			



montaggio su zoccolo portafusibile a coltello				
MT				
CAM24_MT.L05.040.003	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	1,00000 cad	€ 148,24710 0%	€ 148,24710
Totale MT				€ 148,24710
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,24710 %	€ 0,02000 0%	€ 2,96494
Totale RU				€ 8,81374
Sommano euro (A)				€ 157,06084
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33502 = 5% * B)				€ 26,70034
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,37612
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 202,14
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>				€ 8,81374
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,33502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz			
MT				
CAM24_MT.L05.040.004	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
Totale MT				€ 155,89250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
Totale RU				€ 15,79025
Sommano euro (A)				€ 171,68275
Scostamento % su anno 2023				+0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45930 = 5% * B)				€ 29,18607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,08688
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 220,96
Scostamento % su anno 2023				+0,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,15%</i>				€ 15,79025
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,45930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA			



<p>040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV B - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz</p>				
MT				
CAM24_MT.L05.040.005	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
Totale MT				€ 155,89250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
Totale RU				€ 15,79025
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 171,68275 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45930 = 5% * B)				€ 29,18607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,08688
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 220,96 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%				€ 15,79025
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,45930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.040.A	<p>CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 040 - Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN</p>			
MT				
CAM24_MT.L05.040.022	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	1,00000 cad	€ 413,32150 0%	€ 413,32150
Totale MT				€ 413,32150
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,32150 %	€ 0,02000 0%	€ 8,26643
Totale RU				€ 22,88843
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 436,20993 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70778 = 5% * B)				€ 74,15569
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,03656
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 561,40 +0,22%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,08%</i>		€ 22,88843
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,70778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.050.A	<p>CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare A - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L05.040.023 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di scaricarica(8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51406 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,69%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 165,07460 0%	€ 165,07460
				€ 165,07460
				€ 4,60600
				€ 5,14200
				€ 3,30149
				€ 13,04949
				€ 178,12409 +0,37%
				€ 30,28110
				€ 20,84052
				€ 229,25 +0,37%
				€ 13,04949
				€ 1,51406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.050.B	<p>CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare B - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L05.040.024 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di ricarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	1,00000 cad	€ 183,33720 0%	€ 183,33720
				€ 183,33720
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 3,66674
				€ 10,00294



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 193,34014 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64339 = 5% * B)	€ 32,86782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 22,62080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 248,83 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%	€ 10,00294
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,64339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.025 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 16 A	1,00000 cad	€ 68,96100 0%	€ 68,96100
	Totale MT			€ 68,96100
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,96100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,37922
	Totale RU			€ 16,00122
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 84,96222 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72218 = 5% * B)			€ 14,44358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,94058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 109,35 +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,63%			€ 16,00122
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,72218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare B - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidiurbo			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.026 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidiurbo	1,00000 cad	€ 97,30740 0%	€ 97,30740
	Totale MT			€ 97,30740
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	97,30740	€ 0,02000	€ 1,94615



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 16,56815
	Sommano euro (A)			€ 113,87555
	Scostamento % su anno 2023			+0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96794 = 5% * B)			€ 19,35884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 146,56
	Scostamento % su anno 2023			+0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,3%</i>			€ 16,56815
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare C - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.027 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto	1,00000 cad	€ 220,25610 0%	€ 220,25610
	Totale MT			€ 220,25610
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	220,25610 %	€ 0,02000 0%	€ 4,40512
	Totale RU			€ 19,02712
	Sommano euro (A)			€ 239,28322
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03391 = 5% * B)			€ 40,67815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,99614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 307,96
	Scostamento % su anno 2023			+0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,18%</i>			€ 19,02712
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,03391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare D - Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.028 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione combinato; corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV	1,00000 cad	€ 150,93950 0%	€ 150,93950
	Totale MT			€ 150,93950
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,93950 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01879
Totale RU				€ 17,64079
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 168,58029 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43293 = 5% * B)				€ 28,65865
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,72389
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 216,96 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,13%				€ 17,64079
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,43293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA A - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
MT				
CAM24_MT.L05.040.029	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 289,30600 0%	€ 289,30600
Totale MT				€ 289,30600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	289,30600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,78612
Totale RU				€ 20,40812
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 309,71412 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63257 = 5% * B)				€ 52,65140
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,23655
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 398,60 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 20,40812
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,63257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA B - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
MT				
CAM24_MT.L05.040.030	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione,	1,00000 cad	€ 271,67840 0%	€ 271,67840



	scarica massima 40 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV,			
	Totale MT			€ 271,67840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	271,67840 %	€ 0,02000 0%	€ 5,43357
	Totale RU			€ 20,05557
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 291,73397 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47974 = 5% * B)			€ 49,59477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,13287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 375,46 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			€ 20,05557
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,47974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA C - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota			
	MT			
CAM24_MT.L05.040.031	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 192,72504 0%	€ 192,72504
	Totale MT			€ 192,72504
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,72504 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85450
	Totale RU			€ 18,47650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 211,20154 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79521 = 5% * B)			€ 35,90426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,71058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 271,82 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			€ 18,47650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,79521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di			



scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
MT				
CAM24_MT.L05.040.032	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 252,39472 0%	€ 252,39472
Totale MT				€ 252,39472
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,39472 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04789
Totale RU				€ 19,66989
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 272,06461 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31255 = 5% * B)				€ 46,25098
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,83156
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 350,15 +0,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,62%</i>				€ 19,66989
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,31255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
MT				
CAM24_MT.L05.040.033	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 236,10824 0%	€ 236,10824
Totale MT				€ 236,10824
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,10824 %	€ 0,02000 0%	€ 4,72216
Totale RU				€ 19,34416
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 255,45240 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17135 = 5% * B)				€ 43,42691
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,88793
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 328,77 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,88%</i>				€ 19,34416
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,17135



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.034 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV	1,00000 cad	€ 272,18640 0%	€ 272,18640
	Totale MT			€ 272,18640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,18640 %	€ 0,02000 0%	€ 5,44373
	Totale RU			€ 20,06573
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 292,25213 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48414 = 5% * B)			€ 49,68286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,19350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 376,13 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			€ 20,06573
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,48414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.035 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 432,91760 0%	€ 432,91760
	Totale MT			€ 432,91760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000 0%	€ 8,65835
	Totale RU			€ 23,28035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 456,19795 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87768 = 5% * B)			€ 77,55365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,37516



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 587,13 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>	€ 23,28035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,87768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadrupolare, scarica massima 60 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.036 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 432,91760 0%	€ 432,91760
	Totale MT			€ 432,91760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000 0%	€ 8,65835
	Totale RU			€ 23,28035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 456,19795 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87768 = 5% * B)			€ 77,55365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,37516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 587,13 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>			€ 23,28035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,87768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadrupolare, scarica massima 60 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.037 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV,	1,00000 cad	€ 477,55048 0%	€ 477,55048
	Totale MT			€ 477,55048
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,55048 %	€ 0,02000 0%	€ 9,55101
	Totale RU			€ 24,17301



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 501,72349 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26465 = 5% * B)	€ 85,29299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 58,70165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 645,72 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,74%</i>	€ 24,17301
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,26465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.038 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448 0%	€ 576,86448
	Totale MT			€ 576,86448
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000 0%	€ 11,53729
	Totale RU			€ 26,15929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 603,02377 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12570 = 5% * B)			€ 102,51404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,55378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 776,09 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,37%</i>			€ 26,15929
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,12570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM24_MT.L05.040.039 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448 0%	€ 576,86448
	Totale MT			€ 576,86448
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000 0%	€ 11,53729
Totale RU				€ 26,15929
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 603,02377 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12570 = 5% * B)				€ 102,51404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 70,55378
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 776,09 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 26,15929
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,12570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota			
MT				
CAM24_MT.L05.040.040	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 628,33504 0%	€ 628,33504
Totale MT				€ 628,33504
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,33504 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56670
Totale RU				€ 27,18870
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 655,52374 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57195 = 5% * B)				€ 111,43904
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,69628
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 843,66 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,22%				€ 27,18870
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,57195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato A - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.001	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,73550 0%	€ 4,73550
Totale MT				€ 4,73550



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
Totale RU				€ 4,38660
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,12210 +3,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)				€ 1,55076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06729
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,74 +3,32%
Incidenza Manodopera sul totale 37,36%				€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato B - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.002	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,86550 0%	€ 4,86550
Totale MT				€ 4,86550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
Totale RU				€ 5,36140
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,22690 +3,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08693 = 5% * B)				€ 1,73857
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19655
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 13,16 +3,63%
Incidenza Manodopera sul totale 40,73%				€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato C - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.003	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 6,38829 0%	€ 6,38829
Totale MT				€ 6,38829
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 23,03000	€ 2,99390



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,72449 +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 5% * B)			€ 2,16316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48877
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,38 +3,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,69%</i>			€ 6,33620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato D - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.004	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 7,94822 0%	€ 7,94822
	Totale MT			€ 7,94822
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			€ 7,31100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,25922 +3,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12970 = 5% * B)			€ 2,59407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78533
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 19,64 +3,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,23%</i>			€ 7,31100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato E - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.005	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 9,32244 0%	€ 9,32244
	Totale MT			€ 9,32244
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070



	Totale RU	€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 17,60824 +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14967 = 5% * B)	€ 2,99340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,06016
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 22,66 +3,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,56%</i>	€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato F - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.006 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	1,00000 m	€ 11,75519 0%	€ 11,75519
	Totale MT			€ 11,75519
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,50319 +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18278 = 5% * B)			€ 3,65554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51587
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 27,67 +3,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,22%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato G - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.007 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	1,00000 m	€ 15,35789 0%	€ 15,35789
	Totale MT			€ 15,35789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 27,54289 +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23411 = 5% * B)	€ 4,68229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,22252
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 35,45 +3,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,37%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,23411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato H - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.008 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 19,70341 0%	€ 19,70341
	Totale MT			€ 19,70341
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	Totale RU			€ 15,10940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,81281 +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29591 = 5% * B)			€ 5,91818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07310
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 44,80 +2,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,72%</i>			€ 15,10940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua A - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.009 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 21,67189 0%	€ 21,67189
	Totale MT			€ 21,67189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,52069 +1,44%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23393 = 5% * B)		€ 4,67852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,21992
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 35,42
	Scostamento % su anno 2023		+1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,51%</i>		€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,23393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua B - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.010 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 30,02866 0%	€ 30,02866
	Totale MT			€ 30,02866
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 35,87746
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30496 = 5% * B)			€ 6,09917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19766
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 46,17
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,67%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua C - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.011 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 57,17888 0%	€ 57,17888
	Totale MT			€ 57,17888
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 63,02768
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53574 = 5% * B)			€ 10,71471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37424
	TOTALE (A + B + C) euro / m			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 81,12 +0,62%
			Incidenza Manodopera sul totale 7,21%	€ 5,84880
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,53574

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua D - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4'			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.012 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 73,44672 0%	€ 73,44672
	Totale MT			€ 73,44672
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	Totale RU			€ 8,77320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 82,21992 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69887 = 5% * B)			€ 13,97739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,61973
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 105,82 +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			€ 8,77320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,69887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua E - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.013 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 89,23173 0%	€ 89,23173
	Totale MT			€ 89,23173
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,97973 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84133 = 5% * B)			€ 16,82655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,58063
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 127,39 +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			€ 9,74800



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,84133
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua F - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.014 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 118,44329 0%	€ 118,44329
	Totale MT			€ 118,44329
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	Totale RU			€ 11,69760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,14089 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10620 = 5% * B)			€ 22,12395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22648
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 167,49 +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			€ 11,69760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,10620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua G - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.015 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 158,03581 0%	€ 158,03581
	Totale MT			€ 158,03581
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			€ 14,62200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 172,65781 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46759 = 5% * B)			€ 29,35183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20096
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 222,21 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,46759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.010.020.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua H - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3"				
	MT				
	CAM24_MT.L06.010.016	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3"	1,00000 m	€ 217,74029 0%	€ 217,74029
		Totale MT			€ 217,74029
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
		Totale RU			€ 18,03380
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 235,77409 +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00408 = 5% * B)			€ 40,08160
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,58557
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 303,44 +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			€ 18,03380
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,00408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.020.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua I - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4"				
	MT				
	CAM24_MT.L06.010.017	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 253,17299 0%	€ 253,17299
		Totale MT		€ 253,17299	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
		Totale RU		€ 20,95820	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 274,13119 +0,51%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33012 = 5% * B)			€ 46,60230
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,07335
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 352,81 +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			€ 20,95820
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,33012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm			



MT				
CAM24_MT.L06.010.018	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	1,00000 m	€ 3,23128 0%	€ 3,23128
Totale MT				€ 3,23128
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A)				€ 4,69348
Scostamento % su anno 2023				+2,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03989 = 5% * B)				€ 0,79789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,54914
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,04
Scostamento % su anno 2023				+2,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,21%</i>				€ 1,46220
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.019	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	1,00000 m	€ 4,04839 0%	€ 4,04839
Totale MT				€ 4,04839
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 5,99799
Scostamento % su anno 2023				+2,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05098 = 5% * B)				€ 1,01966
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70177
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 7,72
Scostamento % su anno 2023				+2,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,26%</i>				€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.020	- Tubi portacavi e accessori - Tubo	1,00000	€ 5,12549	€ 5,12549



	elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	m	0%	
	Totale MT			€ 5,12549
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,04989 +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06842 = 5% * B)			€ 1,36848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94184
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,36 +2,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,23%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.021	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	1,00000 m	€ 7,24253 0%	€ 7,24253
	Totale MT			€ 7,24253
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,16693 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08642 = 5% * B)			€ 1,72838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18953
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,08 +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,35%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrownito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.022	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	1,00000 m	€ 9,15531 0%	€ 9,15531



				Totale MT	€ 9,15531
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970	
				Totale RU	€ 3,41180
				Sommano euro (A)	€ 12,56711
				Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10682 = 5% * B)					€ 2,13641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,47035
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 16,17
				Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Incidenza Manodopera sul totale 21,09%					€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,10682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm				
MT					
CAM24_MT.L06.010.023	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	1,00000 m	€ 11,82947 0%	€ 11,82947	
				Totale MT	€ 11,82947
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680	
				Totale RU	€ 3,89920
				Sommano euro (A)	€ 15,72867
				Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13369 = 5% * B)					€ 2,67387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,84025
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 20,24
				Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 19,26%					€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,13369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.040.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° A - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 1/2"				
MT					
CAM24_MT.L06.010.024	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 16,82496 0%	€ 16,82496	
				Totale MT	€ 16,82496
RU					



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,28716 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15544 = 5% * B)				€ 3,10882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13960
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,54 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° B - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 3/4"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.025	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 16,82496 0%	€ 16,82496
Totale MT				€ 16,82496
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,28716 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15544 = 5% * B)				€ 3,10882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13960
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,54 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° C - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 1"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.026	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 16,97353 0%	€ 16,97353
Totale MT				€ 16,97353
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				



				€ 1,46220
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,43573 +0,53%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15670 = 5% * B)	€ 3,13407
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,15698
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 23,73 +0,53%
			Incidenza Manodopera sul totale 6,16%	€ 1,46220
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,15670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° D - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.027 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
	Totale MT			€ 36,76979
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,23199 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32497 = 5% * B)			€ 6,49944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 49,20 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,32497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° E - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.028 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 40,55819 0%	€ 40,55819
	Totale MT			€ 40,55819
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 42,02039 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35717 = 5% * B)			€ 7,14347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,08 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,7%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° F - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.029 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
	Totale MT			€ 47,16932
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,09372 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42580 = 5% * B)			€ 8,51593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,47 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,54%</i>			€ 2,92440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° G - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.030 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 80,41070 0%	€ 80,41070
	Totale MT			€ 80,41070
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83,33510 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70835 = 5% * B)			€ 14,16697



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,75021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 107,25 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%	€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,70835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° H - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 3"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.031 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 99,44556 0%	€ 99,44556
	Totale MT			€ 99,44556
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,78176 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89915 = 5% * B)			€ 17,98290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 136,14 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 6,33620
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,89915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° I - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati, Diametro nominale 4"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.032 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	1,00000 cad	€ 248,79033 0%	€ 248,79033
	Totale MT			€ 248,79033
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 255,12653 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16858 = 5% * B)			€ 43,37151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,84980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 328,35 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			€ 6,33620



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,16858
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° A - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.033 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 9,74957 0%	€ 9,74957
	Totale MT			€ 9,74957
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,21177 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09530 = 5% * B)			€ 1,90600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,43 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,13%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° B - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.034 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 8,69104 0%	€ 8,69104
	Totale MT			€ 8,69104
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,15324 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08630 = 5% * B)			€ 1,72605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,07 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,19%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L06.010.050.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° C - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.035 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 14,54078 0%	€ 14,54078
	Totale MT			€ 14,54078
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,00298 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13603 = 5% * B)			€ 2,72051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,60 +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° D - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.036 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 22,48900 0%	€ 22,48900
	Totale MT			€ 22,48900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,95120 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20359 = 5% * B)			€ 4,07170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 30,83 +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90°			



E - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/2				
MT				
CAM24_MT.L06.010.037	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 23,56609 0%	€ 23,56609
Totale MT				€ 23,56609
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,02829 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21274 = 5% * B)				€ 4,25481
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,92831
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32,21 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,54%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° F - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.038	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 35,69269 0%	€ 35,69269
Totale MT				€ 35,69269
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
Totale RU				€ 2,92440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,61709 +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32825 = 5% * B)				€ 6,56491
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,51820
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 49,70 +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 5,88%				€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° G - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2"1/2			
MT				



CAM24_MT.L06.010.039	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,18678 0%	€ 40,18678
Totale MT				€ 40,18678
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
Totale RU				€ 2,92440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,11118 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36645 = 5% * B)				€ 7,32890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,04401
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 55,48 +0,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,27%</i>				€ 2,92440
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° H - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.040	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 53,13049 0%	€ 53,13049
Totale MT				€ 53,13049
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
Totale RU				€ 6,33620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,46669 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50547 = 5% * B)				€ 10,10934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,95760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 76,53 +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,28%</i>				€ 6,33620
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,50547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda A - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.041	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 24,66176 0%	€ 24,66176



				Totale MT	€ 24,66176
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,66176 %	€ 0,02000 0%		€ 0,49324
				Totale RU	€ 3,41764
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 28,07940 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23868 = 5% * B)				€ 4,77350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,28529
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 36,14 +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,46%				€ 3,41764
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.060.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda B - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"				
	MT				
CAM24_MT.L06.010.042	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 27,03879 0%	€ 27,03879	
				Totale MT	
				€ 27,03879	
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,03879 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54078	
				Totale RU	
				€ 3,46518	
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25928 = 5% * B)				€ 5,18567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,56896
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	
	Incidenza Manodopera sul totale 8,83%				€ 3,46518
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda C - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbrocchi 3/4"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.043	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm,	1,00000 cad	€ 24,43891 0%	€ 24,43891



	imbocchi 3/4"				
		Totale MT			€ 24,43891
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,43891 %	€ 0,02000 0%		€ 0,48878
		Totale RU			€ 3,41318
		Sommano euro (A)			€ 27,85209
		Scostamento % su anno 2023			+0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23674 = 5% * B)				€ 4,73486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,25870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 35,85
	Scostamento % su anno 2023				+0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,52%</i>				€ 3,41318
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,23674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda D - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.044	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"	1,00000 cad	€ 26,61167 0%	€ 26,61167
	Totale MT			€ 26,61167
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53223
	Totale RU			€ 3,45663
	Sommano euro (A)			€ 30,06830
	Scostamento % su anno 2023			+0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25558 = 5% * B)			€ 5,11161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 38,70
	Scostamento % su anno 2023			+0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,93%</i>			€ 3,45663
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda E - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbrocchi 1"			
	MT			



CAM24_MT.L06.010.045	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 27,63305 0%	€ 27,63305
Totale MT				€ 27,63305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,63305 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55266
Totale RU				€ 3,47706
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,11011 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26444 = 5% * B)				€ 5,28872
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,63988
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 40,04 +0,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,68%</i>				€ 3,47706
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,26444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda F - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.046	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
Totale MT				€ 47,16932
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,16932 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94339
Totale RU				€ 3,86779
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 51,03711 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43382 = 5% * B)				€ 8,67631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,97134
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 65,68 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,89%</i>				€ 3,86779
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda G - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2			



MT				
CAM24_MT.L06.010.047	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
Totale MT				€ 36,76979
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,76979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73540
Totale RU				€ 3,65980
Sommano euro (A)				€ 40,42959
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34365 = 5% * B)				€ 6,87303
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,73026
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 52,03
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 7,03%				€ 3,65980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda H - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.048	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	1,00000 cad	€ 41,61671 0%	€ 41,61671
Totale MT				€ 41,61671
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61671 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83233
Totale RU				€ 3,75673
Sommano euro (A)				€ 45,37344
Scostamento % su anno 2023				+0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38567 = 5% * B)				€ 7,71348
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,30869
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 58,40
Scostamento % su anno 2023				+0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,43%				€ 3,75673
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio			



inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.049	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	1,00000 cad	€ 47,37360 0%	€ 47,37360
Totale MT				€ 47,37360
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,37360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94747
Totale RU				€ 7,28367
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,65727 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46459 = 5% * B)				€ 9,29174
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,39490
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,34 +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,35%</i>				€ 7,28367
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,46459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione B - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.050	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 57,55029 0%	€ 57,55029
Totale MT				€ 57,55029
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,55029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15101
Totale RU				€ 7,48721
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,03750 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55282 = 5% * B)				€ 11,05638
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,60939
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 83,70 +0,66%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,94%</i>				€ 7,48721
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione			



C - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.051	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	1,00000 cad	€ 70,64256 0%	€ 70,64256
Totale MT				€ 70,64256
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,64256 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41285
Totale RU				€ 7,74905
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 78,39161 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66633 = 5% * B)				€ 13,32657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,17182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 100,89 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 7,74905
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione D - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.052	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	1,00000 cad	€ 111,73930 0%	€ 111,73930
Totale MT				€ 111,73930
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,73930 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23479
Totale RU				€ 8,57099
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 120,31029 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02264 = 5% * B)				€ 20,45275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,07630
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 154,84 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,54%				€ 8,57099
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02264

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			



010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione E - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.053	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 189,23441 0%	€ 189,23441
Totale MT				€ 189,23441
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,23441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,78469
Totale RU				€ 21,33109
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 210,56550 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78981 = 5% * B)				€ 35,79614
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,63616
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 271,00 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,87%</i>				€ 21,33109
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,78981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione F - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.054	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 379,17451 0%	€ 379,17451
Totale MT				€ 379,17451
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,17451 %	€ 0,02000 0%	€ 7,58349
Totale RU				€ 25,12989
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 404,30440 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43659 = 5% * B)				€ 68,73175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,30362
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 520,34 +0,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,83%</i>				€ 25,12989
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,43659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.010.070.G	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione G - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.055 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10822 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,59%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,79000 h</p> <p>0,79000 h</p> <p>436,09340 %</p>	<p>€ 436,09340 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 436,09340 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 47,22647</p> <p>€ 483,31987 +0,54%</p> <p>€ 82,16438</p> <p>€ 56,54843</p> <p>€ 622,03 +0,54%</p> <p>€ 47,22647</p> <p>€ 4,10822</p>	<p>€ 436,09340</p> <p>€ 436,09340</p> <p>€ 18,19370</p> <p>€ 20,31090</p> <p>€ 8,72187</p> <p>€ 47,22647</p> <p>€ 483,31987 +0,54%</p> <p>€ 82,16438</p> <p>€ 56,54843</p> <p>€ 622,03 +0,54%</p> <p>€ 47,22647</p> <p>€ 4,10822</p>
---------------------	---	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.H	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione H - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.056 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49871 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,79000 h</p> <p>0,79000 h</p> <p>827,15309 %</p>	<p>€ 827,15309 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 827,15309 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 55,04766</p> <p>€ 882,20075 +0,29%</p> <p>€ 149,97413</p> <p>€ 103,21749</p> <p>€ 1.135,39 +0,29%</p> <p>€ 55,04766</p> <p>€ 7,49871</p>	<p>€ 827,15309</p> <p>€ 827,15309</p> <p>€ 18,19370</p> <p>€ 20,31090</p> <p>€ 16,54306</p> <p>€ 55,04766</p> <p>€ 882,20075 +0,29%</p> <p>€ 149,97413</p> <p>€ 103,21749</p> <p>€ 1.135,39 +0,29%</p> <p>€ 55,04766</p> <p>€ 7,49871</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.A	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido A - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.057 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82971 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,47%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 89,48640 0%	€ 89,48640
				€ 89,48640
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 1,78973
				€ 8,12593
				€ 97,61233 +0,44%
				€ 16,59410
				€ 11,42064
				€ 125,63 +0,44%
				€ 8,12593
				€ 0,82971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.B	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido B - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.058 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96906 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 105,55920 0%	€ 105,55920
				€ 105,55920
				€ 2,99390
				€ 3,34230
				€ 2,11118
				€ 8,44738
				€ 114,00658 +0,37%
				€ 19,38112
				€ 13,33877



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 146,73 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,76%</i>	€ 8,44738
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,96906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido C - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.059 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm	1,00000 cad	€ 114,53680 0%	€ 114,53680
	Totale MT			€ 114,53680
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,53680 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29074
	Totale RU			€ 8,62694
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 123,16374 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04689 = 5% * B)			€ 20,93784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,41016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 158,51 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,44%</i>			€ 8,62694
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido D - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.060 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm	1,00000 cad	€ 138,28400 0%	€ 138,28400
	Totale MT			€ 138,28400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,28400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76568
	Totale RU			€ 9,10188



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 147,38588 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25278 = 5% * B)	€ 25,05560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,24415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 189,69 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,8%</i>	€ 9,10188
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,25278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido E - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.061 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm	1,00000 cad	€ 188,24000 0%	€ 188,24000
	Totale MT			€ 188,24000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,76480
	Totale RU			€ 10,10100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 198,34100 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68590 = 5% * B)			€ 33,71797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,20590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 255,26 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,96%</i>			€ 10,10100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,68590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.062 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm	1,00000 cad	€ 65,44960 0%	€ 65,44960
	Totale MT			€ 65,44960
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,44960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30899
Totale RU				€ 7,64519
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,09479 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62131 = 5% * B)				€ 12,42611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,55209
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 94,07 +0,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,13%</i>				€ 7,64519
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.063	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm	1,00000 cad	€ 67,76640 0%	€ 67,76640
Totale MT				€ 67,76640
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,76640 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35533
Totale RU				€ 7,69153
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 75,45793 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64139 = 5% * B)				€ 12,82785
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,82858
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 97,11 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,92%</i>				€ 7,69153
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,64139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.064	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni	1,00000 cad	€ 77,03360 0%	€ 77,03360



	185x92x68 mm				
		Totale MT			€ 77,03360
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,03360 %	€ 0,02000 0%		€ 1,54067
		Totale RU			€ 7,87687
		Sommano euro (A)			€ 84,91047
		Scostamento % su anno 2023			+0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72174 = 5% * B)				€ 14,43478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,93453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 109,28
	Scostamento % su anno 2023				+0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,21%</i>				€ 7,87687
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,72174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.065	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	1,00000 cad	€ 86,15600 0%	€ 86,15600
	Totale MT			€ 86,15600
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,15600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72312
	Totale RU			€ 8,05932
	Sommano euro (A)			€ 94,21532
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80083 = 5% * B)			€ 16,01660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,02319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 121,26
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,65%</i>			€ 8,05932
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento			



EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.066	- Tubi portacavi e accessori - Casette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	1,00000 cad	€ 94,98880 0%	€ 94,98880
Totale MT				€ 94,98880
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,98880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89978
Totale RU				€ 8,23598
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,22478 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87741 = 5% * B)				€ 17,54821
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,07730
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 132,85 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 8,23598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Casette in termoindurente con coperchio basso F - Casette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.067	- Tubi portacavi e accessori - Casette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	1,00000 cad	€ 109,90320 0%	€ 109,90320
Totale MT				€ 109,90320
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,90320 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19806
Totale RU				€ 8,53426
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,43746 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00672 = 5% * B)				€ 20,13437
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,85718
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 152,43 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,6%				€ 8,53426
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00672

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.010.100.A	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.068 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63386 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,13000 h</p> <p>0,13000 h</p> <p>66,89760 %</p>	<p>€ 66,89760 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 66,89760 +0,57%</p> <p>€ 12,67720</p> <p>€ 8,72490</p> <p>€ 95,97 +0,57%</p> <p>€ 7,67415</p> <p>€ 0,63386</p>	<p>€ 66,89760</p> <p>€ 66,89760</p> <p>€ 2,99390</p> <p>€ 3,34230</p> <p>€ 1,33795</p> <p>€ 7,67415</p> <p>€ 74,57175 +0,57%</p> <p>€ 12,67720</p> <p>€ 8,72490</p> <p>€ 95,97 +0,57%</p> <p>€ 7,67415</p> <p>€ 0,63386</p>
---------------------	---	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.B	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.010.069 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67403 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,13000 h</p> <p>0,13000 h</p> <p>71,53120 %</p>	<p>€ 71,53120 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 71,53120 +0,54%</p> <p>€ 13,48066</p> <p>€ 9,27787</p> <p>€ 102,06 +0,54%</p>	<p>€ 71,53120</p> <p>€ 71,53120</p> <p>€ 2,99390</p> <p>€ 3,34230</p> <p>€ 1,43062</p> <p>€ 7,76682</p> <p>€ 79,29802 +0,54%</p> <p>€ 13,48066</p> <p>€ 9,27787</p> <p>€ 102,06 +0,54%</p>



	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%		€ 7,76682
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,67403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.070 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm	1,00000 cad	€ 80,65360 0%	€ 80,65360
	Totale MT			€ 80,65360
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,65360 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61307
	Totale RU			€ 7,94927
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,60287 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75312 = 5% * B)			€ 15,06249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,03 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			€ 7,94927
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.071 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	1,00000 cad	€ 89,05200 0%	€ 89,05200
	Totale MT			€ 89,05200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,05200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78104
	Totale RU			€ 8,11724
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,16924 +0,44%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82594 = 5% * B)		€ 16,51877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 11,36880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 125,06
	Scostamento % su anno 2023		+0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,49%</i>		€ 8,11724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,82594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.072 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm	1,00000 cad	€ 102,80800 0%	€ 102,80800
	Totale MT			€ 102,80800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,80800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05616
	Totale RU			€ 8,39236
	Sommano euro (A)			€ 111,20036
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94520 = 5% * B)			€ 18,90406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 143,11
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i>			€ 8,39236
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.073 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm	1,00000 cad	€ 109,46880 0%	€ 109,46880
	Totale MT			€ 109,46880
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	109,46880	€ 0,02000	€ 2,18938



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 8,52558
	Sommano euro (A)			€ 117,99438
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00295 = 5% * B)			€ 20,05904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,80534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 151,86
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			€ 8,52558
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,00295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.005 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	1,00000 cad	€ 171,33236 0%	€ 171,33236
	Totale MT			€ 171,33236
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,33236 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42665
	Totale RU			€ 23,89745
	Sommano euro (A)			€ 195,22981
	Scostamento % su anno 2023			+0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65945 = 5% * B)			€ 33,18907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,84189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 251,26
	Scostamento % su anno 2023			+0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,51%			€ 23,89745
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,65945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.006 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 216,14321 0%	€ 216,14321
	Totale MT			€ 216,14321
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,14321 %	€ 0,02000 0%	€ 4,32286
Totale RU				€ 16,50786
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 232,65107 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97753 = 5% * B)				€ 39,55068
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,22018
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 299,42 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,51%				€ 16,50786
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.007	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	1,00000 cad	€ 295,45825 0%	€ 295,45825
Totale MT				€ 295,45825
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,62260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,45825 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90917
Totale RU				€ 26,37997
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 321,83822 +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73563 = 5% * B)				€ 54,71250
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,65507
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 414,21 +0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,37%				€ 26,37997
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,73563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.008	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W	1,00000 cad	€ 173,56083 0%	€ 173,56083
Totale MT				€ 173,56083



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,56083 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47122
Totale RU				€ 27,84122
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 201,40205 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71192 = 5% * B)				€ 34,23835
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,56404
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 259,20 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,74%				€ 27,84122
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,71192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.009	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 218,35311 0%	€ 218,35311
Totale MT				€ 218,35311
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,35311 %	€ 0,02000 0%	€ 4,36706
Totale RU				€ 28,73706
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 247,09017 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10027 = 5% * B)				€ 42,00533
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,90955
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 318,01 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 9,04%				€ 28,73706
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,10027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.010	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio	1,00000 cad	€ 294,32544 0%	€ 294,32544



	400 W				
		Totale MT			€ 294,32544
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,32544 %	€ 0,02000 0%		€ 5,88651
		Totale RU			€ 30,25651
		Sommano euro (A)			€ 324,58195
		Scostamento % su anno 2023			+0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75895 = 5% * B)				€ 55,17893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,97609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 417,74
	Scostamento % su anno 2023				+0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,24%</i>				€ 30,25651
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,75895

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti A - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W			
	MT			
CAM24_MT.L06.030.015	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	1,00000 cad	€ 104,86818 0%	€ 104,86818
	Totale MT			€ 104,86818
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,86818 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09736
	Totale RU			€ 22,56816
	Sommano euro (A)			€ 127,43634
	Scostamento % su anno 2023			+1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08321 = 5% * B)			€ 21,66418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,91005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 164,01
	Scostamento % su anno 2023			+1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,76%</i>			€ 22,56816
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,08321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti B - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W			
	MT			



CAM24_MT.L06.030.016	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	1,00000 cad	€ 118,03473 0%	€ 118,03473
Totale MT				€ 118,03473
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,03473 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36069
Totale RU				€ 22,83149
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 140,86622 +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19736 = 5% * B)				€ 23,94726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,48135
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 181,29 +0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,59%</i>				€ 22,83149
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,19736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti C - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.017	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	1,00000 cad	€ 173,07799 0%	€ 173,07799
Totale MT				€ 173,07799
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,07799 %	€ 0,02000 0%	€ 3,46156
Totale RU				€ 23,93236
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 197,01035 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67459 = 5% * B)				€ 33,49176
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,05021
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 253,55 +0,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,44%</i>				€ 23,93236
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,67459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti D - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W			



MT				
CAM24_MT.L06.030.018	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	1,00000 cad	€ 233,11674 0%	€ 233,11674
Totale MT				€ 233,11674
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,11674 %	€ 0,02000 0%	€ 4,66233
Totale RU				€ 25,13313
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 258,24987 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19512 = 5% * B)				€ 43,90248
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,21524
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 332,37 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 7,56%				€ 25,13313
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti E - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.019	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	1,00000 cad	€ 251,87305 0%	€ 251,87305
Totale MT				€ 251,87305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,87305 %	€ 0,02000 0%	€ 5,03746
Totale RU				€ 25,50826
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 277,38131 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35774 = 5% * B)				€ 47,15482
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,45361
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 356,99 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%				€ 25,50826
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,35774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti F - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata,			



alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.020	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	1,00000 cad	€ 362,62811 0%	€ 362,62811
Totale MT				€ 362,62811
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,62811 %	€ 0,02000 0%	€ 7,25256
Totale RU				€ 27,72336
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 390,35147 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31799 = 5% * B)				€ 66,35975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,67112
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 502,38 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,52%				€ 27,72336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,31799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti G - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.021	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	1,00000 cad	€ 348,71873 0%	€ 348,71873
Totale MT				€ 348,71873
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,71873 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97437
Totale RU				€ 31,34437
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 380,06310 +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23054 = 5% * B)				€ 64,61073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,46738
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 489,14 +0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,41%				€ 31,34437
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,23054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti H - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo			



di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.022	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	1,00000 cad	€ 371,98769 0%	€ 371,98769
Totale MT				€ 371,98769
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	371,98769 %	€ 0,02000 0%	€ 7,43975
Totale RU				€ 31,80975
Sommano euro (A)				€ 403,79744
Scostamento % su anno 2023				+0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43228 = 5% * B)				€ 68,64556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,24430
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 519,69
Scostamento % su anno 2023				+0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,12%				€ 31,80975
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,43228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti I - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.023	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	1,00000 cad	€ 529,94921 0%	€ 529,94921
Totale MT				€ 529,94921
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,94921 %	€ 0,02000 0%	€ 10,59898
Totale RU				€ 34,96898
Sommano euro (A)				€ 564,91819
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80180 = 5% * B)				€ 96,03609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,09543
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 727,05
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81%				€ 34,96898
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,80180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI			



030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti J - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.024	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 100,39266 0%	€ 100,39266
Totale MT				€ 100,39266
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,39266 %	€ 0,02000 0%	€ 2,00785
Totale RU				€ 22,47865
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 122,87131 +1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04441 = 5% * B)				€ 20,88812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37594
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,14 +1,13%
Incidenza Manodopera sul totale 14,21%				€ 22,47865
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti K - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.025	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 113,57779 0%	€ 113,57779
Totale MT				€ 113,57779
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,57779 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27156
Totale RU				€ 22,74236
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,32015 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15872 = 5% * B)				€ 23,17443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,94946
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 175,44 +1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 12,96%				€ 22,74236
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.L	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON			



<p>RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti L - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W</p>				
MT				
CAM24_MT.L06.030.026	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 157,99866 0%	€ 157,99866
Totale MT				€ 157,99866
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,99866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15997
Totale RU				€ 23,63077
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 181,62943 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54385 = 5% * B)				€ 30,87700
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,25064
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 233,76 +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 10,11%				€ 23,63077
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,54385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.M	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti M - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W</p>			
MT				
CAM24_MT.L06.030.027	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 224,20285 0%	€ 224,20285
Totale MT				€ 224,20285
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,20285 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48406
Totale RU				€ 24,95486
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 249,15771 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11784 = 5% * B)				€ 42,35681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,15145
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 320,67 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,78%				€ 24,95486
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,11784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L06.020.030.N	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti N - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.030.028 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W 1,00000 cad € 242,94059 0% € 242,94059</p> <p>Totale MT € 242,94059</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,42000 h € 23,03000 +7,17% € 9,67260</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,42000 h € 25,71000 +7,17% € 10,79820</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 242,94059 % € 0,02000 0% € 4,85881</p> <p>Totale RU € 25,32961</p> <p>Sommano euro (A) € 268,27020 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28030 = 5% * B) € 45,60593</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,38761</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 345,26 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,34%</i> € 25,32961 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 2,28030</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.O	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti O - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.030.029 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W 1,00000 cad € 332,22803 0% € 332,22803</p> <p>Totale MT € 332,22803</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,42000 h € 23,03000 +7,17% € 9,67260</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,42000 h € 25,71000 +7,17% € 10,79820</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 332,22803 % € 0,02000 0% € 6,64456</p> <p>Totale RU € 27,11536</p> <p>Sommano euro (A) € 359,34339 Scostamento % su anno 2023 +0,38%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05442 = 5% * B) € 61,08838</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,04318</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad € 462,47 Scostamento % su anno 2023 +0,38%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,86%</i> € 27,11536 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 3,05442</p>			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.P	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti P - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.030 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W	1,00000 cad	€ 335,31075 0%	€ 335,31075
	Totale MT			€ 335,31075
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	335,31075 %	€ 0,02000 0%	€ 6,70622
	Totale RU			€ 31,07622
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 366,38697 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11429 = 5% * B)			€ 62,28578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,86728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 471,54 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			€ 31,07622
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,11429

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.Q	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti Q - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.031 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	1,00000 cad	€ 358,57972 0%	€ 358,57972
	Totale MT			€ 358,57972
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,57972 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17159
	Totale RU			€ 31,54159
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 390,12131 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31603 = 5% * B)			€ 66,32062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,64419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 502,09 +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			€ 31,54159
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,31603



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.R	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>020 - ARMATURE ILLUMINANTI</p> <p>030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti</p> <p>R - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.030.032 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40943 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,1%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,50000 h</p> <p>0,50000 h</p> <p>484,69266 %</p>	<p>€ 484,69266 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 484,69266</p> <p>€ 484,69266</p> <p>€ 11,51500</p> <p>€ 12,85500</p> <p>€ 9,69385</p> <p>€ 34,06385</p> <p>€ 518,75651 +0,32%</p> <p>€ 88,18861</p> <p>€ 60,69451</p> <p>€ 667,64 +0,32%</p> <p>€ 34,06385</p> <p>€ 4,40943</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.040.A	<p>CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>020 - ARMATURE ILLUMINANTI</p> <p>040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici</p> <p>A - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.L06.030.033 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05164 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,21%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,50000 h</p> <p>0,50000 h</p> <p>212,74479 %</p>	<p>€ 212,74479 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 212,74479</p> <p>€ 212,74479</p> <p>€ 11,51500</p> <p>€ 12,85500</p> <p>€ 4,25490</p> <p>€ 28,62490</p> <p>€ 241,36969 +0,68%</p> <p>€ 41,03285</p> <p>€ 28,24025</p> <p>€ 310,64 +0,68%</p> <p>€ 28,62490</p> <p>€ 2,05164</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.040.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici B - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.034 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W	1,00000 cad	€ 292,09697 0%	€ 292,09697
	Totale MT			€ 292,09697
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	292,09697 %	€ 0,02000 0%	€ 5,84194
	Totale RU			€ 30,21194
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 322,30891 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73963 = 5% * B)			€ 54,79251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,71014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 414,81 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,28%</i>			€ 30,21194
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,73963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico A - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.001 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 175,99566 0%	€ 175,99566
	Totale MT			€ 175,99566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,99566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51991
	Totale RU			€ 14,24271
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,23837 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61703 = 5% * B)			€ 32,34052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,25789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 244,84 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,82%</i>			€ 14,24271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico B - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.002 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 238,70958 0%	€ 238,70958
	Totale MT			€ 238,70958
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77419
	Totale RU			€ 15,49699
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 254,20657 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16076 = 5% * B)			€ 43,21512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,74217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 327,16 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			€ 15,49699
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,16076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico C - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.003 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 283,95096 0%	€ 283,95096
	Totale MT			€ 283,95096
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,95096 %	€ 0,02000 0%	€ 5,67902
	Totale RU			€ 20,30102
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 304,25198 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58614 = 5% * B)			€ 51,72284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,59748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 391,57 +0,32%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%		€ 20,30102
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,58614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico D - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.004 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 317,71485 0%	€ 317,71485
	Totale MT			€ 317,71485
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,71485 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35430
	Totale RU			€ 20,97630
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 338,69115 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87888 = 5% * B)			€ 57,57750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,62687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 435,90 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			€ 20,97630
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,87888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico E - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.005 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 181,42240 0%	€ 181,42240
	Totale MT			€ 181,42240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,42240 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62845
	Totale RU			€ 14,35125
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 195,77365 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66408 = 5% * B)			€ 33,28152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,90552



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 251,96 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>	€ 14,35125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,66408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico F - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.006 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 249,29561 0%	€ 249,29561
	Totale MT			€ 249,29561
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,29561 %	€ 0,02000 0%	€ 4,98591
	Totale RU			€ 15,70871
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 265,00432 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25254 = 5% * B)			€ 45,05073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,00551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 341,06 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>			€ 15,70871
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,25254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico G - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.007 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 311,86467 0%	€ 311,86467
	Totale MT			€ 311,86467
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	311,86467 %	€ 0,02000 0%	€ 6,23729
	Totale RU			€ 20,85929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 332,72396 +0,29%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82815 = 5% * B)		€ 56,56307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 38,92870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 428,22 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,87%</i>		€ 20,85929
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,82815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico H - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.008 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 334,49650 0%	€ 334,49650
	Totale MT			€ 334,49650
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,49650 %	€ 0,02000 0%	€ 6,68993
	Totale RU			€ 21,31193
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 355,80843 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02437 = 5% * B)			€ 60,48743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,62959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 457,93 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,65%</i>			€ 21,31193
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,02437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico I - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.009 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			€ 187,47315
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			€ 14,47226



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 201,94541 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71654 = 5% * B)	€ 34,33072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,62761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 259,90 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>	€ 14,47226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,71654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico J - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.010 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			€ 187,47315
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			€ 14,47226
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 201,94541 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71654 = 5% * B)			€ 34,33072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,62761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 259,90 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>			€ 14,47226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,71654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico K - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.011 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 317,62570 0%	€ 317,62570
	Totale MT			€ 317,62570
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,62570 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35251



	Totale RU	€ 20,97451
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 338,60021 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87810 = 5% * B)	€ 57,56204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 39,61623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 435,78 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%	€ 20,97451
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,87810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.L	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico L - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.012 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 385,75521 0%	€ 385,75521
	Totale MT			€ 385,75521
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	385,75521 %	€ 0,02000 0%	€ 7,71510
	Totale RU			€ 22,33710
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 408,09231 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46878 = 5% * B)			€ 69,37569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,74680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 525,21 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			€ 22,33710
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,46878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.M	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico M - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.013 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 80 A	1,00000 cad	€ 193,50162 0%	€ 193,50162
	Totale MT			€ 193,50162
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	193,50162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,87003
	Totale RU			€ 14,59283
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 208,09445 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76880 = 5% * B)			€ 35,37606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,34705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 267,82 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			€ 14,59283
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,76880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.N	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico N - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.014	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 80 A	1,00000 cad	€ 317,97114 0%	€ 317,97114
	Totale MT			€ 317,97114
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,97114 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35942
	Totale RU			€ 17,08222
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 335,05336 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84795 = 5% * B)			€ 56,95907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,20124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 431,21 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			€ 17,08222
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,84795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.O	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico O - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.015	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 80 A	1,00000 cad	€ 397,19927 0%	€ 397,19927
	Totale MT			€ 397,19927
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,19927 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94399
Totale RU				€ 22,56599
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 419,76526 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56800 = 5% * B)				€ 71,36009
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,11254
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 540,24 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,18%				€ 22,56599
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,56800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.P	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico P - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A			
MT				
CAM24_MT.L06.040.016	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 80 A	1,00000 cad	€ 442,56323 0%	€ 442,56323
Totale MT				€ 442,56323
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	442,56323 %	€ 0,02000 0%	€ 8,85126
Totale RU				€ 23,47326
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 466,03649 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96131 = 5% * B)				€ 79,22620
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,52627
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 599,79 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,91%				€ 23,47326
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,96131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.001	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180



				Totale MT	€ 246,04180
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92084	
				Totale RU	€ 15,64364
				Sommano euro (A)	€ 261,68544
				Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22433 = 5% * B)					€ 44,48652
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 30,61720
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 336,79
				Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,64%					€ 15,64364
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,22433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.002	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
		Totale MT		€ 287,04877
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
		Totale RU		€ 16,46378
		Sommano euro (A)		€ 303,51255
		Scostamento % su anno 2023		+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57986 = 5% * B)				€ 51,59713
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,51097
		TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 390,62
		Scostamento % su anno 2023		+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,21%				€ 16,46378
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,57986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T,			



rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.003	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
Totale MT				€ 297,74624
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
Totale RU				€ 16,67772
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 314,42396 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67260 = 5% * B)				€ 53,45207
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,78760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 404,66 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,12%				€ 16,67772
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,67260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.004	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 214,84085 0%	€ 214,84085
Totale MT				€ 214,84085
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,84085 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29682
Totale RU				€ 15,01962
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 229,86047 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95381 = 5% * B)				€ 39,07628
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,89368
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 295,83 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,08%				€ 15,01962
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,95381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------