



				<b>€ 24,98442</b>
				<b>€ 469,99556</b> +0,23%
				€ 79,89925
				€ 54,98948
				<b>€ 604,88</b> +0,23%
				€ 24,98442
				€ 3,99496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.060.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba A - Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.030.017 - Diffusori - Diffusore a tromba dimensioni ridotte. Elevato rendimento acustico, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W, Ø 100 mm	1,00000 cad	€ 113,87600 0%	€ 113,87600
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 113,87600</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,87600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27752
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 18,36172</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 132,23772</b> +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12402 = 5% * B)			€ 22,48041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47181
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 170,19</b> +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			€ 18,36172
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.060.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba B - diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.030.018 - Diffusori - Diffusore a tromba compatto a tenuta stagna a bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, potenza 100 W, dim. 170x315x322 mm	1,00000 cad	€ 141,76400 0%	€ 141,76400
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 141,76400</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,76400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,83528
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 18,91948</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 160,68348</b> +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36581 = 5% * B)			€ 27,31619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,79997
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 206,80</b> +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			€ 18,91948
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,36581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori A - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L14.040.001	- Accessori - Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	1,00000 cad	€ 208,72226 0%	€ 208,72226
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 208,72226</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,92440</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 211,64666</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79900 = 5% * B)			€ 35,97993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,76266
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 272,39</b> +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,79900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori B - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L14.040.002	- Accessori - Base da pavimento con asta telescopica per microfono	1,00000 cad	€ 207,98990 0%	€ 207,98990
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 207,98990</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 211,40170</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79691 = 5% * B)			€ 35,93829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,73400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 272,07</b> +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,25%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori C - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.003 - Accessori - Giraffa provvista di contrappeso per microfono	1,00000 cad	€ 116,73459 0%	€ 116,73459
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 116,73459</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 120,14639</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02124 = 5% * B)			€ 20,42489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,05713
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 154,63</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,21%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori D - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.004 - Accessori - Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m	1,00000 cad	€ 129,16765 0%	€ 129,16765
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 129,16765</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 132,57945</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12693 = 5% * B)			€ 22,53851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51180



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 170,63</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2%</i>	€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.E	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori E - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.005 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	1,00000 cad	€ 77,01690 0%	€ 77,01690
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,01690</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 80,42870</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68364 = 5% * B)			€ 13,67288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41016
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 103,51</b> +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,3%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.F	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori F - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.006 - Accessori - Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	1,00000 cad	€ 237,88036 0%	€ 237,88036
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 237,88036</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 241,29216</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05098 = 5% * B)			€ 41,01967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,23118
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 310,54</b> +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,1%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,05098



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.G	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori G - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.007 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	1,00000 cad	€ 46,05345 0%	€ 46,05345
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,05345</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,46525</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42045 = 5% * B)			€ 8,40909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78743
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,66</b> +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,36%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.H	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori H - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L14.040.008 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	1,00000 cad	€ 316,54932 0%	€ 316,54932
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 316,54932</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,08420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 332,63352</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82739 = 5% * B)			€ 56,54770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,91812
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 428,10</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>			€ 16,08420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,82739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.I	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori I - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L14.040.009	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	1,00000 cad	€ 426,04547 0%	€ 426,04547
<b>Totale MT</b>				<b>€ 426,04547</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 442,12967</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75810 = 5% * B)				€ 75,16204
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,72917
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 569,02</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,83%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,75810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.J	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori J - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L14.040.010	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	1,00000 cad	€ 466,92131 0%	€ 466,92131
<b>Totale MT</b>				<b>€ 466,92131</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 483,00551</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10555 = 5% * B)				€ 82,11094
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,51165
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 621,63</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,59%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,10555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori A - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L14.040.001A	- Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	1,00000 cad	€ 267,99206 0%	€ 267,99206
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 267,99206</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,08420</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 284,07626</b> +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41465 = 5% * B)			€ 48,29296
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,23692
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 365,61</b> +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			€ 16,08420
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,41465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L14.050.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori B - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L14.040.002A	- Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli	1,00000 cad	€ 201,68834 0%	€ 201,68834
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 201,68834</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 16,08420</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 217,77254</b> +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85107 = 5% * B)			€ 37,02133
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,47939
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 280,27</b> +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			€ 16,08420
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,85107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L14.050.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori C - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L14.040.003A	- Accessori - Player wireless, connessione WI- FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	1,00000 cad	€ 575,20660 0%	€ 575,20660
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 575,20660</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 591,29080</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02597 = 5% * B)				€ 100,51944
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,18102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 760,99</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,02597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori D - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L14.040.004A	- Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	1,00000 cad	€ 2.925,79980 0%	€ 2.925,79980
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.925,79980</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.941,88400</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,00601 = 5% * B)				€ 500,12028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 344,20043
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.786,20</b> +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,42%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,00601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADIE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.001A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 73,96391 0%	€ 73,96391
<b>Totale MT</b>				<b>€ 73,96391</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070





CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39824
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,68404</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 83,64795</b> +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71101 = 5% * B)				€ 14,22015
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,78681
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 107,65</b> +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 9%				€ 9,68404
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,71101

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.002A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 90,30723 0%	€ 90,30723
<b>Totale MT</b>				<b>€ 90,30723</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,70720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,99300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 100,30023</b> +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85255 = 5% * B)				€ 17,05104
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,73513
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 129,09</b> +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 7,74%				€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.003A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 98,22922 0%	€ 98,22922
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,22922</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,85696
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,14276</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 108,37198</b> +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92116 = 5% * B)				€ 18,42324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,67952
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 139,47</b> +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 7,27%				€ 10,14276
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.004A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 120,06545 0%	€ 120,06545
<b>Totale MT</b>				<b>€ 120,06545</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,48800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26976
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,55556</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 130,62101</b> +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11028 = 5% * B)				€ 22,20557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,28266
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 168,11</b> +0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,28%				€ 10,55556
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.005A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 103,11275 0%	€ 103,11275



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 103,11275</b>
				<b>RU</b>	
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94928	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 10,23508</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 113,34783</b> +0,49%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96346 = 5% * B)	€ 19,26913
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,26170
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 145,88</b> +0,49%
				Incidenza Manodopera sul totale 7,02%	€ 10,23508
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,96346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
		<b>MT</b>		
CAM24_MT.L15.010.006A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 128,60528 0%	€ 128,60528
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 128,60528</b>
		<b>RU</b>		
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	121,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,43120
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 10,71700</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 139,32228</b> +0,4%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18424 = 5% * B)
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 179,31</b> +0,4%
				Incidenza Manodopera sul totale 5,98%
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.007A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 161,36810 0%	€ 161,36810
<b>Totale MT</b>				<b>€ 161,36810</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	152,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,05056
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,33636</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 172,70446</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46799 = 5% * B)				€ 29,35976
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,20642
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 222,27</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,1%				€ 11,33636
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,46799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.008A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 201,43506 0%	€ 201,43506
<b>Totale MT</b>				<b>€ 201,43506</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,80800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,09380</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 213,52886</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81500 = 5% * B)				€ 36,29991
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,98288
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 274,81</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,4%				€ 12,09380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,81500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in			



<p>policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.009A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 88,64835 0%	€ 88,64835
<b>Totale MT</b>				<b>€ 88,64835</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,79200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67584
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,96164</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 98,60999</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83819 = 5% * B)				€ 16,76370
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,53737
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 126,91</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 7,85%				€ 9,96164
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,83819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.010A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 110,56077 0%	€ 110,56077
<b>Totale MT</b>				<b>€ 110,56077</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09008
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,37588</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 120,93665</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02796 = 5% * B)				€ 20,55923
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,14959
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 155,65</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,67%				€ 10,37588
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L15.010.020.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L15.010.011A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 134,35211 0%	€ 134,35211
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 134,35211</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53984
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,82564</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 145,17775</b> +0,38%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23401 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,68022 € 16,98580	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 186,84</b> +0,38%		
Incidenza Manodopera sul totale 5,79% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,82564 € 1,23401		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L15.010.020.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L15.010.012A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 167,66507 0%	€ 167,66507
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 167,66507</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,48000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,16960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,45540</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 179,12047</b> +0,31%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52252 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,45048 € 20,95710	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 230,53</b> +0,31%		
Incidenza Manodopera sul totale 4,97% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,45540 € 1,52252		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.E	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.013A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31618 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 143,83987 0%	€ 143,83987
				<b>€ 143,83987</b>
				€ 3,91510
			€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
			€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
			€ 0,02000 0%	€ 2,71920
				<b>€ 11,00500</b>
				<b>€ 154,84487</b> +0,36%
				€ 26,32363
				€ 18,11685
				<b>€ 199,29</b> +0,36%
				€ 11,00500
				€ 1,31618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.F	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.014A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62537 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,75%</i></p>	1,00000 cad	€ 179,53958 0%	€ 179,53958
				<b>€ 179,53958</b>
				€ 3,91510
			€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
			€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
			€ 0,02000 0%	€ 3,39408
				<b>€ 11,67988</b>
				<b>€ 191,21946</b> +0,29%
				€ 32,50731
				€ 22,37268
				<b>€ 246,10</b> +0,29%
				€ 11,67988



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,62537
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.G	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.015A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94291 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 4,21%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>204,36000 %</p>	<p>€ 216,20414 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 228,57714 +0,24%</p> <p>€ 38,85811</p> <p>€ 26,74353</p> <p>€ 294,18 +0,24%</p> <p>€ 12,37300</p> <p>€ 1,94291</p>	<p>€ 216,20414</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 216,20414</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 4,08720</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 12,37300</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 228,57714 +0,24%</p> <p>€ 38,85811</p> <p>€ 26,74353</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 294,18 +0,24%</p> <p>€ 12,37300</p> <p>€ 1,94291</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.H	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.016A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40844 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>255,16800 %</p>	<p>€ 269,95684 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 269,95684</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 5,10336</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 13,38916</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 283,34600 +0,2%</p> <p>€ 48,16882</p> <p>€ 33,15148</p>	<p>€ 269,95684</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 269,95684</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 5,10336</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 13,38916</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 283,34600 +0,2%</p> <p>€ 48,16882</p> <p>€ 33,15148</p>





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 364,67</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,67%</i>	€ 13,38916
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,40844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.017A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 177,13590 0%	€ 177,13590
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 177,13590</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34864
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,63444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 188,77034</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60455 = 5% * B)			€ 32,09096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,08613
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 242,95</b> +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,79%</i>			€ 11,63444
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,60455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.018A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 221,18924 0%	€ 221,18924
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 221,18924</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,18144
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,46724</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 233,65648</b> +0,24%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98608 = 5% * B)		€ 39,72160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 27,33781
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 300,72</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,15%</i>		€ 12,46724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,98608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.019A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 181,92633 0%	€ 181,92633
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 181,92633</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,43920
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,72500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 193,65133</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64604 = 5% * B)			€ 32,92073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,65721
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 249,23</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,7%</i>			€ 11,72500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,64604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.020A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 227,12226 0%	€ 227,12226
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 227,12226</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,68000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29360
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 12,57940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 239,70166</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03746 = 5% * B)			€ 40,74928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,04509
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 308,50</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,08%</i>			€ 12,57940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,03746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.021A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 226,43671 0%	€ 226,43671
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 226,43671</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28064
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,56644</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 239,00315</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03153 = 5% * B)			€ 40,63054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,96337
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,60</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,09%</i>			€ 12,56644
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,03153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.022A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 277,10863 0%	€ 277,10863
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 277,10863</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,23856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,52436</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 290,63299</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47038 = 5% * B)				€ 49,40761
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,00406
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 374,04</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,62%				€ 13,52436
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,47038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.023A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 196,19606 0%	€ 196,19606
<b>Totale MT</b>				<b>€ 196,19606</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	185,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,70896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,99476</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 208,19082</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76962 = 5% * B)				€ 35,39244
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,35833
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 267,94</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,48%				€ 11,99476
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,76962

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.024A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 244,98905 0%	€ 244,98905
<b>Totale MT</b>				<b>€ 244,98905</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,56800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63136
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,91716</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 257,90621</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19220 = 5% * B)				€ 43,84406
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,17503
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 331,93</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 3,89%				€ 12,91716
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.025A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 219,97047 0%	€ 219,97047
<b>Totale MT</b>				<b>€ 219,97047</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15840
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,44420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 232,41467</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97552 = 5% * B)				€ 39,51049
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,19252
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 299,12</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,16%				€ 12,44420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.026A	- Illuminazione - Apparecchio a parete,	1,00000	€ 274,71341	€ 274,71341



	plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SA	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 274,71341</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19328
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,47908</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 288,19249</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44964 = 5% * B)			€ 48,99272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,71852
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 370,90</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,63%</i>			€ 13,47908
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,44964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluoescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.027A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 272,34359 0%	€ 272,34359
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 272,34359</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,42400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,14848
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,43428</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 285,77787</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42911 = 5% * B)			€ 48,58224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,43601
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 367,80</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,65%</i>			€ 13,43428
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,42911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria			



NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.028A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 340,15442 0%	€ 340,15442
<b>Totale MT</b>				<b>€ 340,15442</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,52000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,43040
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,71620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 354,87062</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01640 = 5% * B)				€ 60,32801
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,51986
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 456,72</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,22%				€ 14,71620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,01640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) A - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.020.001	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso	1,00000 cad	€ 11,77295 0%	€ 11,77295
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,77295</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,89920</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15,67215</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13321 = 5% * B)				€ 2,66427
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,83364
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 20,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 19,33%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) B - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.020.002	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 39,72841 0%	€ 39,72841
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39,72841</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,84880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 45,57721</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38741 = 5% * B)				€ 7,74813
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,33253
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 58,66</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 9,97%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) C - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.020.003	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 41,99667 0%	€ 41,99667
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41,99667</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,28580</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 50,28247</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42740 = 5% * B)				€ 8,54802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,88305
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 64,71</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 12,8%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42740

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) D - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.020.004	- Accessori per corpi illuminanti -	1,00000	€ 5,17976	€ 5,17976





	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,17976</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,64196</b> +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05646 = 5% * B)			€ 1,12913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77711
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,55</b> +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,11%</i>			€ 1,46220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) E - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.020.005	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera	1,00000 cad	€ 7,94737 0%	€ 7,94737
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,94737</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,28580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,23317</b> +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13798 = 5% * B)			€ 2,75964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89928
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,89</b> +3,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,66%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.029A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40,	1,00000 cad	€ 48,40366 0%	€ 48,40366



	batteria NiCd: 6 W, 1 h, SE			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48,40366</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,75200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91504
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,20084</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 57,60450</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48964 = 5% * B)			€ 9,79277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73973
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 74,14</b> +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>			€ 9,20084
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.030A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 53,45646 0%	€ 53,45646
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,45646</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01056
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,29636</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 62,75282</b> +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53340 = 5% * B)			€ 10,66798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,34208
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 80,76</b> +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,51%</i>			€ 9,29636
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.031A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 59,74496 0%	€ 59,74496
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,74496</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12944
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,41524</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 69,16020</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58786 = 5% * B)				€ 11,75723
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,09174
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 89,01</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 10,58%				€ 9,41524
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,58786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 D - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.032A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 83,06234 0%	€ 83,06234
<b>Totale MT</b>				<b>€ 83,06234</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57024
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,85604</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 92,91838</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78981 = 5% * B)				€ 15,79612
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,87145
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 119,59</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 8,24%				€ 9,85604
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPAD E FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in			



policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.033A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 75,48737 0%	€ 75,48737
<b>Totale MT</b>				<b>€ 75,48737</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,35200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42704
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,71284</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 85,20021</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72420 = 5% * B)				€ 14,48404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,96843
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 109,65</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 8,86%				€ 9,71284
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADIE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.034A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 96,92581 0%	€ 96,92581
<b>Totale MT</b>				<b>€ 96,92581</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83232
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,11812</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 107,04393</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90987 = 5% * B)				€ 18,19747
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,52414
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 137,77</b> +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 7,34%				€ 10,11812
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,90987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA			



010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.035A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,20509 0%	€ 143,20509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 143,20509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70720
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,99300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 154,19809</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31068 = 5% * B)				€ 26,21368
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,04118
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 198,45</b> +0,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,54%</i>				€ 10,99300
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,31068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.080.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.036A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 120,83565 0%	€ 120,83565
<b>Totale MT</b>				<b>€ 120,83565</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28432
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,57012</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 131,40577</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11695 = 5% * B)				€ 22,33898
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,37448
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 169,12</b> +0,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,25%</i>				€ 10,57012
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,11695



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.080.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.037A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 171,24519 0%	€ 171,24519
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 171,24519</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23728
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,52308</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 182,76827</b> +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55353 = 5% * B)			€ 31,07061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,38389
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 235,22</b> +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,9%</i>			€ 11,52308
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,55353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) A - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.006 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 12,00993 0%	€ 12,00993
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12,00993</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,90913</b> +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13523 = 5% * B)			€ 2,70455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86137
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,48</b> +1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,04%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13523



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) B - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.007 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 14,86218 0%	€ 14,86218
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14,86218</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,76138</b> +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15947 = 5% * B)			€ 3,18943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19508
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 24,15</b> +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,15%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) C - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.008 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 33,44838 0%	€ 33,44838
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,44838</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,28580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,73418</b> +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35474 = 5% * B)			€ 7,09481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88290
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,71</b> +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,43%</i>			€ 8,28580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L15.010.090.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) D - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.020.009 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40805 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,41%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p>	<p>€ 39,71995 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 48,00575 +1,17%</p> <p>€ 8,16098</p> <p>€ 5,61667</p> <p>€ 61,78 +1,17%</p> <p>€ 8,28580</p> <p>€ 0,40805</p>	<p>€ 39,71995</p> <p><b>€ 39,71995</b></p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p><b>€ 8,28580</b></p> <p><b>€ 48,00575</b> +1,17%</p> <p>€ 8,16098</p> <p>€ 5,61667</p> <p><b>€ 61,78</b> +1,17%</p> <p>€ 8,28580</p> <p>€ 0,40805</p>
---------------------	--	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.A	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SE</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.038A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SE</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05669 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,51%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>209,54400 %</p>	<p>€ 221,68860 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 241,96368 +0,45%</p> <p>€ 41,13383</p> <p>€ 28,30975</p> <p>€ 311,41 +0,45%</p> <p>€ 20,27508</p> <p>€ 2,05669</p>	<p>€ 221,68860</p> <p><b>€ 221,68860</b></p> <p>€ 7,59990</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 4,19088</p> <p><b>€ 20,27508</b></p> <p><b>€ 241,96368</b> +0,45%</p> <p>€ 41,13383</p> <p>€ 28,30975</p> <p><b>€ 311,41</b> +0,45%</p> <p>€ 20,27508</p> <p>€ 2,05669</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_L15.010.100.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SE</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.039A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11599 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,37%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 228,53569 0%	€ 228,53569
				<b>€ 228,53569</b>
				<b>€ 7,59990</b>
				<b>€ 8,48430</b>
				<b>€ 4,32032</b>
				<b>€ 20,40452</b>
				<b>€ 248,94021</b> +0,43%
				€ 42,31984
				€ 29,12601
				<b>€ 320,39</b> +0,43%
				€ 20,40452
				€ 2,11599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.C	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SE</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.040A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SE</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06326 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i></p>	1,00000 cad	€ 337,91155 0%	€ 337,91155
				<b>€ 337,91155</b>
				<b>€ 7,59990</b>
				<b>€ 8,48430</b>
				<b>€ 6,38800</b>
				<b>€ 22,47220</b>
				<b>€ 360,38375</b> +0,3%
				€ 61,26524
				€ 42,16490
				<b>€ 463,81</b> +0,3%
				€ 22,47220



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,06326
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.041A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81169 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 5,15%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>291,94400 %</p>	<p>€ 308,86427 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 330,78735 +0,33%</p> <p>€ 56,23385</p> <p>€ 38,70212</p> <p>€ 425,72 +0,33%</p> <p>€ 21,92308</p> <p>€ 2,81169</p>	<p>€ 308,86427</p> <hr/> <p>€ 308,86427</p> <p>€ 7,59990</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 5,83888</p> <hr/> <p>€ 21,92308</p> <hr/> <p>€ 330,78735 +0,33%</p> <p>€ 56,23385</p> <p>€ 38,70212</p> <hr/> <p>€ 425,72 +0,33%</p> <p>€ 21,92308</p> <p>€ 2,81169</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.E	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.042A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88529 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>299,97600 %</p>	<p>€ 317,36179 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 339,44551 +0,32%</p> <p>€ 57,70574</p> <p>€ 39,71513</p>	<p>€ 317,36179</p> <hr/> <p>€ 317,36179</p> <p>€ 7,59990</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 5,99952</p> <hr/> <p>€ 22,08372</p> <hr/> <p>€ 339,44551 +0,32%</p> <p>€ 57,70574</p> <p>€ 39,71513</p>



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 436,87</b> +0,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,06%</i>	€ 22,08372
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,88529

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.043A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SA	1,00000 cad	€ 419,92439 0%	€ 419,92439
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 419,92439</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	396,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,93840
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,02260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 443,94699</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77355 = 5% * B)			€ 75,47099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,94180
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 571,36</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,2%</i>			€ 24,02260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,77355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto A - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.010 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 15,40386 0%	€ 15,40386
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15,40386</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,28580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,68966</b> +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20136 = 5% * B)			€ 4,02724



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,77169
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 30,49</b> +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,18%	€ 8,28580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,20136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto B - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.011 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,59448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,46220</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,05668</b> +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)			€ 1,19964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82563
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,08</b> +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,1%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto C - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.020.012 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 17,29972 0%	€ 17,29972
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,29972</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,84880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,14852</b> +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19676 = 5% * B)			€ 3,93525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70838



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 29,79</b> +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,63%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.044A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 123,40013 0%	€ 123,40013
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 123,40013</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33280
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,61860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 134,01873</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13916 = 5% * B)			€ 22,78318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,68019
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 172,48</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,16%</i>			€ 10,61860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,13916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.045A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 154,67335 0%	€ 154,67335
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 154,67335</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,20980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 165,88315</b> +0,34%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41001 = 5% * B)		€ 28,20014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,40833
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 213,49</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,25%</i>		€ 11,20980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,41001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.046A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 193,80084 0%	€ 193,80084
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 193,80084</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,18400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66368
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,94948</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 205,75032</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74888 = 5% * B)			€ 34,97755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,07279
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 264,80</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,51%</i>			€ 11,94948
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.047A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 214,02052 0%	€ 214,02052
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 214,02052</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,29600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04592
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,33172</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 226,35224</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92399 = 5% * B)	€ 38,47988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 26,48321
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 291,32</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,23%</i>	€ 12,33172
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,92399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.048A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 234,33330 0%	€ 234,33330
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 234,33330</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42992
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,71572</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 247,04902</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09992 = 5% * B)			€ 41,99833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,90474
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 317,95</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4%</i>			€ 12,71572
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,09992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.049A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 197,24555 0%	€ 197,24555
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 197,24555</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72880



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 12,01460</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 209,26015</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77871 = 5% * B)	€ 35,57423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 24,48344
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 269,32</b> +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>	€ 12,01460
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,77871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 G - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.050A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 222,04407 0%	€ 222,04407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 222,04407</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19760
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,48340</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 234,52747</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99348 = 5% * B)			€ 39,86967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,43971
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 301,84</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,14%</i>			€ 12,48340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,99348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 H - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.051A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 322,15222 0%	€ 322,15222
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 322,15222</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070





	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,09008
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,37588</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 336,52810</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86049 = 5% * B)			€ 57,20978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,37379
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 433,11</b> +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			€ 14,37588
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,86049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 I - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.052A	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 326,48561 0%	€ 326,48561
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 326,48561</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,45780</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 340,94341</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89802 = 5% * B)			€ 57,96038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,89038
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 438,79</b> +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			€ 14,45780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,89802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.J	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 J - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.053	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 357,53877 0%	€ 357,53877
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 357,53877</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75904
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,04484</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 372,58361</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16696 = 5% * B)				€ 63,33921
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,59228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 479,52</b> +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,14%				€ 15,04484
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,16696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.054	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 232,04811 0%	€ 232,04811
<b>Totale MT</b>				<b>€ 232,04811</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	219,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,38672
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,67252</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 244,72063</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08013 = 5% * B)				€ 41,60251
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,63231
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 314,96</b> +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,02%				€ 12,67252
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,08013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.055	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 255,69557 0%	€ 255,69557
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 255,69557</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,83376	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,11956</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 268,81513</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28493 = 5% * B)			€ 45,69857	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,45137	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 345,97</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i>			€ 13,11956	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,28493	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.056	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 279,95242 0%	€ 279,95242
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 279,95242</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29232
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,57812</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 293,53054</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49501 = 5% * B)			€ 49,90019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,34307
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 377,77</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,59%</i>			€ 13,57812
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,49501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L15.010.057	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 221,68860 0%	€ 221,68860
<b>Totale MT</b>				<b>€ 221,68860</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19088
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,47668</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 234,16528</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99041 = 5% * B)				€ 39,80810
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,39734
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 301,37</b> +0,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,14%</i>				€ 12,47668
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,99041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.058	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 267,12998 0%	€ 267,12998
<b>Totale MT</b>				<b>€ 267,12998</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04992
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,33572</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 280,46570</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38396 = 5% * B)				€ 47,67917
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,81449
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 360,96</b> +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,69%</i>				€ 13,33572
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,38396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di			



protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.059	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 292,66483 0%	€ 292,66483
<b>Totale MT</b>				<b>€ 292,66483</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,63200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53264
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,81844</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 306,48327</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60511 = 5% * B)				€ 52,10216
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,85854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 394,44</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 3,5%				€ 13,81844
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,60511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.060	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 280,32482 0%	€ 280,32482
<b>Totale MT</b>				<b>€ 280,32482</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29936
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,58516</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 293,90998</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49824 = 5% * B)				€ 49,96470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,38747
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 378,26</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,59%				€ 13,58516
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,49824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente			



a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.061 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 279,00449 0%	€ 279,00449	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 279,00449</b>	
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	263,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,27440	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,56020</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 292,56469</b> +0,19%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48680 = 5% * B)			€ 49,73600	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,23007	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 376,53</b> +0,19%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i>			€ 13,56020	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,48680	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.062 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 305,41956 0%	€ 305,41956	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 305,41956</b>	
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	288,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,77376	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,05956</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 319,47912</b> +0,17%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71557 = 5% * B)			€ 54,31145	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,37906	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 411,17</b> +0,17%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</i>			€ 14,05956	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,71557	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L15.020.030.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.063 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31356 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,06%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>353,95200 %</p>	<p>€ 374,46609 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 374,46609</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 7,07904</p> <p>€ 374,46609</p> <p>€ 389,83093 +0,14%</p> <p>€ 66,27126</p> <p>€ 45,61022</p> <p>€ 501,71 +0,14%</p> <p>€ 15,36484</p> <p>€ 3,31356</p>
---------------------	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.E	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.064 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36084 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,04%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>359,11200 %</p>	<p>€ 379,92515 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 379,92515</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 7,18224</p> <p>€ 379,92515</p> <p>€ 395,39319 +0,14%</p> <p>€ 67,21684</p> <p>€ 46,26100</p> <p>€ 508,87 +0,14%</p> <p>€ 15,46804</p> <p>€ 3,36084</p>	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.065 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 415,70103 0%	€ 415,70103
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 415,70103</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	392,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 7,85856
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,14436</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 431,84539</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67069 = 5% * B)			€ 73,41372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,52591
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 555,79</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,9%</i>			€ 16,14436
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,67069

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.066 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 318,45360 0%	€ 318,45360
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 318,45360</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02016
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,30596</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 332,75956</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82846 = 5% * B)			€ 56,56913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,93287
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 428,26</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,34%</i>			€ 14,30596





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,82846
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.067 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12687 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 3,16% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>333,57600 %</p>	<p>€ 352,90915 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 352,90915</p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 352,90915</b></p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 6,67152</p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 14,95732</b></p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 367,86647</b> +0,15%</p> <p>€ 62,53730</p> <p>€ 43,04038</p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 473,44</b> +0,15%</p> <p>€ 14,95732</p> <p>€ 3,12687</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.C	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.068 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41838 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p> <p>365,39200 %</p>	<p>€ 386,56912 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p>	<p>€ 386,56912</p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 386,56912</b></p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p>€ 7,30784</p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 15,59364</b></p> <p style="border-top: 1px solid black;"><b>€ 402,16276</b> +0,14%</p> <p>€ 68,36767</p> <p>€ 47,05304</p>



				<b>€ 517,58</b> +0,14%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,01%</i>	€ 15,59364
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,41838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.069 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 307,78093 0%	€ 307,78093
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 307,78093</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81840
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,10420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 321,88513</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73602 = 5% * B)			€ 54,72047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,66056
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 414,27</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,4%</i>			€ 14,10420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,73602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.070 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 334,32296 0%	€ 334,32296
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 334,32296</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32016
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,60596</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 348,92892</b> +0,16%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96590 = 5% * B)		€ 59,31792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 40,82468
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 449,07</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,25%</i>		€ 14,60596
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,96590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.071 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 366,40868 0%	€ 366,40868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 366,40868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	346,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,92672
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,21252</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 381,62120</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24378 = 5% * B)			€ 64,87560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,64968
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 491,15</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,1%</i>			€ 15,21252
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,24378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 1 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.072 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 117,39940 0%	€ 117,39940
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 117,39940</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	110,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,21936
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 8,06816</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 125,46756</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06647 = 5% * B)			€ 21,32949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,67971
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 161,48</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			€ 8,06816
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,06647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.073 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 188,49413 0%	€ 188,49413
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 188,49413</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,02556</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 193,51969</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64492 = 5% * B)			€ 32,89835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,64180
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 249,06</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			€ 5,02556
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,64492

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.074 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 191,58336 0%	€ 191,58336
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 191,58336</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62176
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,08396</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 196,66732</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67167 = 5% * B)				€ 33,43344
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,01008
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 253,11</b> +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,01%				€ 5,08396
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,67167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.075	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 316,55774 0%	€ 316,55774
<b>Totale MT</b>				<b>€ 316,55774</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	299,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,98432
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,44652</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 324,00426</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75404 = 5% * B)				€ 55,08072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,90850
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 416,99</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,79%				€ 7,44652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,75404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 3 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.076	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 142,39258 0%	€ 142,39258
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 142,39258</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,59200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69184	
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,97764</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 153,37022</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30365 = 5% * B)			€ 26,07294	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,94432	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 197,39</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,56%</i>			€ 10,97764	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,30365	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, non permanente			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.010.077	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 226,44517 0%	€ 226,44517
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 226,44517</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28080
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,56660</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 239,01177</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03160 = 5% * B)			€ 40,63200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,96438
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,61</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,09%</i>			€ 12,56660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,03160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.078	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,06873 0%	€ 216,06873
<b>Totale MT</b>				<b>€ 216,06873</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08464
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,37044</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 228,43917</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94173 = 5% * B)				€ 38,83466
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,72738
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 294,00</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,21%				€ 12,37044
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,94173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.070.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.079	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 274,62878 0%	€ 274,62878
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,62878</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19168
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,47748</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 288,10626</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44890 = 5% * B)				€ 48,97806
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,70843
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 370,79</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63%				€ 13,47748
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,44890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.070.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40			



B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, permanente				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.080	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 368,65155 0%	€ 368,65155
<b>Totale MT</b>				<b>€ 368,65155</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,96912
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,25492</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 383,90647</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26321 = 5% * B)				€ 65,26410
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,91706
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 494,09</b> +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,09%				€ 15,25492
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,26321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.080.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, permanente			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.081	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 312,63906 0%	€ 312,63906
<b>Totale MT</b>				<b>€ 312,63906</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,91024
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,19604</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 326,83510</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77810 = 5% * B)				€ 55,56197
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,23971
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 420,64</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 14,19604
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,77810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_L15.020.080.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.082 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68743 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,44%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 302,16952 0%	€ 302,16952
				<b>€ 302,16952</b>
				<b>€ 3,91510</b>
				<b>€ 4,37070</b>
				<b>€ 5,71232</b>
				<b>€ 13,99812</b>
				<b>€ 316,16764</b> +0,18%
				€ 53,74850
				€ 36,99161
				<b>€ 406,91</b> +0,18%
				€ 13,99812
				€ 2,68743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.A	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED A - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsoffitto</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.020.013 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsoffitto</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18770 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 20,58%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 16,23330 0%	€ 16,23330
				<b>€ 16,23330</b>
				€ 2,76360
				€ 3,08520
				<b>€ 5,84880</b>
				<b>€ 22,08210</b> +1,8%
				€ 3,75396
				€ 2,58361
				<b>€ 28,42</b> +1,8%
				€ 5,84880
				€ 0,18770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L15.020.090.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED B - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.020.014 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04552 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,21%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 3,89328 0%	€ 3,89328
				<b>€ 3,89328</b>
		0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
		0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
				<b>€ 1,46220</b>
				<b>€ 5,35548</b> +1,86%
				€ 0,91043
				€ 0,62659
				<b>€ 6,89</b> +1,86%
				€ 1,46220
				€ 0,04552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.C	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED C - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.020.015 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,1%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
				<b>€ 5,59448</b>
		0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
		0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
				<b>€ 1,46220</b>
				<b>€ 7,05668</b> +1,41%
				€ 1,19964
				€ 0,82563
				<b>€ 9,08</b> +1,41%
				€ 1,46220
				€ 0,05998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED D - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx,</p>			



basso e uscita emergenza per lampada da 24 W				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.020.016	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W	1,00000 cad	€ 13,66881 0%	€ 13,66881
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13,66881</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,46220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,13101</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12861 = 5% * B)				€ 2,57227
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,77033
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19,47</b> +0,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,51%</i>				€ 1,46220
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, non permanente			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.083	- Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SE	1,00000 cad	€ 264,37082 0%	€ 264,37082
<b>Totale MT</b>				<b>€ 264,37082</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,88800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,99776
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,08196</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 285,45278</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42635 = 5% * B)				€ 48,52697
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,39798
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 367,38</b> +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,74%</i>				€ 21,08196
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,42635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione			



230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, non permanente				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.084 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SE	1,00000 cad	€ 272,85987 0%	€ 272,85987	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 272,85987</b>	
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,15824	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,24244</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 294,10231</b> +0,37%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49987 = 5% * B)			€ 49,99739	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,40997	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 378,51</b> +0,37%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,61%</i>			€ 21,24244	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,49987	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.010.085 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SE	1,00000 cad	€ 403,84344 0%	€ 403,84344	
<b>Totale MT</b>			<b>€ 403,84344</b>	
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990	
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430	
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63440	
<b>Totale RU</b>			<b>€ 23,71860</b>	
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 427,56204</b> +0,25%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63428 = 5% * B)			€ 72,68555	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,02476	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 550,27</b> +0,25%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,31%</i>			€ 23,71860	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,63428	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L15.020.100.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.086 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SE</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02182 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,03%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>€ 448,59080 0%</p> <p>€ 448,59080</p> <p><b>€ 448,59080</b></p> <p>0,33000 h</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 7,59990</p> <p>0,33000 h</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 8,48430</p> <p>424,01600 %</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 8,48032</p> <p><b>€ 24,56452</b></p> <p><b>€ 473,15532</b> +0,23%</p> <p>€ 80,43640</p> <p>€ 55,35917</p> <p><b>€ 608,95</b> +0,23%</p> <p>€ 24,56452</p> <p>€ 4,02182</p>
---------------------	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.E	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.087 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34027 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>€ 369,89571 0%</p> <p>€ 369,89571</p> <p><b>€ 369,89571</b></p> <p>0,33000 h</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 7,59990</p> <p>0,33000 h</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 8,48430</p> <p>349,63200 %</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 6,99264</p> <p><b>€ 23,07684</b></p> <p><b>€ 392,97255</b> +0,27%</p> <p>€ 66,80533</p> <p>€ 45,97779</p> <p><b>€ 505,76</b> +0,27%</p> <p>€ 23,07684</p> <p>€ 3,34027</p>		



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, permanente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.088 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SA	1,00000 cad	€ 379,59506 0%	€ 379,59506
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 379,59506</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 23,26020</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 402,85526</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42427 = 5% * B)			€ 68,48539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,13407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 518,47</b> +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,49%</i>			€ 23,26020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,42427

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto G - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.010.089 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 503,29989 0%	€ 503,29989
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 503,29989</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	475,72800 %	€ 0,02000 0%	€ 9,51456
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,59876</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 528,89865</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49564 = 5% * B)			€ 89,91277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88114
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 680,69</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>			€ 25,59876



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,49564
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.H	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto H - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.010.090 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68945 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,66%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,33000 h</p> <p>0,33000 h</p> <p>496,88000 %</p>	<p>€ 525,67780 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 0,02000 0%</p> <p>€ 525,67780</p> <p>€ 7,59990</p> <p>€ 8,48430</p> <p>€ 9,93760</p> <p>€ 551,69960 +0,2%</p> <p>€ 93,78893</p> <p>€ 64,54885</p> <p>€ 710,04 +0,2%</p> <p>€ 26,02180</p> <p>€ 4,68945</p>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.110.A	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.020.017 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16300 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 15,27690 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 15,27690</p> <p>€ 1,84240</p> <p>€ 2,05680</p> <p>€ 3,89920</p> <p>€ 19,17610 +1,38%</p> <p>€ 3,25994</p> <p>€ 2,24360</p> <p>€ 24,68 +1,38%</p>	



	Incidenza Manodopera sul totale 15,8%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,16300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.A	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori A - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 ore, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.030.001 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02516 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 5,34%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p>	<p>€ 112,32143 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 112,32143</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 112,32143</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 8,28580</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 120,60723 +0,46%</p> <p>€ 20,50323</p> <p>€ 14,11105</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 155,22 +0,46%</p> <p>€ 8,28580</p> <p>€ 1,02516</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.B	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori B - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.030.002 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10536 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p>	<p>€ 121,75633 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 121,75633</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 121,75633</p> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 8,28580</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 130,04213 +0,43%</p> <p>€ 22,10716</p> <p>€ 15,21493</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 167,36 +0,43%</p>





	Incidenza Manodopera sul totale 4,95%		€ 8,28580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,10536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.C	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori C - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 ore, permanente</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.030.003 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 h, SA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14414 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 1,06%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,17000 h</p> <p>0,17000 h</p>	<p>€ 596,90742 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 605,19322 +0,09%</p> <p>€ 102,88285</p> <p>€ 70,80761</p> <p>€ 778,88 +0,09%</p> <p>€ 8,28580</p> <p>€ 5,14414</p>	<p>€ 596,90742</p> <hr/> <p>€ 596,90742</p> <hr/> <p>€ 3,91510</p> <p>€ 4,37070</p> <hr/> <p>€ 8,28580</p> <hr/> <p>€ 605,19322 +0,09%</p> <p>€ 102,88285</p> <p>€ 70,80761</p> <hr/> <p>€ 778,88 +0,09%</p> <p>€ 8,28580</p> <p>€ 5,14414</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.D	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori D - Accessorio per incasso a soffitto</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L15.040.001A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per incasso a soffitto</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35865 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 10,77%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,12000 h</p> <p>0,12000 h</p>	<p>€ 36,34569 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 42,19449 +0,94%</p> <p>€ 7,17306</p> <p>€ 4,93676</p> <p>€ 54,30 +0,94%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 0,35865</p>	<p>€ 36,34569</p> <hr/> <p>€ 36,34569</p> <hr/> <p>€ 2,76360</p> <p>€ 3,08520</p> <hr/> <p>€ 5,84880</p> <hr/> <p>€ 42,19449 +0,94%</p> <p>€ 7,17306</p> <p>€ 4,93676</p> <hr/> <p>€ 54,30 +0,94%</p> <p>€ 5,84880</p> <p>€ 0,35865</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori E - Accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.040.002A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm	1,00000 cad	€ 55,49426 0%	€ 55,49426
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 55,49426</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,84880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 61,34306</b> +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52142 = 5% * B)			€ 10,42832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17714
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,95</b> +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,41%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori F - Accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.040.003A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm	1,00000 cad	€ 62,17622 0%	€ 62,17622
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 62,17622</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,84880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,02502</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57821 = 5% * B)			€ 11,56425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95893
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 87,55</b> +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,68%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori G - Accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L15.040.004A	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm	1,00000 cad	€ 69,83391 0%	€ 69,83391
<b>Totale MT</b>				<b>€ 69,83391</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,84880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 75,68271</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64330 = 5% * B)				€ 12,86606
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,85488
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 97,40</b> +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6%</i>				€ 5,84880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,64330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori H - Accessorio per sospensione con cavi			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.040.005A	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione con cavi	1,00000 cad	€ 18,53003 0%	€ 18,53003
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,53003</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,84880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,37883</b> +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 5% * B)				€ 4,14440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,85232
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,38</b> +1,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,64%</i>				€ 5,84880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,20722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori I - Staffa a parete per installazione a bandiera			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.040.006	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: staffa a parete per installazione a bandiera	1,00000 cad	€ 8,18039 0%	€ 8,18039
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,18039</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,84880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,02919</b> +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11925 = 5% * B)			€ 2,38496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64142
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,06</b> +2,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,39%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 020 - Segnaletica di sicurezza per installazione a incasso A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a incasso, corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 8 W, autonomia 1-3 ore.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.030.004	- Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a incasso, a LED, IP40, con sistema di controllo remoto: 8 W, aut. 1-3 ore.	1,00000 cad	€ 316,28244 0%	€ 316,28244
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 316,28244</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,80880
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,89300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 338,17544</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87449 = 5% * B)			€ 57,48982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,56653
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 435,23</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,03%</i>			€ 21,89300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,87449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.030.005	- Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, monofacciale	1,00000 cad	€ 401,50141 0%	€ 401,50141
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 401,50141</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,69600 %	€ 0,02000 0%		€ 7,37392
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,65972</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 417,16113</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54587 = 5% * B)				€ 70,91739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,80785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 536,89</b> +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%				€ 15,65972
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,54587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione B - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, bifacciale			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.030.006	- Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, bifacciale	1,00000 cad	€ 430,25040 0%	€ 430,25040
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 430,25040</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	395,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 7,90192
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,18772</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 446,43812</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79472 = 5% * B)			€ 75,89448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,23326
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 574,57</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			€ 16,18772
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,79472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione C - Ganci per sospensione			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.040.007	- Accessori per segnaletica - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione IP54: ganci per sospensione	1,00000 cad	€ 5,05285 0%	€ 5,05285



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 5,05285</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,64000 %	€ 0,02000 0%		€ 0,09280
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 2,52980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,58265</b> +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06445 = 5% * B)				€ 1,28905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,88717
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9,76</b> +2,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,92%</i>				€ 2,52980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto A - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN, Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menù di scelta a scorrimento.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.050.001	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN.	1,00000 cad	€ 2.979,93727 0%	€ 2.979,93727
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.979,93727</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.736,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 54,72912
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 115,65412</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.095,59139</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,31253 = 5% * B)			€ 526,25054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,18419
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.984,03</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,9%</i>			€ 115,65412
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,31253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto B - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità. Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Dotata di display a cristalli liquidi, una stampante integrata e la tastiera di comando.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.050.002	- Centrali e accessori di comando e controllo	1,00000	€ 5.854,47900	€ 5.854,47900



	remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità	cad		0%	
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.854,47900</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.376,12800 %	€ 0,02000	0%	€ 107,52256
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 180,63256</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.035,11156</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,29845 = 5% * B)				€ 1.025,96897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 706,10805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.767,19</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%				€ 180,63256
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 51,29845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L15.040.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto C - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN, per la coordinazione e il sezionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza.				
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.L15.050.003	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN	1,00000 cad	€ 464,33102	0%	€ 464,33102
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 464,33102</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,39200 %	€ 0,02000	0%	€ 8,52784
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,81364</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 481,14466</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08973 = 5% * B)				€ 81,79459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,29393
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 619,23</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,72%				€ 16,81364
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,08973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto D - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L15.050.004	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485	1,00000 cad	€ 254,64635 0%	€ 254,64635
<b>Totale MT</b>				<b>€ 254,64635</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,67680
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,96260</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 267,60895</b> +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27468 = 5% * B)				€ 45,49352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,31025
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 344,41</b> +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,76%</i>				€ 12,96260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,27468

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.E	<p>CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto E - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza avente le seguenti caratteristiche: - Sistema modulare per guida DIN; - Apparecchi funzionanti sia in modalità autotest che centralizzato - Autonomia programmabile (1ora / 3ore) - Esecuzione del test posticipabile per una parte dell'impianto - Collegamenti cablati - Bus DALI compatibile per la gestione di apparecchi di illuminazione DALI - Possibilità di controllo remoto mediante PC (interfacciamento GSM, Ethernet, Usb, RS232) - Possibilità di integrazione con Building Automation - Operazioni di configurazione centralizzate - 16 gruppi di apparecchi programmabili - 16 scene di luminosità programmabili - Inverter per: - Lampade ad incandescenza - Lampade alogene con trasformatori elettronici e magnetici - Tubi fluorescenti con ballast elettronico o magnetico</p>			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L15.050.005	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza guida DIN, interfacce GSM, Ethernet, Usb, RS232)	1,00000 cad	€ 1.041,82852 0%	€ 1.041,82852
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.041,82852</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	956,70400 %	€ 0,02000 0%	€ 19,13408
<b>Totale RU</b>				<b>€ 80,05908</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.121,88760</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,53604 = 5% * B)				€ 190,72089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,26085
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.443,87</b> +0,36%





	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%		€ 80,05908
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 9,53604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto F - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.006 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.393,82940 0%	€ 1.393,82940
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.393,82940</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.279,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,59888
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 33,88468</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.427,71408</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13557 = 5% * B)			€ 242,71139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,04255
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.837,47</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			€ 33,88468
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,13557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto G - Dispositivo per l'interfacciamento e supervisionamento di un sistema di illuminazione, con sistema di Building Automation di tipo LON. Per guida DIN			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.007 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento di un sistema di illuminazione, con sistema Building Automation di tipo LON. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.902,29448 0%	€ 1.902,29448
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.902,29448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.746,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 34,93728
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 43,22308</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.945,51756</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,53690 = 5% * B)			€ 330,73799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,62556



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.503,88</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,73%</i>	€ 43,22308
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 16,53690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto H - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.008 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485	1,00000 cad	€ 291,67156 0%	€ 291,67156
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 291,67156</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,35680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,64260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 305,31416</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59517 = 5% * B)			€ 51,90341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,72176
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 392,94</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,47%</i>			€ 13,64260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,59517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto I - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.009 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485	1,00000 cad	€ 405,09939 0%	€ 405,09939
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 405,09939</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,72580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 420,82519</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57701 = 5% * B)			€ 71,54028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,23655



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 541,60</b> +0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,9%</i>	€ 15,72580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,57701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.J	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto J - Scheda Dali On/Off/Dimmer. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Scheda Dali On/Off/Dimmer, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	1,00000 cad	€ 306,08090 0%	€ 306,08090
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 306,08090</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	281,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,62144
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,80644</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 323,88734</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75304 = 5% * B)			€ 55,06085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,89482
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 416,84</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,27%</i>			€ 17,80644
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,75304

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.K	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto K - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.011 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)	1,00000 cad	€ 374,52963 0%	€ 374,52963
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 374,52963</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,87856
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,16436</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 389,69399</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31240 = 5% * B)			€ 66,24798



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 45,59420
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 501,54</b> +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%		€ 15,16436
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,31240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.L	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto L - Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Possibilità di importare le planimetrie in formati standard e completarle con il posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione e di emergenza. L'interfaccia video consente di agire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato. Consente di eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto: è possibile ottenere un report sullo stato dell'impianto in modo automatico. I rapporti possono essere archiviati creando una traccia storica dello stato dei vari impianti.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L15.050.012 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Software per la gestione e il controllo di un impianto di illuminazione di emergenza. Singola licenza	1,00000 cad	€ 445,98394 0%	€ 445,98394
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 445,98394</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 445,98394</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79086 = 5% * B)			€ 75,81727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,18012
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 573,98</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,79086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.M	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto M - Programmazione software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Per ogni punto controllato.			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,25000 ora	€ 75,00000 0%	€ 18,75000
	CAM24_RU.P.001.002 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,25000 ora	€ 50,00000 0%	€ 12,50000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,25000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,25000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26563 = 5% * B)			€ 5,31250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65625
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,22</b> 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 31,25000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio			



<p>A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.010.001	- Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione	1,00000 cad	€ 529,43916 0%	€ 529,43916
<b>Totale MT</b>				<b>€ 529,43916</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
<b>Totale RU</b>				<b>€ 137,93420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 667,37336</b> +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67267 = 5% * B)				€ 113,45347
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,08268
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 858,91</b> +1,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,06%</i>				€ 137,93420
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,67267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.B	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE</p> <p>010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio B - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.010.002	- Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 4 zone di rivelazione	1,00000 cad	€ 796,91845 0%	€ 796,91845
<b>Totale MT</b>				<b>€ 796,91845</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
<b>Totale RU</b>				<b>€ 137,93420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 934,85265</b> +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,94625 = 5% * B)				€ 158,92495
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,37776
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.203,16</b> +1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i>				€ 137,93420
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,94625



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio C - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea punto			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.003 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento	1,00000 cad	€ 823,06304 0%	€ 823,06304
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 823,06304</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 137,93420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 960,99724</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16848 = 5% * B)			€ 163,36953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43668
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.236,80</b> +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,15%</i>			€ 137,93420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,16848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio D - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.004 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	1,00000 cad	€ 1.270,04619 0%	€ 1.270,04619
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.270,04619</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 137,93420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.407,98039</b> +0,66%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,96783 = 5% * B)		€ 239,35667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 164,73371
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.812,07</b> +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%		€ 137,93420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 11,96783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio E - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.005 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	1,00000 cad	€ 2.646,45840 0%	€ 2.646,45840
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.646,45840</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,40520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,01640
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 138,42160</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.784,88000</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,67148 = 5% * B)			€ 473,42960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,83096
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.584,14</b> +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			€ 138,42160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,67148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone A - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.006 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	1,00000 cad	€ 162,62160 0%	€ 162,62160
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 162,62160</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,05900</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 179,68060</b> +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52729 = 5% * B)	€ 30,54570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 21,02263
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 231,25</b> +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i>	€ 17,05900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,52729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone B - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.007 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 8 zone per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 614,67724 0%	€ 614,67724
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 614,67724</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,54640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 632,22364</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37390 = 5% * B)			€ 107,47802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,97017
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 813,67</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,16%</i>			€ 17,54640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,37390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone C - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.008 - Impianti a zone - Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 722,12704 0%	€ 722,12704
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 722,12704</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,60540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 756,73244</b> +0,31%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43223 = 5% * B)		€ 128,64451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 88,53770
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 973,91</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,55%</i>		€ 34,60540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,43223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 030 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.009 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	1,00000 cad	€ 493,73057 0%	€ 493,73057
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 493,73057</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,60540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 528,33597</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49086 = 5% * B)			€ 89,81711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,81531
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 679,97</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,09%</i>			€ 34,60540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.010 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 65,56259 0%	€ 65,56259
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 65,56259</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,56259 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31125
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,54665</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 77,10924</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65543 = 5% * B)		€ 13,10857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,02178
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 99,24</b> +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,64%</i>		€ 11,54665
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,65543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.011 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 69,21613 0%	€ 69,21613
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 69,21613</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,21613 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38432
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,61972</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 80,83585</b> +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68710 = 5% * B)			€ 13,74209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45779
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 104,04</b> +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,17%</i>			€ 11,61972
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo C - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relè ausiliario			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.012 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo con relè ausiliario	1,00000 cad	€ 83,86381 0%	€ 83,86381
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 83,86381</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,86381 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67728
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,91268</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 95,77649</b> +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81410 = 5% * B)			€ 16,28200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,20585
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 123,26</b> +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,66%</i>			€ 11,91268
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,81410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo D - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.013 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,22458 0%	€ 177,22458
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 177,22458</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,22458 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54449
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,77989</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 191,00447</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62354 = 5% * B)			€ 32,47076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,34752
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 245,82</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,61%</i>			€ 13,77989
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,62354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico A - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.014 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 52,47912 0%	€ 52,47912
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 52,47912</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47912 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04958
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,28498</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 63,76410</b> +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54200 = 5% * B)	€ 10,83990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,46040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 82,06</b> +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,75%</i>	€ 11,28498
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,54200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.050.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico B - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.015 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 70,26638 0%	€ 70,26638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,26638</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,26638 %	€ 0,02000 0%	€ 1,40533
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,64073</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,90711</b> +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69621 = 5% * B)			€ 13,92421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58313
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 105,41</b> +0,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,04%</i>			€ 11,64073
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico A - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.016 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 62,43418 0%	€ 62,43418
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 62,43418</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,43418 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24868
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 8,07228</b>
				<b>€ 70,50646</b> +0,65%
				€ 11,98610
				€ 8,24926
				<b>€ 90,74</b> +0,65%
				€ 8,07228
				€ 0,59931

**Sommano euro (A)**  
Scostamento % su anno 2023

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59931 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 10% \* (A + B)

**TOTALE (A + B + C) euro / cad**  
Scostamento % su anno 2023

*Incidenza Manodopera sul totale 8,9%*  
*Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico B - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.017 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 64,53469 0%	€ 64,53469
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 64,53469</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,53469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29069
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,11429</b>
				<b>€ 72,64898</b> +0,63%
				€ 12,35033
				€ 8,49993
				<b>€ 93,50</b> +0,63%
				€ 8,11429
				€ 0,61752

**Sommano euro (A)**  
Scostamento % su anno 2023

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61752 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 10% \* (A + B)

**TOTALE (A + B + C) euro / cad**  
Scostamento % su anno 2023

*Incidenza Manodopera sul totale 8,68%*  
*Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico C - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.018 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 80,73539 0%	€ 80,73539
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 80,73539</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,14000	€ 25,71000	€ 3,59940



	Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,73539 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61471
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,43831</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 89,17370</b> +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75798 = 5% * B)			€ 15,15953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,43332
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 114,77</b> +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			€ 8,43831
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75798

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico D - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.019	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,25810 0%	€ 177,25810
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 177,25810</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,25810 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54516
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,36876</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 187,62686</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59483 = 5% * B)			€ 31,89657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,95234
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 241,48</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			€ 10,36876
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,59483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.070.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare A - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.020	- Impianti a zone - Rilevatore lineare ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m	1,00000 cad	€ 425,88870 0%	€ 425,88870
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 425,88870</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,35000	€ 25,71000	€ 8,99850



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,88870 %	€ 0,02000 0%	€ 8,51777
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,57677</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 451,46547</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83746 = 5% * B)			€ 76,74913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,82146
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 581,04</b> +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			€ 25,57677
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,83746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.070.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare B - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.021	- Impianti a zone - Rilevatore lineare ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore	1,00000 cad	€ 766,88569 0%	€ 766,88569
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 766,88569</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	766,88569 %	€ 0,02000 0%	€ 15,33771
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,88411</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 799,76980</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79804 = 5% * B)			€ 135,96087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,57307
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.029,30</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			€ 32,88411
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,79804

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas A - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.022	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di metano o GPL, in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 192,66553 0%	€ 192,66553
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 192,66553</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,66553 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85331
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,08871</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 206,75424</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75741 = 5% * B)				€ 35,14822
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,19025
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 266,09</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 5,29%				€ 14,08871
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,75741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas B - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.010.023	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di gas esplosivo, in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 231,90477 0%	€ 231,90477
<b>Totale MT</b>				<b>€ 231,90477</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,90477 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63810
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,87350</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 246,77827</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09762 = 5% * B)				€ 41,95231
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,87306
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 317,60</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68%				€ 14,87350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,09762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas C - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.010.024	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 248,63060 0%	€ 248,63060
<b>Totale MT</b>				<b>€ 248,63060</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21000	€ 25,71000	€ 5,39910





	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,63060 %	€ 0,02000 0%	€ 4,97261
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,20801</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 263,83861</b> +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24263 = 5% * B)			€ 44,85256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,86912
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 339,56</b> +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			€ 15,20801
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento A - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo puntiforme			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.025	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di allagamento tipo puntiforme	1,00000 cad	€ 59,56274 0%	€ 59,56274
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 59,56274</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,56274 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19125
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,42665</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 70,98939</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60341 = 5% * B)			€ 12,06820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,30576
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 91,36</b> +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			€ 11,42665
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,60341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento B - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.010.026	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di allagamento per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	1,00000 cad	€ 166,50977 0%	€ 166,50977
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 166,50977</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	166,50977	€ 0,02000	€ 3,33020



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,56560</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 180,07537</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53064 = 5% * B)			€ 30,61281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,06882
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 231,76</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			€ 13,56560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,53064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento C - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.010.027 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di allagamento con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi	1,00000 cad	€ 163,57129 0%	€ 163,57129
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 163,57129</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,57129 %	€ 0,02000 0%	€ 3,27143
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,50683</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 177,07812</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50516 = 5% * B)			€ 30,10328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,71814
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 227,90</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			€ 13,50683
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,50516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendi A - Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.020.001 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 1.378,38335 0%	€ 1.378,38335
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.378,38335</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,40520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,01640
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 138,42160</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.516,80495</b> +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,89284 = 5% * B)			€ 257,85684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,46618
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.952,13</b> +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,09%</i>			€ 138,42160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,89284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.020.002 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	1,00000 cad	€ 2.102,26983 0%	€ 2.102,26983
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.102,26983</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 276,35580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.378,62563</b> +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21832 = 5% * B)			€ 404,36636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,29920
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.061,29</b> +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,03%</i>			€ 276,35580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 20,21832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.020.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale B - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.020.003 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	1,00000 cad	€ 3.503,78306 0%	€ 3.503,78306
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.503,78306</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
<b>Totale RU</b>				<b>€ 276,35580</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.780,13886</b> +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,13118 = 5% * B)				€ 642,62361
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 442,27625
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.865,04</b> +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 5,68%				€ 276,35580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 32,13118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 030 - Centrale di segnalazione automatica di gas A - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di gas			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.020.004	- Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di gas	1,00000 cad	€ 5.341,40973 0%	€ 5.341,40973
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.341,40973</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,81040
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 146,03280
<b>Totale RU</b>				<b>€ 276,84320</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.618,25293</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,75515 = 5% * B)				€ 955,10300
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 657,33559
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.230,69</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,83%				€ 276,84320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 47,75515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.020.005	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 106,71973 0%	€ 106,71973
<b>Totale MT</b>				<b>€ 106,71973</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,71973 %	€ 0,02000 0%	€ 2,13439
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,36979</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 119,08952</b> +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01226 = 5% * B)				€ 20,24522
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,93347
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 153,27</b> +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,07%				€ 12,36979
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.006	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 134,48864 0%	€ 134,48864
<b>Totale MT</b>				<b>€ 134,48864</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,48864 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68977
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,92517</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 147,41381</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25302 = 5% * B)				€ 25,06035
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,24742
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 189,72</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 6,81%				€ 12,92517
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 050 - Rivelatore termico A - Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.007	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore termico, del tipo termovelocimetrico	1,00000 cad	€ 78,51523 0%	€ 78,51523
<b>Totale MT</b>				<b>€ 78,51523</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51523 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57030
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,80570</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 90,32093</b> +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76773 = 5% * B)				€ 15,35456
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,56755
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 116,24</b> +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 10,16%				€ 11,80570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,76773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.060.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici A - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Completo di base di montaggio			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.008	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 188,61079 0%	€ 188,61079
<b>Totale MT</b>				<b>€ 188,61079</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,61079 %	€ 0,02000 0%	€ 3,77222
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,00762</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 202,61841</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72226 = 5% * B)				€ 34,44513
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,70635
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 260,77</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 5,37%				€ 14,00762
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,72226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.060.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici B - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.009	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 178,37441 0%	€ 178,37441
<b>Totale MT</b>				<b>€ 178,37441</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,37441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56749
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,80289</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 192,17730</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63351 = 5% * B)				€ 32,67014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,48474
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 247,33</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,58%				€ 13,80289
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,63351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale A - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.010	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 355,33315 0%	€ 355,33315
<b>Totale MT</b>				<b>€ 355,33315</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	355,33315 %	€ 0,02000 0%	€ 7,10666
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,71206</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 397,04521</b> +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37488 = 5% * B)				€ 67,49769
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,45429
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 511,00</b> +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,16%				€ 41,71206
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37488

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale B - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.011	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 439,44572 0%	€ 439,44572
<b>Totale MT</b>				<b>€ 439,44572</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,44572 %	€ 0,02000 0%	€ 8,78891
<b>Totale RU</b>				<b>€ 43,39431</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 482,84003</b> +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10414 = 5% * B)				€ 82,08281
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,49228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 621,42</b> +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 6,98%				€ 43,39431
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,10414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale C - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.012	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 805,64686 0%	€ 805,64686
<b>Totale MT</b>				<b>€ 805,64686</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	805,64686 %	€ 0,02000 0%	€ 16,11294
<b>Totale RU</b>				<b>€ 50,71834</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 856,36520</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,27910 = 5% * B)				€ 145,58208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,19473
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.102,14</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,6%				€ 50,71834
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,27910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale D - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.020.013	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 890,89197 0%	€ 890,89197





		<b>Totale MT</b>		<b>€ 890,89197</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	890,89197 %	€ 0,02000 0%	€ 17,81784
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 52,42324</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 943,31521</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01818 = 5% * B)			€ 160,36359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,36788
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.214,05</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>			€ 52,42324
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,01818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.030.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALEAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendio A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.030.001	- Segnalazione automatica per impianti - Centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale	1,00000 cad	€ 2.962,42809 0%	€ 2.962,42809
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.962,42809</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 276,35580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.238,78389</b> +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,52966 = 5% * B)			€ 550,59326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 378,93772
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.168,31</b> +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,63%</i>			€ 276,35580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,52966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.030.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALEAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI			



020 - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio A - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.030.002	- Segnalazione automatica per impianti - Scheda per 1 canale di controllo o spegnimento per centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 176,02908 0%	€ 176,02908
<b>Totale MT</b>				<b>€ 176,02908</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,23540</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 186,26448</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58325 = 5% * B)				€ 31,66496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,79294
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 239,72</b> +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 4,27%				€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione A - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.001	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio interno	1,00000 cad	€ 37,86497 0%	€ 37,86497
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,86497</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,27677</b> +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35085 = 5% * B)				€ 7,01705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,82938
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,12</b> +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 6,42%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione B - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.002	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	1,00000 cad	€ 51,46239 0%	€ 51,46239
<b>Totale MT</b>				<b>€ 51,46239</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 54,87419</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46643 = 5% * B)				€ 9,32861
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,42028
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 70,62</b> +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 4,83%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione C - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.003	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio di impianti antideflagranti	1,00000 cad	€ 78,29970 0%	€ 78,29970
<b>Totale MT</b>				<b>€ 78,29970</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 81,71150</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69455 = 5% * B)				€ 13,89096
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,56025
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 105,16</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,24%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 020 - Segnalatore ottico a led A - Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.004	- Accessori - Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore	1,00000 cad	€ 23,22846 0%	€ 23,22846
<b>Totale MT</b>				<b>€ 23,22846</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,22846 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46457
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,87637</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27,10483</b> +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 5% * B)				€ 4,60782
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,17127
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34,88</b> +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 11,11%				€ 3,87637
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio A - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xenon, luce rossa			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.005	- Accessori - Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xenon, luce rossa	1,00000 cad	€ 62,99282 0%	€ 62,99282
<b>Totale MT</b>				<b>€ 62,99282</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,40462</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56444 = 5% * B)				€ 11,28879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,76934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 85,46</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 3,99%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,56444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio B - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.006	- Accessori - Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db	1,00000 cad	€ 45,18322 0%	€ 45,18322
<b>Totale MT</b>				<b>€ 45,18322</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 48,59502</b> +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41306 = 5% * B)	€ 8,26115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,68562
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 62,54</b> +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,46%</i>	€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio C - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.007 - Accessori - Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	1,00000 cad	€ 185,93945 0%	€ 185,93945
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 185,93945</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 196,17485</b> +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66749 = 5% * B)			€ 33,34972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95246
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 252,48</b> +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,05%</i>			€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio D - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.008 - Accessori - Campana di allarme IP 55	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 62,37832</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 72,61372</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61722 = 5% * B)			€ 12,34433



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,49581
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 93,45</b> +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,95%</i>		€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,61722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio E - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.009 - Accessori - Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 33,61926 0%	€ 33,61926
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,61926</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,85466</b> +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37276 = 5% * B)			€ 7,45529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13100
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,44</b> +1,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,13%</i>			€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio F - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.010 - Accessori - Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 62,37832</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 72,61372</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61722 = 5% * B)			€ 12,34433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,49581
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 93,45</b> +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,95%</i>			€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61722



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio G - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.011 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 53,48468 0%	€ 53,48468
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,48468</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,72008</b> +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54162 = 5% * B)			€ 10,83241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45525
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82,01</b> +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,48%</i>			€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.H	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio H - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.040.012 - Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 94,29930 0%	€ 94,29930
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 94,29930</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,23540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 104,53470</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88855 = 5% * B)			€ 17,77090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,23056
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 134,54</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,61%</i>			€ 10,23540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L16.040.030.I	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio I - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.040.013 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno 1,00000 cad € 72,85850 0% € 72,85850</p> <p><b>Totale MT</b> € 72,85850</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,21000 h € 23,03000 +7,17% € 4,83630</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,21000 h € 25,71000 +7,17% € 5,39910</p> <p><b>Totale RU</b> € 10,23540</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 83,09390 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70630 = 5% * B) € 14,12596</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72199</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 106,94 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 10,23540 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,70630</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.J	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio J - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.040.014 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza 1,00000 cad € 101,09242 0% € 101,09242</p> <p><b>Totale MT</b> € 101,09242</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,21000 h € 23,03000 +7,17% € 4,83630</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,21000 h € 25,71000 +7,17% € 5,39910</p> <p><b>Totale RU</b> € 10,23540</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 111,32782 Scostamento % su anno 2023 +0,62%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94629 = 5% * B) € 18,92573</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,02536</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 143,28 Scostamento % su anno 2023 +0,62%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 7,14% € 10,23540 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,94629</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.K	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio K - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante</p>			





<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.015	- Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	1,00000 cad	€ 112,61169 0%	€ 112,61169
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,61169</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,23540</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 122,84709</b> +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04420 = 5% * B)				€ 20,88401
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37311
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 158,10</b> +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 6,47%				€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco A - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.016	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	1,00000 cad	€ 53,94277 0%	€ 53,94277
<b>Totale MT</b>				<b>€ 53,94277</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,23540</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 64,17817</b> +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54551 = 5% * B)				€ 10,91029
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,50885
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 82,60</b> +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 12,39%				€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco B - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.017	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio, con	1,00000 cad	€ 69,88651 0%	€ 69,88651



coperchio				
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 69,88651</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 10,23540</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 80,12191</b> +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68104 = 5% * B)				€ 13,62072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,37426
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 103,12</b> +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 9,93%				€ 10,23540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza A - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.018	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da incasso, tenuta fino a 2750 N	1,00000 cad	€ 123,36002 0%	€ 123,36002
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 123,36002</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 13,64720</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 137,00722</b> +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16456 = 5% * B)				€ 23,29123
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,02985
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 176,33</b> +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 7,74%				€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.050.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza B - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.040.019	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da parete, tenuta fino a 6000 N	1,00000 cad	€ 245,78151 0%	€ 245,78151
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 245,78151</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
<b>Totale RU</b>				<b>€ 13,64720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 259,42871</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20514 = 5% * B)				€ 44,10288
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,35316
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 333,88</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 4,09%				€ 13,64720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,20514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato A - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.050.001	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	1,00000 cad	€ 184,69048 0%	€ 184,69048
<b>Totale MT</b>				<b>€ 184,69048</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,69048 %	€ 0,02000 0%	€ 3,69381
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,10561</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 191,79609</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63027 = 5% * B)				€ 32,60534
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,44014
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 246,84</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,88%				€ 7,10561
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,63027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato B - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.050.002	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 174,23630 0%	€ 174,23630
<b>Totale MT</b>				<b>€ 174,23630</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07000	€ 23,03000	€ 1,61210



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,23630 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48473
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,89653</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 181,13283</b> +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53963 = 5% * B)				€ 30,79258
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,19254
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 233,12</b> +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 2,96%				€ 6,89653
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,53963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato C - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.050.003	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 113,25359 0%	€ 113,25359
<b>Totale MT</b>				<b>€ 113,25359</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,25359 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26507
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,67687</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 118,93046</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01091 = 5% * B)				€ 20,21818
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,91486
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 153,06</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 5,67687
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato D - Dispositivo sonoro di allarme incendio, conforme alla norma EN54-3, alimentazione 24Vca, frequenza acustica 2,9 kHz, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.050.004	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo sonoro di allarme incendio, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm	1,00000 cad	€ 89,09573 0%	€ 89,09573
<b>Totale MT</b>				<b>€ 89,09573</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,09573 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78191
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,19371</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 94,28944</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80146 = 5% * B)				€ 16,02920
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,03186
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 121,35</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,28%				€ 5,19371
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato E - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.050.005	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, Dimensioni: 340x147x72 mm	1,00000 cad	€ 176,73659 0%	€ 176,73659
<b>Totale MT</b>				<b>€ 176,73659</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,73659 %	€ 0,02000 0%	€ 3,53473
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,94653</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 183,68312</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56131 = 5% * B)				€ 31,22613
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,49093
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 236,40</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,94%				€ 6,94653
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,56131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISSIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 A - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.060.001	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 277,29707 0%	€ 277,29707



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 277,29707</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 280,70887</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38603 = 5% * B)			€ 47,72051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,84294
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 361,27</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,94%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,38603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 B - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 2,5 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.060.002	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 323,46969 0%	€ 323,46969
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 323,46969</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,41180</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 326,88149</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77849 = 5% * B)			€ 55,56985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,24513
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 420,70</b> +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,81%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,77849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 C - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.060.003	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 4,5 A	1,00000 cad	€ 363,45692 0%	€ 363,45692
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 363,45692</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,41180</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 366,86872</b> +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11838 = 5% * B)		€ 62,36768
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 42,92364
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 472,16</b> +0,06%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,72%</i>		€ 3,41180
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,11838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 D - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.060.004	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 68,30063 0%
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 68,30063</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 3,41180</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 71,71243</b> +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60956 = 5% * B)		€ 12,19111
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,39035
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 92,29</b> +0,32%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,7%</i>		€ 3,41180
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,60956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 E - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.060.005	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 96,61403 0%
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 96,61403</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 100,02583</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85022 = 5% * B)				€ 17,00439
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,70302
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 128,73</b> +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,65%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 F - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 5 A			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.060.006	- Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 5 A	1,00000 cad	€ 126,93114 0%	€ 126,93114
<b>Totale MT</b>				<b>€ 126,93114</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 130,34294</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10792 = 5% * B)				€ 22,15830
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,25012
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 167,75</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,03%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,10792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati A - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.070.001	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24 V	1,00000 cad	€ 331,59345 0%	€ 331,59345
<b>Totale MT</b>				<b>€ 331,59345</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210





CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 335,00525</b> +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84754 = 5% * B)				€ 56,95089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,19561
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 431,15</b> +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 0,79%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,84754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati B - dispositivo per il controllo dell'isolamento in sistemi IT-M. Consente inoltre di effettuare il monitoraggio del sovraccarico termico ed elettrico del trasformatore di isolamento ad uso medicale, inviando una segnalazione di allarme qualora uno dei parametri controllati superi il valore soglia impostato. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.070.002	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - dispositivo per il controllo dell'isolamento. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 866,71669 0%	€ 866,71669
<b>Totale MT</b>				<b>€ 866,71669</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,41180</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 870,12849</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39609 = 5% * B)				€ 147,92184
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 101,80503
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.119,86</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,3%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,39609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati C - monitor di isolamento prodotto specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2, monitora l'isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.070.003	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - monitor di isolamento. Adibiti ad uso medico. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 1.315,70185 0%	€ 1.315,70185



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 1.315,70185</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 3,41180</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.319,11365</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,21247 = 5% * B)				€ 224,24932
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 154,33630
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 1.697,70</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,2%				€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,21247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) A - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.080.001	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,50 mmq	1,00000 cad	€ 1,26400 0%	€ 1,26400
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 1,26400</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,41346</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 2,67746</b>
			Scostamento % su anno 2023	+3,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02276 = 5% * B)				€ 0,45517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,31326
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>	<b>€ 3,45</b>
			Scostamento % su anno 2023	+3,66%
Incidenza Manodopera sul totale 41,02%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) B - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.080.002	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,	1,00000 cad	€ 1,50400 0%	€ 1,50400



	resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,75 mmq				
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,50400</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,91746</b> +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02480 = 5% * B)				€ 0,49597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,34134
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,75</b> +3,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,64%</i>				€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) C - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.080.003	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 2 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 1,80800 0%	€ 1,80800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,80800</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3,22146</b> +3,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02738 = 5% * B)			€ 0,54765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37691
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,15</b> +3,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,09%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) D - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L16.080.004	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,36800 0%	€ 2,36800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,36800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,78146</b> +2,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03214 = 5% * B)				€ 0,64285
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44243
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,87</b> +2,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,04%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) E - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.080.005	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,37600 0%	€ 3,37600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,37600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,78946</b> +2,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04071 = 5% * B)				€ 0,81421
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,56037
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,16</b> +2,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,93%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) F - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1 mmq			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.080.006	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 4 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 3,61600 0%	€ 3,61600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,61600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,02946</b> +1,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04275 = 5% * B)				€ 0,85501
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58845
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,47</b> +1,92%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,84%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) G - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1,5 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.080.007	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,75200 0%	€ 4,75200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,75200</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,16546</b> +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05241 = 5% * B)				€ 1,04813
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,72136
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7,93</b> +1,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,81%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) A - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica			



speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 10 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.001	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 2,61600 0%	€ 2,61600
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,61600</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,02946</b> +2,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03425 = 5% * B)				€ 0,68501
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47145
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,19</b> +2,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,26%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AA	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AA - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.027	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 10,37760 0%	€ 10,37760
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10,37760</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,79106</b> +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10022 = 5% * B)				€ 2,00448
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,37955
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,18</b> +0,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,31%</i>				€ 1,41346
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10022
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L16.090.010.AB	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AB - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 16 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.028 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 16 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14241 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,56%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 15,34080 0%	€ 15,34080
				<b>€ 15,34080</b>
				<b>€ 0,66787</b>
				<b>€ 0,74559</b>
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 16,75426</b> +0,57%
				€ 2,84822
				€ 1,96025
				<b>€ 21,56</b> +0,57%
				€ 1,41346
				€ 0,14241

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AC	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AC - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 25 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.029 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 25 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20908 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
				<b>€ 23,18400</b>
				<b>€ 0,66787</b>
				<b>€ 0,74559</b>
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 24,59746</b> +0,39%
				€ 4,18157
				€ 2,87790



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 31,66</b> +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,46%</i>	€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AD	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AD - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.030 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 1,5 mmq	11,00000 cad	€ 3,60960 0%	€ 39,70560
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 39,70560</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,11906</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34951 = 5% * B)			€ 6,99024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81093
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,92</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,67%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AE	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AE - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 2,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.031 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,68000 0%	€ 4,68000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,68000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559





	<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 6,09346</b> +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 5% * B)		€ 1,03589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,71294
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 7,84</b> +1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,02%</i>		€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AF	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AF - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.032 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 4 mmq	1,00000 cad	€ 6,24000 0%	€ 6,24000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6,24000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,65346</b> +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06505 = 5% * B)			€ 1,30109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89546
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,85</b> +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,35%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AG	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AG - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 6 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.033 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 6 mmq	1,00000 cad	€ 7,92480 0%	€ 7,92480



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 7,92480</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,33826</b> +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07938 = 5% * B)			€ 1,58750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12,02</b> +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,76%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AH	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AH - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 10 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.090.034	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 10 mmq	1,00000 cad	€ 13,09440 0%	€ 13,09440
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,09440</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,50786</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12332 = 5% * B)			€ 2,46634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,67</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,57%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AI	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AI - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI			



20-45, Sezione 5 G 16 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.035	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 16 mmq	1,00000 cad	€ 18,72000 0%	€ 18,72000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18,72000</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,13346</b> +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17113 = 5% * B)				€ 3,42269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,35562
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,91</b> +0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 5,45%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AJ	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AJ - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 25 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.036	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 25 mmq	1,00000 cad	€ 30,31680 0%	€ 30,31680
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,31680</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,73026</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26971 = 5% * B)				€ 5,39414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,71244
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,84</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,46%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L16.090.010.B	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) B - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 16 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.002 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 16 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,02%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,02900 h</p> <p>0,02900 h</p>	<p>€ 3,81120 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 3,81120</p> <p><b>€ 3,81120</b></p> <p>€ 0,66787</p> <p>€ 0,74559</p> <p><b>€ 1,41346</b></p> <p><b>€ 5,22466</b> +1,84%</p> <p>€ 0,88819</p> <p>€ 0,61129</p> <p><b>€ 6,72</b> +1,84%</p> <p>€ 1,41346</p> <p>€ 0,04441</p>
---------------------	---	--	---	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.C	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) C - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 25 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.003 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 25 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05914 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,02900 h</p> <p>0,02900 h</p>	<p>€ 5,54400 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 5,54400</p> <p><b>€ 5,54400</b></p> <p>€ 0,66787</p> <p>€ 0,74559</p> <p><b>€ 1,41346</b></p> <p><b>€ 6,95746</b> +1,38%</p> <p>€ 1,18277</p> <p>€ 0,81402</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8,95</b> +1,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,79%</i>	€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) D - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 35 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.004 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 cad	€ 7,43040 0%	€ 7,43040
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,43040</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,84386</b> +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07517 = 5% * B)			€ 1,50346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,38</b> +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,42%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) E - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 50 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.005 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 cad	€ 10,33920 0%	€ 10,33920
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10,33920</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 11,75266</b> +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09990 = 5% * B)		€ 1,99795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,37506
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 15,13</b> +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%		€ 1,41346
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,09990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) F - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 70 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.006 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 cad	€ 13,96800 0%	€ 13,96800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,96800</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,38146</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13074 = 5% * B)			€ 2,61485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79963
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,80</b> +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			€ 1,41346
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) G - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 95 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.007 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 95	1,00000 cad	€ 18,42240 0%	€ 18,42240



	mmq				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 18,42240</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 19,83586</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16861 = 5% * B)			€ 3,37210	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32080	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 25,53</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,54%</i>			€ 1,41346	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16861	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.H	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) H - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 120 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.090.008	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 cad	€ 23,77920 0%	€ 23,77920
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,77920</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 25,19266</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21414 = 5% * B)			€ 4,28275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94754
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 32,42</b>
				+0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.I	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) I - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a			



norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 150 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.009	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 150 mmq	1,00000 cad	€ 30,19258 0%	€ 30,19258
<b>Totale MT</b>				<b>€ 30,19258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31,60604</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26865 = 5% * B)				€ 5,37303
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,69791
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,68</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,47%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.J	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) J - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 185 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.010	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 185 mmq	1,00000 cad	€ 40,22424 0%	€ 40,22424
<b>Totale MT</b>				<b>€ 40,22424</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,63770</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35392 = 5% * B)				€ 7,07841
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,87161
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,59</b> +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,64%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35392





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.K	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) K - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 1,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.011 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 1,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02627 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,54%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 1,67680 0%	€ 1,67680
				€ 1,67680
				€ 0,66787
				€ 0,74559
				€ 1,41346
				€ 3,09026 +3,16%
				€ 0,52534
				€ 0,36156
				€ 3,98 +3,16%
				€ 1,41346
				€ 0,02627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.L	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) L - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.012 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 2,5 mmq</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03111 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 2,24640 0%	€ 2,24640
				€ 2,24640
				€ 0,66787
				€ 0,74559
				€ 1,41346
				€ 3,65986 +2,65%
				€ 0,62218



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,42820
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 4,71</b> +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,01%		€ 1,41346
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.M	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) M - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.013 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 2,93760 0%	€ 2,93760
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,93760</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,35106</b> +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03698 = 5% * B)			€ 0,73968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,60</b> +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,24%			€ 1,41346
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.N	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) N - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 6 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.014 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 3,67680 0%	€ 3,67680
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,67680</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5,09026</b> +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)	€ 0,86534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,59556
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6,55</b> +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,58%</i>	€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04327

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.O	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) O - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 10 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.090.015	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 5,92800 0%	€ 5,92800
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,92800</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,34146</b> +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06240 = 5% * B)			€ 1,24805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85895
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,45</b> +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,96%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.P	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) P - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 16 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.090.016	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 16	1,00000 cad	€ 8,50080 0%	€ 8,50080



	mmq				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 8,50080</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 0,74559
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 9,91426</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08427 = 5% * B)				€ 1,68542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,15997
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 12,76</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,08%</i>				€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08427

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Q	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Q - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L16.090.017	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,32320 0%	€ 2,32320
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,32320</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,73666</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03176 = 5% * B)			€ 0,63523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43719
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 4,81</b>
				+2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,39%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.R	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) R - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas			



corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 2,5 mmq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.018	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,98560 0%	€ 2,98560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2,98560</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,39906</b> +2,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03739 = 5% * B)				€ 0,74784
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,51469
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,66</b> +2,2%
Incidenza Manodopera sul totale 24,97%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.S	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) S - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 4 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.019	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3,89760</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,41346</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,31106</b> +1,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04514 = 5% * B)				€ 0,90288
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,62139
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,84</b> +1,81%
Incidenza Manodopera sul totale 20,68%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L16.090.010.T	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) T - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 6 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.020 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 6 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,94%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 5,06880 0%	€ 5,06880
				<b>€ 5,06880</b>
		0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
		0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 6,48226</b> +1,48%
				€ 1,10198
				€ 0,75842
				<b>€ 8,34</b> +1,48%
				€ 1,41346
				€ 0,05510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.U	<p>CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) U - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 10 mmq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L16.090.021 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 10 mmq</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07966 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 7,95840 0%	€ 7,95840
				<b>€ 7,95840</b>
		0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
		0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
				<b>€ 1,41346</b>
				<b>€ 9,37186</b> +1,02%
				€ 1,59322
				€ 1,09651



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12,06</b> +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,72%</i>	€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.V	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) V - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 16 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.022 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 11,95200 0%	€ 11,95200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,95200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,36546</b> +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11361 = 5% * B)			€ 2,27213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56376
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,20</b> +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,22%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.W	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) W - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.023 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,92320 0%	€ 2,92320
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,92320</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559



	<b>Totale RU</b>		<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 4,33666</b> +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03686 = 5% * B)		€ 0,73723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,50739
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 5,58</b> +2,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,33%</i>		€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.X	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) X - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 2,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.024 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,75840 0%	€ 3,75840
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,75840</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41346</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5,17186</b> +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04396 = 5% * B)			€ 0,87922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60511
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,66</b> +1,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,24%</i>			€ 1,41346
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Y	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Y - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L16.090.025 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 4,99680 0%	€ 4,99680





			<b>Totale MT</b>	<b>€ 4,99680</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,41346</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 6,41026</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05449 = 5% * B)				€ 1,08974
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,75000
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>	<b>€ 8,25</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Incidenza Manodopera sul totale 17,13%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Z	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Z - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 6 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L16.090.026	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio, Sezione 4 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 6,38880 0%	€ 6,38880
				<b>€ 6,38880</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
				<b>€ 1,41346</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 7,80226</b>
				+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06632 = 5% * B)				€ 1,32638
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91286
				<b>€ 10,04</b>
				+1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 14,08%				€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT A - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
<b>Totale AT</b>				<b>€ 773,22640</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.010.001	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 6600x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 18.791,39682 0%	€ 18.791,39682
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18.791,39682</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 389,92000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 19.954,54322</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,61362 = 5% * B)				€ 3.392,27235
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.334,68156
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 25.681,50</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 1,52%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 169,61362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT B - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
<b>Totale AT</b>				<b>€ 773,22640</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.010.002	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 4000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 15.604,88800 0%	€ 15.604,88800
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.604,88800</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 389,92000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 16.768,03440</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,52829 = 5% * B)				€ 2.850,56585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.961,86003
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 21.580,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,81%				€ 389,92000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 142,52829
--	--	--	-------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT C - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 773,22640</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.010.003 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 3000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 10.146,58027 0%	€ 10.146,58027
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.146,58027</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 389,92000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 11.309,72667</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,13268 = 5% * B)			€ 1.922,65353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.323,23802
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 14.555,62</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,68%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 96,13268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT D - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	6,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 579,91980
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 579,91980</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.010.004 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 1500x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 4.373,74002 0%	€ 4.373,74002
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.373,74002</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 292,44000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5.246,09982</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,59185 = 5% * B)	€ 891,83697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 613,79368
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6.751,73</b> +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%	€ 292,44000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 44,59185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale A - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 50 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.001 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 4.272,37933 0%	€ 4.272,37933
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.272,37933</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.724,09628</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,15482 = 5% * B)			€ 803,09637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 552,71927
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.079,91</b> +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			€ 255,88500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 40,15482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale B - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.002 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 5.315,63474 0%	€ 5.315,63474



24 kV potenza 100 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.315,63474</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 255,88500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.767,35169</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,02249 = 5% * B)				€ 980,44979
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 674,78015
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.422,58</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,45%				€ 255,88500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 49,02249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale C - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 160 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L17.020.003	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.048,39748 0%	€ 6.048,39748
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.048,39748</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
<b>Totale RU</b>				<b>€ 383,58380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.725,23217</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,16447 = 5% * B)				€ 1.143,28947
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 786,85216
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.655,37</b> +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,43%				€ 383,58380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 57,16447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale D - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 200 kVA			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,25089</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.020.004	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 6.930,19670 0%	€ 6.930,19670
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.930,19670</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
<b>Totale RU</b>				<b>€ 383,58380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.607,03139</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,65977 = 5% * B)				€ 1.293,19534
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 890,02267
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.790,25</b> +0,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,92%</i>				€ 383,58380
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 64,65977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale E - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,74792</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.020.005	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.228,26968</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.906,08880</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,20176 = 5% * B)				€ 1.344,03510
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 925,01239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.175,14</b> +0,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,77%</i>				€ 384,07120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 67,20176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L17.020.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRASFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale F - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 315 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.006 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 9.588,01407 0%	€ 9.588,01407
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9.588,01407</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.490,46353</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,16894 = 5% * B)			€ 1.783,37880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.227,38423
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.501,23</b> +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			€ 511,28260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 89,16894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRASFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale G - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 400 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.007 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 10.916,92276 0%	€ 10.916,92276
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.916,92276</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.819,37222</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 100,46466 = 5% * B)			€ 2.009,29328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.382,86655



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15.211,53</b> +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>	€ 511,28260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 100,46466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale H - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.008 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.730,20003 0%	€ 12.730,20003
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12.730,20003</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.633,63393</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,88589 = 5% * B)			€ 2.317,71777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.595,13517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.546,49</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,92%</i>			€ 511,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 115,88589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale I - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.009 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 13.289,08686 0%	€ 13.289,08686
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13.289,08686</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500





	<b>Totale RU</b>	<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 14.192,52076</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,63643 = 5% * B)	€ 2.412,72853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.660,52493
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 18.265,77</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,8%</i>	€ 511,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 120,63643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale J - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 800 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.010 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14.307,50286</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 512,25740</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15.211,42416</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,29711 = 5% * B)			€ 2.585,94211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.779,73663
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19.577,10</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,62%</i>			€ 512,25740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 129,29711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale K - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.011 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 16.369,17428 0%	€ 16.369,17428



24 kV potenza 1000 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16.369,17428</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 17.272,60818</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 146,81717 = 5% * B)				€ 2.936,34339
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.020,89516
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 22.229,85</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 2,3%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 146,81717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale L - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
<b>Totale AT</b>				<b>€ 587,49584</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.020.012	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 19.623,13761 0%	€ 19.623,13761
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19.623,13761</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,14240</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 20.978,77585</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 178,31959 = 5% * B)				€ 3.566,39189
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.454,51677
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 26.999,68</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,85%				€ 768,14240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 178,31959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale M - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.600 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.020.013	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 22.852,26152 0%	€ 22.852,26152
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.852,26152</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,65500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 24.206,91533</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 205,75878 = 5% * B)				€ 4.115,17561
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.832,20909
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 31.154,30</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 2,46%				€ 767,65500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 205,75878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale N - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.000 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.020.014	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 28.316,93275 0%	€ 28.316,93275
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28.316,93275</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,65500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 29.671,58656</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,20849 = 5% * B)				€ 5.044,16972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.471,57563
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 38.187,33</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2,01%				€ 767,65500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 252,20849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L17.020.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale O - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,99288</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.015 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 33.905,80105 0%	€ 33.905,80105
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33.905,80105</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,62980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35.262,42373</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,73060 = 5% * B)			€ 5.994,61203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.125,70358
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45.382,74</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,69%</i>			€ 768,62980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 299,73060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale P - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.020.016 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41.295,52692</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42.649,69333</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,52239 = 5% * B)			€ 7.250,44787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.990,01412



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 54.890,16</b> +0,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,4%</i>	€ 767,16760
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 362,52239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,95000 h	€ 49,70354 0%	€ 196,32898
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 196,32898</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.001 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.087,91787 0%	€ 5.087,91787
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.087,91787</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 121,13780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 135,23460
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 256,37240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.540,61925</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,09526 = 5% * B)			€ 941,90527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 648,25245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.130,78</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i>			€ 256,37240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 47,09526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.002 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.680,37087 0%	€ 5.680,37087
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.680,37087</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6.132,08782</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,12275 = 5% * B)	€ 1.042,45493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 717,45428
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7.892,00</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%	€ 255,88500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 52,12275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.003 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.569,75318 0%	€ 6.569,75318
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.569,75318</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 384,07120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.247,57230</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,60436 = 5% * B)			€ 1.232,08729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 847,96596
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.327,63</b> +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			€ 384,07120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 61,60436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.004 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.135,06571 0%	€ 7.135,06571
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.135,06571</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.812,88483</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,40952 = 5% * B)				€ 1.328,19042
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 914,10753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.055,18</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,82%				€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 66,40952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,74792</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.005	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.483,01805 0%	€ 7.483,01805
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.483,01805</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.160,83717</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,36712 = 5% * B)				€ 1.387,34232
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 954,81795
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.503,00</b> +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,66%				€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,36712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L17.030.006	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.084,02305 0%	€ 8.084,02305
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.084,02305</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.987,45695</b> +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 76,39338 = 5% * B)				€ 1.527,86768
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.051,53246
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.566,86</b> +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,42%</i>				€ 511,77000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 76,39338

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 400 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,16686</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.007	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.292,01676 0%	€ 8.292,01676
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.292,01676</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,28260</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.194,46622</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,15296 = 5% * B)				€ 1.563,05926
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.075,75255
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.833,28</b> +0,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>				€ 511,28260
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 78,15296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 500 kVA			
<b>AT</b>				





CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.008	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 8.950,62629 0%	€ 8.950,62629
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.950,62629</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 512,25740</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 9.854,54759</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,76365 = 5% * B)				€ 1.675,27309
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.152,98207
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 12.682,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 4,04%				€ 512,25740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 83,76365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.009	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.815,65312 0%	€ 9.815,65312
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.815,65312</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 10.719,08702</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,11224 = 5% * B)				€ 1.822,24479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.254,13318
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 13.795,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,71%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 91,11224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L17.030.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.030.010	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.019,94892 0%	€ 11.019,94892
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.019,94892</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.923,38282</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,34875 = 5% * B)				€ 2.026,97508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.395,03579
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15.345,39</b> +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%				€ 511,77000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 101,34875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L17.030.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.030.011	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 12.902,24404 0%	€ 12.902,24404
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12.902,24404</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.804,69350</b> +0,25%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,33990 = 5% * B)			€ 2.346,79790	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.615,14914	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.766,64</b> +0,25%	



	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%		€ 511,28260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 117,33990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.250 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.012 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 14.837,93993 0%	€ 14.837,93993
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14.837,93993</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,14240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16.193,57817</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,64541 = 5% * B)			€ 2.752,90829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.894,64865
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20.841,14</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			€ 768,14240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 137,64541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.600 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.013 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 17.737,00415 0%	€ 17.737,00415
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17.737,00415</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,14240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19.092,64239</b> +0,27%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 162,28746 = 5% * B)		€ 3.245,74921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.233,83916
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 24.572,23</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,13%</i>		€ 768,14240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 162,28746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.014 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.410,26127 0%	€ 20.410,26127
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20.410,26127</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 21.764,42768</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 184,99764 = 5% * B)			€ 3.699,95271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.546,43804
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 28.010,82</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,74%</i>			€ 767,16760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 184,99764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,99288</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.015 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 23.779,42307 0%	€ 23.779,42307
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23.779,42307</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,62980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25.136,04575</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 213,65639 = 5% * B)				€ 4.273,12778
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.940,91735
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32.350,09</b> +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 2,38%				€ 768,62980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 213,65639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	11,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 588,48991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 588,48991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.016	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 26.109,26001 0%	€ 26.109,26001
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26.109,26001</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,41340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,70380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 769,11720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27.466,86712</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 233,46837 = 5% * B)				€ 4.669,36741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.213,62345
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35.349,86</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,18%				€ 769,11720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 233,46837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
<b>Totale AT</b>				<b>€ 195,83195</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.017	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 5.257,55236 0%	€ 5.257,55236



potenza 50 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.257,55236</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 255,88500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 5.709,26931</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,52879 = 5% * B)				€ 970,57578
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 667,98451
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 7.347,83</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48%				€ 255,88500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 48,52879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
<b>Totale AT</b>				<b>€ 195,83195</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.018	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.795,97402 0%	€ 5.795,97402
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.795,97402</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 255,88500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 6.247,69097</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,10537 = 5% * B)				€ 1.062,10746
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 730,97984
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 8.040,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,18%				€ 255,88500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 53,10537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,74792</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.019	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.659,88423 0%	€ 6.659,88423
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.659,88423</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.337,70335</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,37048 = 5% * B)				€ 1.247,40957
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 858,51129
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.443,62</b> +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 4,07%				€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 62,37048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,25089</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.020	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.225,18362 0%	€ 7.225,18362
<b>Totale MT</b>				<b>€ 7.225,18362</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
<b>Totale RU</b>				<b>€ 383,58380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.902,01831</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,16716 = 5% * B)				€ 1.343,34311
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 924,53614
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.169,90</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,77%				€ 383,58380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 67,16716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L17.030.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.021 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.578,45633 0%	€ 7.578,45633
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.578,45633</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 383,58380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.255,29102</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,16997 = 5% * B)			€ 1.403,39947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 965,86905
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.624,56</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,61%</i>			€ 383,58380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 70,16997

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.022 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.211,26534 0%	€ 8.211,26534
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.211,26534</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.114,69924</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,47494 = 5% * B)			€ 1.549,49887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.066,41981





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11.730,62</b> +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>	€ 511,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 77,47494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.023 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.348,76740 0%	€ 8.348,76740
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.348,76740</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.252,20130</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,64371 = 5% * B)			€ 1.572,87422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.082,50755
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.907,58</b> +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,3%</i>			€ 511,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 78,64371

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.024 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.120,26077 0%	€ 9.120,26077
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9.120,26077</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 512,25740</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 10.024,18207</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,20555 = 5% * B)	€ 1.704,11095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.172,82930
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12.901,12</b> +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%	€ 512,25740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 85,20555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.025 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.985,30074 0%	€ 9.985,30074
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9.985,30074</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.888,73464</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 92,55424 = 5% * B)			€ 1.851,08489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.273,98195
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.013,80</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			€ 511,77000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 92,55424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.026 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 11.302,48038 0%	€ 11.302,48038



potenza 800 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11.302,48038</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 12.205,91428</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 103,75027 = 5% * B)				€ 2.075,00543
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.428,09197
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 15.709,01</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,26%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 103,75027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.027	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.071,87852 0%	€ 13.071,87852
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13.071,87852</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 512,25740</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 13.975,79982</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 118,79430 = 5% * B)				€ 2.375,88597
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.635,16858
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 17.986,85</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,85%				€ 512,25740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 118,79430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.028	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.007,56128 0%	€ 15.007,56128
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.007,56128</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,65500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.362,21509</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 139,07883 = 5% * B)				€ 2.781,57657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.914,37917
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21.058,17</b> +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 3,65%				€ 767,65500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 139,07883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.029	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.019,57503 0%	€ 18.019,57503
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18.019,57503</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,16760</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19.373,74144</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,67680 = 5% * B)				€ 3.293,53604
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.266,72775
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24.934,01</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,08%				€ 767,16760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 164,67680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L17.030.020.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.030 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.805,74227 0%	€ 20.805,74227
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20.805,74227</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22.159,90868</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,35922 = 5% * B)			€ 3.767,18448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.592,70932
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28.519,80</b> +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			€ 767,16760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 188,35922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.031 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.174,86465 0%	€ 24.174,86465
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24.174,86465</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,14240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25.530,50289</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 217,00927 = 5% * B)			€ 4.340,18549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.987,06884



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 32.857,76</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,34%</i>	€ 768,14240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 217,00927

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.032 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.564,96638 0%	€ 27.564,96638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27.564,96638</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28.919,62019</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 245,81677 = 5% * B)			€ 4.916,33543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.383,59556
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37.219,55</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,06%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 245,81677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.033 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.427,19998 0%	€ 5.427,19998
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.427,19998</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>



				<b>€ 255,88500</b>
				<b>€ 5.878,91693</b> +0,29%
				€ 999,41588
				€ 687,83328
				<b>€ 7.566,17</b> +0,29%
				€ 255,88500
				€ 49,97079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.034 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 6.122,48723 0%	€ 6.122,48723
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.122,48723</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.574,20418</b> +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,88074 = 5% * B)			€ 1.117,61471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 769,18189
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.461,00</b> +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			€ 255,88500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 55,88074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.035 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.914,31625 0%	€ 6.914,31625



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6.914,31625</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 384,07120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.592,13537</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,53315 = 5% * B)			€ 1.290,66301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 888,27984
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.771,08</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,93%</i>			€ 384,07120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 64,53315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L17.030.036	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.453,13201 0%	€ 7.453,13201
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.453,13201</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 384,07120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.130,95113</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,11308 = 5% * B)			€ 1.382,26169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 951,32128
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.464,53</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,67%</i>			€ 384,07120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 69,11308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089





				<b>Totale AT</b>	<b>€ 293,25089</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L17.030.037	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.928,33977 0%	€ 7.928,33977	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 7.928,33977</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 383,58380</b>
				<b>Sommario euro (A)</b>	<b>€ 8.605,17446</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,14398 = 5% * B)					€ 1.462,87966
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1.006,80541
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 11.074,86</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,3%
				Incidenza Manodopera sul totale 3,46%	€ 383,58380
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 73,14398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L17.030.030.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L17.030.038	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.255,24708 0%	€ 8.255,24708	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 8.255,24708</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 512,25740</b>
				<b>Sommario euro (A)</b>	<b>€ 9.159,16838</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,85293 = 5% * B)					€ 1.557,05862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1.071,62270
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 11.787,85</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,38%
				Incidenza Manodopera sul totale 4,35%	€ 512,25740
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 77,85293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV			



G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.039	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.574,56137 0%	€ 8.574,56137
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8.574,56137</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 512,25740</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 9.478,48267</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,56710 = 5% * B)				€ 1.611,34205
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.108,98247
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 12.198,81</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 4,2%				€ 512,25740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 80,56710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.040	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.402,80538 0%	€ 9.402,80538
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.402,80538</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 10.306,23928</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 87,60303 = 5% * B)				€ 1.752,06068
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.205,83000
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 13.264,13</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,86%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 87,60303



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.041 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 10.267,83221 0%	€ 10.267,83221
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.267,83221</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.170,28167</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,94739 = 5% * B)			€ 1.898,94788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.306,92296
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.376,15</b> +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			€ 511,28260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 94,94739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.042 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.585,03812 0%	€ 11.585,03812
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.585,03812</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12.488,47202</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,15201 = 5% * B)			€ 2.123,04024



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.461,15123
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 16.072,66</b> +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%		€ 511,77000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 106,15201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.043 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.467,37266 0%	€ 13.467,37266
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13.467,37266</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 512,25740</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.371,29396</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,15600 = 5% * B)			€ 2.443,11997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.681,44139
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18.495,86</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			€ 512,25740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 122,15600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.044 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.346,34419 0%	€ 15.346,34419
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15.346,34419</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	15,74000	€ 25,71000	€ 404,67540



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 16.700,51060</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,95434 = 5% * B)			€ 2.839,08680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.953,95974
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 21.493,56</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			€ 767,16760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 141,95434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,99288</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.045 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.358,81772 0%	€ 18.358,81772
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 18.358,81772</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,62980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 19.715,44040</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 167,58124 = 5% * B)			€ 3.351,62487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.306,70653
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 25.373,77</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			€ 768,62980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 167,58124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.030.046 - Trasformatori a secco - Trasformatore	1,00000	€ 21.123,79543	€ 21.123,79543



	trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21.123,79543</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22.478,44924</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 191,06682 = 5% * B)			€ 3.821,33637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.629,97856
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28.929,76</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,65%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 191,06682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L17.030.047	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.570,35879 0%	€ 24.570,35879
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24.570,35879</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25.925,01260</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,36261 = 5% * B)			€ 4.407,25214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.033,22647
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.365,49</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,3%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 220,36261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRASFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
<b>Totale AT</b>				<b>€ 587,99288</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.030.048	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.960,44738 0%	€ 27.960,44738
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27.960,44738</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,62980</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 29.317,07006</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,19510 = 5% * B)				€ 4.983,90191
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.430,09720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 37.731,07</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,04%</i>				€ 768,62980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 249,19510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
<b>Totale AT</b>				<b>€ 195,83195</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.001	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 6.632,12372 0%	€ 6.632,12372
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.632,12372</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 255,88500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 7.083,84067</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,21265 = 5% * B)				€ 1.204,25291
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 828,80936
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 9.116,90</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,81%</i>				€ 255,88500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 60,21265



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.002 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 7.961,03241 0%	€ 7.961,03241
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.961,03241</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.412,74936</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,50837 = 5% * B)			€ 1.430,16739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 984,29168
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.827,21</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			€ 255,88500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 71,50837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.003 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.110,06890 0%	€ 8.110,06890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.110,06890</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 384,07120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.787,88802</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,69705 = 5% * B)			€ 1.493,94096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.028,18290





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11.310,01</b> +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,4%</i>	€ 384,07120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 74,69705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.004 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.855,25134 0%	€ 8.855,25134
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.855,25134</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 383,58380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.532,08603</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,02273 = 5% * B)			€ 1.620,45463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.115,25407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12.267,79</b> +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,13%</i>			€ 383,58380
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 81,02273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.005 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.289,94109 0%	€ 9.289,94109
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9.289,94109</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 383,58380</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 9.966,77578</b> +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 84,71759 = 5% * B)	€ 1.694,35188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.166,11277
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 12.827,24</b> +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%	€ 383,58380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 84,71759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.006 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.767,88627 0%	€ 10.767,88627
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.767,88627</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.670,33573</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,19785 = 5% * B)			€ 1.983,95707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.365,42928
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15.019,72</b> +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			€ 511,28260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 99,19785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.007 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.649,68549 0%	€ 11.649,68549
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.649,68549</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,28260</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.552,13495</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,69315 = 5% * B)				€ 2.133,86294
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.468,59979
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.154,60</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,16%				€ 511,28260
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 106,69315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.008	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12.978,59418</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13.882,02808</b> +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,99724 = 5% * B)				€ 2.359,94477
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.624,19729
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17.866,17</b> +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,86%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 117,99724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L17.040.009	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.307,50286</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 512,25740</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15.211,42416</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,29711 = 5% * B)				€ 2.585,94211
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.779,73663
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19.577,10</b> +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,62%</i>				€ 512,25740
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 129,29711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.010	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 15.934,48452 0%	€ 15.934,48452
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.934,48452</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.837,91842</b> +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,12231 = 5% * B)				€ 2.862,44613
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.970,03646
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21.670,40</b> +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,36%</i>				€ 511,77000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 143,12231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.011	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 18.430,84570 0%	€ 18.430,84570
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18.430,84570</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 19.334,27960</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,34138 = 5% * B)				€ 3.286,82753
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.262,11071
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 24.883,22</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,06%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 164,34138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.012	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.119,49878 0%	€ 22.119,49878
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.119,49878</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,16760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 23.473,66519</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,52615 = 5% * B)				€ 3.990,52308
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.746,41883
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 30.210,61</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,54%				€ 767,16760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 199,52615
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L17.040.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.013 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 26.553,33431 0%	€ 26.553,33431
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26.553,33431</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27.907,98812</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 237,21790 = 5% * B)			€ 4.744,35798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.265,23461
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35.917,58</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,14%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 237,21790

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.014 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 31.707,51285 0%	€ 31.707,51285
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31.707,51285</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.061,67926</b> +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 281,02427 = 5% * B)			€ 5.620,48547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.868,21647



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 42.550,38</b> +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,8%</i>	€ 767,16760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 281,02427

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.015 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 38.352,05628 0%	€ 38.352,05628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38.352,05628</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39.706,22269</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 337,50289 = 5% * B)			€ 6.750,05786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.645,62806
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51.101,91</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,5%</i>			€ 767,16760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 337,50289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.016 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 24.945,13631 0%	€ 24.945,13631
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 24.945,13631</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 768,14240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 26.300,77455</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 223,55658 = 5% * B)	€ 4.471,13167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3.077,19062
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 33.849,10</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,27%</i>	€ 768,14240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 223,55658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.017 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.079,23319 0%	€ 7.079,23319
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.079,23319</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.530,95014</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,01308 = 5% * B)			€ 1.280,26152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 881,12117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.692,33</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,64%</i>			€ 255,88500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 64,01308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.018 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.259,10538 0%	€ 8.259,10538





			<b>Totale MT</b>		<b>€ 8.259,10538</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 255,88500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,04199 = 5% * B)					€ 1.480,83980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1.019,16621
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>					<b>€ 11.210,83</b>
Scostamento % su anno 2023					
Incidenza Manodopera sul totale 2,28%					€ 255,88500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 74,04199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L17.040.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792	
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 293,74792</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L17.040.019	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187	
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 8.408,14187</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480	
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 384,07120</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,23067 = 5% * B)					€ 1.544,61337
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1.063,05744
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>					<b>€ 11.693,63</b>
Scostamento % su anno 2023					
Incidenza Manodopera sul totale 3,28%					€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 77,23067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	5,91000	€ 49,70354	€ 293,74792



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.020	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.557,17836</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 384,07120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.234,99748</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,49748 = 5% * B)			€ 1.569,94957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.080,49471
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.885,44</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			€ 384,07120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 78,49748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L17.040.021	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 8.991,86812 0%	€ 8.991,86812
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.991,86812</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 383,58380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.668,70281</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,18397 = 5% * B)			€ 1.643,67948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.131,23823
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 12.443,62</b> +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			€ 383,58380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 82,18397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L17.040.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.040.022	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.246,25856 0%	€ 10.246,25856
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 10.246,25856</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.149,69246</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,77239 = 5% * B)				€ 1.895,44772	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.304,51402	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14.349,65</b> +0,31%	
Incidenza Manodopera sul totale 3,57%				€ 511,77000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 94,77239	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L17.040.020.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.040.023	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.500,64900 0%	€ 11.500,64900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.500,64900</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.403,09846</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 105,42634 = 5% * B)				€ 2.108,52674	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.451,16252	



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15.962,79</b> +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,2%</i>	€ 511,28260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 105,42634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,16686</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.024 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 12.978,59418</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,28260</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.881,04364</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,98887 = 5% * B)			€ 2.359,77742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.624,08211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.864,90</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,86%</i>			€ 511,28260
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 117,98887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.025 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.382,02111 0%	€ 14.382,02111
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14.382,02111</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15.285,45501</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,92637 = 5% * B)	€ 2.598,52735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.788,39824
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 19.672,38</b> +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%	€ 511,77000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 129,92637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.026 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 16.443,69253 0%	€ 16.443,69253
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16.443,69253</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.347,12643</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,45057 = 5% * B)			€ 2.949,01149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.029,61379
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22.325,75</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			€ 511,77000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 147,45057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.027 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 19.325,06463 0%	€ 19.325,06463



potenza 1000 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 19.325,06463</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 20.228,49853</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 171,94224 = 5% * B)				€ 3.438,84475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.366,73433
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 26.034,08</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 1,97%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 171,94224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.028	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.864,68122 0%	€ 22.864,68122
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.864,68122</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,16760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 24.218,84763</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 205,86021 = 5% * B)				€ 4.117,20410
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.833,60517
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 31.169,66</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 2,46%				€ 767,16760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 205,86021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
<b>Totale AT</b>				<b>€ 587,49584</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.029	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 27.286,09704 0%	€ 27.286,09704
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27.286,09704</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,14240</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 28.641,73528</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 243,45475 = 5% * B)				€ 4.869,09500
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.351,08303
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36.861,91</b> +0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,08%</i>				€ 768,14240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 243,45475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
<b>Totale AT</b>				<b>€ 587,49584</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.030	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 32.452,69529 0%	€ 32.452,69529
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32.452,69529</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,14240</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33.808,33353</b> +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 287,37084 = 5% * B)				€ 5.747,41670
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.955,57502
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 43.511,33</b> +0,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,77%</i>				€ 768,14240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 287,37084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L17.040.020.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,80000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,50177
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,50177</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.031 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 40.562,76419 0%	€ 40.562,76419
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40.562,76419</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41.916,92096</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 356,29383 = 5% * B)			€ 7.125,87656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.904,27975
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53.947,08</b> +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,42%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 356,29383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.032 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.305,08248 0%	€ 25.305,08248
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25.305,08248</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,14240</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26.660,72072</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 226,61613 = 5% * B)			€ 4.532,32252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.119,30432





<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 34.312,35</b> +0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,24%</i>	€ 768,14240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 226,61613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.033 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.228,26968</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.679,98663</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,27989 = 5% * B)			€ 1.305,59773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 898,55844
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.884,14</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,59%</i>			€ 255,88500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 65,27989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 195,83195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.034 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.408,14187</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 255,88500</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8.859,85882</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,30880 = 5% * B)	€ 1.506,17600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.036,60348
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11.402,64</b> +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%	€ 255,88500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 75,30880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,25089</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.035 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.557,17836</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 383,58380</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.234,01305</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,48911 = 5% * B)			€ 1.569,78222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.080,37953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.884,17</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			€ 383,58380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 78,48911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 293,74792</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.036 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.942,18929 0%	€ 8.942,18929
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.942,18929</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.620,00841</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,77007 = 5% * B)				€ 1.635,40143
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.125,54098
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.380,95</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,1%				€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 81,77007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
<b>Totale AT</b>				<b>€ 293,74792</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.037	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.364,45934 0%	€ 9.364,45934
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.364,45934</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 384,07120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.042,27846</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,35937 = 5% * B)				€ 1.707,18734
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.174,94658
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.924,41</b> +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 2,97%				€ 384,07120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 85,35937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L17.040.038	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.618,84978 0%	€ 10.618,84978
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10.618,84978</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
<b>Totale RU</b>				<b>€ 512,25740</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.522,77108</b> +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,94355 = 5% * B)				€ 1.958,87108
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.348,16422
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14.829,81</b> +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,45%				€ 512,25740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 97,94355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.039	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 12.096,79495 0%	€ 12.096,79495
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12.096,79495</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13.000,22885</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 110,50195 = 5% * B)				€ 2.210,03890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.521,02678
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.731,29</b> +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,06%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 110,50195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.040	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 13.574,74013 0%	€ 13.574,74013
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13.574,74013</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14.478,17403</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 123,06448 = 5% * B)				€ 2.461,28959
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.693,94636
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 18.633,41</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,75%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 123,06448

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
<b>Totale AT</b>				<b>€ 391,66390</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.041	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 15.040,26560 0%	€ 15.040,26560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.040,26560</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 511,77000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15.943,69950</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,52145 = 5% * B)				€ 2.710,42892
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.865,41284
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 20.519,54</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,49%				€ 511,77000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 135,52145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_L17.040.030.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 391,66390</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.040.042	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 17.250,97350 0%	€ 17.250,97350
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 17.250,97350</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 511,77000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18.154,40740</b> +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 154,31246 = 5% * B)			€ 3.086,24926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.124,06567
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23.364,72</b> +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			€ 511,77000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 154,31246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L17.040.030.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 391,66390</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L17.040.043	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 20.206,86385 0%	€ 20.206,86385
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 20.206,86385</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 511,77000</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 21.110,29775</b> +0,16%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 179,43753 = 5% * B)		€ 3.588,75062	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.469,90484	
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 27.168,95</b> +0,16%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,88%</i>	€ 511,77000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 179,43753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.044 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 23.895,51693 0%	€ 23.895,51693
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23.895,51693</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 767,65500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25.250,17074</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 214,62645 = 5% * B)			€ 4.292,52903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.954,26998
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32.496,97</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,36%</i>			€ 767,65500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 214,62645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 586,99881</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.045 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 28.018,85977 0%	€ 28.018,85977
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28.018,85977</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 767,16760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 29.373,02618</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,67072 = 5% * B)	€ 4.993,41445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3.436,64406
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 37.803,08</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%	€ 767,16760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 249,67072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,99288</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.046 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 33.918,22076 0%	€ 33.918,22076
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33.918,22076</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 768,62980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35.274,84344</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,83617 = 5% * B)			€ 5.996,72338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.127,15668
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45.398,72</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			€ 768,62980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 299,83617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 587,49584</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.040.047 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692





potenza 2500 kVA				
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41.295,52692</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 768,14240</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42.651,16516</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,53490 = 5% * B)				€ 7.250,69808
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.990,18632
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 54.892,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 1,4%				€ 768,14240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 362,53490

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
<b>Totale AT</b>				<b>€ 586,99881</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.040.048	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.664,51631 0%	€ 25.664,51631
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25.664,51631</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 767,65500</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 27.019,17012</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,66295 = 5% * B)				€ 4.593,25892
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.161,24290
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 34.773,67</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,21%				€ 767,65500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 229,66295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori A - Accessori per trasformatori Termometro a quadrante			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,25000	€ 49,70354	€ 12,42589



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,42589</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.001	- Accessori per trasformatori - Termometro a quadrante per trasformatore	1,00000 cad	€ 185,72697 0%	€ 185,72697
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 185,72697</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,08420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 214,23706</b> +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82102 = 5% * B)			€ 36,42030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,06574
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 275,72</b> +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			€ 16,08420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,82102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori B - Accessori per trasformatori Rel, Buchholz			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,42589</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L17.050.002	- Accessori per trasformatori - Relè di Buchholz per trasformatore	1,00000 cad	€ 147,30206 0%	€ 147,30206
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 147,30206</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,08420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 175,81215</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49440 = 5% * B)			€ 29,88807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,57002
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 226,27</b> +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			€ 16,08420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori			



C - Accessori per trasformatori Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V-50 Hz				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,42589</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.003	- Accessori per trasformatori - Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V, 50 Hz, per trasformatore	1,00000 cad	€ 325,38345 0%	€ 325,38345
<b>Totale MT</b>				<b>€ 325,38345</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 353,89354</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00810 = 5% * B)				€ 60,16190
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,40554
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 455,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,53%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,00810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori D - Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,42589</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.004	- Accessori per trasformatori - Centralina termometrica digitale per trasformatore	1,00000 cad	€ 777,37862 0%	€ 777,37862
<b>Totale MT</b>				<b>€ 777,37862</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,08420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 805,88871</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85005 = 5% * B)				€ 137,00108
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,28898
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.037,18</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 1,55%				€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,85005
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L17.050.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori E - Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da 100 Ohm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,42589</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.050.005 - Accessori per trasformatori - Terna di termoresistenze da 100 Ohm per trasformatore	1,00000 cad	€ 100,33828 0%	€ 100,33828
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 100,33828</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,08420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 128,84837</b> +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09521 = 5% * B)			€ 21,90422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,07526
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 165,83</b> +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,7%			€ 16,08420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,09521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori F - Accessori per trasformatori Terna di prese/connettori ad innesto rapido			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 24,85177</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.050.006 - Accessori per trasformatori - Terna di di prese/connettori ad innesto rapido per trasformatore	1,00000 cad	€ 634,20150 0%	€ 634,20150
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 634,20150</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,16840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 691,22167</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87538 = 5% * B)			€ 117,50768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,87294
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 889,60</b> +0,31%



	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%		€ 32,16840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,87538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori G - Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 24,85177</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.050.007 - Accessori per trasformatori - Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale per trasformatore	1,00000 cad	€ 1.762,29117 0%	€ 1.762,29117
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.762,29117</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,16840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.819,31134</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,46415 = 5% * B)			€ 309,28293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,85943
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.341,45</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,37%			€ 32,16840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,46415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA A - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.(mm) (L-P-H=1600-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione sull'involucro metallico IP30 Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 100/160 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 99,40708</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L17.050.008 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 100/160 kVA	1,00000 cad	€ 1.382,81278 0%	€ 1.382,81278
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.382,81278</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.382,81278 %	€ 0,02000 0%	€ 27,65626
<b>Totale RU</b>				<b>€ 417,57626</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.899,79612</b> +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,14827 = 5% * B)				€ 322,96534
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 222,27615
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.445,04</b> +1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 17,08%				€ 417,57626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,14827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA B - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=1800-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 200/400 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
<b>Totale AT</b>				<b>€ 99,40708</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.009	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 200/400 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,10450 0%	€ 1.690,10450
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.690,10450</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,10450 %	€ 0,02000 0%	€ 33,80209
<b>Totale RU</b>				<b>€ 423,72209</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.213,23367</b> +1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,81249 = 5% * B)				€ 376,24972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 258,94834
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.848,43</b> +1,19%
Incidenza Manodopera sul totale 14,88%				€ 423,72209
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 18,81249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA C - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			



<p>contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
<b>Totale AT</b>				<b>€ 99,40708</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.010	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 500/630 kVA	1,00000 cad	€ 1.894,96566 0%	€ 1.894,96566
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.894,96566</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.894,96566 %	€ 0,02000 0%	€ 37,89931
<b>Totale RU</b>				<b>€ 427,81931</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.422,19205</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,58863 = 5% * B)				€ 411,77265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 283,39647
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.117,36</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 13,72%				€ 427,81931
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,58863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA D - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2200-1600-2250. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 800/1000 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
<b>Totale AT</b>				<b>€ 99,40708</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.011	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 800/1.000 kVA	1,00000 cad	€ 2.611,97969 0%	€ 2.611,97969
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.611,97969</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,97969 %	€ 0,02000 0%	€ 52,23959
<b>Totale RU</b>				<b>€ 442,15959</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.153,54636</b> +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,80514 = 5% * B)				€ 536,10288
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 368,96492
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.058,61</b> +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,89%				€ 442,15959
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,80514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA E - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2400-1600-2500. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra.Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 1250/1600 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
<b>Totale AT</b>				<b>€ 99,40708</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.012	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 1.250/1.600 kVA	1,00000 cad	€ 2.816,84084 0%	€ 2.816,84084
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.816,84084</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.816,84084 %	€ 0,02000 0%	€ 56,33682
<b>Totale RU</b>				<b>€ 446,25682</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.362,50474</b> +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,58129 = 5% * B)				€ 571,62581
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 393,41306
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.327,54</b> +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,31%				€ 446,25682
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 28,58129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA F - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			





<p>contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2600-1800-2800. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 2000/2500 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
<b>Totale AT</b>				<b>€ 99,40708</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L17.050.013	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 2.000/2.500 kVA	1,00000 cad	€ 3.431,42430 0%	€ 3.431,42430
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.431,42430</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.431,42430 %	€ 0,02000 0%	€ 68,62849
<b>Totale RU</b>				<b>€ 458,54849</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.989,37987</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,90973 = 5% * B)				€ 678,19458
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 466,75745
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.134,33</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,93%				€ 458,54849
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,90973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.010.002	- Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 5 kVAR	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
<b>Totale MT</b>				<b>€ 89,97246</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,18500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 102,15746</b> +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)				€ 17,36677
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,95242



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 131,48</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,86834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.004 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 10 kVAR	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 166,10398</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 178,28898</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 229,46</b> +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,51546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.006 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 15 kVAR	1,00000 cad	€ 243,38785 0%	€ 243,38785
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 243,38785</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 255,57285</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17237 = 5% * B)			€ 43,44738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,90202



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 328,92</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,7%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,17237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.007 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 20 kVAR	1,00000 cad	€ 317,21469 0%	€ 317,21469
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 317,21469</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 329,39969</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79990 = 5% * B)			€ 55,99795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,53976
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 423,94</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,87%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,79990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.008 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 25 kVAR	1,00000 cad	€ 391,04153 0%	€ 391,04153
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 391,04153</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 403,22653</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42743 = 5% * B)			€ 68,54851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,17750



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 518,95</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,35%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,42743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.010 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 5 kVAR	1,00000 cad	€ 81,89325 0%	€ 81,89325
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 81,89325</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 94,07825</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79967 = 5% * B)			€ 15,99330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,00716
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,08</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,79967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.011 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 10 kVAR	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 89,97246</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 102,15746</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)			€ 17,36677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95242



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 131,48</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,86834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.012 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 15 kVAR	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 156,87243</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 169,05743</b> +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43699 = 5% * B)			€ 28,73976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,77972
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 217,58</b> +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,6%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,43699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.013 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 20 kVAR	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 166,10398</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 178,28898</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 229,46</b> +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,51546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.014 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 25 kVAR	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 233,00395</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 245,18895</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08411 = 5% * B)			€ 41,68212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68711
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 315,56</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.015 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 30 kVAR	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 242,23551</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 254,42051</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16257 = 5% * B)			€ 43,25149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,76720



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 327,44</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%	€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,16257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.016 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 40 kVAR	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 316,06235</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 328,24735</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79010 = 5% * B)			€ 55,80205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,40494
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 422,45</b> +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,79010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V H - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.017 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 50 kVAR	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 389,87638</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 402,06138</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41752 = 5% * B)			€ 68,35043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,04118



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 517,45</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,35%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,41752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.018 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 10 kVAR	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 89,97246</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 102,15746</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)			€ 17,36677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95242
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 131,48</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.019 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 15 kVAR	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 156,87243</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 169,05743</b> +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43699 = 5% * B)			€ 28,73976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,77972





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 217,58</b> +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,6%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,43699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, , tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.020 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 20 kVAR	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 166,10398</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 178,28898</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 229,46</b> +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,51546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.021 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 25 kVAR	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 233,00395</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 245,18895</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08411 = 5% * B)			€ 41,68212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68711



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 315,56</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,86%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,08411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.022 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 30 kVAR	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 242,23551</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 254,42051</b> +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16257 = 5% * B)			€ 43,25149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,76720
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 327,44</b> +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,72%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,16257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.023 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 40 kVAR	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 316,06235</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 328,24735</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79010 = 5% * B)			€ 55,80205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,40494



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 422,45</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,88%</i>	€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,79010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.024 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 50 kVAR	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 389,87638</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 402,06138</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41752 = 5% * B)			€ 68,35043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,04118
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 517,45</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,35%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,41752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregnati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.026 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 7,5 kVAR	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 124,58119</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 136,76619</b> +0,6%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16251 = 5% * B)		€ 23,25025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 16,00164
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 176,02</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,92%</i>		€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,16251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguento con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.027 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 15 kVAR	1,00000 cad	€ 235,30864 0%	€ 235,30864
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,30864</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 247,49364</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10370 = 5% * B)			€ 42,07392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,95676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 318,52</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,10370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguento con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.028 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 22,5 kVAR	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 346,04890</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 12,18500</b>
				<b>€ 358,23390</b> +0,23%
				€ 60,89976
				€ 41,91337
				<b>€ 461,05</b> +0,23%
				€ 12,18500
				€ 3,04499

**Sommano euro (A)**  
Scostamento % su anno 2023

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04499 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 10% \* (A + B)

**TOTALE (A + B + C) euro / cad**  
Scostamento % su anno 2023

Incidenza Manodopera sul totale 2,64%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.031 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 30 kVAR	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 460,24619</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
				<b>€ 472,43119</b> +0,17%
				€ 80,31330
				€ 55,27445
				<b>€ 608,02</b> +0,17%
				€ 12,18500
				€ 4,01567

**Sommano euro (A)**  
Scostamento % su anno 2023

Spese generali (B) = 17% \* A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01567 = 5% \* B)

Utili di impresa (C) = 10% \* (A + B)

**TOTALE (A + B + C) euro / cad**  
Scostamento % su anno 2023

Incidenza Manodopera sul totale 2%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L18.010.032 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 37,5 kVAR	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 568,66895</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,18500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 580,85395</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93726 = 5% * B)				€ 98,74517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,95991
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 747,56</b> +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 1,63%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,93726

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguento con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.010.033	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 7,5 kVAr	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
<b>Totale MT</b>				<b>€ 124,58119</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,18500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 136,76619</b> +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16251 = 5% * B)				€ 23,25025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,00164
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 176,02</b> +0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 6,92%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguento con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.010.034	- Condensatori - Condensatore trifase tipo	1,00000	€ 235,30864	€ 235,30864



	rafforzato a lunga durata da 550 V, 15 kVAr	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,30864</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 247,49364</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10370 = 5% * B)			€ 42,07392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,95676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 318,52</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,10370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.010.035	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 22,5 kVAr	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 346,04890</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,18500</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 358,23390</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04499 = 5% * B)			€ 60,89976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,91337
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 461,05</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,64%</i>			€ 12,18500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,04499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed			



involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.010.036	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 30 kVAR	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
<b>Totale MT</b>				<b>€ 460,24619</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,18500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 472,43119</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01567 = 5% * B)				€ 80,31330
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,27445
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 608,02</b> +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2%</i>				€ 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,01567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.010.037	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 37,5 kVAR	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
<b>Totale MT</b>				<b>€ 568,66895</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,18500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 580,85395</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93726 = 5% * B)				€ 98,74517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,95991
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 747,56</b> +0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i>				€ 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,93726

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI			





010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.001 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	1,00000 cad		€ 527,26165 0%	€ 527,26165
<b>Totale MT</b>				<b>€ 527,26165</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 729,53265</b> +1,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,20103 = 5% * B)				€ 124,02055
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 85,35532
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 938,91</b> +1,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,54%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,20103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.002 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	1,00000 cad		€ 562,56379 0%	€ 562,56379
<b>Totale MT</b>				<b>€ 562,56379</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 764,83479</b> +1,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,50110 = 5% * B)				€ 130,02191
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,48567
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 984,34</b> +1,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,55%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,50110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori			



serie standard da 230 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.003	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 658,22016 0%	€ 658,22016
<b>Totale MT</b>				<b>€ 658,22016</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 860,49116</b> +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31418 = 5% * B)				€ 146,28350
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,67747
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.107,45</b> +1,6%
Incidenza Manodopera sul totale 18,26%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,31418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.004	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 760,07678 0%	€ 760,07678
<b>Totale MT</b>				<b>€ 760,07678</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 962,34778</b> +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17996 = 5% * B)				€ 163,59912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,59469
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.238,54</b> +1,43%
Incidenza Manodopera sul totale 16,33%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,17996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			



E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.005	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.566,80828 0%	€ 1.566,80828
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.566,80828</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.769,07928</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,03717 = 5% * B)				€ 300,74348
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 206,98228
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.276,81</b> +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 8,88%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,03717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.006	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.212,30227 0%	€ 1.212,30227
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.212,30227</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.414,57327</b> +0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,02387 = 5% * B)				€ 240,47746
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 165,50507
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.820,56</b> +0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 11,11%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,02387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			



G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.007	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.529,94516 0%	€ 1.529,94516
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.529,94516</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.732,21616</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,72384 = 5% * B)				€ 294,47675
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 202,66929
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.229,36</b> +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 9,07%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,72384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.008	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.188,13257 0%	€ 2.188,13257
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.188,13257</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.390,40357</b> +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,31843 = 5% * B)				€ 406,36861
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 279,67722
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.076,45</b> +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 6,57%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,31843

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			



I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.009	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.422,84708 0%	€ 2.422,84708
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.422,84708</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.625,11808</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31350 = 5% * B)				€ 446,27007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 307,13882
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.378,53</b> +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,99%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,31350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.010	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.604,25905 0%	€ 2.604,25905
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.604,25905</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.806,53005</b> +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,85551 = 5% * B)				€ 477,11011
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 328,36402
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.612,00</b> +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 5,6%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,85551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione			



elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAR (gradini 6x15 kVAR)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.011	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAR (gradini 6x15 kVAR)	1,00000 cad	€ 2.841,02575 0%	€ 2.841,02575
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.841,02575</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.043,29675</b> +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,86802 = 5% * B)				€ 517,36045
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 356,06572
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.916,72</b> +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,16%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,86802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.L	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 100 kVAR (gradini 10x10 kVAR)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.012	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 100 kVAR (gradini 10x10 kVAR)	1,00000 cad	€ 3.023,64940 0%	€ 3.023,64940
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.023,64940</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.225,92040</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,42032 = 5% * B)				€ 548,40647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 377,43269
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.151,76</b> +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 4,87%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 27,42032

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.M	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 120 kVAR (gradini 6x20			



kVAr)				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.013	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.189,00222 0%	€ 4.189,00222
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.189,00222</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.391,27322</b> +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,32582 = 5% * B)				€ 746,51645
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 513,77897
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.651,57</b> +0,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 37,32582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.N	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.014	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.651,85984 0%	€ 4.651,85984
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4.651,85984</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.854,13084</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,26011 = 5% * B)				€ 825,20224
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 567,93331
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.247,27</b> +0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,24%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 41,26011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.O	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.015	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.006,00562 0%	€ 5.006,00562
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.006,00562</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.208,27662</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,27035 = 5% * B)				€ 885,40703
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 609,36837
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.703,05</b> +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,02%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,27035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.P	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.016	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.471,74504 0%	€ 5.471,74504
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.471,74504</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.674,01604</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,22914 = 5% * B)				€ 964,58273
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 663,85988
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.302,46</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,77%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 48,22914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.Q	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)			
<b>MT</b>				





CAM24_MT.L18.020.017	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.845,20112 0%	€ 5.845,20112
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.845,20112</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.047,47212</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,40351 = 5% * B)				€ 1.028,07026
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 707,55424
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.783,10</b> +0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,6%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 51,40351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.018	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 344,22320 0%	€ 344,22320
<b>Totale MT</b>				<b>€ 344,22320</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 546,49420</b> +2,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64520 = 5% * B)				€ 92,90401
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,93982
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 703,34</b> +2,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,76%</i>				€ 202,27100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.019	- Dispositivi automatici - Sistema automatico	1,00000	€ 394,31644	€ 394,31644



	completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 394,31644</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 596,58744</b> +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07099 = 5% * B)			€ 101,41986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,80073
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 767,81</b> +2,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,34%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,07099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.020	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 431,64895 0%	€ 431,64895
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 431,64895</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 633,91995</b> +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38832 = 5% * B)			€ 107,76639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,16863
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 815,85</b> +2,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,79%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,38832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.021	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione	1,00000 cad	€ 473,93729 0%	€ 473,93729



	elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 473,93729</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 676,20829</b> +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74777 = 5% * B)			€ 114,95541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,11637
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 870,28</b> +2,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,24%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,74777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.022	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 490,38761 0%	€ 490,38761
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 490,38761</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 692,65861</b> +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88760 = 5% * B)			€ 117,75196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,04106
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 891,45</b> +1,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,69%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,88760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.023	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard	1,00000 cad	€ 572,87936 0%	€ 572,87936



	da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 572,87936</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 775,15036</b> +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,58878 = 5% * B)			€ 131,77556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,69259
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 997,62</b> +1,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,28%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,58878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.024	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 642,65403 0%	€ 642,65403
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 642,65403</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 844,92503</b> +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18186 = 5% * B)			€ 143,63726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,85623
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.087,42</b> +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,6%</i>			€ 202,27100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,18186

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.025	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 916,77507 0%	€ 916,77507



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 916,77507</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 202,27100</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.119,04607</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51189 = 5% * B)					€ 190,23783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 130,92839
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 1.440,21</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 14,04%					€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 9,51189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.026	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.038,67336 0%	€ 1.038,67336
				<b>€ 1.038,67336</b>
<b>Totale MT</b>				
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
				<b>€ 202,27100</b>
<b>Totale RU</b>				
				<b>€ 1.240,94436</b>
				+1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,54803 = 5% * B)				€ 210,96054
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 145,19049
				<b>€ 1.597,10</b>
				+1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 12,66%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,54803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.020.027	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.126,49208 0%	€ 1.126,49208
				<b>€ 1.126,49208</b>
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 1.126,49208</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.328,76308</b> +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29449 = 5% * B)			€ 225,88972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,46528
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.710,12</b> +1,03%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,83%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,29449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.028	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.172,06612 0%	€ 1.172,06612
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.172,06612</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.374,33712</b> +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,68187 = 5% * B)			€ 233,63731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,79744
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.768,77</b> +0,99%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,44%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,68187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.L	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.029	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.250,85736 0%	€ 1.250,85736
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1.250,85736</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.453,12836</b> +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,35159 = 5% * B)			€ 247,03182
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,01602
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.870,18</b> +0,94%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,82%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,35159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.M	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.030	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.926,30288 0%	€ 1.926,30288
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.926,30288</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.128,57388</b> +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,09288 = 5% * B)			€ 361,85756
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,04314
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.739,47</b> +0,64%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,09288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.N	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.031	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.107,69302 0%	€ 2.107,69302
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 2.107,69302</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.309,96402</b> +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,63469 = 5% * B)			€ 392,69388
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,26579
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.972,92</b> +0,59%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,8%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 19,63469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.O	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.032	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.286,61617 0%	€ 2.286,61617
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 2.286,61617</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.488,88717</b> +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,15554 = 5% * B)			€ 423,11082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,19980
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.203,20</b> +0,55%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,31%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,15554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.P	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.033	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.750,30339 0%	€ 2.750,30339
		<b>Totale MT</b>			





				<b>€ 2.750,30339</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.952,57439</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,09688 = 5% * B)			€ 501,93765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 345,45120
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.799,96</b> +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			€ 202,27100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,09688

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.Q	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.034	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.046,58379 0%	€ 3.046,58379
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.046,58379</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.248,85479</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,61527 = 5% * B)			€ 552,30531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 380,11601
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.181,28</b> +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			€ 202,27100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 27,61527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.R	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V R - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L18.020.035	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.582,90567 0%	€ 3.582,90567
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 3.582,90567</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.785,17667</b> +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,17400 = 5% * B)			€ 643,48003
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 442,86567
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.871,52</b> +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 32,17400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.S	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V S - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.036	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.926,79047 0%	€ 3.926,79047
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 3.926,79047</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 4.129,06147</b> +0,33%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,09702 = 5% * B)			€ 701,94045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 483,10019
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 5.314,10</b> +0,33%	
		Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 35,09702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.T	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V T - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.037	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.122,93896 0%	€ 4.122,93896
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 4.122,93896</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.325,20996</b> +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,76428 = 5% * B)			€ 735,28569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 506,04957
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.566,55</b> +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 36,76428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.U	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V U - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.038	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.477,89253 0%	€ 4.477,89253
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4.477,89253</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.680,16353</b> +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,78139 = 5% * B)			€ 795,62780
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 547,57913
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.023,37</b> +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 39,78139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.V	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V V - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.039	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.666,66185 0%	€ 4.666,66185
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 4.666,66185</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.868,93285</b> +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,38593 = 5% * B)			€ 827,71858
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 569,66514
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.266,32</b> +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 41,38593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.020.W	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V W - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.040	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.984,74137 0%	€ 4.984,74137
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4.984,74137</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.187,01237</b> +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,08961 = 5% * B)			€ 881,79210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 606,88045
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.675,68</b> +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 44,08961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.041	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.632,38032 0%	€ 1.632,38032
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1.632,38032</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.834,65132</b> +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,59454 = 5% * B)			€ 311,89072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,65420
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.361,20</b> +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,59454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.042	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.930,30903 0%	€ 1.930,30903
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.930,30903</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.132,58003</b> +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,12693 = 5% * B)			€ 362,53861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,51186
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.744,63</b> +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,12693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.043	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.553,64185 0%	€ 2.553,64185
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 2.553,64185</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.755,91285</b> +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,42526 = 5% * B)			€ 468,50518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 322,44180
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.546,86</b> +0,49%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,42526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.044	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.257,80719 0%	€ 3.257,80719
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 3.257,80719</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.460,07819</b> +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,41066 = 5% * B)			€ 588,21329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,82915
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.453,12</b> +0,39%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,54%</i>			€ 202,27100
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 29,41066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.045	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.607,02989 0%	€ 3.607,02989
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 3.607,02989</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.809,30089</b> +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,37906 = 5% * B)			€ 647,58115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 445,68820
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.902,57</b> +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 32,37906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.046	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.170,87085 0%	€ 4.170,87085
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4.170,87085</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.373,14185</b> +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,17171 = 5% * B)			€ 743,43411
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 511,65760
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.628,23</b> +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 37,17171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.047	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.513,08551 0%	€ 4.513,08551
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 4.513,08551</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.715,35651</b> +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,08053 = 5% * B)			€ 801,61061
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 551,69671
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.068,66</b> +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 40,08053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.048	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 6.481,46933 0%	€ 6.481,46933
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6.481,46933</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.683,74033</b> +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,81179 = 5% * B)			€ 1.136,23586
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 781,99762
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.601,97</b> +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 56,81179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.049	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 7.162,65662 0%	€ 7.162,65662
		<b>Totale MT</b>			





					<b>€ 7.162,65662</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.364,92762</b> +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,60189 = 5% * B)			€ 1.252,03770
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 861,69653
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.478,66</b> +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 62,60189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.050	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.279,21520 0%	€ 8.279,21520
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 8.279,21520</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 202,27100</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.481,48620</b> +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,09263 = 5% * B)			€ 1.441,85265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 992,33389
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.915,67</b> +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 72,09263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.020.030.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.020.051	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.976,42709 0%	€ 8.976,42709
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 8.976,42709</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9.178,69809</b> +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,01893 = 5% * B)			€ 1.560,37868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.073,90768
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.812,98</b> +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 78,01893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.030.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti A - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x25 KVAR				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.030.001	- Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAR	1,00000 cad	€ 661,41853 0%	€ 661,41853
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 661,41853</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 202,27100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 863,68953</b> +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,34136 = 5% * B)			€ 146,82722
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,05168
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.111,57</b> +1,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,2%			€ 202,27100
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,34136

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.030.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti B - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x50 KVAR				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.030.002	- Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x50 KVAR	1,00000 cad	€ 958,70319 0%	€ 958,70319
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 958,70319</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 202,27100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.160,97419</b> +1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86828 = 5% * B)				€ 197,36561
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 135,83398
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.494,17</b> +1,18%
Incidenza Manodopera sul totale 13,54%				€ 202,27100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,86828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva A - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.030.003	- Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	1,00000 cad	€ 271,39206 0%	€ 271,39206
<b>Totale MT</b>				<b>€ 271,39206</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,74000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 320,13206</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72112 = 5% * B)				€ 54,42245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,45545
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 412,01</b> +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,83%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,72112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva B - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L18.030.004	- Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	1,00000 cad	€ 431,44154 0%	€ 431,44154
<b>Totale MT</b>				<b>€ 431,44154</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000



	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,74000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 480,18154</b> +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08154 = 5% * B)				€ 81,63086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,18124
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 617,99</b> +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%				€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,08154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L18.030.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva C - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L18.030.005	- Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	1,00000 cad	€ 322,03109 0%	€ 322,03109
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 322,03109</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,74000</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 370,77109</b> +0,89%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15155 = 5% * B)			€ 63,03109	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,38022	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 477,18</b> +0,89%	
	Incidenza Manodopera sul totale 10,21%			€ 48,74000	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,15155	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.002	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 12.919,16187 0%	€ 12.919,16187
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12.919,16187</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 13.770,00074</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,04501 = 5% * B)				€ 2.340,90013
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.611,09009
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 17.721,99</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,72%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 117,04501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTOGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,30323</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.004	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA	1,00000 cad	€ 13.792,07520 0%	€ 13.792,07520
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13.792,07520</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 481,55120</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14.641,92963</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 124,45640 = 5% * B)		€ 2.489,12804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.713,10577
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 18.844,16</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,56%</i>		€ 481,55120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 124,45640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,30323</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.005 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.664,98852 0%	€ 14.664,98852
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 14.664,98852</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 481,55120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 15.514,84295</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 131,87617 = 5% * B)			€ 2.637,52330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.815,23663
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 19.967,60</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,41%</i>			€ 481,55120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 131,87617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%,			



esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,13000 h	€ 49,70354 0%	€ 553,20040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 553,20040</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.006	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.527,63491 0%	€ 15.527,63491
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.527,63491</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,76520
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,53640
<b>Totale RU</b>				<b>€ 723,30160</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 16.804,13691</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,83516 = 5% * B)				€ 2.856,70327
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.966,08402
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 21.626,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 3,34%				€ 723,30160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 142,83516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
<b>Totale AT</b>				<b>€ 552,70336</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.008	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.192,60252 0%	€ 22.192,60252
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.192,60252</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
<b>Totale RU</b>				<b>€ 722,81420</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 23.468,12008</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,47902 = 5% * B)	€ 3.989,58041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2.745,77005
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 30.203,47</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%	€ 722,81420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 199,47902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 552,70336</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.011 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 26.844,73921 0%	€ 26.844,73921
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26.844,73921</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 722,81420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28.120,25677</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 239,02218 = 5% * B)			€ 4.780,44365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.290,07004
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36.190,77</b> +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			€ 722,81420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 239,02218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica			





<p>batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
<b>Totale AT</b>				<b>€ 552,70336</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.013	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.240,12793 0%	€ 31.240,12793
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31.240,12793</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
<b>Totale RU</b>				<b>€ 722,81420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 32.515,64549</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,38299 = 5% * B)				€ 5.527,65973
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.804,33052
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 41.847,64</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 1,73%				€ 722,81420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 276,38299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.A	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA</p> <p>010 - GRUPPI ELETTROGENI</p> <p>020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua</p> <p>A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V <math>\pm 5\%</math> - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
<b>Totale AT</b>				<b>€ 736,10943</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.017	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 13.730,45228 0%	€ 13.730,45228
<b>Totale MT</b>				<b>€ 13.730,45228</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 454,84250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 507,77250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 962,61500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15.429,17671</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 131,14800 = 5% * B)				€ 2.622,96004
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.805,21368
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19.857,35</b> +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85%				€ 962,61500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 131,14800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
<b>Totale AT</b>				<b>€ 736,10943</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.018	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 14.767,68984 0%	€ 14.767,68984
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.767,68984</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 454,84250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 507,77250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 962,61500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.466,41427</b> +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 139,96452 = 5% * B)				€ 2.799,29043
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.926,57047
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21.192,28</b> +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,54%				€ 962,61500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 139,96452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L19.010.020.C	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta 14,82000 h € 49,70354 0% € 736,60646</p> <p><b>Totale AT</b> € 736,60646</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.019 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA 1,00000 cad € 15.270,89757 0% € 15.270,89757</p> <p><b>Totale MT</b> € 15.270,89757</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 19,76000 h € 23,03000 +7,17% € 455,07280</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 19,76000 h € 25,71000 +7,17% € 508,02960</p> <p><b>Totale RU</b> € 963,10240</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 16.970,60643 +0,38%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 144,25015 = 5% * B) € 2.885,00309</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.985,56095</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 21.841,17 +0,38%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 963,10240</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 144,25015</p>
---------------------	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.D	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta 14,83000 h € 49,70354 0% € 737,10350</p> <p><b>Totale AT</b> € 737,10350</p>			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.020	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.349,20289 0%	€ 16.349,20289
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16.349,20289</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
<b>Totale RU</b>				<b>€ 963,58980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18.049,89619</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 153,42412 = 5% * B)				€ 3.068,48235
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.111,83785
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23.230,22</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 4,15%				€ 963,58980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 153,42412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
<b>Totale AT</b>				<b>€ 737,10350</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.021	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 18.649,59325 0%	€ 18.649,59325
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18.649,59325</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
<b>Totale RU</b>				<b>€ 963,58980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20.350,28655</b> +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 172,97744 = 5% * B)				€ 3.459,54871
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.380,98353
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 26.190,82</b> +0,32%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,68%</i>	€ 963,58980
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 172,97744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.F	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.022 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 190,26959 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
				<b>€ 737,60053</b>
				€ 20.682,97933 0%
				<b>€ 20.682,97933</b>
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 455,53340
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 508,54380
				<b>€ 964,07720</b>
				<b>€ 22.384,65706</b> +0,29%
				€ 3.805,39170
				€ 2.619,00488
				<b>€ 28.809,05</b> +0,29%
				€ 964,07720
				€ 190,26959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.G	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di</p>			



raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
<b>Totale AT</b>				<b>€ 737,60053</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.023	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.462,19206 0%	€ 24.462,19206
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24.462,19206</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
<b>Totale RU</b>				<b>€ 964,56460</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 26.164,35719</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 222,39704 = 5% * B)				€ 4.447,94072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.061,22979
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 33.673,53</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,86%				€ 964,56460
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 222,39704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
<b>Totale AT</b>				<b>€ 737,60053</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.024	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.220,86027 0%	€ 28.220,86027
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28.220,86027</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
<b>Totale RU</b>				<b>€ 964,56460</b>



				<b>€ 964,56460</b>
				<b>€ 29.923,02540</b> +0,22%
				€ 5.086,91432
				€ 3.500,99397
				<b>€ 38.510,93</b> +0,22%
				€ 964,56460
				€ 254,34572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 737,60053</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.025 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.256,81033 0%	€ 32.256,81033
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32.256,81033</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,53340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,54380
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 964,07720</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.958,48806</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 288,64715 = 5% * B)			€ 5.772,94297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.973,14310
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43.704,57</b> +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			€ 964,07720
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 288,64715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			



<p>piombo, tensione in uscita 400/230 V <math>\pm 5\%</math> - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,60646
<b>Totale AT</b>				<b>€ 736,60646</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.026	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 39.075,82460 0%	€ 39.075,82460
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39.075,82460</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	19,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,07280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	19,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,02960
<b>Totale RU</b>				<b>€ 963,10240</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40.775,53346</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 346,59203 = 5% * B)				€ 6.931,84069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.770,73742
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 52.478,11</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,84%</i>				€ 963,10240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 346,59203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.K	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA</p> <p>010 - GRUPPI ELETTOGENI</p> <p>020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua</p> <p>K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V <math>\pm 5\%</math> - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
<b>Totale AT</b>				<b>€ 737,60053</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.027	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 44.446,82796 0%	€ 44.446,82796
<b>Totale MT</b>				





				<b>€ 44.446,82796</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 964,56460</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46.148,99309</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 392,26644 = 5% * B)			€ 7.845,32883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.399,43219
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59.393,75</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,62%</i>			€ 964,56460
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 392,26644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTOGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 830,04912</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.010.028	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.043,75719 0%	€ 50.043,75719
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50.043,75719</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 512,87810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 572,56170
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.085,43980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51.959,24611</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 441,65359 = 5% * B)			€ 8.833,07184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.079,23180
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66.871,55</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,62%</i>			€ 1.085,43980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 441,65359



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.M	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.029 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 482,94259 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
				<b>€ 830,04912</b>
				<b>€ 54.901,28588</b>
				<b>€ 54.901,28588</b>
				€ 512,87810
				€ 572,56170
				<b>€ 1.085,43980</b>
				<b>€ 56.816,77480</b> +0,13%
				€ 9.658,85172
				€ 6.647,56265
				<b>€ 73.123,19</b> +0,13%
				€ 1.085,43980
				€ 482,94259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.N	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p>	16,66000 h	€ 49,70354 0%	€ 828,06098



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 828,06098</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.030	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 69.638,15362 0%	€ 69.638,15362
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 69.638,15362</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 511,49630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 571,01910
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1.082,51540</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 71.548,73000</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 608,16421 = 5% * B)				€ 12.163,28410
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8.371,20141
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 92.083,22</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18%				€ 1.082,51540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 608,16421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,57000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,99474
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 922,99474</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.010.031	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.127,30566 0%	€ 95.127,30566
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 95.127,30566</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 570,22280
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 636,57960
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1.206,80240</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 97.257,10280</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 826,68537 = 5% * B)				€ 16.533,70748



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11.379,08103
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 125.169,89</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,96%	€ 1.206,80240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 826,68537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.P	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,56000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,49770
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 922,49770</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.032 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	1,00000 cad	€ 121.458,55956 0%	€ 121.458,55956
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 121.458,55956</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,76220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 636,06540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.205,82760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 123.586,88486</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,48852 = 5% * B)			€ 21.009,77043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14.459,66553
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 159.056,32</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			€ 1.205,82760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1.050,48852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.Q	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con			



commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 924,48584
<b>Totale AT</b>				<b>€ 924,48584</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.033	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 132.272,44549 0%	€ 132.272,44549
<b>Totale MT</b>				<b>€ 132.272,44549</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 571,14400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 637,60800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.208,75200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 134.405,68333</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,44831 = 5% * B)				€ 22.848,96617
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15.725,46495
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 172.980,11</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 0,7%				€ 1.208,75200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1.142,44831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.105,90377
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1.105,90377</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.034	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.208,35250 0%	€ 170.208,35250
<b>Totale MT</b>				<b>€ 170.208,35250</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 683,06980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 762,55860



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 1.445,62840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 172.759,88467</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.468,45902 = 5% * B)	€ 29.369,18039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20.212,90651
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 222.341,97</b> +0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,65%</i>	€ 1.445,62840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1.468,45902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.S	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,31000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.108,88598
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1.108,88598</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.035 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	1,00000 cad	€ 175.281,52948 0%	€ 175.281,52948
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 175.281,52948</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 684,91220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 764,61540
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.449,52760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 177.839,94306</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.511,63952 = 5% * B)			€ 30.232,79032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20.807,27334
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 228.880,01</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,63%</i>			€ 1.449,52760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1.511,63952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.T	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			



<p>piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.106,89784
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1.106,89784</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.036	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 265.294,56911 0%	€ 265.294,56911
<b>Totale MT</b>				<b>€ 265.294,56911</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,69000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 683,76070
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,69000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 763,32990
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.447,09060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 267.848,55755</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.276,71274 = 5% * B)				€ 45.534,25478
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31.338,28123
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 344.721,09</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,42%</i>				€ 1.447,09060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2.276,71274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.U	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA</p> <p>010 - GRUPPI ELETTRICI</p> <p>020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua</p> <p>U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,19000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.102,92155
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1.102,92155</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.037	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.473,06385 0%	€ 288.473,06385



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 288.473,06385</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 681,45770
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 760,75890
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1.442,21660</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 291.018,20200</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.473,65472 = 5% * B)				€ 49.473,09434
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34.049,12963
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 374.540,43</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,39%				€ 1.442,21660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2.473,65472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 368,30323</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.010.039	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 13.309,40135 0%	€ 13.309,40135
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 13.309,40135</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 481,55120</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 14.159,25578</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,35367 = 5% * B)				€ 2.407,07348
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.656,63293
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 18.222,96</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,64%				€ 481,55120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 120,35367





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.B	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.042 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,20166 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>7,42000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>9,89000 h</p> <p>9,89000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 15.055,23863 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 368,80027</p> <p><b>€ 368,80027</b></p> <p>€ 15.055,23863</p> <p><b>€ 15.055,23863</b></p> <p>€ 227,76670</p> <p>€ 254,27190</p> <p><b>€ 482,03860</b></p> <p><b>€ 15.906,07750</b> +0,2%</p> <p>€ 2.704,03318</p> <p>€ 1.861,01107</p> <p><b>€ 20.471,12</b> +0,2%</p> <p>€ 482,03860</p> <p>€ 135,20166</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.C	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p>	<p>7,42000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p>	<p>€ 368,80027</p> <p><b>€ 368,80027</b></p>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.043	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.917,88502 0%	€ 15.917,88502
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.917,88502</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.768,72389</b> +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,53415 = 5% * B)				€ 2.850,68306
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.961,94070
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21.581,35</b> +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,23%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 142,53415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,30323</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.045	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.582,85263 0%	€ 22.582,85263
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.582,85263</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 481,55120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23.432,70706</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,17801 = 5% * B)				€ 3.983,56020
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.741,62673
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 30.157,89</b> +0,14%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,6%</i>	€ 481,55120
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 199,17801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.048 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 27.234,97868 0%	€ 27.234,97868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27.234,97868</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28.085,81755</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 238,72945 = 5% * B)			€ 4.774,58898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.286,04065
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36.146,45</b> +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,33%</i>			€ 482,03860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 238,72945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA,			



servizio emergenza 137 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.050	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.630,36740 0%	€ 31.630,36740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31.630,36740</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 32.481,20627</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,09025 = 5% * B)				€ 5.521,80507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.800,30113
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 41.803,31</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 1,15%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 276,09025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 460,75182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.054	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.120,70239 0%	€ 14.120,70239
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.120,70239</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,42640</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15.183,88061</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,06299 = 5% * B)	€ 2.581,25970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.776,51403
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 19.541,65</b> +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%	€ 602,42640
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 129,06299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 460,25478</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.055 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.157,92931 0%	€ 15.157,92931
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 15.157,92931</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,42050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,51850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 601,93900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16.220,12309</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,87105 = 5% * B)			€ 2.757,42093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.897,75440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20.875,30</b> +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			€ 601,93900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 137,87105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			



<p>regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 460,75182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.056	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 15.661,13704 0%	€ 15.661,13704
<b>Totale MT</b>				<b>€ 15.661,13704</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,42640</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 16.724,31526</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,15668 = 5% * B)				€ 2.843,13359
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.956,74489
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 21.524,19</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,8%				€ 602,42640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 142,15668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.D	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V <math>\pm 5\%</math> - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico <math>\pm 2,5\%</math>, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 460,75182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.057	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.739,45300 0%	€ 16.739,45300
<b>Totale MT</b>				



				<b>€ 16.739,45300</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 602,42640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17.802,63122</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 151,32237 = 5% * B)			€ 3.026,44731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.082,90785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22.911,99</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,63%</i>			€ 602,42640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 151,32237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 460,75182</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.010.058	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 19.039,84336 0%	€ 19.039,84336
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19.039,84336</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 602,42640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20.103,02158</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 170,87568 = 5% * B)			€ 3.417,51367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.352,05353
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 25.872,59</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,33%</i>			€ 602,42640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 170,87568



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.F	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.059 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,16774 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,12%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>9,28000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>12,37000 h</p> <p>12,37000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 21.073,21880 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 461,24885</p> <p><b>€ 461,24885</b></p> <p>€ 21.073,21880</p> <p><b>€ 21.073,21880</b></p> <p>€ 284,88110</p> <p>€ 318,03270</p> <p><b>€ 602,91380</b></p> <p><b>€ 22.137,38145</b> +0,18%</p> <p>€ 3.763,35485</p> <p>€ 2.590,07363</p> <p><b>€ 28.490,81</b> +0,18%</p> <p>€ 602,91380</p> <p>€ 188,16774</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.G	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p>	<p>9,27000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p>	<p>€ 460,75182</p>





				<b>€ 460,75182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.060	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.852,43153 0%	€ 24.852,43153
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24.852,43153</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,42640</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25.915,60975</b> +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,28268 = 5% * B)				€ 4.405,65366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.032,12634
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33.353,39</b> +0,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,81%</i>				€ 602,42640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 220,28268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
<b>Totale AT</b>				<b>€ 461,24885</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.061	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.611,11038 0%	€ 28.611,11038
<b>Totale MT</b>				<b>€ 28.611,11038</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,88110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,03270
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,91380</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29.675,27303</b> +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,23982 = 5% * B)				€ 5.044,79642



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3.472,00695
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 38.192,08</b> +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%	€ 602,91380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 252,23982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 461,74589</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.062 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.647,06044 0%	€ 32.647,06044
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32.647,06044</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,11140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,28980
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 603,40120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.712,20753</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,55376 = 5% * B)			€ 5.731,07528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.944,32828
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43.387,61</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,39%			€ 603,40120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 286,55376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro			



e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 460,75182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.063	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 39.466,07471 0%	€ 39.466,07471
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39.466,07471</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,42640</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40.529,25293</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 344,49865 = 5% * B)				€ 6.889,97300
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.741,92259
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 52.161,15</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 1,15%				€ 602,42640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 344,49865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
<b>Totale AT</b>				<b>€ 461,74589</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.064	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 44.837,07807 0%	€ 44.837,07807
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44.837,07807</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,34170
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,54690
<b>Totale RU</b>				<b>€ 603,88860</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 45.902,71256</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 390,17306 = 5% * B)	€ 7.803,46114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5.370,61737
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 59.076,79</b> +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,02%</i>	€ 603,88860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 390,17306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 460,25478</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.065 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.434,00730 0%	€ 50.434,00730
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50.434,00730</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,42050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,51850
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 601,93900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51.496,20108</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 437,71771 = 5% * B)			€ 8.754,35418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.025,05553
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66.275,61</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,91%</i>			€ 601,93900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 437,71771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.M	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri			



aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
<b>Totale AT</b>				<b>€ 461,24885</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.066	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 55.291,52535 0%	€ 55.291,52535
<b>Totale MT</b>				<b>€ 55.291,52535</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 <sup>^</sup> categoria - D2	12,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,88110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 <sup>^</sup> categoria - C3	12,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,03270
<b>Totale RU</b>				<b>€ 602,91380</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 56.355,68800</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 479,02335 = 5% * B)				€ 9.580,46696
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6.593,61550
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 72.529,77</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 0,83%				€ 602,91380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 479,02335

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.N	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
<b>Totale AT</b>				<b>€ 461,74589</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.067	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 70.028,40373 0%	€ 70.028,40373
<b>Totale MT</b>				<b>€ 70.028,40373</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,11140
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,28980
<b>Totale RU</b>				<b>€ 603,40120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 71.093,55082</b> +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 604,29518 = 5% * B)				€ 12.085,90364
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8.317,94545
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 91.497,40</b> +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 0,66%				€ 603,40120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 604,29518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,11000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,20633
<b>Totale AT</b>				<b>€ 552,20633</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.068	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.517,54513 0%	€ 95.517,54513
<b>Totale MT</b>				<b>€ 95.517,54513</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,81000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,07430
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,81000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 380,76510
<b>Totale RU</b>				<b>€ 721,83940</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 96.791,59086</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 822,72852 = 5% * B)				€ 16.454,57045
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11.324,61613
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 124.570,78</b> +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 0,58%				€ 721,83940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 822,72852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L19.010.040.P	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.069 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,17069 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>14,83000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>19,77000 h</p> <p>19,77000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 121.848,79903 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 123.549,49233 +0,05%</p> <p>€ 21.003,41370</p> <p>€ 14.455,29060</p> <p>€ 159.008,20 +0,05%</p> <p>€ 963,58980</p> <p>€ 1.050,17069</p>	<p>€ 737,10350</p> <p><b>€ 737,10350</b></p> <p>€ 121.848,79903</p> <p><b>€ 121.848,79903</b></p> <p>€ 455,30310</p> <p>€ 508,28670</p> <p><b>€ 963,58980</b></p> <p><b>€ 123.549,49233</b> +0,05%</p> <p>€ 21.003,41370</p> <p>€ 14.455,29060</p> <p><b>€ 159.008,20</b> +0,05%</p> <p>€ 963,58980</p> <p>€ 1.050,17069</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.Q	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p>	<p>14,83000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p>	<p>€ 737,10350</p> <p><b>€ 737,10350</b></p>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.070	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 132.662,69561 0%	€ 132.662,69561
<b>Totale MT</b>				<b>€ 132.662,69561</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
<b>Totale RU</b>				<b>€ 963,58980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 134.363,38891</b> +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,08881 = 5% * B)				€ 22.841,77611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15.720,51650
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 172.925,68</b> +0,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,56%</i>				€ 963,58980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1.142,08881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
<b>Totale AT</b>				<b>€ 830,04912</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.010.071	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.598,59197 0%	€ 170.598,59197
<b>Totale MT</b>				<b>€ 170.598,59197</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 512,64780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 572,30460
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.084,95240</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 172.513,59349</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.466,36554 = 5% * B)				€ 29.327,31089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20.184,09044





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 222.024,99</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,49%</i>	€ 1.084,95240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1.466,36554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.S	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L19.010.072 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.511,33428 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,53%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>18,59000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>24,79000 h</p> <p>24,79000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 175.671,77959 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 923,98881</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 923,98881</b></p> <p>€ 175.671,77959</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 175.671,77959</b></p> <p>€ 570,91370</p> <p>€ 637,35090</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.208,26460</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 177.804,03300</b> +0,05%</p> <p>€ 30.226,68561</p> <p>€ 20.803,07186</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 228.833,79</b> +0,05%</p> <p>€ 1.208,26460</p> <p>€ 1.511,33428</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.T	<p>CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTRICI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250</p>			



kVA, servizio emergenza 1.375 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
<b>Totale AT</b>				<b>€ 922,00067</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.073	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 265.684,81923 0%	€ 265.684,81923
<b>Totale MT</b>				<b>€ 265.684,81923</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,53190
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 635,80830
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.205,34020</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 267.812,16010</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.276,40336 = 5% * B)				€ 45.528,06722
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31.334,02273
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 344.674,25</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,35%				€ 1.205,34020
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2.276,40336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.U	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
<b>Totale AT</b>				<b>€ 926,47399</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.074	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.863,30333 0%	€ 288.863,30333
<b>Totale MT</b>				<b>€ 288.863,30333</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 572,29550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 638,89350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.211,18900</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 291.000,96632</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.473,50821 = 5% * B)	€ 49.470,16427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34.047,11306
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 374.518,24</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%	€ 1.211,18900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2.473,50821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.V	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua V - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 922,00067</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.010.075 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA	1,00000 cad	€ 300.919,81882 0%	€ 300.919,81882
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 300.919,81882</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,53190
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 635,80830
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1.205,34020</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 303.047,15969</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.575,90086 = 5% * B)			€ 51.518,01715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35.456,51768
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 390.021,69</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			€ 1.205,34020
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2.575,90086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.W	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua W - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			



regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$ , esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
<b>Totale AT</b>				<b>€ 926,47399</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.010.076	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA	1,00000 cad	€ 441.859,80655 0%	€ 441.859,80655
<b>Totale MT</b>				<b>€ 441.859,80655</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 572,29550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 638,89350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1.211,18900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 443.997,46954</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3.773,97849 = 5% * B)				€ 75.479,56982
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51.947,70394
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 571.424,74</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,21%				€ 1.211,18900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3.773,97849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.001	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	1,00000 cad	€ 563,99378 0%	€ 563,99378
<b>Totale MT</b>				<b>€ 563,99378</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				
Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 617,57324</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24937 = 5% * B)			€ 104,98745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,25607
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 794,82</b> +0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,8%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,24937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.002 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 617,38364 0%	€ 617,38364
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 617,38364</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 670,96310</b> +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70319 = 5% * B)			€ 114,06373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,50268
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 863,53</b> +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,70319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.003 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 696,24037 0%	€ 696,24037



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 696,24037</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 30,21880</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 749,81983</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,37347 = 5% * B)				€ 127,46937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,72892
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 965,02</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,13%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,37347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.004	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
				<b>€ 790,67416</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
				<b>€ 30,21880</b>
				<b>€ 844,25362</b>
				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17616 = 5% * B)				€ 143,52312
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,77767
				<b>€ 1.086,55</b>
				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,78%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,17616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.005	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
<b>Totale MT</b>				<b>€ 790,67416</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 844,25362</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17616 = 5% * B)				€ 143,52312
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,77767
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.086,55</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,78%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,17616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTOGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.006	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	1,00000 cad	€ 1.014,06883 0%	€ 1.014,06883
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.014,06883</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.067,64829</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,07501 = 5% * B)				€ 181,50021
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 124,91485
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.374,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,2%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,07501



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.007 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 1.050,28792 0%	€ 1.050,28792
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.050,28792</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.103,86738</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38287 = 5% * B)			€ 187,65745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,15248
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.420,68</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,13%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,38287

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.008 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	1,00000 cad	€ 1.367,28676 0%	€ 1.367,28676
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.367,28676</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.420,86622</b> +0,14%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,07736 = 5% * B)		€ 241,54726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 166,24135
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.828,65</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,65%</i>		€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 12,07736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.009 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 1.394,44562 0%	€ 1.394,44562
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.394,44562</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.448,02508</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,30821 = 5% * B)			€ 246,16426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,41893
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.863,61</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,62%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,30821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.010 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,90067 0%	€ 1.690,90067
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.690,90067</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.744,48013</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,82808 = 5% * B)				€ 296,56162
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 204,10418
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.245,15</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 1,35%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,82808

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.011	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 1.699,97181 0%	€ 1.699,97181
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.699,97181</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.753,55127</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,90519 = 5% * B)				€ 298,10372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 205,16550
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.256,82</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 1,34%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 14,90519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,47000	€ 49,70354	€ 23,36066



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.012	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 2.003,04192 0%	€ 2.003,04192
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.003,04192</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.056,62138</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,48128 = 5% * B)			€ 349,62563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 240,62470
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.646,87</b> +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,48128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.020.013	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 2.039,26101 0%	€ 2.039,26101
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.039,26101</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.092,84047</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,78914 = 5% * B)			€ 355,78288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,86234
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.693,49</b> +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 17,78914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L19.020.020.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.014 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 2.082,00782 0%	€ 2.082,00782
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.082,00782</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.135,58728</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,15249 = 5% * B)			€ 363,04984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,86371
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.748,50</b> +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,15249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.015 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 2.994,46018 0%	€ 2.994,46018
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.994,46018</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.048,03964</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,90834 = 5% * B)			€ 518,16674



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 356,62064
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.922,83</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%	€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 25,90834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.016 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	1,00000 cad	€ 3.933,95132 0%	€ 3.933,95132
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.933,95132</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.987,53078</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89401 = 5% * B)			€ 677,88023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 466,54110
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.131,95</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,59%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 33,89401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.017 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 3.970,15949 0%	€ 3.970,15949
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.970,15949</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,62000	€ 23,03000	€ 14,27860



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.023,73895</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,20178 = 5% * B)			€ 684,03562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 470,77746
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.178,55</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 34,20178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.020.018	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 4.868,62854 0%	€ 4.868,62854
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.868,62854</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.922,20800</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,83877 = 5% * B)			€ 836,77536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 575,89834
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.334,88</b> +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 41,83877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.020.019	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 4.904,82579 0%	€ 4.904,82579
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 4.904,82579</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 30,21880</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 4.958,40525</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,14644 = 5% * B)			€ 842,92889
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 580,13341
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 6.381,47</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			€ 30,21880
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 42,14644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.020.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTOGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 22,86363</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.020.020	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	1,00000 cad	€ 6.706,57781 0%	€ 6.706,57781
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 6.706,57781</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 29,73140</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 6.759,17284</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,45297 = 5% * B)			€ 1.149,05938
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 790,82322
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 8.699,06</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			€ 29,73140
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 57,45297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA			



020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA K - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.021	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 6.779,00506 0%	€ 6.779,00506
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.779,00506</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.832,58452</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,07697 = 5% * B)				€ 1.161,53937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 799,41239
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.793,54</b> +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,34%				€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 58,07697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA L - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.022	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 6.815,19139 0%	€ 6.815,19139
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6.815,19139</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.868,77085</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,38455 = 5% * B)				€ 1.167,69104
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 803,64619





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8.840,11</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,34%</i>	€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 58,38455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti A - Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.023 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 20-60 kVA	1,00000 cad	€ 2.533,08714 0%	€ 2.533,08714
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.533,08714</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.586,66660</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,98667 = 5% * B)			€ 439,73332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 302,63999
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.329,04</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,91%</i>			€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 21,98667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti B - Cofanatura insonorizzante 65÷150 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.024 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 65-150 kVA	1,00000 cad	€ 2.617,24902 0%	€ 2.617,24902
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.617,24902</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.670,82848</b> +0,08%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,70204 = 5% * B)		€ 454,04084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 312,48693
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 3.437,36</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>		€ 30,21880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 22,70204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti C - Cofanatura insonorizzante 200+375 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,86363</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.025 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 200-375 kVA	1,00000 cad	€ 3.586,25686 0%	€ 3.586,25686
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.586,25686</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,73140</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.638,85189</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,93024 = 5% * B)			€ 618,60482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 425,74567
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.683,20</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,63%</i>			€ 29,73140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 30,93024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti D - Cofanatura insonorizzante 400 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,86363</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.026 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 400 kVA	1,00000 cad	€ 3.943,44819 0%	€ 3.943,44819
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.943,44819</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 29,73140</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.996,04322</b> +0,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,96637 = 5% * B)	€ 679,32735
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 467,53706
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5.142,91</b> +0,05%
			Incidenza Manodopera sul totale 0,58%	€ 29,73140
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 33,96637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti E - Cofanatura insonorizzante 450 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,36066</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.027 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 kVA	1,00000 cad	€ 5.840,37628 0%	€ 5.840,37628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.840,37628</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,21880</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.893,95574</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,09862 = 5% * B)			€ 1.001,97248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 689,59282
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.585,52</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 50,09862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti F - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,86363</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.020.028 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA	1,00000 cad	€ 11.974,35869 0%	€ 11.974,35869
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.974,35869</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.027,44112</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 102,23325 = 5% * B)				€ 2.044,66499
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.407,21061
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15.479,32</b> +0,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,2%</i>				€ 30,21880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 102,23325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 030 - Cofanature insonorizzanti G - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
<b>Totale AT</b>				<b>€ 22,86363</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.029	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA	1,00000 cad	€ 14.007,73413 0%	€ 14.007,73413
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.007,73413</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,21880</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14.060,81656</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,51694 = 5% * B)				€ 2.390,33882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.645,11554
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18.096,27</b> +0,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,17%</i>				€ 30,21880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 119,51694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTRICI 030 - Cofanature insonorizzanti H - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,36066</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.020.030	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA	1,00000 cad	€ 15.260,63063 0%	€ 15.260,63063



			<b>Totale MT</b>		<b>€ 15.260,63063</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 15,94020
			<b>Totale RU</b>		<b>€ 30,21880</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 15.314,21009</b> +0,01%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,17079 = 5% * B)		€ 2.603,41572
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.791,76258
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 19.709,39</b> +0,01%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,15%</i>		€ 30,21880
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 130,17079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz A - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 110 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 368,30323</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.030.001	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 20.908,90520 0%	€ 20.908,90520
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 20.908,90520</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 481,55120</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 21.758,75963</b> +0,15%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 184,94946 = 5% * B)	€ 3.698,98914
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2.545,77488
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 28.003,52</b> +0,15%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,72%</i>	€ 481,55120
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 184,94946

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz B - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			



comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 110 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.002	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 31.342,81861 0%	€ 31.342,81861
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31.342,81861</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 32.193,65748</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 273,64609 = 5% * B)				€ 5.472,92177
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.766,65793
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 41.433,24</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 1,16%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 273,64609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz C - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 110 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
<b>Totale AT</b>				<b>€ 367,80620</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.003	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 41.776,73201 0%	€ 41.776,73201
<b>Totale MT</b>				<b>€ 41.776,73201</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,07580
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,50060
<b>Totale RU</b>				<b>€ 480,57640</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42.625,11461</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,31347 = 5% * B)				€ 7.246,26948
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.987,13841



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 54.858,52</b> +0,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>	€ 480,57640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 362,31347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz D - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 170 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,29730</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.004 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.455,78686 0%	€ 31.455,78686
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31.455,78686</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,22730
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,78610
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 483,01340</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32.308,09756</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 274,61883 = 5% * B)			€ 5.492,37659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.780,04742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41.580,52</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,16%</i>			€ 483,01340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 274,61883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz E - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 170 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,29730</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.005 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.907,64926 0%	€ 31.907,64926
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 31.907,64926</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,52600</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 32.759,47256</b> +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 278,45552 = 5% * B)			€ 5.569,11034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.832,85829
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42.161,44</b> +0,1%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,14%</i>			€ 482,52600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 278,45552

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.030.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz F - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 170 kVA				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 369,79434</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.030.006	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 41.828,07735 0%	€ 41.828,07735
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 41.828,07735</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 483,50080</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 42.681,37249</b> +0,08%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,79167 = 5% * B)		€ 7.255,83332	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4.993,72058	
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 54.930,93</b> +0,08%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,88%</i>		€ 483,50080	
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 362,79167	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz G - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			





comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 275 kVA				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
<b>Totale AT</b>				<b>€ 369,29730</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.007	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 21.915,33130 0%	€ 21.915,33130
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21.915,33130</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,22730
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,78610
<b>Totale RU</b>				<b>€ 483,01340</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 22.767,64200</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 193,52496 = 5% * B)				€ 3.870,49914
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.663,81411
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 29.301,96</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 1,65%				€ 483,01340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 193,52496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz H - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 275 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
<b>Totale AT</b>				<b>€ 369,79434</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.008	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 32.842,18550 0%	€ 32.842,18550
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32.842,18550</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
<b>Totale RU</b>				<b>€ 483,50080</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 33.695,48064</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,41159 = 5% * B)				€ 5.728,23171
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.942,37124



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 43.366,08</b> +0,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,11%</i>	€ 483,50080
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 286,41159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz I - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 275 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,79434</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.009 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 43.820,38503 0%	€ 43.820,38503
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 43.820,38503</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 483,50080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44.673,68017</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 379,72628 = 5% * B)			€ 7.594,52563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.226,82058
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 57.495,03</b> +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,84%</i>			€ 483,50080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 379,72628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz J - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 550 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,29730</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.010 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 2 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 26.320,98696 0%	€ 26.320,98696
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26.320,98696</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,52600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27.172,81026</b> +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,96889 = 5% * B)				€ 4.619,37774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.179,21880
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34.971,41</b> +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 1,38%				€ 482,52600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 230,96889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz K - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 550 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.011	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 3 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 39.507,15311 0%	€ 39.507,15311
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39.507,15311</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40.357,99198</b> +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 343,04293 = 5% * B)				€ 6.860,85864
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.721,88506
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51.940,74</b> +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 0,93%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 343,04293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz L - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 550 kVA			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,30323</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.012	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 52.641,97392 0%	€ 52.641,97392
<b>Totale MT</b>				<b>€ 52.641,97392</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
<b>Totale RU</b>				<b>€ 481,55120</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 53.491,82835</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 454,68054 = 5% * B)				€ 9.093,61082
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6.258,54392
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 68.843,98</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 0,7%				€ 481,55120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 454,68054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.M	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz M - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1100 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
<b>Totale AT</b>				<b>€ 369,29730</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.013	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 49.817,83132 0%	€ 49.817,83132
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49.817,83132</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,52600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 50.669,65462</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 430,69206 = 5% * B)				€ 8.613,84129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5.928,34959
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 65.211,85</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,06%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,74%</i>		€ 482,52600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 430,69206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.N	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz N - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,79434</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.014 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 74.639,45139 0%	€ 74.639,45139
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 74.639,45139</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 483,50080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 75.492,74653</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 641,68835 = 5% * B)			€ 12.833,76691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.832,65134
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 97.159,16</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,5%</i>			€ 483,50080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 641,68835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz O - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1100 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 367,80620</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.015 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 99.553,50583 0%	€ 99.553,50583
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 99.553,50583</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	9,86000	€ 23,03000	€ 227,07580



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,50060
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 480,57640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 100.401,88843</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 853,41605 = 5% * B)			€ 17.068,32103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.747,02095
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 129.217,23</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,37%</i>			€ 480,57640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 853,41605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.P	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz P - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1700 kVA			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 369,79434</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.030.016	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 63.034,80893 0%	€ 63.034,80893
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63.034,80893</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 483,50080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63.888,10407</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 543,04888 = 5% * B)			€ 10.860,97769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.474,90818
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82.223,99</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,59%</i>			€ 483,50080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 543,04888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.Q	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz Q - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1700 kVA			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
<b>Totale AT</b>				<b>€ 367,80620</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.017	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 94.634,36487 0%	€ 94.634,36487
<b>Totale MT</b>				<b>€ 94.634,36487</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,30610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,75770
<b>Totale RU</b>				<b>€ 481,06380</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 95.483,23487</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 811,60750 = 5% * B)				€ 16.232,14993
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11.171,53848
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 122.886,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,39%				€ 481,06380
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 811,60750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz R - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1700 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 370,78841
<b>Totale AT</b>				<b>€ 370,78841</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.018	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 125.977,18347 0%	€ 125.977,18347
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125.977,18347</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,95000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 229,14850
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,95000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,81450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 484,96300</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 126.832,93488</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.078,07995 = 5% * B)				€ 21.561,59893
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14.839,45338
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 163.233,99</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,3%				€ 484,96300



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1.078,07995
--	---	--	---------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTRICI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni A - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.019 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva	1,00000 cad	€ 3.666,24447 0%	€ 3.666,24447
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.666,24447</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.517,08334</b> +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,39521 = 5% * B)			€ 767,90417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 528,49875
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.813,49</b> +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			€ 482,03860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 38,39521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTRICI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni B - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.020 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.590,51377 0%	€ 4.590,51377
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.590,51377</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5.441,35264</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,25150 = 5% * B)	€ 925,02995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 636,63826
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7.003,02</b> +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%	€ 482,03860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 46,25150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni C - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.021 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.795,90577</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.646,74464</b> +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,99733 = 5% * B)			€ 959,94659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 660,66912
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.267,36</b> +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			€ 482,03860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 47,99733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni D - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.022 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 4.795,90577</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 482,03860</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 5.646,74464</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,99733 = 5% * B)				€ 959,94659
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 660,66912
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 7.267,36</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 6,63%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 47,99733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni E - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.023	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 7.548,15852 0%	€ 7.548,15852
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 7.548,15852</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 482,03860</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 8.398,99739</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,39148 = 5% * B)				€ 1.427,82956
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 982,68270
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 10.809,51</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,46%				€ 482,03860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 71,39148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni F - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
<b>Totale AT</b>				<b>€ 369,29730</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.024	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.500,67493</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,52600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15.352,49823</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,49624 = 5% * B)				€ 2.609,92470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.796,24229
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 19.758,67</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>				€ 482,52600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 130,49624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTOGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di più gruppi elettrogeni G - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 368,80027</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.030.025	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
<b>Totale MT</b>				<b>€ 14.500,67493</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
<b>Totale RU</b>				<b>€ 482,03860</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15.351,51380</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,48787 = 5% * B)				€ 2.609,75735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.796,12712
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 19.757,40</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>				€ 482,03860
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 130,48787



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni H - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 510 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.026 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz,, per 3 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 44.272,24742 0%	€ 44.272,24742
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44.272,24742</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45.123,08629</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 383,54623 = 5% * B)			€ 7.670,92467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.279,40110
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 58.073,41</b> +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,83%</i>			€ 482,03860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 383,54623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni I - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,30323</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.027 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 66.372,42620 0%	€ 66.372,42620
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 66.372,42620</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 481,55120</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 67.222,28063</b> +0,05%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 571,38939 = 5% * B)		€ 11.427,78771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7.865,00683
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 86.515,08</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%		€ 481,55120
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 571,38939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni J - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 368,80027</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.030.028 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA	1,00000 cad	€ 63.342,89160 0%	€ 63.342,89160
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63.342,89160</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 482,03860</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64.193,73047</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 545,64671 = 5% * B)			€ 10.912,93418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.510,66647
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82.617,33</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			€ 482,03860
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 545,64671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase A - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.001 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 600 W	1,00000 cad	€ 178,74051 0%	€ 178,74051
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 178,74051</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 229,91751</b> +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95430 = 5% * B)	€ 39,08598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 26,90035
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 295,90</b> +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,3%	€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,95430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase B - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 500 Va - 300 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.002 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 500 Va - 300 W	1,00000 cad	€ 119,90509 0%	€ 119,90509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 119,90509</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 171,08209</b> +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45420 = 5% * B)			€ 29,08396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,01661
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 220,18</b> +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,45420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase C - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 650 Va - 375 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.003 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 650 Va - 375 W	1,00000 cad	€ 138,52389 0%	€ 138,52389
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 138,52389</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 189,70089</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61246 = 5% * B)			€ 32,24915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,19500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 244,15</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,96%</i>			€ 51,17700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase D - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 800 Va - 450 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.004 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 800 Va - 450 W	1,00000 cad	€ 157,14270 0%	€ 157,14270
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 157,14270</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 208,31970</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77072 = 5% * B)			€ 35,41435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,37341
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 268,11</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,09%</i>			€ 51,17700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,77072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase E - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 10000 Va - 10000 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x447mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.005 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 10000 Va - 10000 W	1,00000 cad	€ 5.280,29255 0%	€ 5.280,29255
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.280,29255</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 5.331,46955</b> +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,31749 = 5% * B)	€ 906,34982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 623,78194
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6.861,60</b> +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%	€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 45,31749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase F - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.006 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 800 W	1,00000 cad	€ 694,10898 0%	€ 694,10898
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 694,10898</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 745,28598</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,33493 = 5% * B)			€ 126,69862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,19846
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 959,18</b> +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,33493

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase G - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 2000 Va - 1600 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 238x145x400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.007 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 2000 Va - 1600 W	1,00000 cad	€ 1.171,49509 0%	€ 1.171,49509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.171,49509</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550





	<b>Totale RU</b>	<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.222,67209</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39271 = 5% * B)	€ 207,85426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 143,05264
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.573,58</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%	€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 10,39271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase H - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va - 2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.008 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 3000 Va - 2400 W	1,00000 cad	€ 1.541,63689 0%	€ 1.541,63689
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.541,63689</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.592,81389</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,53892 = 5% * B)			€ 270,77836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,35923
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.049,95</b> +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,53892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase I - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 6000 Va - 6000 W, ricarica in 3 h, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x374mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.009 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 6000 Va - 6000 W	1,00000 cad	€ 3.060,18647 0%	€ 3.060,18647
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.060,18647</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 51,17700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.111,36347</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,44659 = 5% * B)	€ 528,93179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 364,02953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4.004,32</b> +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%	€ 51,17700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 26,44659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 30 minuti. Normativa EN 62040-3			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.010 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 30 min	1,00000 cad	€ 8.715,72770 0%	€ 8.715,72770
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.715,72770</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 128,58420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8.844,31190</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,17665 = 5% * B)			€ 1.503,53302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.034,78449
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.382,63</b> +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			€ 128,58420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 75,17665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.040.011 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 8.796,58650 0%	€ 8.796,58650
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 8.796,58650</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430



CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 128,58420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.925,17070</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,86395 = 5% * B)				€ 1.517,27902
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.044,24497
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.486,69</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,12%				€ 128,58420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 75,86395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.012	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 9.600,06765 0%	€ 9.600,06765
<b>Totale MT</b>				<b>€ 9.600,06765</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 128,58420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 9.728,65185</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,69354 = 5% * B)				€ 1.653,87081
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.138,25227
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 12.520,77</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 1,03%				€ 128,58420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 82,69354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 55 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.013	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 55 min	1,00000 cad	€ 10.375,46100 0%	€ 10.375,46100
<b>Totale MT</b>				<b>€ 10.375,46100</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430



	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 128,58420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10.504,04520</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,28438 = 5% * B)				€ 1.785,68768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.228,97329
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13.518,71</b> +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,95%				€ 128,58420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 89,28438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 52 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.014	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 52 min	1,00000 cad	€ 10.465,68240 0%	€ 10.465,68240
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 10.465,68240</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 128,58420</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.594,26660</b> +0,01%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,05127 = 5% * B)			€ 1.801,02532	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.239,52919	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13.634,82</b> +0,01%	
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			€ 128,58420	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 90,05127	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.016	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, aut. 23 min	1,00000 cad	€ 11.341,51090 0%	€ 11.341,51090
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.341,51090</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430



	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 128,58420</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11.470,09510</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,49581 = 5% * B)				€ 1.949,91617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.342,00113
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 14.762,01</b> +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,87%				€ 128,58420
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 97,49581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase D - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.015	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 40 min	1,00000 cad	€ 11.070,84670 0%	€ 11.070,84670
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11.070,84670</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 128,58420</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11.199,43090</b> +0,01%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,19516 = 5% * B)			€ 1.903,90325	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.310,33342	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14.413,67</b> +0,01%	
	Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			€ 128,58420	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 95,19516	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase E - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.017	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 16.084,94356 0%	€ 16.084,94356
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16.084,94356</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400



CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 169,49600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 16.254,43956</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 138,16274 = 5% * B)				€ 2.763,25473
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.901,76943
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20.919,46</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,81%				€ 169,49600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 138,16274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase F - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, autonomia 18 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.018	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, aut.18 min	1,00000 cad	€ 18.394,95186 0%	€ 18.394,95186
<b>Totale MT</b>				<b>€ 18.394,95186</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 169,49600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18.564,44786</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 157,79781 = 5% * B)				€ 3.155,95614
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.172,04040
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23.892,44</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,71%				€ 169,49600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 157,79781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase G - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.019	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, aut. 15 min	1,00000 cad	€ 25.131,76677 0%	€ 25.131,76677
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25.131,76677</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400



CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 169,49600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25.301,26277</b> +0,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 215,06073 = 5% * B)				€ 4.301,21467
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.960,24774
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32.562,73</b> +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 0,52%				€ 169,49600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 215,06073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase H - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.020	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 27.549,87052 0%	€ 27.549,87052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 27.549,87052</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 169,49600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27.719,36652</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 235,61462 = 5% * B)				€ 4.712,29231
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.243,16588
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35.674,82</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,48%				€ 169,49600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 235,61462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase I - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, autonomia 9 minuti. Normativa EN 62040-3			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.040.021	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, aut.9 min	1,00000 cad	€ 31.645,58162 0%	€ 31.645,58162
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31.645,58162</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500



	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 211,87000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 31.857,45162</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 270,78834 = 5% * B)				€ 5.415,76678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.727,32184
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41.000,54</b> +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,52%				€ 211,87000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 270,78834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase J - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, autonomia 13 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.022	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, aut.13 min	1,00000 cad	€ 40.392,80170 0%	€ 40.392,80170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40.392,80170</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 211,87000</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40.604,67170</b> 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 345,13971 = 5% * B)			€ 6.902,79419	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.750,74659	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52.258,21</b> 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			€ 211,87000	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 345,13971	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L19.040.030.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase K - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, autonomia 8 minuti. Normativa EN 62040-3				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L19.040.023	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, aut. 8 min	1,00000 cad	€ 48.963,83470 0%	€ 48.963,83470
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48.963,83470</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,66000	€ 25,71000	€ 16,96860





	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000	€ 225,00000
			0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 257,16840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49.221,00310</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 418,37853 = 5% * B)			€ 8.367,57053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.758,85736
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63.347,43</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,41%</i>			€ 257,16840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 418,37853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase L - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.040.024	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 55.335,50829	€ 55.335,50829
			0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 55.335,50829</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000	€ 15,19980
			+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000	€ 16,96860
			+7,17%	
CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000	€ 225,00000
			0%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 257,16840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 55.592,67669</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 472,53775 = 5% * B)			€ 9.450,75504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.504,34317
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 71.547,77</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,36%</i>			€ 257,16840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 472,53775

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS A - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354	€ 52,18872
			0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 52,18872</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.050.001	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione	1,00000 cad	€ 2.192,65239	€ 2.192,65239
			0%	



	di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W 1/3 h			
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.192,65239</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.192,65239 %	€ 0,02000 0%	€ 43,85305
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 95,03005</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.339,87116</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,88891 = 5% * B)			€ 397,77810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,76493
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.011,41</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			€ 95,03005
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,88891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS B - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 52,18872</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.050.002	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 3.288,97007 0%	€ 3.288,97007
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.288,97007</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.288,97007 %	€ 0,02000 0%	€ 65,77940
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 116,95640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.458,11519</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,39398 = 5% * B)			€ 587,87958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,59948
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.450,59</b> +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			€ 116,95640
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 29,39398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L19.050.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS C - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-4			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 52,18872</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.003 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 4.385,29626 0%	€ 4.385,29626
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.385,29626</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.385,29626 %	€ 0,02000 0%	€ 87,70593
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 138,88293</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.576,36791</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,89913 = 5% * B)			€ 777,98254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 535,43505
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.889,79</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			€ 138,88293
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 38,89913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS D - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-5			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 55,66796</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.004 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 6.577,94014 0%	€ 6.577,94014
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.577,94014</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,79360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,79520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.577,94014 %	€ 0,02000 0%	€ 131,55880



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 186,14760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 6.819,75570</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,96792 = 5% * B)	€ 1.159,35847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 797,91142
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 8.777,03</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%	€ 186,14760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 57,96792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS E - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-6			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 55,66796</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.005 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 7.674,26633 0%	€ 7.674,26633
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7.674,26633</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,79360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,79520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.674,26633 %	€ 0,02000 0%	€ 153,48533
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 208,07413</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7.938,00842</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,47307 = 5% * B)			€ 1.349,46143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 928,74699
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10.216,22</b> +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			€ 208,07413
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 67,47307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS F - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-7			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 62,12943</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.050.006	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 9.866,91872 0%	€ 9.866,91872
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 9.866,91872</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.866,91872 %	€ 0,02000 0%	€ 197,33837
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 258,26337</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 10.187,31152</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,04%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 86,59215 = 5% * B)	€ 1.731,84296
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.191,91545
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 13.111,07</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,04%
			Incidenza Manodopera sul totale 1,97%	€ 258,26337
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 86,59215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS G - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-8			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 62,12943</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L19.050.007	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 13.155,88878 0%	€ 13.155,88878
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 13.155,88878</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.155,88878 %	€ 0,02000 0%	€ 263,11778
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 324,04278</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 13.542,06099</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,10752 = 5% * B)	€ 2.302,15037
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.584,42114
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 17.428,63</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,03%



	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%		€ 324,04278
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 115,10752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS H - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 24000 W, potenza attiva 20000 W 1 h standard, 11000 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 52,18872</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.008 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 24000 W massimo, 20000 W 1 h standard, 11100 W 2h	1,00000 cad	€ 29.587,72086 0%	€ 29.587,72086
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29.587,72086</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29.587,72086 %	€ 0,02000 0%	€ 591,75442
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 689,23442</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30.329,14400</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 257,79772 = 5% * B)			€ 5.155,95448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.548,50985
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39.033,61</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			€ 689,23442
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 257,79772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS I - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 1600 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 52,18872</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.009 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 16000 W 2h	1,00000 cad	€ 34.360,60634 0%	€ 34.360,60634
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34.360,60634</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34.360,60634 %	€ 0,02000 0%	€ 687,21213
<b>Totale RU</b>				<b>€ 784,69213</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35.197,48719</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,17864 = 5% * B)				€ 5.983,57282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.118,10600
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45.299,17</b> +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 1,73%				€ 784,69213
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 299,17864

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori A - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.050.010	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio	1,00000 cad	€ 279,11075 0%	€ 279,11075
<b>Totale MT</b>				<b>€ 279,11075</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 293,73275</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49673 = 5% * B)				€ 49,93457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,36673
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 378,03</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,87%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,49673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori B - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L19.050.011	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W	1,00000 cad	€ 543,89992 0%	€ 543,89992
<b>Totale MT</b>				<b>€ 543,89992</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 558,52192</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74744 = 5% * B)	€ 94,94873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 65,34707
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 718,82</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%	€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,74744

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori C - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L19.050.012 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W	1,00000 cad	€ 900,04784 0%	€ 900,04784
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 900,04784</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 914,66984</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77469 = 5% * B)			€ 155,49387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,01637
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.177,18</b> +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,24%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,77469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.010.021 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm	1,00000 cad	€ 174,48478 0%	€ 174,48478





		<b>Totale MT</b>		<b>€ 174,48478</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,48478 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 37,60770</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 238,93239</b> +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03093 = 5% * B)			€ 40,61851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,95509
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,51</b> +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,23%</i>			€ 37,60770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,03093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.010.022	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 199,48718 0%	€ 199,48718
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 199,48718</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,48718 %	€ 0,02000 0%	€ 3,98974
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 38,10774</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 264,43483</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24770 = 5% * B)			€ 44,95392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,93888
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 340,33</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,2%</i>			€ 38,10774
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L20.010.010.C	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo &gt; 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.010.023 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43246 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,46%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>Totale MT</b>	1,00000 cad	€ 220,79773 0%	€ 220,79773
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 220,79773</b>
	<b>Totale RU</b>	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	<b>Totale RU</b>	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>	220,79773 %	€ 0,02000 0%	€ 4,41595
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 38,53395</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 286,17159</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43246 = 5% * B)			€ 48,64917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,48208
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 368,30</b> +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,46%</i>			€ 38,53395
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.D	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino D - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo &gt; 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.010.024 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -</p>	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>Totale MT</b>	1,00000 cad	€ 241,33161 0%	€ 241,33161
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 241,33161</b>
	<b>Totale RU</b>	0,70000	€ 23,03000	€ 16,12100



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,33161 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82663
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,94463</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 307,11615</b> +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61049 = 5% * B)				€ 52,20975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,93259
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 395,26</b> +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 9,85%				€ 38,94463
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,61049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino E - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.010.025	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 256,73734 0%	€ 256,73734
<b>Totale MT</b>				<b>€ 256,73734</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,73734 %	€ 0,02000 0%	€ 5,13475
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,25275</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 322,83000</b> +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74406 = 5% * B)				€ 54,88110
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,77111
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 415,48</b> +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,45%				€ 39,25275
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,74406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino F - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di			



<p>forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo &gt; 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.026	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm	1,00000 cad	€ 297,81573 0%	€ 297,81573
<b>Totale MT</b>				<b>€ 297,81573</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,81573 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95631
<b>Totale RU</b>				<b>€ 40,07431</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 364,72995</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10020 = 5% * B)				€ 62,00409
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,67340
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 469,41</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,54%				€ 40,07431
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,10020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.A	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo &gt; 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.027	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 308,63592 0%	€ 308,63592
<b>Totale MT</b>				<b>€ 308,63592</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,63592 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17272



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 40,29072</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 375,76655</b> +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19402 = 5% * B)	€ 63,88031
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 43,96469
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 483,61</b> +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,33%</i>	€ 40,29072
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,19402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.010.028 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 328,76550 0%	€ 328,76550
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 328,76550</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	328,76550 %	€ 0,02000 0%	€ 6,57531
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 40,69331</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 396,29872</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36854 = 5% * B)			€ 67,37078
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,36695
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 510,04</b> +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,98%</i>			€ 40,69331
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,36854

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.029	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 348,89509 0%	€ 348,89509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 348,89509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,89509 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97790
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,09590</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 416,83090</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54306 = 5% * B)				€ 70,86125
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,76922
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 536,46</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,66%				€ 41,09590
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,54306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile A - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.030	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 48,80254 0%	€ 48,80254
<b>Totale MT</b>				<b>€ 48,80254</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,80254 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97605
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,09405</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 110,73650</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94126 = 5% * B)				€ 18,82521
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,95617



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 142,52</b> +2,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,62%</i>	€ 35,09405
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,94126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile B - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.010.031 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 63,88909 0%	€ 63,88909
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 63,88909</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,88909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27778
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 35,39578</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 126,12478</b> +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07206 = 5% * B)			€ 21,44121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,75660
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 162,32</b> +1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,81%</i>			€ 35,39578
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,07206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile C - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,83991</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.010.032 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 77,63509 0%	€ 77,63509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 77,63509</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,63509 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55270
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,67070</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 140,14570</b> +1,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19124 = 5% * B)				€ 23,82477
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,39705
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 180,37</b> +1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 19,78%				€ 35,67070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,19124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile D - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.033	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 96,12622 0%	€ 96,12622
<b>Totale MT</b>				<b>€ 96,12622</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92252
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,04052</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 159,00665</b> +1,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35156 = 5% * B)				€ 27,03113
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,60378
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 204,64</b> +1,46%
Incidenza Manodopera sul totale 17,61%				€ 36,04052
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile E - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di			





sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.034	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm	1,00000 cad	€ 112,06392 0%	€ 112,06392
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,06392</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,06392 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24128
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,35928</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 175,26311</b> +1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48974 = 5% * B)				€ 29,79473
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,50578
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 225,56</b> +1,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,12%</i>				€ 36,35928
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,48974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sottile F - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,83991</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.010.035	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm	1,00000 cad	€ 141,14117 0%	€ 141,14117
<b>Totale MT</b>				<b>€ 141,14117</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,14117 %	€ 0,02000 0%	€ 2,82282
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,94082</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 204,92190</b> +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74184 = 5% * B)			€ 34,83672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,97586
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 263,73</b> +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,01%</i>			€ 36,94082
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74184

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.020.001 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48120 0%	€ 0,48120
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 0,48120</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 15,10320</b> +6,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12838 = 5% * B)			€ 2,56754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76707
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 19,44</b> +6,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 75,22%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.020.002 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,15200 0%	€ 1,15200
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,15200</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15,77400</b> +6,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13408 = 5% * B)	€ 2,68158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,84556
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 20,30</b> +6,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,03%</i>	€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.020.003 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,61280 0%	€ 1,61280
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,61280</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,23480</b> +6,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13800 = 5% * B)			€ 2,75992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89947
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,89</b> +6,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 69,98%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 10 mmq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.020.004 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,81952 0%	€ 2,81952
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,81952</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,44152</b> +5,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14825 = 5% * B)				€ 2,96506
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,04066
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,45</b> +5,94%
Incidenza Manodopera sul totale 65,14%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.020.005	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 4,09824 0%	€ 4,09824
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,09824</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,72024</b> +5,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15912 = 5% * B)				€ 3,18244
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,19027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,09</b> +5,51%
Incidenza Manodopera sul totale 60,69%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 25 mmq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.020.006	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 6,10560 0%	€ 6,10560
<b>Totale MT</b>				<b>€ 6,10560</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 20,72760</b> +4,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17618 = 5% * B)				€ 3,52369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,42513
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26,68</b> +4,95%
Incidenza Manodopera sul totale 54,81%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 35 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.020.007	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 8,29440 0%	€ 8,29440
<b>Totale MT</b>				<b>€ 8,29440</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22,91640</b> +4,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19479 = 5% * B)				€ 3,89579
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68122
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 29,49</b> +4,46%
Incidenza Manodopera sul totale 49,58%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 50 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.020.008	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 11,69280 0%	€ 11,69280
<b>Totale MT</b>				



					<b>€ 11,69280</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,31480</b> +3,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22368 = 5% * B)			€ 4,47352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07883
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,87</b> +3,86%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,17%</i>			€ 14,62200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.020.010.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 70 mmq				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.020.009	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 16,73280 0%	€ 16,73280
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,73280</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,35480</b> +3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26652 = 5% * B)			€ 5,33032
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66851
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,35</b> +3,22%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,23%</i>			€ 14,62200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.020.010.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 95 mmq				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.020.010	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare,	1,00000	€ 21,08160	€ 21,08160



	non propagante l'incendio, Sezione 1 x 95 mmq	m	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,08160</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,70360</b> +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30348 = 5% * B)			€ 6,06961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17732
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,95</b> +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,82%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.K	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 120 mmq			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.020.011	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 26,46720 0%	€ 26,46720
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,46720</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,08920</b> +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34926 = 5% * B)			€ 6,98516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80744
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,88</b> +2,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,65%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase A - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1			
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.L20.030.001	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 200 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 215,65894 0%	€ 215,65894
<b>Totale MT</b>				<b>€ 215,65894</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 225,40694</b> +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91596 = 5% * B)				€ 38,31918
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,37261
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 290,10</b> +0,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,91596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase B - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.002	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 250 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 240,58685 0%	€ 240,58685
<b>Totale MT</b>				<b>€ 240,58685</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 250,33485</b> +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12785 = 5% * B)				€ 42,55692
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,28918
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 322,18</b> +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,03%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,12785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase C - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 V, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.003	- Inverter - Inverter monofase per reti	1,00000	€ 263,58905	€ 263,58905





	isolate, potenza nominale 250 V, tensione di ingresso 42-64 V	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 263,58905</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 273,33705</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32337 = 5% * B)			€ 46,46730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,98044
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 351,78</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,77%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,32337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase D - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.030.004	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 400 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 418,85923</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 428,60723</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64316 = 5% * B)			€ 72,86323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,14705
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 551,62</b> +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,77%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,64316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase E - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.030.005	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923



		di ingresso 21-32 V			
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 418,85923</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 428,60723</b> +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64316 = 5% * B)		€ 72,86323	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 50,14705	
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 551,62</b> +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%		€ 9,74800	
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,64316	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase F - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.006	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 461,03348 0%	€ 461,03348
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 461,03348</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 470,78148</b> +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00164 = 5% * B)		€ 80,03285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 55,08143
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 605,90</b> +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,61%		€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,00164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase G - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.007	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 800 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 701,62034</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 9,74800</b>
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 711,36834</b> +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,04663 = 5% * B)					€ 120,93262
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 83,23010
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 915,53</b> +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,06%					€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 6,04663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase H - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.L20.030.008	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 850 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034	
				<b>€ 701,62034</b>	
<b>Totale MT</b>					
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200	
				<b>€ 9,74800</b>	
				<b>Totale RU</b>	
				<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 711,36834</b> +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,04663 = 5% * B)					€ 120,93262
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 83,23010
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 915,53</b> +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,06%					€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 6,04663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase I - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.009	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.100 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.124,32036 0%	€ 1.124,32036
				<b>Totale MT</b>



					<b>€ 1.124,32036</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.134,06836</b> +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63958 = 5% * B)			€ 192,79162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,68600
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.459,55</b> +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,63958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase J - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.010	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.600 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.188,53927 0%	€ 1.188,53927
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.188,53927</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.198,28727</b> +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18544 = 5% * B)			€ 203,70884
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,19961
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.542,20</b> +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,18544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.K	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase K - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.011	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.406,11329 0%	€ 1.406,11329
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1.406,11329</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.415,86129</b> +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03482 = 5% * B)			€ 240,69642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,65577
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.822,21</b> +0,05%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,53%</i>			€ 9,74800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,03482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.L	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase L - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.012	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.150,19518 0%	€ 1.150,19518
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 1.150,19518</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.159,94318</b> +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85952 = 5% * B)			€ 197,19034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,71335
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.492,85</b> +0,06%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,65%</i>			€ 9,74800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,85952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.M	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase M - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.013	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.300 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.778,96812 0%	€ 1.778,96812
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 1.778,96812</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.788,71612</b> +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,20409 = 5% * B)			€ 304,08174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,27979
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.302,08</b> +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 15,20409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.N	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase N - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.014	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.500 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 2.479,63091 0%	€ 2.479,63091
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 2.479,63091</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.489,37891</b> +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,15972 = 5% * B)			€ 423,19441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,25733
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.203,83</b> +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,3%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,15972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.O	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase O - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.015	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 3.500 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 2.433,62651 0%	€ 2.433,62651
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 2.433,62651</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.443,37451</b> +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,76868 = 5% * B)			€ 415,37367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,87482
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.144,62</b> +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 20,76868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.P	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase P - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.016	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 4.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 3.131,40605 0%	€ 3.131,40605
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 3.131,40605</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.141,15405</b> +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,69981 = 5% * B)			€ 533,99619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,51502
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.042,67</b> +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			€ 9,74800
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 26,69981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.Q	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase Q - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.017	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 5.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 3.132,36359 0%	€ 3.132,36359
		<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 3.132,36359</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.142,11159</b> +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,70795 = 5% * B)			€ 534,15897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,62706
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.043,90</b> +0,02%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,24%</i>			€ 9,74800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,70795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.010.R	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase R - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.018	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 7.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 4.498,21771 0%	€ 4.498,21771
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4.498,21771</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 9,74800</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.507,96571</b> +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,31771 = 5% * B)			€ 766,35417
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 527,43199
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.801,75</b> +0,01%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,17%</i>			€ 9,74800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 38,31771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L20.030.020.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali A - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza pari a 1				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.L20.030.019	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale	1,00000	€ 1.652,49857	€ 1.652,49857





	per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.000 VA	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.652,49857</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.662,24657</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,12910 = 5% * B)			€ 282,58192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 194,48285
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.139,31</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,46%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,12910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali B - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.700 VA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.030.020	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.700 VA	1,00000 cad	€ 1.777,57437 0%	€ 1.777,57437
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.777,57437</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.787,32237</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,19224 = 5% * B)			€ 303,84480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,11672
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.300,28</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,42%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,19224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali C - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%,			



<p>efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 3.200 VA, fattore di potenza pari a 1</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.021	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 3.200 VA	1,00000 cad	€ 1.998,56360 0%	€ 1.998,56360
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.998,56360</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.008,31160</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,07065 = 5% * B)				€ 341,41297
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 234,97246
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.584,70</b> +0,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,38%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 17,07065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.D	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali D - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 3%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza pari a 1</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.022	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 4.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.773,41439</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.783,16239</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,15688 = 5% * B)				€ 303,13761
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 208,63000
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.294,93</b> +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,42%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 15,15688

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER			



<p>020 - Inverter monofase bidirezionali  E - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 3%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza pari a 1</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.023	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 5.000 VA	1,00000 cad	€ 2.569,77784 0%	€ 2.569,77784
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.569,77784</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.579,52584</b> +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,92597 = 5% * B)				€ 438,51939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 301,80452
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.319,85</b> +0,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,29%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 21,92597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali F - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 6.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.024	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 6.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.773,41439</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.783,16239</b> +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,15688 = 5% * B)				€ 303,13761
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 208,63000
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.294,93</b> +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,42%</i>				€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 15,15688



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.A	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali A - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.030.025 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 10 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,38254 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,1%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 11.912,73577 0%	€ 11.912,73577
				<b>€ 11.912,73577</b>
				€ 6,90900
				€ 7,71300
				<b>€ 14,62200</b>
				<b>€ 11.927,35777</b> +0,01%
				€ 2.027,65082
				€ 1.395,50086
				<b>€ 15.350,51</b> +0,01%
				€ 14,62200
				€ 101,38254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.B	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali B - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.030.026 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 16 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 180,29415 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 21.196,45400 0%	€ 21.196,45400
				<b>€ 21.196,45400</b>
				€ 6,90900
				€ 7,71300
				<b>€ 14,62200</b>
				<b>€ 21.211,07600</b> 0%
				€ 3.605,88292
				€ 2.481,69589



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 27.298,65</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,05%</i>	€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 180,29415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali C - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.030.027 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 20 kVA	1,00000 cad	€ 27.522,52748 0%	€ 27.522,52748
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27.522,52748</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 27.537,14948</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 234,06577 = 5% * B)			€ 4.681,31541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.221,84649
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35.440,31</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,04%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 234,06577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali D - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.030.028 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 35 kVA	1,00000 cad	€ 29.905,07463 0%	€ 29.905,07463
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29.905,07463</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 29.919,69663</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,31742 = 5% * B)	€ 5.086,34843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3.500,60451
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 38.506,65</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,04%</i>	€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 254,31742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali E - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.030.029	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 40 kVA	1,00000 cad	€ 33.684,28736 0%	€ 33.684,28736
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33.684,28736</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.698,90936</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,44073 = 5% * B)			€ 5.728,81459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.942,77240
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43.370,50</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,03%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 286,44073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali F - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L20.030.030	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 50 kVA	1,00000 cad	€ 43.132,31918 0%	€ 43.132,31918
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 43.132,31918</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 43.146,94118</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 366,74900 = 5% * B)				€ 7.334,98000
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5.048,19212
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 55.530,11</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,03%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 366,74900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali G - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza pari a 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.031	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 64 kVA	1,00000 cad	€ 43.378,78958 0%	€ 43.378,78958
<b>Totale MT</b>				<b>€ 43.378,78958</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 43.393,41158</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 368,84400 = 5% * B)				€ 7.376,87997
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5.077,02916
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 55.847,32</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,03%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 368,84400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali H - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza pari a 1			
<b>MT</b>				



CAM24_MT.L20.030.032	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 80 kVA	1,00000 cad	€ 53.319,76219 0%	€ 53.319,76219
<b>Totale MT</b>				<b>€ 53.319,76219</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53.334,38419</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 453,34227 = 5% * B)				€ 9.066,84531
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6.240,12295
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 68.641,35</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,02%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 453,34227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali I - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.033	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 100 kVA	1,00000 cad	€ 59.563,67887 0%	€ 59.563,67887
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59.563,67887</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59.578,30087</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 506,41556 = 5% * B)				€ 10.128,31115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6.970,66120
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 76.677,27</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,02%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 506,41556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali J - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco			





<p>automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. <math>\pm</math> 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza pari a 1</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.034	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 120 kVA	1,00000 cad	€ 69.422,49468 0%	€ 69.422,49468
<b>Totale MT</b>				<b>€ 69.422,49468</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 69.437,11668</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 590,21549 = 5% * B)				€ 11.804,30984
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8.124,14265
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 89.365,57</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,02%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 590,21549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.K	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali K - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. <math>\pm</math> 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza pari a 1</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L20.030.035	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 150 kVA	1,00000 cad	€ 90.372,47829 0%	€ 90.372,47829
<b>Totale MT</b>				<b>€ 90.372,47829</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,62200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 90.387,10029</b> 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 768,29035 = 5% * B)				€ 15.365,80705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10.575,29073
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 116.328,20</b> 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,01%				€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 768,29035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L20.030.030.L	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali L - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza pari a 1</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.030.036 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 200 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 932,39856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,01%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 109.679,32592 0%	€ 109.679,32592
				<b>€ 109.679,32592</b>
		0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
		0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
				<b>€ 14,62200</b>
				<b>€ 109.693,94792</b> 0%
				€ 18.647,97115
				€ 12.834,19191
				<b>€ 141.176,11</b> 0%
				€ 14,62200
				€ 932,39856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.M	<p>CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali M - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica &lt; 5%, efficienza &gt; 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza pari a 1</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L20.030.037 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 250 kVA</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.124,44007 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 132.272,44549 0%	€ 132.272,44549
				<b>€ 132.272,44549</b>
		0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
		0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
				<b>€ 14,62200</b>
				<b>€ 132.287,06749</b> 0%
				€ 22.488,80147
				€ 15.477,58690



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 170.253,46</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,01%</i>	€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1.124,44007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.N	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali N - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.030.038 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 330 Kva	1,00000 cad	€ 170.886,14076 0%	€ 170.886,14076
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 170.886,14076</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 170.900,76276</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.452,65648 = 5% * B)			€ 29.053,12967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19.995,38924
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 219.949,28</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,01%</i>			€ 14,62200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1.452,65648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Relè e sezionatori A - Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940:			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.001 - Accessori - Relè di monitoraggio per sistemi trifase, 2 uscite a relè con portata 8 A	1,00000 cad	€ 974,75286 0%	€ 974,75286
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 974,75286</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 984,50086</b> +0,07%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,36826 = 5% * B)	€ 167,36515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 115,18660
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.267,05</b> +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,77%</i>	€ 9,74800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,36826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Rele' e sezionatori B - Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.002 - Accessori - Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, bipolare per una stringa	1,00000 cad	€ 230,94763 0%	€ 230,94763
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 230,94763</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 240,69563</b> +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04591 = 5% * B)			€ 40,91826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,16139
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 309,78</b> +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,04591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Rele' e sezionatori C - Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: esapolare per tre stringhe			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.003 - Accessori - Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, esapolare per tre stringhe	1,00000 cad	€ 269,85561 0%	€ 269,85561
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 269,85561</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 279,60361</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37663 = 5% * B)			€ 47,53261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,71362
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 321,1362</b>



				€ 359,85 +0,23%
			Incidenza Manodopera sul totale 2,71%	€ 9,74800
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,37663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore A - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.004 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35	1,00000 cad	€ 111,25533 0%	€ 111,25533
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 111,25533</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,00333</b> +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02853 = 5% * B)			€ 20,57057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15739
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 155,73</b> +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore B - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.005 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35	1,00000 cad	€ 117,47933 0%	€ 117,47933
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 117,47933</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 127,22733</b> +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08143 = 5% * B)			€ 21,62865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,88560
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 163,74</b> +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			€ 9,74800



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,08143
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore C - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.006 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66	1,00000 cad	€ 319,51994 0%	€ 319,51994
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 319,51994</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 329,26794</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79878 = 5% * B)			€ 55,97555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,52435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 423,77</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,3%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,79878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore D - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.007 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66	1,00000 cad	€ 327,53134 0%	€ 327,53134
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 327,53134</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 337,27934</b> +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86687 = 5% * B)			€ 57,33749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,46168
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 434,08</b> +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,25%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,86687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L20.040.020.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore E - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.008 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	1,00000 cad	€ 299,04990 0%	€ 299,04990
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 299,04990</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 308,79790</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62478 = 5% * B)			€ 52,49564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12935
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 397,42</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62478

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore F - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L20.040.009 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	1,00000 cad	€ 306,16760 0%	€ 306,16760
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 306,16760</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 315,91560</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68528 = 5% * B)			€ 53,70565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,96213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 406,58</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,68528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.010.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 010 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad			



<p>azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg</p>				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.001	- Impianti elevatori - Ascensore semiautomatico per 7 fermate portata 525 Kg	1,00000 cad	€ 24.699,38022 0%	€ 24.699,38022
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24.699,38022</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.328,32000</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 27.027,70022</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,73545 = 5% * B)				€ 4.594,70904
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.162,24093
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 34.784,65</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,69%				€ 2.328,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 229,73545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.020.A	<p>CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 020 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg</p>			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.002	- Impianti elevatori - Ascensore semiautomatico per 6 fermate portata 400 kg	1,00000 cad	€ 22.980,18025 0%	€ 22.980,18025
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.980,18025</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.328,32000</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 25.308,50025</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,62%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 215,12225 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4.302,44504
			€ 2.961,09453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 32.572,04</b> +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,15%</i>		€ 2.328,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 215,12225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.030.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 030 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocità 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.010.003 - Impianti elevatori - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg	1,00000 cad	€ 32.959,28556 0%	€ 32.959,28556
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32.959,28556</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2.328,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35.287,60556</b> +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,94465 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.998,89295
				€ 4.128,64985
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45.415,15</b> +0,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,13%</i>			€ 2.328,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 299,94465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.040.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 040 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocità 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata			



825 Kg				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.004	- Impianti elevatori - Ascensore automatico per 6 fermate, 11 persone, portata 825 kg	1,00000 cad	€ 39.064,39083 0%	€ 39.064,39083
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39.064,39083</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.328,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 41.392,71083</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 351,83804 = 5% * B)				€ 7.036,76084
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.842,94717
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 53.272,42</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,37%				€ 2.328,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 351,83804

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.050.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 050 - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici A - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.005	- Impianti elevatori - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici	1,00000 cad	€ 2.043,95052 0%	€ 2.043,95052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.043,95052</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 363,80000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.407,75052</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46588 = 5% * B)				€ 409,31759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,70681
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 3.098,77</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 11,74%				€ 363,80000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,46588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.060.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 060 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg, Persone n. 7, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa m 12, Velocità' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio,			



Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.006	- Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg	1,00000 cad	€ 24.221,81159 0%	€ 24.221,81159
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24.221,81159</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.328,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 26.550,13159</b> +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 225,67612 = 5% * B)				€ 4.513,52237
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.106,36540
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 34.170,02</b> +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 6,81%				€ 2.328,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 225,67612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.070.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 070 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.010.007	- Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg	1,00000 cad	€ 22.636,32917 0%	€ 22.636,32917
<b>Totale MT</b>				<b>€ 22.636,32917</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2.328,32000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24.964,64917</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 212,19952 = 5% * B)				€ 4.243,99036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.920,86395
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32.129,50</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 7,25%				€ 2.328,32000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 212,19952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_L21.010.080.A	<p>CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 080 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idoneo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L21.010.008 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 283,64244 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 31.041,37914 0%	€ 31.041,37914
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31.041,37914</b>
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2.328,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33.369,69914</b> +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 283,64244 = 5% * B)			€ 5.672,84885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.904,25480
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42.946,80</b> +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,42%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2.328,32000 € 283,64244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.090.A	<p>CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 090 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idoneo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n. 11, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L21.010.009 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 367,97024 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	1,00000 cad	€ 40.962,29640 0%	€ 40.962,29640
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 40.962,29640</b>
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2.328,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43.290,61640</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 367,97024 = 5% * B)			€ 7.359,40479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.065,00212



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 55.715,02</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i>	€ 2.328,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 367,97024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.095.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 095 - Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico A - Maggiore prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.010.010 - Impianti elevatori - Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg	1,00000 cad	€ 2.378,24440 0%	€ 2.378,24440
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.378,24440</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 363,80000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.742,04440</b> +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,30738 = 5% * B)			€ 466,14755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,81920
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.529,01</b> +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,31%</i>			€ 363,80000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,30738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.095.B	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 095 - Maggiore prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico B - Maggiore prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.010.011 - Impianti elevatori - Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg	1,00000 cad	€ 2.015,29280 0%	€ 2.015,29280
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.015,29280</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 363,80000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.379,09280</b> +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22229 = 5% * B)			€ 404,44578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,35386



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.061,89</b> +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,88%</i>	€ 363,80000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 20,22229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.010.A	<p>CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 010 - Montacarrozzele tipo rettilineo da 180 kg fino a 6 alzate A - Montacarrozzele tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L21.020.001 - Montacarrozzele - Montacarrozzele da 180 kg fino a 6 alzate</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,34140 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 13.811,02601 0%	€ 13.811,02601
				<b>€ 13.811,02601</b>
				<b>€ 184,24000</b>
				<b>€ 192,16000</b>
				<b>€ 205,68000</b>
				<b>€ 582,08000</b>
				<b>€ 14.393,10601</b> +0,27%
				€ 2.446,82802
				€ 1.683,99340
				<b>€ 18.523,93</b> +0,27%
				€ 582,08000
				€ 122,34140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.A	<p>CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozzele tipo rettilineo A - Montacarrozzele tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 6 alzate</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.L21.020.002 - Montacarrozzele - Montacarrozzele da 150 kg fino a 6 alzate</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p>	1,00000 cad	€ 17.106,17891 0%	€ 17.106,17891
				<b>€ 17.106,17891</b>



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 582,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17.688,25891</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,35020 = 5% * B)				€ 3.007,00401
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.069,52629
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 22.764,79</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,56%				€ 582,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 150,35020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.B	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozze tipo rettilineo B - Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.L21.020.003	- Montacarrozze - Montacarrozze da 150 kg da 7 a 15 alzate	1,00000 cad	€ 17.588,05520 0%	€ 17.588,05520
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17.588,05520</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 582,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18.170,13520</b> +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 154,44615 = 5% * B)				€ 3.088,92298
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.125,90582
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 23.384,96</b> +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 2,49%				€ 582,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 154,44615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.C	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozze tipo rettilineo C - Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo			



macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.020.004	- Montacarrozze - Montacarrozze da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio	1,00000 cad	€ 20.821,59886 0%	€ 20.821,59886
<b>Totale MT</b>				<b>€ 20.821,59886</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 582,08000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21.403,67886</b> +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 181,93127 = 5% * B)				€ 3.638,62541
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.504,23043
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 27.546,53</b> +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				€ 582,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 181,93127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.D	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozze tipo rettilineo D - Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.L21.020.005	- Montacarrozze - Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi	1,00000 cad	€ 1.260,77342 0%	€ 1.260,77342
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.260,77342</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 24,02000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 72,76000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.333,53342</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,33503 = 5% * B)				€ 226,70068
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 156,02341





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.716,26</b> +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i>	€ 72,76000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 11,33503

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.010.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 010 - Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate A - Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 1.200 kg, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 220/380 V, Vano proprio, Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.021.001 - Montacarichi - Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate	1,00000 cad	€ 51.920,30729 0%	€ 51.920,30729
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51.920,30729</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 582,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52.502,38729</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 446,27029 = 5% * B)			€ 8.925,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.142,77931
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 67.570,57</b> +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,86%</i>			€ 582,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 446,27029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.020.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 020 - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg A - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.021.002 - Montacarichi - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	1,00000 cad	€ 2.521,50530 0%	€ 2.521,50530
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.521,50530</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,50000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 36,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 109,14000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.630,64530</b> +0,28%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,36049 = 5% * B)		€ 447,20970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 307,78550
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 3.385,64</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,22%</i>		€ 109,14000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 22,36049

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.030.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 030 - Montacarico portata 100 kg A - Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 100 kg, Fermate n. 2, Servizi n. 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 100 kg			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.021.003 - Montacarichi - Montacarico portata 100 kg	1,00000 cad	€ 13.295,25633 0%	€ 13.295,25633
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13.295,25633</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 582,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13.877,33633</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,95736 = 5% * B)			€ 2.359,14718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.623,64835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 17.860,13</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,26%</i>			€ 582,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 117,95736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.040.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 040 - Montacarico portata 24 kg A - Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 24 Kg, Fermate n° 2, Servizi n° 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 24 kg			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.L21.021.004 - Montacarichi - Montacarico portata 24 kg	1,00000 cad	€ 6.618,96352 0%	€ 6.618,96352
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 6.618,96352</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 582,08000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 7.201,04352</b> +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,20887 = 5% * B)		€ 1.224,17740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 842,52209
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 9.267,74</b> +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,28%</i>		€ 582,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 61,20887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.010.A	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale A - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.M.001.001 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 14,0 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 824,21761 0%	€ 824,21761
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 888,59706</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 87,73200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 976,32906</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,29880 = 5% * B)			€ 165,97594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,23050
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.256,54</b> +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,98%</i>			€ 87,73200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,29880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.010.B	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale B - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori	1,00000	€ 37,56391	€ 37,56391



	per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	cad		0%	
CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554	0%	€ 26,81554
CAM24_MT.M.001.004	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 23,3 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 1.050,48754	0%	€ 1.050,48754
<b>Totale MT</b>					<b>€ 1.114,86699</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 41,45400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 46,27800
<b>Totale RU</b>					<b>€ 87,73200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.202,59899</b> +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,22209 = 5% * B)					€ 204,44183
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 140,70408
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.547,74</b> +0,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,67%</i>					€ 87,73200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 10,22209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M01.010.010.C	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale C - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391	€ 37,56391	
CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554	€ 26,81554	
CAM24_MT.M.001.005	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 29,0 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 1.339,87649	€ 1.339,87649	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 1.404,25594</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000	€ 41,45400	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000	€ 46,27800	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 87,73200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.491,98794</b> +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68190 = 5% * B)					€ 253,63795
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 174,56259
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.920,19</b> +0,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,57%</i>					€ 87,73200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 12,68190
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM24_M01.010.010.D	<p>CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale D - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice</p> <p>CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice</p> <p>CAM24_MT.M.001.006 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 34,8 accensione piezoelettrica</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,00817 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,14%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 37,56391 0%</p> <p>€ 26,81554 0%</p> <p>€ 1.495,90800 0%</p> <hr/> <p><b>€ 1.560,28745</b></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <hr/> <p><b>€ 87,73200</b></p> <hr/> <p><b>€ 1.648,01945</b> +0,36%</p> <p>€ 280,16331</p> <p>€ 192,81828</p> <hr/> <p><b>€ 2.121,00</b> +0,36%</p> <p>€ 87,73200</p> <p>€ 14,00817</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.020.A	<p>CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 020 - Gruppo termico a gas a tiraggio forzato A - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.M.001.007 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale</p> <p>CAM24_MT.M.001.008 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale</p> <p>CAM24_MT.M.001.010 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 29.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p>			<p>€ 53,20169 0%</p> <p>€ 37,56391 0%</p> <p>€ 1.464,05070 0%</p> <hr/> <p><b>€ 1.554,81630</b></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <hr/> <p><b>€ 107,22800</b></p>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.662,04430</b> +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,12738 = 5% * B)	€ 282,54753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 194,45918
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.139,05</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,01%</i>	€ 107,22800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 14,12738

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.A	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale A - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.011 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 9.3 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 987,36854 0%	€ 987,36854
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.051,74799</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.149,22799</b> +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,76844 = 5% * B)			€ 195,36876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,45968
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.479,06</b> +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,59%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,76844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.B	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale B - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
CAM24_MT.M.001.012	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 14.0 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 1.019,94609 0%	€ 1.019,94609
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.084,32554</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.181,80554</b> +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,04535 = 5% * B)				€ 200,90694
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 138,27125
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.520,98</b> +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 6,41%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,04535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.C	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale C - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
CAM24_MT.M.001.013	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 23.3 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 1.101,51463 0%	€ 1.101,51463
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.165,89408</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.263,37408</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73868 = 5% * B)				€ 214,77359
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 147,81477
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				



				€ 1.625,96 +0,52%
				€ 97,48000
				€ 10,73868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.D	<p>CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI</p> <p>010 - GRUPPI TERMICI A GAS</p> <p>030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale</p> <p>D - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice</p> <p>CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice</p> <p>CAM24_MT.M.001.014 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 29.0 PA =16 l/min</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,56687 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,75%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>2,00000 h</p> <p>2,00000 h</p>	<p>€ 37,56391 0%</p> <p>€ 26,81554 0%</p> <p>€ 1.434,24335 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 37,56391</p> <p>€ 26,81554</p> <p>€ 1.434,24335</p> <p><b>€ 1.498,62280</b></p> <p>€ 46,06000</p> <p>€ 51,42000</p> <p><b>€ 97,48000</b></p> <p><b>€ 1.596,10280</b> +0,41%</p> <p>€ 271,33748</p> <p>€ 186,74403</p> <p><b>€ 2.054,18</b> +0,41%</p> <p>€ 97,48000</p> <p>€ 13,56687</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.E	<p>CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI</p> <p>010 - GRUPPI TERMICI A GAS</p> <p>030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale</p> <p>E - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice</p> <p>CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p>	<p>€ 37,56391 0%</p> <p>€ 26,81554 0%</p>	<p>€ 37,56391</p> <p>€ 26,81554</p>