



CAM24_MT.M.001.699	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	1,00000 cad	€ 539,74075 0%	€ 539,74075
Totale MT				€ 539,87105
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,36400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,41292
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,36400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,06844
Totale RU				€ 66,48136
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 606,35241 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15400 = 5% * B)				€ 103,07991
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 70,94323
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 780,38 +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,52%</i>				€ 66,48136
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,15400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.E	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 E - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100			
AT				
CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,12000 h	€ 41,53248 0%	€ 46,51638
Totale AT				€ 46,51638
MT				
CAM24_MT.M.001.591	- Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,65687 0%	€ 10,50992
CAM24_MT.M.001.593	- Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,13381 0%	€ 4,28192
CAM24_MT.M.001.597	- Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,67867 0%	€ 6,71468
CAM24_MT.M.001.599	- Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 9,02589 0%	€ 36,10356
CAM24_MT.M.001.700	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	1,00000 cad	€ 669,80111 0%	€ 669,80111
Totale MT				€ 727,41119
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,95954
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,02778
Totale RU				€ 73,98732
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 847,91489 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20728 = 5% * B)				€ 144,14553
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 99,20604
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.091,27 +0,59%



	Incidenza Manodopera sul totale 6,78%		€ 73,98732
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 7,20728

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.F	<p>CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE</p> <p>010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE</p> <p>095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6</p> <p>F - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") KV = 160</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.591 - Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x60</p> <p>CAM24_MT.M.001.593 - Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25</p> <p>CAM24_MT.M.001.601 - Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80</p> <p>CAM24_MT.M.001.602 - Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 80</p> <p>CAM24_MT.M.001.701 - Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,66905 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 5,88%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,20000 h</p> <p>32,00000 cad</p> <p>32,00000 cad</p> <p>4,00000 cad</p> <p>4,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,58400 h</p> <p>1,58400 h</p>	<p>€ 41,53248 0%</p> <p>€ 0,65687 0%</p> <p>€ 0,13381 0%</p> <p>€ 11,27628 0%</p> <p>€ 2,21390 0%</p> <p>€ 813,58276 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 49,83898</p> <p>€ 49,83898</p> <p>€ 21,01984</p> <p>€ 4,28192</p> <p>€ 45,10512</p> <p>€ 8,85560</p> <p>€ 813,58276</p> <p>€ 892,84524</p> <p>€ 36,47952</p> <p>€ 40,72464</p> <p>€ 77,20416</p> <p>€ 1.019,88838 +0,51%</p> <p>€ 173,38102</p> <p>€ 119,32694</p> <p>€ 1.312,60 +0,51%</p> <p>€ 77,20416</p> <p>€ 8,66905</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.G	<p>CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE</p> <p>010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE</p> <p>095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6</p> <p>G - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") KV = 250</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.593 - Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25</p>	<p>1,20000 h</p> <p>32,00000 cad</p>	<p>€ 41,53248 0%</p> <p>€ 0,13381 0%</p>	<p>€ 49,83898</p> <p>€ 49,83898</p> <p>€ 4,28192</p>



CAM24_MT.M.001.604	- Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	4,00000 cad	€ 14,93772 0%	€ 59,75088
CAM24_MT.M.001.605	- Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x70	32,00000 cad	€ 0,65687 0%	€ 21,01984
CAM24_MT.M.001.606	- Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 100	4,00000 cad	€ 2,49368 0%	€ 9,97472
CAM24_MT.M.001.702	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	1,00000 cad	€ 1.143,24660 0%	€ 1.143,24660
Totale MT				€ 1.238,27396
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,50616
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,98712
Totale RU				€ 81,49328
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.369,60622 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,64165 = 5% * B)				€ 232,83306
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 160,24393
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.762,68 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 4,62%				€ 81,49328
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,64165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.H	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 H - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario			
MT				
CAM24_MT.M.001.703	- Materiali per impianti termici - Doppio microinterruttore ausiliario paer valvola a quattro vie	1,00000 cad	€ 66,96430 0%	€ 66,96430
Totale MT				€ 66,96430
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
Totale RU				€ 8,04210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 75,00640 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63755 = 5% * B)				€ 12,75109
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,77575
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 96,53 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 8,33%				€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.A	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			



<p>AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria A - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.704	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 1800-2500	1,00000 cad	€ 5.263,09190 0%	€ 5.263,09190
Totale MT				€ 5.263,09190
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
Totale RU				€ 1.343,43000
Sommano euro (A)				€ 8.152,97470
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,30029 = 5% * B)				€ 1.386,00570
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 953,89804
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 10.492,88
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,8%</i>				€ 1.343,43000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 69,30029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.B	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria B - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di</p>			



valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500				
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.705	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 2500-3500	1,00000 cad	€ 5.876,80201 0%	€ 5.876,80201
Totale MT				€ 5.876,80201
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
Totale RU				€ 1.343,43000
Sommano euro (A)				€ 8.766,68481
Scostamento % su anno 2023				+1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,51682 = 5% * B)				€ 1.490,33642
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.025,70212
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 11.282,72
Scostamento % su anno 2023				+1,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,91%</i>				€ 1.343,43000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 74,51682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.C	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria C - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300			
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.706	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 3100-4300	1,00000 cad	€ 6.219,96330 0%	€ 6.219,96330
Totale MT				€ 6.219,96330
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
Totale RU				€ 1.343,43000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9.109,84610 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,43369 = 5% * B)				€ 1.548,67384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.065,85199
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11.724,37 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 11,46%				€ 1.343,43000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 77,43369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.D	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria D - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300			
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.707	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 3800-5300	1,00000 cad	€ 6.673,91044 0%	€ 6.673,91044
Totale MT				€ 6.673,91044
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	22,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 457,60000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 506,66000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	22,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 528,44000
Totale RU				€ 1.492,70000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9.713,06324 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,56104 = 5% * B)				€ 1.651,22075
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.136,42840
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12.500,71 +1,04%
Incidenza Manodopera sul totale 11,94%				€ 1.492,70000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 82,56104
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.E	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>E - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			€ 1.546,45280
	MT			
	CAM24_MT.M.001.708 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 4500-6300	1,00000 cad	€ 7.209,02443 0%	€ 7.209,02443
	Totale MT			€ 7.209,02443
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	26,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 549,12000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	26,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 607,99200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	26,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 634,12800
	Totale RU			€ 1.791,24000
	Sommano euro (A)			€ 10.546,71723
	Scostamento % su anno 2023			+1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,64710 = 5% * B)			€ 1.792,94193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.233,96592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 13.573,63
	Scostamento % su anno 2023			+1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			€ 1.791,24000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 89,64710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.F	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>F - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa,</p>			



<p>bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.709	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 5000-7100	1,00000 cad	€ 7.518,66630 0%	€ 7.518,66630
Totale MT				€ 7.518,66630
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	26,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 549,12000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	26,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 607,99200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	26,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 634,12800
Totale RU				€ 1.791,24000
Sommano euro (A)				€ 10.856,35910
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 92,27905 = 5% * B)				€ 1.845,58105
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.270,19402
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 13.972,13
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 12,82%				€ 1.791,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 92,27905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.G	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>G - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.710	- Materiali per impianti termici - Centrale di	1,00000	€ 7.978,53059	€ 7.978,53059



	trattamento aria P = 6200-8700	cad	0%	
	Totale MT			€ 7.978,53059
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	28,82000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 599,45600
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	28,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 663,72460
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	28,82000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 692,25640
	Totale RU			€ 1.955,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11.480,42039 +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,58357 = 5% * B)			€ 1.951,67147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.343,20919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14.775,30 +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			€ 1.955,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 97,58357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.H	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria H - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			€ 1.546,45280
	MT			
CAM24_MT.M.001.711	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 7300-10200	1,00000 cad	€ 8.967,83549 0%	€ 8.967,83549
	Totale MT			€ 8.967,83549
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	33,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 686,40000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	33,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 759,99000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	33,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 792,66000
	Totale RU			€ 2.239,05000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12.753,33829 +1,19%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 108,40338 = 5% * B)		€ 2.168,06751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.492,14058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 16.413,55 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,64%</i>		€ 2.239,05000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 108,40338

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.I	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria I - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			€ 1.546,45280
	MT			
	CAM24_MT.M.001.712 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 9400-11300	1,00000 cad	€ 10.055,94789 0%	€ 10.055,94789
	Totale MT			€ 10.055,94789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	33,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 686,40000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	33,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 759,99000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	33,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 792,66000
	Totale RU			€ 2.239,05000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13.841,45069 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,65233 = 5% * B)			€ 2.353,04662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.619,44973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17.813,95 +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,57%</i>			€ 2.239,05000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 117,65233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.J	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria J - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con			



<p>struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.713	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 10700-15000	1,00000 cad	€ 10.720,59643 0%	€ 10.720,59643
Totale MT				€ 10.720,59643
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	39,60000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 823,68000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	39,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 911,98800
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	39,60000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 951,19200
Totale RU				€ 2.686,86000
Sommano euro (A)				€ 14.953,90923
Scostamento % su anno 2023				+1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 127,10823 = 5% * B)				€ 2.542,16457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.749,60738
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 19.245,68
Scostamento % su anno 2023				+1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 13,96%				€ 2.686,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 127,10823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.K	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>K - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300</p>			



AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.714	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 13800-19300	1,00000 cad	€ 12.590,34846 0%	€ 12.590,34846
Totale MT				€ 12.590,34846
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	52,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.098,24000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	52,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.215,98400
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	52,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.268,25600
Totale RU				€ 3.582,48000
Sommano euro (A)				€ 17.719,28126
Scostamento % su anno 2023				+1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,61389 = 5% * B)				€ 3.012,27781
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.073,15591
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 22.804,71
Scostamento % su anno 2023				+1,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,71%</i>				€ 3.582,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 150,61389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.L	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria L - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500			
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
Totale AT				€ 1.546,45280
MT				
CAM24_MT.M.001.715	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 17500-24500	1,00000 cad	€ 14.628,26272 0%	€ 14.628,26272
Totale MT				€ 14.628,26272
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	57,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.189,76000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	57,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.317,31600



CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	57,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.373,94400
Totale RU				€ 3.881,02000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20.055,73552 +1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 170,47375 = 5% * B)				€ 3.409,47504
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.346,52106
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25.811,73 +1,31%
Incidenza Manodopera sul totale 15,04%				€ 3.881,02000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 170,47375

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.M	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria M - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	20,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.933,06600
Totale AT				€ 1.933,06600
	MT			
CAM24_MT.M.001.716	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 21300-29800	1,00000 cad	€ 16.589,95214 0%	€ 16.589,95214
Totale MT				€ 16.589,95214
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	68,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.418,56000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	68,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.570,64600
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	68,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.638,16400
Totale RU				€ 4.627,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23.150,38814 +1,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 196,77830 = 5% * B)				€ 3.935,56598
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.708,59541
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29.794,55 +1,36%
Incidenza Manodopera sul totale 15,53%				€ 4.627,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 196,77830



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.N	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>N - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di invololame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.717 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 25700-36000</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 227,72946 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,02%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>24,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>81,40000 h</p> <p>81,40000 h</p> <p>81,40000 h</p>	<p>€ 96,65330 0%</p> <p>€ 18.949,03230 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p>	<p>€ 2.319,67920</p> <p>€ 2.319,67920</p> <p>€ 18.949,03230</p> <p>€ 18.949,03230</p> <p>€ 1.693,12000</p> <p>€ 1.874,64200</p> <p>€ 1.955,22800</p> <p>€ 5.522,99000</p> <p>€ 26.791,70150 +1,4%</p> <p>€ 4.554,58926</p> <p>€ 3.134,62908</p> <p>€ 34.480,92 +1,4%</p> <p>€ 5.522,99000</p> <p>€ 227,72946</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.O	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>O - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia</p>			



<p>aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	24,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 2.319,67920
Totale AT				€ 2.319,67920
MT				
CAM24_MT.M.001.718	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 30700-43000	1,00000 cad	€ 22.105,30954 0%	€ 22.105,30954
Totale MT				€ 22.105,30954
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	81,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.693,12000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	81,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.874,64200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	81,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.955,22800
Totale RU				€ 5.522,99000
Sommano euro (A)				€ 29.947,97874
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,55782 = 5% * B)				€ 5.091,15639
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.503,91351
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 38.543,05
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 14,33%				€ 5.522,99000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 254,55782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.P	<p>CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO</p> <p>010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA</p> <p>010 - Centrale di trattamento aria primaria</p> <p>P - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	30,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 2.899,59900
Totale AT				€ 2.899,59900
MT				
CAM24_MT.M.001.719	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 37000-50000	1,00000 cad	€ 24.763,36076 0%	€ 24.763,36076
Totale MT				€ 24.763,36076



RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	99,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 2.059,20000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	99,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2.279,97000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	99,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2.377,98000
Totale RU				€ 6.717,15000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34.380,10976 +1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 292,23093 = 5% * B)				€ 5.844,61866
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.022,47284
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 44.247,20 +1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 15,18%				€ 6.717,15000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 292,23093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h A - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità ventilante con batteria			
	MT			
CAM24_MT.M.001.720	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	1,00000 cad	€ 720,32957 0%	€ 720,32957
Totale MT				€ 720,32957
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,19000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 66,35200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,19000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 76,62380
Totale RU				€ 142,97580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 863,30537 +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,33810 = 5% * B)				€ 146,76191
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 101,00673
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.111,07 +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 12,87%				€ 142,97580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,33810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h B - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono			



esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Filtro aria				
MT				
CAM24_MT.M.001.721	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	1,00000 cad	€ 120,17128 0%	€ 120,17128
Totale MT				€ 120,17128
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,94600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 19,67680
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,94600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 22,72292
Totale RU				€ 42,39972
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 162,57100 +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38185 = 5% * B)				€ 27,63707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,02081
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 209,23 +1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 20,26%				€ 42,39972
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,38185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h C - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Regolatore velocità ventilatore			
MT				
CAM24_MT.M.001.722	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	1,00000 cad	€ 15,28042 0%	€ 15,28042
Totale MT				€ 15,28042
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,08800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1,83040
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
Totale RU				€ 3,94416
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,22458 +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16341 = 5% * B)				€ 3,26818
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,24928
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 24,74 +1,4%
Incidenza Manodopera sul totale 15,94%				€ 3,94416
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400			



mc/h D - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola				
MT				
CAM24_MT.M.001.723 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 205,60424 0%	€ 205,60424	
Totale MT			€ 205,60424	
RU				
CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,01600	
CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,49540	
Totale RU			€ 34,51140	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 240,11564 +0,97%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04098 = 5% * B)			€ 40,81966	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09353	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 309,03 +0,97%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,17%</i>			€ 34,51140	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,04098	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h E - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di mandata			
MT				
CAM24_MT.M.001.724 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	1,00000 cad	€ 132,45988 0%	€ 132,45988	
Totale MT			€ 132,45988	
RU				
CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,66000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,72800	
CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,66000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,85320	
Totale RU			€ 29,58120	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 162,04108 +1,24%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37735 = 5% * B)			€ 27,54698	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,95881	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 208,55 +1,24%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,18%</i>			€ 29,58120	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37735	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h</p> <p>F - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di ripresa</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.725 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04055 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,14%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,46200 h</p> <p>0,46200 h</p>	<p>€ 101,71066 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 122,41750 +1,15%</p> <p>€ 20,81098</p> <p>€ 14,32285</p> <p>€ 157,55 +1,15%</p> <p>€ 20,70684</p> <p>€ 1,04055</p>	<p>€ 101,71066</p> <p>€ 101,71066</p> <p>€ 9,60960</p> <p>€ 11,09724</p> <p>€ 20,70684</p> <p>€ 122,41750 +1,15%</p> <p>€ 20,81098</p> <p>€ 14,32285</p> <p>€ 157,55 +1,15%</p> <p>€ 20,70684</p> <p>€ 1,04055</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.A	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h</p> <p>A - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità ventilante con batteria</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.726 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,69297 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,00200 h</p> <p>2,00200 h</p>	<p>€ 815,32526 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 905,05490 +0,67%</p> <p>€ 153,85933</p> <p>€ 105,89142</p>	<p>€ 815,32526</p> <p>€ 815,32526</p> <p>€ 41,64160</p> <p>€ 48,08804</p> <p>€ 89,72964</p> <p>€ 905,05490 +0,67%</p> <p>€ 153,85933</p> <p>€ 105,89142</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.164,81 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,7%</i>	€ 89,72964
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,69297

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h B - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.727 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	1,00000 cad	€ 125,14656 0%	€ 125,14656
	Totale MT			€ 125,14656
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,30800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 6,40640
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,39816
	Totale RU			€ 13,80456
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 138,95112 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18108 = 5% * B)			€ 23,62169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 178,83 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,72%</i>			€ 13,80456
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,18108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h C - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Regolatore velocità ventilatore			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.728 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	1,00000 cad	€ 15,90095 0%	€ 15,90095
	Totale MT			€ 15,90095
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,06600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1,37280
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	Totale RU			€ 2,95812



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,85907 +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16030 = 5% * B)	€ 3,20604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,20651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 24,27 +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,19%</i>	€ 2,95812
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,16030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h D - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.729 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 205,60424 0%	€ 205,60424
	Totale MT			€ 205,60424
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,01600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,49540
	Totale RU			€ 34,51140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 240,11564 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04098 = 5% * B)			€ 40,81966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 309,03 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,17%</i>			€ 34,51140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,04098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h E - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di mandata			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.730 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	1,00000 cad	€ 143,07529 0%	€ 143,07529
	Totale MT			€ 143,07529
	RU			



CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,39600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 8,23680
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,39600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,51192
Totale RU				€ 17,74872
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 160,82401 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36700 = 5% * B)				€ 27,34008
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,81641
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 206,98 +0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,58%</i>				€ 17,74872
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,36700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h F - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di ripresa MT CAM24_MT.M.001.731 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa Totale MT RU CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1 CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31729 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,37%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 140,28293 0%	€ 140,28293
Totale MT				€ 140,28293
Totale RU				€ 14,69200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 154,97493 +0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31729 = 5% * B)				€ 26,34574
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,13207
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 199,45 +0,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,37%</i>				€ 14,69200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,31729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			



MT				
CAM24_MT.M.001.732	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 1.055,05837 0%	€ 1.055,05837
Totale MT				€ 1.055,05837
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,03600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 63,14880
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,03600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 72,92472
Totale RU				€ 136,07352
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.191,13189 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,12462 = 5% * B)				€ 202,49242
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 139,36243
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.532,99 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 8,88%				€ 136,07352
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,12462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
MT				
CAM24_MT.M.001.733	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria 3 ranghi	1,00000 cad	€ 1.112,61205 0%	€ 1.112,61205
Totale MT				€ 1.112,61205
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 59,03040
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,16876
Totale RU				€ 127,19916
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.239,81121 +0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,53840 = 5% * B)				€ 210,76791
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 145,05791
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.595,64 +0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 7,97%				€ 127,19916
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,53840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h			



<p>C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi</p>				
MT				
CAM24_MT.M.001.734	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 1.191,44086 0%	€ 1.191,44086
Totale MT				€ 1.191,44086
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 59,03040
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,16876
Totale RU				€ 127,19916
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.318,64002 +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,20844 = 5% * B)				€ 224,16880
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 154,28088
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.697,09 +0,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,5%</i>				€ 127,19916
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 11,20844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.D	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h</p> <p>D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola</p>			
MT				
CAM24_MT.M.001.735	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 223,51082 0%	€ 223,51082
Totale MT				€ 223,51082
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,59400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 12,35520
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,59400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 14,26788
Totale RU				€ 26,62308
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 250,13390 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12614 = 5% * B)				€ 42,52276
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,26567
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 321,92 +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,27%</i>				€ 26,62308



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,12614
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.E	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h</p> <p>E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.736 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64765 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,66000 h</p> <p>0,66000 h</p>	<p>€ 281,90663 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 52,95293</p> <p>€ 36,44408</p> <p>€ 400,88 +0,64%</p> <p>€ 29,58120</p> <p>€ 2,64765</p>	<p>€ 281,90663</p> <hr/> <p>€ 281,90663</p> <p>€ 13,72800</p> <p>€ 15,85320</p> <hr/> <p>€ 29,58120</p> <hr/> <p>€ 311,48783 +0,64%</p> <p>€ 52,95293</p> <p>€ 36,44408</p> <hr/> <p>€ 400,88 +0,64%</p> <p>€ 29,58120</p> <p>€ 2,64765</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h</p> <p>F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.737 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,61600 h</p> <p>0,61600 h</p>	<p>€ 298,95998 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p>	<p>€ 298,95998</p> <hr/> <p>€ 298,95998</p> <p>€ 12,81280</p> <p>€ 14,79632</p> <hr/> <p>€ 27,60912</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 326,56910 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77584 = 5% * B)	€ 55,51675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,20859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 420,29 +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,57%</i>	€ 27,60912
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,77584

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.738 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 184,93855 0%	€ 184,93855
	Totale MT			€ 184,93855
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,52800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 10,98240
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,52800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,68256
	Totale RU			€ 23,66496
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 208,60351 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77313 = 5% * B)			€ 35,46260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,40661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 268,47 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,81%</i>			€ 23,66496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,77313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ad ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.739 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	1,00000 cad	€ 333,62073 0%	€ 333,62073
	Totale MT			



				€ 333,62073
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,63800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,27040
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,63800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,32476
	Totale RU			€ 28,59516
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 362,21589 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07884 = 5% * B)			€ 61,57670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,37926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 466,17 +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,13%</i>			€ 28,59516
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,07884

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
CAM24_MT.M.001.740	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 530,32709 0%	€ 530,32709
	Totale MT			€ 530,32709
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,34200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,91360
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,34200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,23484
	Totale RU			€ 60,14844
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 590,47553 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01904 = 5% * B)			€ 100,38084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,08564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 759,94 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,91%</i>			€ 60,14844
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,01904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro			



variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi				
MT				
CAM24_MT.M.001.741	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 2.012,38409 0%	€ 2.012,38409
Totale MT				€ 2.012,38409
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,76200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 78,24960
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,76200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 90,36324
Totale RU				€ 168,61284
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.180,99693 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,53847 = 5% * B)				€ 370,76948
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 255,17664
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.806,94 +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,01%</i>				€ 168,61284
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 18,53847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
MT				
CAM24_MT.M.001.742	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 2.125,78500 0%	€ 2.125,78500
Totale MT				€ 2.125,78500
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,52000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 73,21600
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,52000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 84,55040
Totale RU				€ 157,76640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.283,55140 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,41019 = 5% * B)				€ 388,20374
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 267,17551
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.938,93 +0,47%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,37%</i>				€ 157,76640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 19,41019
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_M11.010.040.C	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.743 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,19954 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 2.188,39152 0%	€ 2.188,39152
				€ 2.188,39152
		6,82000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 141,85600
		6,82000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 163,81640
				€ 305,67240
				€ 2.494,06392 +0,83%
				€ 423,99087
				€ 291,80548
				€ 3.209,86 +0,83%
				€ 305,67240
				€ 21,19954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.D	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.744 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76984 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 515,80016 0%	€ 515,80016
				€ 515,80016
		1,01200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 21,04960
		1,01200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 24,30824
				€ 45,35784
				€ 561,15800 +0,55%
				€ 95,39686



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 65,65549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 722,21 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%	€ 45,35784
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,76984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.745 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	1,00000 cad	€ 481,13942 0%	€ 481,13942
	Totale MT			€ 481,13942
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
	Totale RU			€ 108,46440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 589,60382 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01163 = 5% * B)			€ 100,23265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,98365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 758,82 +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			€ 108,46440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,01163

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.746 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 255,41244 0%	€ 255,41244
	Totale MT			€ 255,41244
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,10000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 22,88000



CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,10000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,42200
Totale RU				€ 49,30200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 304,71444 +1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59007 = 5% * B)				€ 51,80145
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,65159
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 392,17 +1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 12,57%				€ 49,30200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,59007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
CAM24_MT.M.001.747	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 433,13739 0%	€ 433,13739
Totale MT				€ 433,13739
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,76000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 36,60800
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,76000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 42,27520
Totale RU				€ 78,88320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 512,02059 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,35218 = 5% * B)				€ 87,04350
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 59,90641
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 658,97 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 11,97%				€ 78,88320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,35218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			



MT				
CAM24_MT.M.001.748	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 2.468,34793 0%	€ 2.468,34793
Totale MT				€ 2.468,34793
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,89400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 80,99520
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,89400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 93,53388
Totale RU				€ 174,52908
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.642,87701 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,46445 = 5% * B)				€ 449,28909
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 309,21661
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.401,38 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,13%				€ 174,52908
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,46445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M11.010.050.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.749	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 2.514,74324 0%	€ 2.514,74324
Totale MT				€ 2.514,74324	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	7,09500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 147,57600
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	7,09500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 170,42190
Totale RU				€ 317,99790	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.832,74114 +0,76%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07830 = 5% * B)				€ 481,56599	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 331,43071	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.645,74 +0,76%	
Incidenza Manodopera sul totale 8,72%				€ 317,99790	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 24,07830	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max =			



<p>4000/5000/6000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi</p>				
MT				
CAM24_MT.M.001.750	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 2.603,02397 0%	€ 2.603,02397
Totale MT				€ 2.603,02397
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,02000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 187,61600
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 216,66040
Totale RU				€ 404,27640
Sommano euro (A)				€ 3.007,30037
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,56205 = 5% * B)				€ 511,24106
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 351,85414
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.870,40
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 10,45%				€ 404,27640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,56205

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.D	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p>			
MT				
CAM24_MT.M.001.751	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 583,95816 0%	€ 583,95816
Totale MT				€ 583,95816
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,32000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,45600
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,32000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 31,70640
Totale RU				€ 59,16240
Sommano euro (A)				€ 643,12056
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46653 = 5% * B)				€ 109,33050
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 75,24511
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 827,70
Scostamento % su anno 2023				+0,62%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,15%</i>		€ 59,16240
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,46653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.E	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h</p> <p>E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.752 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85477 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,45%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,42000 h</p> <p>2,42000 h</p>	<p>€ 697,97959 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 806,44399 +0,91%</p> <p>€ 137,09548</p> <p>€ 94,35395</p> <p>€ 1.037,89 +0,91%</p> <p>€ 108,46440</p> <p>€ 6,85477</p>	<p>€ 697,97959</p> <hr/> <p>€ 697,97959</p> <p>€ 50,33600</p> <p>€ 58,12840</p> <hr/> <p>€ 108,46440</p> <hr/> <p>€ 806,44399 +0,91%</p> <p>€ 137,09548</p> <p>€ 94,35395</p> <hr/> <p>€ 1.037,89 +0,91%</p> <p>€ 108,46440</p> <p>€ 6,85477</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h</p> <p>F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.753 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,79200 h</p> <p>0,79200 h</p>	<p>€ 202,30217 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p>	<p>€ 202,30217</p> <hr/> <p>€ 202,30217</p> <p>€ 16,47360</p> <p>€ 19,02384</p> <hr/> <p>Totale RU</p>



			€ 35,49744
	Sommano euro (A)		€ 237,79961
	Scostamento % su anno 2023		+1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02130 = 5% * B)		€ 40,42593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 27,82255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 306,05
	Scostamento % su anno 2023		+1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,6%</i>		€ 35,49744
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,02130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.754 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 560,52227 0%	€ 560,52227
	Totale MT			€ 560,52227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,84800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 38,43840
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,84800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 44,38896
	Totale RU			€ 82,82736
	Sommano euro (A)			€ 643,34963
	Scostamento % su anno 2023			+0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46847 = 5% * B)			€ 109,36944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,27191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 827,99
	Scostamento % su anno 2023			+0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10%</i>			€ 82,82736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,46847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			
	MT			



CAM24_MT.M.001.755	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 3.040,08396 0%	€ 3.040,08396
Totale MT				€ 3.040,08396
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,24000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 192,19200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 221,94480
Totale RU				€ 414,13680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.454,22076 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,36088 = 5% * B)				€ 587,21753
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 404,14383
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.445,58 +0,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,32%</i>				€ 414,13680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 29,36088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
MT				
CAM24_MT.M.001.756	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 3.268,61438 0%	€ 3.268,61438
Totale MT				€ 3.268,61438
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,02000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 187,61600
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 216,66040
Totale RU				€ 404,27640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.672,89078 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,21957 = 5% * B)				€ 624,39143
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 429,72822
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 4.727,01 +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,55%</i>				€ 404,27640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 31,21957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h			



<p>C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi</p>				
MT				
CAM24_MT.M.001.757	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 3.339,05503 0%	€ 3.339,05503
Totale MT				€ 3.339,05503
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
Totale RU				€ 591,62400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.930,67903 +1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,41077 = 5% * B)				€ 668,21544
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 459,88945
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5.058,78 +1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 11,69%				€ 591,62400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 33,41077

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.D	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h</p> <p>D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p>			
MT				
CAM24_MT.M.001.758	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 740,48554 0%	€ 740,48554
Totale MT				€ 740,48554
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,64000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 54,91200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,64000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 63,41280
Totale RU				€ 118,32480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 858,81034 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29989 = 5% * B)				€ 145,99776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,48081
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.105,29 +0,93%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,71%</i>		€ 118,32480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 7,29989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.E	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h</p> <p>E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.758 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29989 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,71%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,64000 h</p> <p>2,64000 h</p>	<p>€ 740,48554 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 145,99776</p> <p>€ 100,48081</p> <p>€ 1.105,29 +0,93%</p> <p>€ 118,32480</p> <p>€ 7,29989</p>	<p>€ 740,48554</p> <p>€ 740,48554</p> <p>€ 54,91200</p> <p>€ 63,41280</p> <p>€ 118,32480</p> <p>€ 858,81034 +0,93%</p> <p>€ 145,99776</p> <p>€ 100,48081</p> <p>€ 1.105,29 +0,93%</p> <p>€ 118,32480</p> <p>€ 7,29989</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h</p> <p>F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.759 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,96800 h</p> <p>0,96800 h</p>	<p>€ 252,02172 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p>	<p>€ 252,02172</p> <p>€ 252,02172</p> <p>€ 20,13440</p> <p>€ 23,25136</p> <p>€ 43,38576</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 295,40748 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51096 = 5% * B)	€ 50,21927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,56268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 380,19 +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%	€ 43,38576
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,51096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.760 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 698,52255 0%	€ 698,52255
	Totale MT			€ 698,52255
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,70600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 56,28480
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,70600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 64,99812
	Totale RU			€ 121,28292
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 819,80547 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96835 = 5% * B)			€ 139,36693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,91724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.055,09 +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			€ 121,28292
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,96835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.761 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 3.912,43103 0%	€ 3.912,43103



			Totale MT	€ 3.912,43103
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
			Totale RU	€ 591,62400
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				€ 4.504,05503 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,28447 = 5% * B)				€ 765,68936
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 526,97444
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 5.796,72 +0,89%
Scostamento % su anno 2023				
Incidenza Manodopera sul totale 10,21%				€ 591,62400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 38,28447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
MT				
CAM24_MT.M.001.762	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 4.162,23658 0%	€ 4.162,23658
			Totale MT	€ 4.162,23658
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
			Totale RU	€ 591,62400
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				€ 4.753,86058 +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,40782 = 5% * B)				€ 808,15630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 556,20169
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.118,22 +0,84%
Scostamento % su anno 2023				
Incidenza Manodopera sul totale 9,67%				€ 591,62400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,40782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro			



variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi				
MT				
CAM24_MT.M.001.763	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 4.656,77268 0%	€ 4.656,77268
Totale MT				€ 4.656,77268
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
Totale RU				€ 591,62400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.248,39668 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,61137 = 5% * B)				€ 892,22744
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 614,06241
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6.754,69 +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 8,76%				€ 591,62400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,61137

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
MT				
CAM24_MT.M.001.764	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 1.682,04328 0%	€ 1.682,04328
Totale MT				€ 1.682,04328
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,74000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 77,79200
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,74000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 89,83480
Totale RU				€ 167,62680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.849,67008 +0,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,72220 = 5% * B)				€ 314,44391
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 216,41140
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.380,53 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 7,04%				€ 167,62680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 15,72220
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_M11.010.070.E	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.765 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,63594 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 8,3%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 907,52860 0%	€ 907,52860
				€ 907,52860
		2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
		2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
				€ 108,46440
				€ 1.015,99300 +0,72%
				€ 172,71881
				€ 118,87118
				€ 1.307,58 +0,72%
				€ 108,46440
				€ 8,63594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.766 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51979 = 5% * B)</p>	1,00000 cad	€ 1.011,51083 0%	€ 1.011,51083
				€ 1.011,51083
		2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
		2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
				€ 108,46440
				€ 1.119,97523 +0,65%
				€ 190,39579



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 131,03710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.441,41 +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,52%	€ 108,46440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 9,51979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.767 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 365,44478 0%	€ 365,44478
	Totale MT			€ 365,44478
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,90200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 18,76160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,90200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 21,66604
	Totale RU			€ 40,42764
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 405,87242 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44992 = 5% * B)			€ 68,99831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,48707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 522,36 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			€ 40,42764
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,44992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.768 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	1,00000 cad	€ 476,69602 0%	€ 476,69602
	Totale MT			€ 476,69602
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,90200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 18,76160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,90200	€ 24,02000	€ 21,66604



	Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	Totale RU			€ 40,42764
	Sommano euro (A)			€ 517,12366
	Scostamento % su anno 2023			+0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,39555 = 5% * B)			€ 87,91102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,50347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 665,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,07%</i>			€ 40,42764
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,39555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.769 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 407,93965 0%	€ 407,93965
	Totale MT			€ 407,93965
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,31000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 48,04800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,31000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 55,48620
	Totale RU			€ 103,53420
	Sommano euro (A)			€ 511,47385
	Scostamento % su anno 2023			+1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34753 = 5% * B)			€ 86,95055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,84244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 658,27
	Scostamento % su anno 2023			+1,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,73%</i>			€ 103,53420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,34753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			



MT				
CAM24_MT.M.001.770	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 4.286,25289 0%	€ 4.286,25289
Totale MT				€ 4.286,25289
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	11,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 228,80000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	11,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 264,22000
Totale RU				€ 493,02000
Sommano euro (A)				€ 4.779,27289
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,62382 = 5% * B)				€ 812,47639
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 559,17493
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.150,92
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 8,02%				€ 493,02000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 40,62382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.771 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 4.664,59573 0%	€ 4.664,59573
Totale MT				€ 4.664,59573
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	12,32000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 256,25600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	12,32000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 295,92640
Totale RU				€ 552,18240
Sommano euro (A)				€ 5.216,77813
Scostamento % su anno 2023				+0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,34261 = 5% * B)				€ 886,85228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 610,36304
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 6.713,99
Scostamento % su anno 2023				+0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 8,22%				€ 552,18240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,34261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max =			



11000/13600/16400 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi				
MT				
CAM24_MT.M.001.772	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 5.015,81277 0%	€ 5.015,81277
Totale MT				€ 5.015,81277
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
Totale RU				€ 591,62400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5.607,43677 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,66321 = 5% * B)				€ 953,26425
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 656,07010
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 7.216,77 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 8,2%				€ 591,62400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 47,66321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
MT				
CAM24_MT.M.001.773	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 2.039,73150 0%	€ 2.039,73150
Totale MT				€ 2.039,73150
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 91,52000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 105,68800
Totale RU				€ 197,20800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.236,93950 +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,01399 = 5% * B)				€ 380,27972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 261,72192
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.878,94 +0,6%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,85%</i>		€ 197,20800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 19,01399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.E	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h</p> <p>E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.774 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01950 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,5%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,98000 h</p> <p>1,98000 h</p>	<p>€ 972,37344 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 1.061,11704 +0,56%</p> <p>€ 180,38990</p> <p>€ 124,15069</p> <p>€ 1.365,66 +0,56%</p> <p>€ 88,74360</p> <p>€ 9,01950</p>	<p>€ 972,37344</p> <hr/> <p>€ 972,37344</p> <p>€ 41,18400</p> <p>€ 47,55960</p> <hr/> <p>€ 88,74360</p> <hr/> <p>€ 1.061,11704 +0,56%</p> <p>€ 180,38990</p> <p>€ 124,15069</p> <hr/> <p>€ 1.365,66 +0,56%</p> <p>€ 88,74360</p> <p>€ 9,01950</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.F	<p>CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA</p> <p>010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI</p> <p>080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h</p> <p>F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.775 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,66200 h</p> <p>2,66200 h</p>	<p>€ 1.473,66883 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p>	<p>€ 1.473,66883</p> <hr/> <p>€ 1.473,66883</p> <p>€ 55,36960</p> <p>€ 63,94124</p> <hr/> <p>Totale RU</p>



			€ 119,31084
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1.592,97967 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,54033 = 5% * B)		€ 270,80654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 186,37862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 2.050,16 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,82%</i>		€ 119,31084
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 13,54033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.776 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 522,49296 0%	€ 522,49296
	Totale MT			€ 522,49296
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,94600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 19,67680
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,94600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 22,72292
	Totale RU			€ 42,39972
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 564,89268 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80159 = 5% * B)			€ 96,03176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,09244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 727,02 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i>			€ 42,39972
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,80159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro ad ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.777 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Filtro	1,00000 cad	€ 493,97098 0%	€ 493,97098



ad ampia sezione				
		Totale MT		€ 493,97098
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,34200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,91360
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,34200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,23484
		Totale RU		€ 60,14844
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 554,11942 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,71002 = 5% * B)				€ 94,20030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,83197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 713,15 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 8,43%				€ 60,14844
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,71002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
CAM24_MT.M.001.778	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 1.052,29925 0%	€ 1.052,29925
		Totale MT		€ 1.052,29925
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 45,76000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 52,84400
		Totale RU		€ 98,60400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1.150,90325 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78268 = 5% * B)				€ 195,65355
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 134,65568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 1.481,21 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,66%				€ 98,60400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,78268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split A - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera			



precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW				
MT				
CAM24_MT.M.001.779	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 2.30 kW	1,00000 cad	€ 886,46400 0%	€ 886,46400
CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
Totale MT				€ 1.087,44120
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
Totale RU				€ 179,28000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.266,72120 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,76713 = 5% * B)				€ 215,34260
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 148,20638
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.630,27 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 11%				€ 179,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,76713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split B - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW			
MT				
CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
CAM24_MT.M.001.784	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 3.40 kW	1,00000 cad	€ 1.111,10400 0%	€ 1.111,10400
Totale MT				€ 1.312,08120
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000



	Totale RU	€ 179,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.491,36120 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,67657 = 5% * B)	€ 253,53140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 174,48926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.919,38 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,34%</i>	€ 179,28000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 12,67657

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split C - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 3,41 kW a 5,00 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.780 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.781 - Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.785 - Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 5.00 kW	1,00000 cad	€ 1.365,12000 0%	€ 1.365,12000
	Totale MT			€ 1.566,09720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
	Totale RU			€ 179,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.745,37720 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,83571 = 5% * B)			€ 296,71412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,20913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.246,30 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,98%</i>			€ 179,28000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,83571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split D - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++.			



Potenza di raffreddamento da 5,01 kW a 6,10 kW				
MT				
CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
CAM24_MT.M.001.786	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 6.10 kW	1,00000 cad	€ 2.064,96000 0%	€ 2.064,96000
Totale MT				€ 2.265,93720
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
Totale RU				€ 179,28000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.445,21720 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,78435 = 5% * B)				€ 415,68692
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 286,09041
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.146,99 +0,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>				€ 179,28000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 20,78435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split E - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera prearicata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 2,5 kW			
MT				
CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
CAM24_MT.M.001.782	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
CAM24_MT.M.001.787	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 2,50 kW	1,00000 cad	€ 1.284,12000 0%	€ 1.284,12000
Totale MT				€ 1.485,09720
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
Totale RU				€ 179,28000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.664,37720 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,14721 = 5% * B)	€ 282,94412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 194,73213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 2.142,05 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,37%</i>	€ 179,28000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 14,14721

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split F - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 3,5 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.780 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.782 - Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.788 - Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 3,50 kW	1,00000 cad	€ 1.482,62400 0%	€ 1.482,62400
	Totale MT			€ 1.683,60120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
	Totale RU			€ 179,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.862,88120 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,83449 = 5% * B)			€ 316,68980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,95710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.397,53 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,48%</i>			€ 179,28000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,83449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split G - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 5,0 kW			
	MT			



CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
CAM24_MT.M.001.782	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
CAM24_MT.M.001.789	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 5,0 kW	1,00000 cad	€ 2.281,82400 0%	€ 2.281,82400
Totale MT				€ 2.482,80120
RU				
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
Totale RU				€ 179,28000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.662,08120 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,62769 = 5% * B)				€ 452,55380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 311,46350
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.426,10 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,23%				€ 179,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 22,62769

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 010 - Motocondensanti esterne compatte A - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,43 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 3,18 kW, fino a 8 unità interne collegabili			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.813	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna compatta - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	1,00000 cad	€ 2.566,46340 0%	€ 2.566,46340
Totale MT				€ 2.566,46340
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
Totale RU				€ 73,11000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.691,06013 +0,18%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,87401 = 5% * B)		€ 457,48022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 314,85404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 3.463,39
	Scostamento % su anno 2023		+0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,11%</i>		€ 73,11000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 22,87401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 010 - Motocondensanti esterne compatte B - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 4,26 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,91 kW, fino a 10 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.814 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna compatta - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 2.764,30860 0%	€ 2.764,30860
	Totale MT			€ 2.764,30860
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			€ 73,11000
	Sommano euro (A)			€ 2.888,90533
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,55570 = 5% * B)			€ 491,11391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 338,00192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 3.718,02
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,97%</i>			€ 73,11000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 24,55570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard A - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230			



V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,03 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW, fino a 8 unità interne collegabili				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.815	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	1,00000 cad	€ 2.746,95300 0%	€ 2.746,95300
Totale MT				€ 2.746,95300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
Totale RU				€ 97,48000
Sommano euro (A)				€ 2.895,91973
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,61532 = 5% * B)				€ 492,30635
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 338,82261
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.727,05
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,62%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 24,61532

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.AA	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard AA - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 151,2 kW, potenza assorbita 45 kW, potenza termica 169,5 kW, potenza assorbita 37,8 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.841	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 151,2 kW - PT 169,5 kW	1,00000 cad	€ 34.934,62500 0%	€ 34.934,62500
Totale MT				€ 34.934,62500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000



	Totale RU	€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 35.132,33173 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 298,62482 = 5% * B)	€ 5.972,49639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4.110,48281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 45.215,31 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%	€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 298,62482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard B - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW, fino a 10 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.816 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 2.989,08900 0%	€ 2.989,08900
	Totale MT			€ 2.989,08900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.138,05573 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,67347 = 5% * B)			€ 533,46947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,15252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.038,68 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 26,67347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard C - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito			



<p>frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW, potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW, fino a 12 unità interne collegabili</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.817	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 15,5 kW - PT 18 kW	1,00000 cad	€ 3.360,37140 0%	€ 3.360,37140
Totale MT				€ 3.360,37140
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
Totale RU				€ 97,48000
Sommano euro (A)				€ 3.509,33813
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,82937 = 5% * B)				€ 596,58748
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 410,59256
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 4.516,52
Scostamento % su anno 2023				+0,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,16%</i>				€ 97,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 29,82937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.D	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard</p> <p>D - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,12 kW, potenza termica 25,0 kW, potenza assorbita 5,20 kW, fino a 17 unità interne collegabili</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.818	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 22,4 kW - PT 25 kW	1,00000 cad	€ 5.809,32000 0%	€ 5.809,32000
Totale MT				



				€ 5.809,32000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 97,48000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 5.958,28673 +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,64544 = 5% * B)		€ 1.012,90874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 697,11955
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 7.668,32 +0,11%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,27%</i>		€ 97,48000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 50,64544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard E - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%
		Totale AT		€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.819	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 28 kW - PT 31 kW	1,00000 cad	€ 6.445,17000 0%
		Totale MT		€ 6.445,17000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 97,48000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 6.594,13673 +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,05016 = 5% * B)		€ 1.121,00324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 771,51400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 8.486,65 +0,1%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,15%</i>		€ 97,48000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 56,05016



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.F	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard F - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 8,09 kW, potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW, fino a 40 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.820 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 33,5 kW - PT 37,5 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,78899 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,98%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
		1,00000 cad	€ 7.590,91500 0%	€ 7.590,91500
	Totale MT			€ 7.590,91500
		2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
		2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7.739,88173 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,78899 = 5% * B)			€ 1.315,77989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 905,56616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9.961,23 +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,98%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 65,78899

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.G	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard G - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 40 kW, potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 9,30 kW, fino a 46 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,</p>			
		1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
	Totale AT			€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.821	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 40 kW - PT 45 kW	1,00000 cad	€ 9.369,54000 0%	€ 9.369,54000
	Totale MT			€ 9.369,54000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9.518,50673 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,90731 = 5% * B)			€ 1.618,14614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.113,66529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12.250,32 +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 80,90731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.H	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard H - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 45 kW, potenza assorbita 12,1 kW, potenza termica 50 kW, potenza assorbita 9,8 kW, fino a 53 unità interne collegabili			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
CAM24_MT.M.001.822	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 45 kW - PT 50 kW	1,00000 cad	€ 10.345,05000 0%	€ 10.345,05000
	Totale MT			€ 10.345,05000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10.494,01673 +0,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,19914 = 5% * B)		€ 1.783,98284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1.227,79996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 13.505,80
	Scostamento % su anno 2023		+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,72%</i>		€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 89,19914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.I	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard I - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 15 kW, potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 12,6 kW, fino a 60 unità collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.823 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 50,4 kW - PT 56,5 kW	1,00000 cad	€ 11.599,60500 0%	€ 11.599,60500
	Totale MT			€ 11.599,60500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A)			€ 11.748,57173
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,86286 = 5% * B)			€ 1.997,25719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.374,58289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 15.120,41
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 99,86286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.J	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard J - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			



<p>tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18,5 kW, potenza termica 63 kW, potenza assorbita 14,5 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.824	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 56 kW - PT 63 kW	1,00000 cad	€ 12.857,67000 0%	€ 12.857,67000
Totale MT				€ 12.857,67000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
Totale RU				€ 97,48000
Sommano euro (A)				€ 13.006,63673
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 110,55641 = 5% * B)				€ 2.211,12824
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.521,77650
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 16.739,54
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 0,58%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 110,55641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.K	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard K - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 61,5 kW, potenza assorbita 16,27 kW, potenza termica 69 kW, potenza assorbita 14,06 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.825	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 61,5 kW - PT 69 kW	1,00000 cad	€ 14.148,40500 0%	€ 14.148,40500
Totale MT				€ 14.148,40500



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14.346,11173 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 121,94195 = 5% * B)				€ 2.438,83899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.678,49507
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18.463,45 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 0,79%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 121,94195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.L	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard L - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 67,4 kW, potenza assorbita 18,2 kW, potenza termica 75 kW, potenza assorbita 15,85 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.826	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 67,4 kW - PT 75 kW	1,00000 cad	€ 16.628,89500 0%	€ 16.628,89500
Totale MT				€ 16.628,89500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16.826,60173 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,02611 = 5% * B)				€ 2.860,52229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.968,71240
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 21.655,84 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 0,68%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 143,02611



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.M	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard M - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 73,5 kW, potenza assorbita 20 kW, potenza termica 82,5 kW, potenza assorbita 17,29 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.827 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 73,5 kW - PT 82,5 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,72813 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
		1,00000 cad	€ 17.535,01500 0%	€ 17.535,01500
	Totale MT			€ 17.535,01500
		3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
		3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A)			€ 17.732,72173
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,72813 = 5% * B)			€ 3.014,56269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.074,72844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 22.822,01
	Scostamento % su anno 2023			+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 150,72813

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.N	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard N - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 78,5 kW, potenza assorbita 22,00 kW, potenza termica 87,5 kW, potenza assorbita 18,87 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,</p>			
		1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
	Totale AT			€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.828	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 78,5 kW - PT 87,5 kW	1,00000 cad	€ 18.510,52500 0%	€ 18.510,52500
	Totale MT			€ 18.510,52500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18.708,23173 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 159,01997 = 5% * B)			€ 3.180,39939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.188,86311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24.077,49 +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 159,01997

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.O	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard O - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 83,9 kW, potenza assorbita 24 kW, potenza termica 94 kW, potenza assorbita 20,4 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
CAM24_MT.M.001.829	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 83,9 kW - PT 94 kW	1,00000 cad	€ 19.762,65000 0%	€ 19.762,65000
	Totale MT			€ 19.762,65000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19.960,35673 +0,05%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,66303 = 5% * B)		€ 3.393,26064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.335,36174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 25.688,98
	Scostamento % su anno 2023		+0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,57%</i>		€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 169,66303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.P	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard P - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 90 kW, potenza assorbita 26 kW, potenza termica 100 kW, potenza assorbita 22,2 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.830 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 90 kW - PT 100 kW	1,00000 cad	€ 20.738,16000 0%	€ 20.738,16000
	Totale MT			€ 20.738,16000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A)			€ 20.935,86673
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 177,95487 = 5% * B)			€ 3.559,09734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.449,49641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 26.944,46
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,54%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 177,95487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Q	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Q - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			



<p>tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 95,4 kW, potenza assorbita 28 kW, potenza termica 106,5 kW, potenza assorbita 23,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.831	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 95,4kW - PT 106,5kW	1,00000 cad	€ 21.992,71500 0%	€ 21.992,71500
Totale MT				€ 21.992,71500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A)				€ 22.190,42173
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,61858 = 5% * B)				€ 3.772,37169
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.596,27934
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 28.559,07
Scostamento % su anno 2023				+0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,51%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 188,61858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.R	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard R - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 101 kW, potenza assorbita 31,5 kW, potenza termica 113 kW, potenza assorbita 25,6 kW, fino a 64 interne collegabili</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.832	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 101 kW - PT 113 kW	1,00000 cad	€ 23.178,42000 0%	€ 23.178,42000
Totale MT				€ 23.178,42000



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23.376,12673 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 198,69708 = 5% * B)				€ 3.973,94154
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.735,00683
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 30.085,08 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,49%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 198,69708

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.S	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard S - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 106,3 kW, potenza assorbita 29,2 kW, potenza termica 119 kW, potenza assorbita 25,1 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.833	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 106,3 kW - PT 119 kW	1,00000 cad	€ 24.758,59500 0%	€ 24.758,59500
Totale MT				€ 24.758,59500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24.956,30173 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 212,12856 = 5% * B)				€ 4.242,57129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.919,88730
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32.118,76 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,46%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 212,12856



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.T	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard T - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 111,9 kW, potenza assorbita 31,3 kW, potenza termica 125,5 kW, potenza assorbita 26,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.834 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 111,9 kW - PT 125,5 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 221,28447 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,44%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
		1,00000 cad	€ 25.835,76000 0%	€ 25.835,76000
	Totale MT			€ 25.835,76000
		3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
		3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A)			€ 26.033,46673
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 221,28447 = 5% * B)			€ 4.425,68934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.045,91561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 33.505,07
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,44%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 221,28447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.U	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard U - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 118 kW, potenza assorbita 33,3 kW, potenza termica 131,5 kW, potenza assorbita 28,49 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,</p>			
		1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
	Totale AT			€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.835	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 118 kW - PT 131,5 kW	1,00000 cad	€ 26.945,59500 0%	€ 26.945,59500
	Totale MT			€ 26.945,59500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27.143,30173 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,71806 = 5% * B)			€ 4.614,36129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.175,76630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34.933,43 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 230,71806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.V	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard V - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 123,5 kW, potenza assorbita 35 kW, potenza termica 137,5 kW, potenza assorbita 29,97 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
CAM24_MT.M.001.836	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 123,5 kW - PT 137,5 kW	1,00000 cad	€ 28.381,05000 0%	€ 28.381,05000
	Totale MT			€ 28.381,05000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28.578,75673 +0,03%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 242,91943 = 5% * B)		€ 4.858,38864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3.343,71454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 36.780,86 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%		€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 242,91943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.W	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard W - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 130 kW, potenza assorbita 37 kW, potenza termica 145 kW, potenza assorbita 31,72 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.837 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 130 kW - PT 145 kW	1,00000 cad	€ 30.083,40000 0%	€ 30.083,40000
	Totale MT			€ 30.083,40000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			€ 146,22000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30.281,10673 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 257,38941 = 5% * B)			€ 5.147,78814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.542,88949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38.971,78 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 257,38941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.X	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard X - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			



<p>tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 135 kW, potenza assorbita 39 kW, potenza termica 150 kW, potenza assorbita 33,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.838	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 135 kW - PT 150 kW	1,00000 cad	€ 31.058,91000 0%	€ 31.058,91000
Totale MT				€ 31.058,91000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A)				€ 31.256,61673
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 265,68124 = 5% * B)				€ 5.313,62484
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.657,02416
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 40.227,27
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,36%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 265,68124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Y	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Y - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 140 kW, potenza assorbita 40,7 kW, potenza termica 156 kW, potenza assorbita 34,6 kW, fino a 64 unità interne collegabili</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.839	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 140 kW - PT 156 kW	1,00000 cad	€ 32.367,73500 0%	€ 32.367,73500
Totale MT				€ 32.367,73500



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32.565,44173 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,80625 = 5% * B)				€ 5.536,12509
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.810,15668
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 41.911,72 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,35%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 276,80625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Z	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Z - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 145,8 kW, potenza assorbita 43 kW, potenza termica 163 kW, potenza assorbita 36,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.840	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 145,8 kW - PT 163 kW	1,00000 cad	€ 33.643,89000 0%	€ 33.643,89000
Totale MT				€ 33.643,89000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
Totale RU				€ 146,22000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33.841,59673 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 287,65357 = 5% * B)				€ 5.753,07144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.959,46682
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 43.554,13 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,34%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 287,65357



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento A - Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.842 - Materiali per impianti termici - Giunto	1,00000 cad	€ 118,82700 0%	€ 118,82700
	Totale MT			€ 118,82700
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 143,19700 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21717 = 5% * B)			€ 24,34349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,75405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 184,29 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,22%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento B - Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.843 - Materiali per impianti termici - Collettore di derivazione	1,00000 cad	€ 191,16000 0%	€ 191,16000
	Totale MT			€ 191,16000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			€ 38,99200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 230,15200 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95629 = 5% * B)			€ 39,12584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,92778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 296,21 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,16%</i>			€ 38,99200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI			



030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO				
010 - Accessori per impianti di condizionamento				
C - Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio				
MT				
CAM24_MT.M.001.844	- Materiali per impianti termici - Comando remoto	1,00000 cad	€ 129,76200 0%	€ 129,76200
Totale MT				€ 129,76200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A)				€ 154,13200
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31012 = 5% * B)				€ 26,20244
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,03344
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 198,37
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 12,29%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,31012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento D - Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet			
MT				
CAM24_MT.M.001.845	- Materiali per impianti termici - Comando centralizzato	1,00000 cad	€ 2.284,20000 0%	€ 2.284,20000
Totale MT				€ 2.284,20000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A)				€ 2.332,94000
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,82999 = 5% * B)				€ 396,59980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 272,95398
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.002,49
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 1,62%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,82999

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO			



010 - Unità interne di condizionamento a parete A - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA				
MT				
CAM24_MT.M.001.846	- Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 546,45300 0%	€ 546,45300
Totale MT				€ 546,45300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 595,19300 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05914 = 5% * B)				€ 101,18281
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,63758
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 766,01 +0,55%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,36%</i>				€ 48,74000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,05914

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete B - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.847	- Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 561,37860 0%	€ 561,37860
Totale MT				€ 561,37860
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 610,11860 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18601 = 5% * B)				€ 103,72016
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,38388
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 785,22 +0,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,21%</i>				€ 48,74000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,18601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_M12.040.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete C - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA						
	MT						
	CAM24_MT.M.001.848	- Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 572,74020 0%	€ 572,74020		
	Totale MT					€ 572,74020	
	RU						
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000		
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000		
	Totale RU					€ 48,74000	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 621,48020 +0,53%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,28258 = 5% * B)					€ 105,65163	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 72,71318		
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 799,85 +0,53%		
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,09%</i>					€ 48,74000		
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 5,28258		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M12.040.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete D - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.849	- Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 585,65700 0%	€ 585,65700
	Totale MT				€ 585,65700
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU				€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 634,39700 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,39237 = 5% * B)				€ 107,84749
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,22445	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 816,47 +0,52%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,97%</i>				€ 48,74000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,39237	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.E	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete E - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.850 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69008 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,66%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 620,68140 0%	€ 620,68140
				€ 620,68140
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 48,74000
				€ 669,42140 +0,49%
				€ 113,80164
				€ 78,32230
				€ 861,55 +0,49%
				€ 48,74000
				€ 5,69008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.F	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete F - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.851 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10543 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,27%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 669,54600 0%	€ 669,54600
				€ 669,54600
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 48,74000
				€ 718,28600 +0,46%
				€ 122,10862
				€ 84,03946
				€ 924,43 +0,46%
				€ 48,74000
				€ 6,10543



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.G	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete G - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.852 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,42650 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,01%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 707,31900 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 707,31900</p> <p>€ 707,31900</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 756,05900 +0,43%</p> <p>€ 128,53003</p> <p>€ 88,45890</p> <p>€ 973,05 +0,43%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 6,42650</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.A	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie A - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.853 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10559 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 787,21200 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 787,21200</p> <p>€ 787,21200</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 835,95200 +0,39%</p> <p>€ 142,11184</p> <p>€ 97,80638</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.075,87 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,53%</i>	€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,10559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie B - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.854 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 837,97740 0%	€ 837,97740
	Totale MT			€ 837,97740
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 886,71740 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,53710 = 5% * B)			€ 150,74196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,74594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.141,21 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,27%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,53710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie C - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.855 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 879,24420 0%	€ 879,24420
	Totale MT			€ 879,24420
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 927,98420 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,88787 = 5% * B)	€ 157,75731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 108,57415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.194,32 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,08%</i>	€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,88787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie D - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.856 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 918,08640 0%	€ 918,08640
	Totale MT			€ 918,08640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 966,82640 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,21802 = 5% * B)			€ 164,36049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,11869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.244,31 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,92%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,21802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie E - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.857 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 1.012,48920 0%	€ 1.012,48920
	Totale MT			€ 1.012,48920
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
Totale RU				€ 73,11000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.085,59920 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,22759 = 5% * B)				€ 184,55186
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 127,01511
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.397,17 +0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,23%				€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,22759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza A - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.858	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 635,15880 0%	€ 635,15880
Totale MT				€ 635,15880
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 683,89880 +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81314 = 5% * B)				€ 116,26280
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 80,01616
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 880,18 +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 5,54%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,81314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza B - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.859	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 650,75400 0%	€ 650,75400



			Totale MT	€ 650,75400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
			Totale RU	€ 48,74000
			Sommano euro (A)	€ 699,49400
			Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94570 = 5% * B)				€ 118,91398
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 81,84080
			TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 900,25
			Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 5,41%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,94570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza C - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.860	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 692,70660 0%	€ 692,70660
				€ 692,70660
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
				€ 48,74000
				€ 741,44660
				+0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30230 = 5% * B)				€ 126,04592
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,74925
				€ 954,24
				+0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 5,11%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,30230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza D - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA			



MT				
CAM24_MT.M.001.861	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 770,64480 0%	€ 770,64480
Totale MT				€ 770,64480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 819,38480 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96477 = 5% * B)				€ 139,29542
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 95,86802
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.054,55 +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 4,62%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,96477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza E - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/32/28 dBa			
MT				
CAM24_MT.M.001.862	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 825,02820 0%	€ 825,02820
Totale MT				€ 825,02820
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 873,76820 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,42703 = 5% * B)				€ 148,54059
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 102,23088
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.124,54 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 4,33%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,42703

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza F - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco,			



scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA				
MT				
CAM24_MT.M.001.863	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 887,27940 0%	€ 887,27940
Totale MT				€ 887,27940
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 936,01940 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95617 = 5% * B)				€ 159,12330
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,51427
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.204,66 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 4,05%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,95617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza G - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.864	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 940,48560 0%	€ 940,48560
Totale MT				€ 940,48560
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 989,22560 +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,40842 = 5% * B)				€ 168,16835
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 115,73940
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.273,13 +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,83%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,40842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO			



040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza A - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 29,5/28/25 dBA				
MT				
CAM24_MT.M.001.865	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 735,56640 0%	€ 735,56640
Totale MT				€ 735,56640
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 784,30640 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,66660 = 5% * B)				€ 133,33209
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 91,76385
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.009,40 +0,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,83%</i>				€ 48,74000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,66660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza B - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.866	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 782,19000 0%	€ 782,19000
Totale MT				€ 782,19000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 830,93000 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06291 = 5% * B)				€ 141,25810
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 97,21881
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.069,41 +0,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,56%</i>				€ 48,74000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,06291

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_M12.040.040.C	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza C - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.867 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,40045 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 821,90160 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 821,90160</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 870,64160 +0,38%</p> <p>€ 148,00907</p> <p>€ 101,86507</p> <p>€ 1.120,52 +0,38%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 7,40045</p>	<p>€ 821,90160</p> <p>€ 821,90160</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 870,64160 +0,38%</p> <p>€ 148,00907</p> <p>€ 101,86507</p> <p>€ 1.120,52 +0,38%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 7,40045</p>
---------------------	--	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.D	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza D - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.868 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72152 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 859,67460 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 859,67460</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 908,41460 +0,36%</p> <p>€ 154,43048</p> <p>€ 106,28451</p> <p>€ 1.169,13 +0,36%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 7,72152</p>	<p>€ 859,67460</p> <p>€ 859,67460</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 908,41460 +0,36%</p> <p>€ 154,43048</p> <p>€ 106,28451</p> <p>€ 1.169,13 +0,36%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 7,72152</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.E	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza E - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.869 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97218 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,04%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 889,16400 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 889,16400</p> <p>€ 889,16400</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 937,90400 +0,35%</p> <p>€ 159,44368</p> <p>€ 109,73477</p> <p>€ 1.207,08 +0,35%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 7,97218</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.F	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza F - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.870 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,43444 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,82%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 943,54740 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 943,54740</p> <p>€ 943,54740</p> <p>€ 23,03000</p> <p>€ 25,71000</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 992,28740 +0,33%</p> <p>€ 168,68886</p> <p>€ 116,09763</p> <p>€ 1.277,07 +0,33%</p> <p>€ 48,74000</p> <p>€ 8,43444</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.G	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza G - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA</p> <p>MT CAM24_MT.M.001.871 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,88727 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,08%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 879,17400 0%	€ 879,17400
				€ 879,17400
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 48,74000
				€ 927,91400 +0,35%
				€ 157,74538
				€ 108,56594
				€ 1.194,23 +0,35%
				€ 48,74000
				€ 7,88727

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.A	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza A - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 37/39/41 dBA</p> <p>MT CAM24_MT.M.001.872 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 5,6kW - PT 6,3 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,15021 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p>	1,00000 cad	€ 1.238,67900 0%	€ 1.238,67900
				€ 1.238,67900
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 38,56500 +7,17%
				€ 73,11000
				€ 1.311,78900 +0,37%
				€ 223,00413
				€ 153,47931
				€ 1.688,27 +0,37%



	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%		€ 73,11000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 11,15021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.B	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza B - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 38/40/42 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.873 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,63675 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 4,15%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,50000 h</p> <p>1,50000 h</p>	<p>€ 1.295,91900 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 1.295,91900</p> <p>€ 34,54500</p> <p>€ 38,56500</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 1.369,02900 +0,36%</p> <p>€ 232,73493</p> <p>€ 160,17639</p> <p>€ 1.761,94 +0,36%</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 11,63675</p>	<p>€ 1.295,91900</p> <p>€ 34,54500</p> <p>€ 38,56500</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 1.369,02900 +0,36%</p> <p>€ 232,73493</p> <p>€ 160,17639</p> <p>€ 1.761,94 +0,36%</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 11,63675</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.C	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza C - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.874 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 9,0 kW - PT 10,0 kW</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,87559 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,50000 h</p> <p>1,50000 h</p>	<p>€ 1.441,66500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 1.441,66500</p> <p>€ 34,54500</p> <p>€ 38,56500</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 1.514,77500 +0,32%</p> <p>€ 257,51175</p> <p>€ 177,22868</p>	<p>€ 1.441,66500</p> <p>€ 34,54500</p> <p>€ 38,56500</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 1.514,77500 +0,32%</p> <p>€ 257,51175</p> <p>€ 177,22868</p>



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.949,52 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,75%</i>	€ 73,11000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 12,87559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza D - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.875 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 11,2 kW - PT 12,5 kW	1,00000 cad	€ 1.573,20900 0%	€ 1.573,20900
	Totale MT			€ 1.573,20900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			€ 73,11000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.646,31900 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,99371 = 5% * B)			€ 279,87423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,61932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.118,81 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,45%</i>			€ 73,11000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,99371

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza E - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 40/42/44 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.876 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 1.691,96040 0%	€ 1.691,96040
	Totale MT			€ 1.691,96040
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.789,44040 +0,37%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,21024 = 5% * B)		€ 304,20487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 209,36453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 2.303,01 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,23%</i>		€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 15,21024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza F - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 22,4 kW, resa termica 25,0 kW, pressione sonora 48/45 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.877 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 22,4 kW - PT 25 kW	1,00000 cad	€ 3.038,50440 0%	€ 3.038,50440
	Totale MT			€ 3.038,50440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.135,98440 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,65587 = 5% * B)			€ 533,11735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,91018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4.036,01 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,42%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 26,65587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza G - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 28,0 kW, resa termica 31,5 kW, pressione sonora 48/45 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.878 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 28 kW - PT 31,5 kW	1,00000 cad	€ 3.203,87940 0%	€ 3.203,87940
	Totale MT			€ 3.203,87940
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			€ 97,48000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3.301,35940 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,06156 = 5% * B)	€ 561,23110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 386,25905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 4.248,85 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,29%</i>	€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 28,06156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso A - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.879 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 776,23920 0%	€ 776,23920
	Totale MT			€ 776,23920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 800,60920 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80518 = 5% * B)			€ 136,10356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,67128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.030,38 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,37%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,80518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso B - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.880 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 792,86580 0%	€ 792,86580
	Totale MT			€ 792,86580
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50000	€ 25,71000	€ 12,85500



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A)			€ 817,23580
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,94650 = 5% * B)			€ 138,93009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,61659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.051,78
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,32%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,94650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso C - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.881 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 818,73720 0%	€ 818,73720
	Totale MT			€ 818,73720
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A)			€ 843,10720
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16641 = 5% * B)			€ 143,32822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,64354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.085,08
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,25%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,16641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso D - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 32/30/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.882 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 835,83360 0%	€ 835,83360
	Totale MT			€ 835,83360



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 860,20360 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31173 = 5% * B)				€ 146,23461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,64382
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.107,08 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,2%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,31173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso E - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.883	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 908,79840 0%	€ 908,79840
Totale MT				€ 908,79840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 933,16840 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93193 = 5% * B)				€ 158,63863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 109,18070
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.200,99 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2,03%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,93193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso F - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 35/33/32 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.884	- Materiali per impianti termici - Unità	1,00000	€ 980,64000	€ 980,64000



	interna a pavimento da incasso - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	0%	
	Totale MT			€ 980,64000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.005,01000 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,54259 = 5% * B)			€ 170,85170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,58617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.293,45 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,88%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,54259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista A - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/32 dBA			
	MT			
CAM24_MT.M.001.885	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 765,34200 0%	€ 765,34200
	Totale MT			€ 765,34200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 789,71200 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,71255 = 5% * B)			€ 134,25104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,39630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.016,36 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,4%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,71255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista B - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8			



kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 35/32 dBA				
MT				
CAM24_MT.M.001.886	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 788,37300 0%	€ 788,37300
Totale MT				€ 788,37300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 812,74300 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,90832 = 5% * B)				€ 138,16631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 95,09093
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.046,00 +0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 2,33%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,90832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista C - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 35/32 dBA			
MT				
CAM24_MT.M.001.887	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 831,03300 0%	€ 831,03300
Totale MT				€ 831,03300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 855,40300 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,27093 = 5% * B)				€ 145,41851
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 100,08215
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.100,90 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,21%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,27093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista D - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame			



<p>sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/33 dBA</p>				
MT				
CAM24_MT.M.001.888	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 878,85000 0%	€ 878,85000
Totale MT				€ 878,85000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 903,22000 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,67737 = 5% * B)				€ 153,54740
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 105,67674
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.162,44 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,1%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,67737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.E	<p>CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista E - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 39/34 dBA</p>			
MT				
CAM24_MT.M.001.889	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 975,91500 0%	€ 975,91500
Totale MT				€ 975,91500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.000,28500 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,50242 = 5% * B)				€ 170,04845
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 117,03335
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.287,37 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,89%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,50242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_M12.040.070.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista F - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 40/35 dBA				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.890	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 933,44400 0%	€ 933,44400
	Totale MT				€ 933,44400
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU				€ 24,37000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 957,81400 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,14142 = 5% * B)				€ 162,82838
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 112,06424	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.232,71 +0,17%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,98%</i>				€ 24,37000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,14142	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M13.010.010.A	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati A - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 300 mc/h				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.891	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 300 mc/h	1,00000 cad	€ 810,00000 0%	€ 810,00000
	Totale MT				€ 810,00000
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU				€ 73,11000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 883,11000 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,50644 = 5% * B)				€ 150,12870
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,32387	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.136,56 +0,56%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,43%</i>				€ 73,11000	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,50644	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.B	<p>CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE</p> <p>010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA</p> <p>010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati</p> <p>B - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 620 mc/h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.892 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 620 mc/h</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,80144 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,93%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,50000 h</p> <p>1,50000 h</p>	<p>€ 1.080,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1.080,00000</p> <p>€ 1.080,00000</p> <p>€ 34,54500</p> <p>€ 38,56500</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 1.153,11000 +0,43%</p> <p>€ 196,02870</p> <p>€ 134,91387</p> <p>€ 1.484,05 +0,43%</p> <p>€ 73,11000</p> <p>€ 9,80144</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.C	<p>CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE</p> <p>010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA</p> <p>010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati</p> <p>C - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.893 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 1.580 mc/h</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,80573 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 5,44%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>2,50000 h</p> <p>2,50000 h</p>	<p>€ 1.620,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1.620,00000</p> <p>€ 1.620,00000</p> <p>€ 57,57500</p> <p>€ 64,27500</p> <p>€ 121,85000</p> <p>€ 1.741,85000 +0,47%</p> <p>€ 296,11450</p> <p>€ 203,79645</p> <p>€ 2.241,76 +0,47%</p> <p>€ 121,85000</p> <p>€ 14,80573</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_M13.010.010.D	<p>CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE</p> <p>010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA</p> <p>010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati</p> <p>D - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.250 mc/h</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.894 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.250 mc/h</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,42336 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,3%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>2,50000 h</p> <p>2,50000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 2.700,00000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 51,48673</p> <p>€ 51,48673</p> <p>€ 2.700,00000</p> <p>€ 2.700,00000</p> <p>€ 57,57500</p> <p>€ 64,27500</p> <p>€ 121,85000</p> <p>€ 2.873,33673 +0,28%</p> <p>€ 488,46724</p> <p>€ 336,18040</p> <p>€ 3.697,98 +0,28%</p> <p>€ 121,85000</p> <p>€ 24,42336</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.G	<p>CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE</p> <p>010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA</p> <p>010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati</p> <p>G - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.950 mc/h</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.895 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.950 mc/h</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p>	<p>1,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>2,50000 h</p> <p>2,50000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 2.902,50000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 51,48673</p> <p>€ 51,48673</p> <p>€ 2.902,50000</p> <p>€ 2.902,50000</p> <p>€ 57,57500</p> <p>€ 64,27500</p> <p>€ 121,85000</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3.075,83673 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,14461 = 5% * B)	€ 522,89224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 359,87290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 3.958,60 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,08%</i>	€ 121,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 26,14461

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.A	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli A - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 150 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.896 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 150 mc/h	1,00000 cad	€ 891,44550 0%	€ 891,44550
	Totale MT			€ 891,44550
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 940,18550 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99158 = 5% * B)			€ 159,83154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,00170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.210,02 +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,03%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,99158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.B	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli B - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 250 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.897 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 250 mc/h	1,00000 cad	€ 952,97175 0%	€ 952,97175
	Totale MT			€ 952,97175
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000



	Totale RU	€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.001,71175 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,51455 = 5% * B)	€ 170,29100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 117,20028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 1.289,20 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%	€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 8,51455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.C	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli C - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 350 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.898 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 350 mc/h	1,00000 cad	€ 1.173,85875 0%	€ 1.173,85875
	Totale MT			€ 1.173,85875
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.222,59875 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39209 = 5% * B)			€ 207,84179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,04405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.573,48 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,39209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.D	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli D - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 500 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.899 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.453,62600 0%	€ 1.453,62600
	Totale MT			€ 1.453,62600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.502,36600 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,77011 = 5% * B)				€ 255,40222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 175,77682
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.933,55 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,52%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,77011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.E	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli E - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 650 mc/h			
MT				
CAM24_MT.M.001.900	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 650 mc/h	1,00000 cad	€ 1.840,78575 0%	€ 1.840,78575
Totale MT				€ 1.840,78575
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
Totale RU				€ 48,74000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.889,52575 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,06097 = 5% * B)				€ 321,21938
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 221,07451
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.431,82 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,06097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.F	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli F - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 800 mc/h			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				



CAM24_MT.M.001.901	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 800 mc/h	1,00000 cad	€ 2.231,52300 0%	€ 2.231,52300
Totale MT				€ 2.231,52300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
Totale RU				€ 121,85000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.404,85973 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,44131 = 5% * B)				€ 408,82615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,36859
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.095,05 +0,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,94%</i>				€ 121,85000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 20,44131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.G	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli G - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 1.000 mc/h			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.902	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.000 mc/h	1,00000 cad	€ 2.530,85175 0%	€ 2.530,85175
Totale MT				€ 2.530,85175
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
Totale RU				€ 121,85000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.704,18848 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,98560 = 5% * B)				€ 459,71204
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 316,39005
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.480,29 +0,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,5%</i>				€ 121,85000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 22,98560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.H	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			



<p>AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli H - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.500 mc/h</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.903	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.500 mc/h	1,00000 cad	€ 4.323,06450 0%	€ 4.323,06450
Totale MT				€ 4.323,06450
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
Totale RU				€ 121,85000
Sommano euro (A)				€ 4.496,40123
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,21941 = 5% * B)				€ 764,38821
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 526,07894
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 5.786,87
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				€ 121,85000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 38,21941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.I	<p>CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli I - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 2.000 mc/h</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.904	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 2.000 mc/h	1,00000 cad	€ 5.053,98825 0%	€ 5.053,98825
Totale MT				€ 5.053,98825
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
Totale RU				€ 121,85000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5.227,32498 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,43226 = 5% * B)	€ 888,64525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 611,59702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 6.727,57 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,81%</i>	€ 121,85000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 44,43226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria A - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.905 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 16,5 kW	1,00000 cad	€ 4.722,12000 0%	€ 4.722,12000
	Totale MT			€ 4.722,12000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4.968,56673 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,23282 = 5% * B)			€ 844,65634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 581,32231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6.394,55 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,05%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 42,23282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AA	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AA - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermettici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 721 kW, assorbimento elettrico 262 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			



				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.931	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 721 kW	1,00000 cad	€ 87.050,34000 0%	€ 87.050,34000
	Totale MT			€ 87.050,34000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87.594,72019 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 744,55512 = 5% * B)			€ 14.891,10243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10.248,58226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112.734,40 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,35%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 744,55512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AB	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AB - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 771 kW, assorbimento elettrico 290 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.932	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 771 kW	1,00000 cad	€ 91.950,49500 0%	€ 91.950,49500
	Totale MT			€ 91.950,49500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92.494,87519 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 786,20644 = 5% * B)			€ 15.724,12878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10.821,90040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119.040,90 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,33%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 786,20644



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AC	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AC - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 828 kW, assorbimento elettrico 311 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.933 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 828 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 820,46862 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,31%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>3,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>8,00000 h</p> <p>8,00000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 95.981,34000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 154,46019</p> <p>€ 154,46019</p> <p>€ 95.981,34000</p> <p>€ 95.981,34000</p> <p>€ 184,24000</p> <p>€ 205,68000</p> <p>€ 389,92000</p> <p>€ 96.525,72019 +0,03%</p> <p>€ 16.409,37243</p> <p>€ 11.293,50926</p> <p>€ 124.228,60 +0,03%</p> <p>€ 389,92000 € 820,46862</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AD	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AD - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 936 kW, assorbimento elettrico 345 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.934 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 936 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	<p>3,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>8,00000 h</p> <p>8,00000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 106.815,15000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 154,46019</p> <p>€ 154,46019</p> <p>€ 106.815,15000</p> <p>€ 106.815,15000</p> <p>€ 184,24000</p> <p>€ 205,68000</p>



	Totale RU	€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 107.359,53019 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 912,55601 = 5% * B)	€ 18.251,12013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12.561,06503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 138.171,72 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,28%</i>	€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 912,55601

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AE	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AE - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.063 kW, assorbimento elettrico 390 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
	MT			
	CAM24_MT.M.001.935 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.063 kW	1,00000 cad	€ 118.924,06500 0%	€ 118.924,06500
	Totale MT			€ 118.924,06500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 119.468,44519 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.015,48178 = 5% * B)			€ 20.309,63568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13.977,80809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 153.755,89 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,25%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1.015,48178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AF	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AF - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.140 kW, assorbimento elettrico 420 kW			
	AT			



CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.936	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.140 kW	1,00000 cad	€ 127.327,39500 0%	€ 127.327,39500
Totale MT				€ 127.327,39500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 127.871,77519 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.086,91009 = 5% * B)				€ 21.738,20178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14.960,99770
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 164.570,97 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,24%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1.086,91009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AG	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AG - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.230 kW, assorbimento elettrico 444 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.937	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.230 kW	1,00000 cad	€ 138.574,99500 0%	€ 138.574,99500
Totale MT				€ 138.574,99500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 139.119,37519 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.182,51469 = 5% * B)				€ 23.650,29378
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16.276,96690
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 179.046,64 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,22%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1.182,51469



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria B - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.906 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 20,5 kW	1,00000 cad	€ 5.227,95000 0%	€ 5.227,95000
	Totale MT			€ 5.227,95000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5.474,39673 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,53237 = 5% * B)			€ 930,64744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 640,50442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7.045,55 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 46,53237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria C - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.907 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 22,3 kW	1,00000 cad	€ 5.593,18500 0%	€ 5.593,18500
	Totale MT			€ 5.593,18500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5.839,63173 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,63687 = 5% * B)	€ 992,73739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 683,23691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 7.515,61 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,59%</i>	€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 49,63687

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria D - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 26,6 kW, assorbimento elettrico 8,4 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.908 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 26,6 kW	1,00000 cad	€ 6.409,06500 0%	€ 6.409,06500
	Totale MT			€ 6.409,06500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6.655,51173 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,57185 = 5% * B)			€ 1.131,43699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 778,69487
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8.565,64 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,28%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 56,57185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria E - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 33 kW, assorbimento elettrico 10 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			



CAM24_MT.M.001.909	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 33 kW	1,00000 cad	€ 7.214,41500 0%	€ 7.214,41500
Totale MT				€ 7.214,41500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7.460,86173 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,41732 = 5% * B)				€ 1.268,34649
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 872,92082
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9.602,13 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,03%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 63,41732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria F - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 43,0 kW, assorbimento elettrico 13,7 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.910	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 43,0 kW	1,00000 cad	€ 7.941,96000 0%	€ 7.941,96000
Totale MT				€ 7.941,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8.188,40673 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,60146 = 5% * B)				€ 1.392,02914
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 958,04359
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10.538,48 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,85%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,60146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria G - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori			



assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 53 kW; assorbimento elettrico 20,3 kW				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.911	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 53 kW	1,00000 cad	€ 10.538,38500 0%	€ 10.538,38500
Totale MT				€ 10.538,38500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 10.784,83173
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,67107 = 5% * B)				€ 1.833,42139
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.261,82531
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 13.880,08
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 1,4%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 91,67107

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria H - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 63 kW; assorbimento elettrico 22,6 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.912	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 63 kW	1,00000 cad	€ 11.511,82500 0%	€ 11.511,82500
Totale MT				€ 11.511,82500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 11.758,27173
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,94531 = 5% * B)				€ 1.998,90619
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.375,71779



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 15.132,90 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,29%</i>	€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 99,94531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria I - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 68 kW; assorbimento elettrico 26,1 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
CAM24_MT.M.001.913	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 68 kW	1,00000 cad	€ 12.634,63500 0%	€ 12.634,63500
	Totale MT			€ 12.634,63500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12.881,08173 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 109,48919 = 5% * B)			€ 2.189,78389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.507,08656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16.577,95 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,18%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 109,48919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria J - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 81 kW; assorbimento elettrico 28,4 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
CAM24_MT.M.001.914	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 81 kW	1,00000 cad	€ 13.911,69000 0%	€ 13.911,69000
	Totale MT			€ 13.911,69000
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14.158,13673 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,34416 = 5% * B)				€ 2.406,88324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.656,50200
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18.221,52 +0,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,07%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 120,34416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.K	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria K - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 87 kW; assorbimento elettrico 38,5 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.915	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 87 kW	1,00000 cad	€ 14.282,19000 0%	€ 14.282,19000
Totale MT				€ 14.282,19000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14.775,08346 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 125,58821 = 5% * B)				€ 2.511,76419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.728,68477
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19.015,53 +0,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,05%</i>				€ 389,92000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 125,58821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.L	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria L - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 93 kW; assorbimento elettrico 42,5 kW			



AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.916	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 93 kW	1,00000 cad	€ 16.101,54000 0%	€ 16.101,54000
Totale MT				€ 16.101,54000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 16.594,43346
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,05268 = 5% * B)				€ 2.821,05369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.941,54872
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 21.357,04
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,83%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 141,05268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.M	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria M - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 113 kW; assorbimento elettrico 50,9 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.917	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 113 kW	1,00000 cad	€ 16.843,12500 0%	€ 16.843,12500
Totale MT				€ 16.843,12500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 17.336,01846
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,35616 = 5% * B)				€ 2.947,12314
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.028,31416
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 22.311,46
Scostamento % su anno 2023				+0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 1,75%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 147,35616



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.N	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria N - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 127 kW; assorbimento elettrico 57,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.918 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 127 kW	1,00000 cad	€ 18.326,49000 0%	€ 18.326,49000
	Totale MT			€ 18.326,49000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18.819,38346 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 159,96476 = 5% * B)			€ 3.199,29519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.201,86787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24.220,55 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,61%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 159,96476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.O	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria O - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 144 kW; assorbimento elettrico 64,8 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.919 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 144 kW	1,00000 cad	€ 21.136,83000 0%	€ 21.136,83000
	Totale MT			€ 21.136,83000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			



			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 21.629,72346 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 183,85265 = 5% * B)		€ 3.677,05299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.530,67765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 27.837,45 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%		€ 389,92000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 183,85265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.P	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria P - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 174 kW; assorbimento elettrico 75 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.920 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 174 kW	1,00000 cad	€ 25.346,88000 0%	€ 25.346,88000
	Totale MT			€ 25.346,88000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25.839,77346 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 219,63807 = 5% * B)			€ 4.392,76149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.023,25350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33.255,79 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,17%			€ 389,92000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 219,63807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Q	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Q - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 190 kW; assorbimento elettrico 88 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346



				Totale AT	€ 102,97346
MT					
CAM24_MT.M.001.921	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 190 kW	1,00000 cad	€ 27.514,30500 0%	€ 27.514,30500	
				Totale MT	€ 27.514,30500
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000	
				Totale RU	€ 389,92000
				Sommano euro (A)	€ 28.007,19846
				Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 238,06119 = 5% * B)					€ 4.761,22374
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3.276,84222
TOTALE (A + B + C) euro / cad					€ 36.045,26
				Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,08%					€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 238,06119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M14.010.010.R	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria R - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 282 kW assorbimento elettrico 102 kW				
AT					
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346	
				Totale AT	€ 102,97346
MT					
CAM24_MT.M.001.922	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 282 kW	1,00000 cad	€ 47.477,13750 0%	€ 47.477,13750	
				Totale MT	€ 47.477,13750
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000	
				Totale RU	€ 389,92000
				Sommano euro (A)	€ 47.970,03096
				Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 407,74526 = 5% * B)					€ 8.154,90526
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 5.612,49362
TOTALE (A + B + C) euro / cad					€ 61.737,43
				Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 0,63%					€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 407,74526



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.S	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria S - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 317 kW assorbimento elettrico 121 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.923 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 317 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 443,01272 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,58%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
				€ 102,97346
		1,00000 cad	€ 51.626,25000 0%	€ 51.626,25000
				€ 51.626,25000
		8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
		8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
				€ 389,92000
				€ 52.119,14346 +0,05%
				€ 8.860,25439
				€ 6.097,93979
				€ 67.077,34 +0,05%
				€ 389,92000
				€ 443,01272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.T	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria T - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 358 kW assorbimento elettrico 138 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.924 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 358 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
				€ 102,97346
		1,00000 cad	€ 54.056,92500 0%	€ 54.056,92500
				€ 54.056,92500
		8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
		8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000



	Totale RU	€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 54.549,81846 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 463,67346 = 5% * B)	€ 9.273,46914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6.382,32876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 70.205,62 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,56%</i>	€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 463,67346

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.U	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria U - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 404 kW assorbimento elettrico 154 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.925 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 404 kW	1,00000 cad	€ 57.865,27500 0%	€ 57.865,27500
	Totale MT			€ 57.865,27500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58.358,16846 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 496,04443 = 5% * B)			€ 9.920,88864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.827,90571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 75.106,96 +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,52%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 496,04443

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.V	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria V - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 450 kW, assorbimento elettrico 171 kW			
	AT			



CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.926	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 450 kW	1,00000 cad	€ 62.574,52500 0%	€ 62.574,52500
Totale MT				€ 62.574,52500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63.067,41846 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 536,07306 = 5% * B)				€ 10.721,46114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7.378,88796
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 81.167,77 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,48%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 536,07306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.W	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria W - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 503 kW, assorbimento elettrico 187 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.927	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 503 kW	1,00000 cad	€ 70.524,67500 0%	€ 70.524,67500
Totale MT				€ 70.524,67500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 71.017,56846 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 603,64933 = 5% * B)				€ 12.072,98664
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8.309,05551
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 91.399,61 +0,04%
Incidenza Manodopera sul totale 0,43%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 603,64933



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.X	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria X - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 541 kW, assorbimento elettrico 202 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
CAM24_MT.M.001.928	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 541 kW	1,00000 cad	€ 75.055,30500 0%	€ 75.055,30500
	Totale MT			€ 75.055,30500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 75.548,19846 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 642,15969 = 5% * B)			€ 12.843,19374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.839,13922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 97.230,53 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,4%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 642,15969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Y	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Y - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 629 kW, assorbimento elettrico 225 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
	MT			
CAM24_MT.M.001.929	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 629 kW	1,00000 cad	€ 78.589,48500 0%	€ 78.589,48500
	Totale MT			€ 78.589,48500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79.133,86519 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 672,63785 = 5% * B)				€ 13.452,75708
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9.258,66223
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 101.845,28 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,38%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 672,63785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Z	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Z - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 671 kW, assorbimento elettrico 235 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.930	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 671 kW	1,00000 cad	€ 84.146,79000 0%	€ 84.146,79000
Totale MT				€ 84.146,79000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84.691,17019 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 719,87495 = 5% * B)				€ 14.397,49893
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9.908,86691
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 108.997,54 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,36%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 719,87495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria A - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW; resa termica 17,3 kW, assorbimento elettrico 4,9 kW			



AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.938	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 16,5 kW - resa termica 17,3 kW	1,00000 cad	€ 5.197,72500 0%	€ 5.197,72500
Totale MT				€ 5.197,72500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 5.444,17173
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,27546 = 5% * B)				€ 925,50919
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 636,96809
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 7.006,65
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 2,78%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 46,27546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria B - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,33 kW; resa termica 22,2 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.939	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 20,5 kW - resa termica 22,2 kW	1,00000 cad	€ 5.783,31000 0%	€ 5.783,31000
Totale MT				€ 5.783,31000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 6.029,75673
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,25293 = 5% * B)				€ 1.025,05864
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 705,48154
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 7.760,30
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,51%				€ 194,96000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 51,25293
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria C - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 24,2 kW, assorbimento elettrico 6,85 kW; resa termica 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.940 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 24,2 kW - resa termica 22,3 kW	1,00000 cad	€ 6.182,67000 0%	€ 6.182,67000
	Totale MT			€ 6.182,67000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6.429,11673 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,64749 = 5% * B)			€ 1.092,94984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 752,20666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8.274,27 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 54,64749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria D - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 26 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW; resa termica 29 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.941 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 26,0 kW - resa termica 29 kW	1,00000 cad	€ 6.954,87000 0%	€ 6.954,87000
	Totale MT			€ 6.954,87000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7.201,31673 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,21119 = 5% * B)				€ 1.224,22384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 842,55406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9.268,09 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,1%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 61,21119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria E - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 10,2 kW; resa termica 35 kW, assorbimento elettrico 10,1 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.942	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 32,5 kW - resa termica 35 kW	1,00000 cad	€ 7.953,07500 0%	€ 7.953,07500
Totale MT				€ 7.953,07500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8.199,52173 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,69593 = 5% * B)				€ 1.393,91869
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 959,34404
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10.552,78 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,85%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 69,69593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria F - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 13,9 kW; resa termica 46 kW, assorbimento elettrico 13,3 kW			
AT				



CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.943	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 42 kW - resa termica 46 kW	1,00000 cad	€ 9.017,77500 0%	€ 9.017,77500
Totale MT				€ 9.017,77500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 9.264,22173
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,74588 = 5% * B)				€ 1.574,91769
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.083,91394
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 11.923,05
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 1,64%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 78,74588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria G - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 51 kW, assorbimento elettrico 20,1 kW; resa termica 58 kW, assorbimento elettrico 18,6 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
Totale AT				€ 51,48673
MT				
CAM24_MT.M.001.944	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 51 kW - resa termica 58 kW	1,00000 cad	€ 12.071,67000 0%	€ 12.071,67000
Totale MT				€ 12.071,67000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A)				€ 12.318,11673
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 104,70399 = 5% * B)				€ 2.094,07984
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.441,21966
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 15.853,42
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 1,23%				€ 194,96000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 104,70399
--	---	--	-------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria H - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 61 kW, assorbimento elettrico 22,5 kW; resa termica 68 kW, assorbimento elettrico 21,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.945 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 61 kW - resa termica 68 kW	1,00000 cad	€ 13.796,83500 0%	€ 13.796,83500
	Totale MT			€ 13.796,83500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14.043,28173 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,36789 = 5% * B)			€ 2.387,35789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.643,06396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18.073,70 +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 119,36789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria I - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 66 kW, assorbimento elettrico 26,2 kW; resa termica 75 kW, assorbimento elettrico 24,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			€ 51,48673
	MT			
	CAM24_MT.M.001.946 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 66 kW - resa termica 75 kW	1,00000 cad	€ 14.577,22500 0%	€ 14.577,22500
	Totale MT			€ 14.577,22500
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
Totale RU				€ 194,96000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14.823,67173 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 126,00121 = 5% * B)				€ 2.520,02419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.734,36959
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19.078,07 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,02%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 126,00121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria J - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 73 kW, assorbimento elettrico 31,0 kW; resa termica 82 kW, assorbimento elettrico 27,8 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.947	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 73 kW - resa termica 82 kW	1,00000 cad	€ 15.461,74500 0%	€ 15.461,74500
Totale MT				€ 15.461,74500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15.954,63846 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,61443 = 5% * B)				€ 2.712,28854
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.866,69270
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 20.533,62 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,9%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 135,61443

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.K	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria K - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400			



V-3-50 Hz resa frigorifera 83 kW, assorbimento elettrico 39,7 kW; resa termica 99 kW, assorbimento elettrico 33,2 kW				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.948	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 83 kW- resa termica 99 kW	1,00000 cad	€ 16.212,49500 0%	€ 16.212,49500
Totale MT				€ 16.212,49500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 16.705,38846
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,99580 = 5% * B)				€ 2.839,91604
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.954,53045
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 21.499,83
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,81%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 141,99580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.L	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria L - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 90 kW, assorbimento elettrico 42,9 kW; resa termica 106 kW, assorbimento elettrico 36 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.949	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 90 kW - resa termica 106 kW	1,00000 cad	€ 18.430,23000 0%	€ 18.430,23000
Totale MT				€ 18.430,23000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 18.923,12346
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 160,84655 = 5% * B)				€ 3.216,93099
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.214,00545



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 24.354,06 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,6%</i>	€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 160,84655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.M	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria M - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 110 kW, assorbimento elettrico 51,8 kW; resa termica 129 kW, assorbimento elettrico 43,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.950 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 110 kW - resa termica 129 kW	1,00000 cad	€ 20.142,91500 0%	€ 20.142,91500
	Totale MT			€ 20.142,91500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20.635,80846 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 175,40437 = 5% * B)			€ 3.508,08744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.414,38959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26.558,29 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,47%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 175,40437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.N	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria N - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 124 kW, assorbimento elettrico 58,3 kW; resa termica 150 kW, assorbimento elettrico 48 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.951 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 124 kW - resa termica 150 kW	1,00000 cad	€ 22.804,86000 0%	€ 22.804,86000



		Totale MT		€ 22.804,86000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17% € 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17% € 205,68000
		Totale RU		€ 389,92000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 23.297,75346 +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 198,03090 = 5% * B)		€ 3.960,61809
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.725,83716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 29.984,21 +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,3%		€ 389,92000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 198,03090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.O	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria O - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 140 kW, assorbimento elettrico 65,6 kW; resa termica 165 kW, assorbimento elettrico 55,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0% € 102,97346
		Totale AT		€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.952	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 140 kW - resa termica 165 kW	1,00000 cad	€ 24.601,00500 0% € 24.601,00500
		Totale MT		€ 24.601,00500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17% € 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17% € 205,68000
		Totale RU		€ 389,92000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 25.093,89846 +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 213,29814 = 5% * B)		€ 4.265,96274
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2.935,98612
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 32.295,85 +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%		€ 389,92000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 213,29814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.P	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria P - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad			



aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 165 kW, assorbimento elettrico 77 kW; resa termica 201 kW, assorbimento elettrico 65 kW				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.953	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 165 kW - resa termica 201 kW	1,00000 cad	€ 29.326,05000 0%	€ 29.326,05000
Totale MT				€ 29.326,05000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 29.818,94346
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 253,46102 = 5% * B)				€ 5.069,22039
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.488,81639
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 38.376,98
Scostamento % su anno 2023				+0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,02%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 253,46102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.Q	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria Q - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 184 kW, assorbimento elettrico 90 kW; resa termica 227 kW, assorbimento elettrico 75 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.954	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 184 kW - resa termica 227 kW	1,00000 cad	€ 26.617,50000 0%	€ 26.617,50000
Totale MT				€ 26.617,50000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 27.110,39346
Scostamento % su anno 2023				+0,1%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,43834 = 5% * B)		€ 4.608,76689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3.171,91604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 34.891,08
	Scostamento % su anno 2023		+0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,12%</i>		€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 230,43834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria A - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 10,5 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.955 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,5 kW	1,00000 cad	€ 8.150,76558 0%	€ 8.150,76558
	Totale MT			€ 8.150,76558
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			€ 243,70000
	Sommano euro (A)			€ 8.497,43904
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,22823 = 5% * B)			€ 1.444,56464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 994,20037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 10.936,20
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,23%</i>			€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 72,22823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria B - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 15,7 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346



MT				
CAM24_MT.M.001.956	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,7 kW	1,00000 cad	€ 8.287,38369 0%	€ 8.287,38369
Totale MT				€ 8.287,38369
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
Totale RU				€ 243,70000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8.634,05715 +0,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,38949 = 5% * B)				€ 1.467,78972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.010,18469
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11.112,03 +0,19%
Incidenza Manodopera sul totale 2,19%				€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 73,38949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria C - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.957	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW	1,00000 cad	€ 9.095,17004 0%	€ 9.095,17004
Totale MT				€ 9.095,17004
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
Totale RU				€ 243,70000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9.441,84350 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,25567 = 5% * B)				€ 1.605,11340
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.104,69569
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12.151,65 +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2,01%				€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 80,25567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_M14.020.010.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria D - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 27,9 kW, assorbimento elettrico 6 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT				€ 102,97346
	MT				
	CAM24_MT.M.001.958	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,9 kW	1,00000 cad	€ 10.005,95746 0%	€ 10.005,95746
	Totale MT				€ 10.005,95746
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU				€ 243,70000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10.352,63092 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 87,99736 = 5% * B)				€ 1.759,94726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.211,25782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13.323,84 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%				€ 243,70000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 87,99736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M14.020.010.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria E - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, resa frigorifera 37,1 kW, assorbimento elettrico 7,9 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346	
	MT				
	CAM24_MT.M.001.959	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 37,1 kW	1,00000 cad	€ 10.774,65422 0%	€ 10.774,65422
	Totale MT			€ 10.774,65422	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			€ 243,70000	



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 11.121,32768 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,53129 = 5% * B)	€ 1.890,62571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1.301,19534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 14.313,15 +0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,7%</i>	€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 94,53129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria F - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 45,2 kW, assorbimento elettrico 10,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
	MT			
	CAM24_MT.M.001.960 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 45,2 kW	1,00000 cad	€ 11.875,41704 0%	€ 11.875,41704
	Totale MT			€ 11.875,41704
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12.419,79723 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 105,56828 = 5% * B)			€ 2.111,36553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.453,11628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15.984,28 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 105,56828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria G - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 52,3 kW, assorbimento elettrico 12,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019



				Totale AT	€ 154,46019
MT					
CAM24_MT.M.001.961	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 52,3 kW	1,00000 cad	€ 14.520,41405 0%	€ 14.520,41405	
				Totale MT	€ 14.520,41405
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000	
				Totale RU	€ 389,92000
				Sommano euro (A)	€ 15.064,79424
				Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 128,05075 = 5% * B)					€ 2.561,01502
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1.762,58093
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 19.388,39
				Scostamento % su anno 2023	+0,17%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,01%</i>	€ 389,92000
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 128,05075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_M14.020.010.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria H - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 77 kW, assorbimento elettrico 20,7 kW				
AT					
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019	
				Totale AT	€ 154,46019
MT					
CAM24_MT.M.001.962	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 77 kW	1,00000 cad	€ 19.383,35433 0%	€ 19.383,35433	
				Totale MT	€ 19.383,35433
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000	
				Totale RU	€ 389,92000
				Sommano euro (A)	€ 19.927,73452
				Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,38574 = 5% * B)					€ 3.387,71487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 2.331,54494
				TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 25.646,99
				Scostamento % su anno 2023	+0,13%
				<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,52%</i>	€ 389,92000
				<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 169,38574
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM24_M14.020.010.I	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP</p> <p>020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA</p> <p>010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria</p> <p>I - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 103 kW, assorbimento elettrico 31,8 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.963 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 103 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 202,92505 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,27%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>3,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>8,00000 h</p> <p>8,00000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 23.329,15513 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 23.873,53532 +0,11%</p> <p>€ 4.058,50100</p> <p>€ 2.793,20363</p> <p>€ 30.725,24 +0,11%</p> <p>€ 389,92000</p> <p>€ 202,92505</p>	<p>€ 154,46019</p> <p>€ 154,46019</p> <p>€ 23.329,15513</p> <p>€ 23.329,15513</p> <p>€ 184,24000</p> <p>€ 205,68000</p> <p>€ 389,92000</p> <p>€ 23.873,53532 +0,11%</p> <p>€ 4.058,50100</p> <p>€ 2.793,20363</p> <p>€ 30.725,24 +0,11%</p> <p>€ 389,92000</p> <p>€ 202,92505</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.J	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP</p> <p>020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA</p> <p>010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria</p> <p>J - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 143 kW, assorbimento elettrico 44,5 kW</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.964 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 143 kW</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	<p>3,00000 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>8,00000 h</p> <p>8,00000 h</p>	<p>€ 51,48673 0%</p> <p>€ 30.675,45698 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 154,46019</p> <p>€ 154,46019</p> <p>€ 30.675,45698</p> <p>€ 30.675,45698</p> <p>€ 184,24000</p> <p>€ 205,68000</p>



	Totale RU	€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 31.219,83717 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 265,36862 = 5% * B)	€ 5.307,37232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3.652,72095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 40.179,93 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%	€ 389,92000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 265,36862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria A - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 10,4 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW; resa termica 11 kW, assorbimento elettrico 2,5 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	MT			
	CAM24_MT.M.001.965 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,4 kW - resa termica 11 kW	1,00000 cad	€ 10.006,54380 0%	€ 10.006,54380
	Totale MT			€ 10.006,54380
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			€ 243,70000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10.353,21726 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,00235 = 5% * B)			€ 1.760,04693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.211,32642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13.324,59 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			€ 243,70000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 88,00235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria B - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 15,4 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW; resa termica 16,1 kW, assorbimento elettrico 3,6 kW			



AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.966	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,4 kW - resa termica 16,1 kW	1,00000 cad	€ 10.043,77664 0%	€ 10.043,77664
Totale MT				€ 10.043,77664
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
Totale RU				€ 243,70000
Sommano euro (A)				€ 10.390,45010
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,31883 = 5% * B)				€ 1.766,37652
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.215,68266
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 13.372,51
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,82%				€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 88,31883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria C - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW; resa termica 24,2 kW, assorbimento elettrico 5,1 kW			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
Totale AT				€ 102,97346
MT				
CAM24_MT.M.001.967	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW - resa termica 24,2 kW	1,00000 cad	€ 11.015,25064 0%	€ 11.015,25064
Totale MT				€ 11.015,25064
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
Totale RU				€ 243,70000
Sommano euro (A)				€ 11.361,92410
Scostamento % su anno 2023				+0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,57636 = 5% * B)				€ 1.931,52710
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.329,34512
TOTALE (A + B + C) euro / cad				
Scostamento % su anno 2023				



				€ 14.622,80 +0,14%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,67%</i>	€ 243,70000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 96,57636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.D	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP</p> <p>020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA</p> <p>020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria</p> <p>D - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 27,6 kW, assorbimento elettrico 6,1 kW; resa termica 27,9 kW, assorbimento elettrico 5,6 kW</p>			
	<p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p>	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	<p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.968 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,6 kW - resa termica 27,9 kW</p>	1,00000 cad	€ 11.658,86071 0%	€ 11.658,86071
	Totale MT			€ 11.658,86071
	<p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p>	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	<p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p>	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			€ 243,70000
	<p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p>			€ 12.005,53417 +0,14%
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 102,04704 = 5% * B)</p>			€ 2.040,94081
	<p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>			€ 1.404,64750
	<p>TOTALE (A + B + C) euro / cad</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p>			€ 15.451,12 +0,14%
	<p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,58%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 243,70000
				€ 102,04704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.E	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP</p> <p>020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA</p> <p>020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria</p> <p>E - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 36,7 kW, assorbimento elettrico 8 kW; resa termica 37 kW, assorbimento elettrico 7,5 kW</p>			
	<p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg</p>	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			€ 102,97346
	<p>MT</p> <p>CAM24_MT.M.001.969 - Materiali per impianti termici - Unità a</p>	1,00000	€ 13.304,14150	€ 13.304,14150



	pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 36,7 kW - resa termica 37 kW	cad	0%	
	Totale MT			€ 13.304,14150
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			€ 243,70000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13.650,81496 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 116,03193 = 5% * B)			€ 2.320,63854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.597,14535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17.568,60 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,39%</i>			€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 116,03193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria F - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 44,7 kW, assorbimento elettrico 10,7 kW; resa termica 46,6 kW, assorbimento elettrico 9,7 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
	MT			
CAM24_MT.M.001.970	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 44,7 kW - resa termica 46,6 kW	1,00000 cad	€ 13.780,05724 0%	€ 13.780,05724
	Totale MT			€ 13.780,05724
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14.324,43743 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 121,75772 = 5% * B)			€ 2.435,15436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.675,95918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18.435,55 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,12%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 121,75772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			



<p>AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria G - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 51,8 kW, assorbimento elettrico 12,2 kW; resa termica 53,2 kW, assorbimento elettrico 10,9 kW</p>				
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.971	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 51,8 kW - resa termica 53,2 kW	1,00000 cad	€ 15.642,48070 0%	€ 15.642,48070
Totale MT				€ 15.642,48070
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 16.186,86089
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,58832 = 5% * B)				€ 2.751,76635
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.893,86272
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 20.832,49
Scostamento % su anno 2023				+0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 1,87%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 137,58832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.H	<p>CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria H - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 76 kW, assorbimento elettrico 20,4 kW; resa termica 73,4 kW, assorbimento elettrico 18,9 kW</p>			
AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.972	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 76 kW - resa termica 73,4 kW	1,00000 cad	€ 22.200,15009 0%	€ 22.200,15009
Totale MT				€ 22.200,15009
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				



				€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22.744,53028 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 193,32851 = 5% * B)			€ 3.866,57015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.661,11004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 29.272,21 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,33%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 193,32851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria I - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 105 kW, assorbimento elettrico 30,8 kW; resa termica 103 kW, assorbimento elettrico 26,1 Kw			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			€ 154,46019
	MT			
	CAM24_MT.M.001.973 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 105 kW - resa termica 103 kW	1,00000 cad	€ 25.667,59205 0%	€ 25.667,59205
	Totale MT			€ 25.667,59205
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26.211,97224 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 222,80176 = 5% * B)			€ 4.456,03528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.066,80075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33.734,81 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,16%</i>			€ 389,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 222,80176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria J - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 141 kW, assorbimento elettrico 41,1 kW; resa termica 142,2 kW, assorbimento elettrico 38,6 kW			



AT				
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
Totale AT				€ 154,46019
MT				
CAM24_MT.M.001.974	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 141 kW - resa termica 142,2 kW	1,00000 cad	€ 34.956,06011 0%	€ 34.956,06011
Totale MT				€ 34.956,06011
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
Totale RU				€ 389,92000
Sommano euro (A)				€ 35.500,44030
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 301,75374 = 5% * B)				€ 6.035,07485
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4.153,55152
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 45.689,07
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 0,85%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 301,75374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m A - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
Totale AT				€ 1,89452
MT				
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
CAM24_MT.P.01.003	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 mm	3,30000 kg	€ 1,18503 0%	€ 3,91060
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
Totale MT				€ 9,91803
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000	€ 25,68000	€ 3,85200



	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	+2,35%	€ 28,62000	€ 4,29300
		h		+2,8%	
	Totale RU				€ 8,14500
	Sommano euro (A)				€ 19,95755
	Scostamento % su anno 2023				+1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16964 = 5% * B)				€ 3,39278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,33503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 25,69
	Scostamento % su anno 2023				+1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,71%				€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m B - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su paletti di legno			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
	Totale AT			€ 1,89452
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.001 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete metallica zincata maglia mm 50x50	1,20000 100 kg	€ 0,86902 0%	€ 1,04282
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	Totale MT			€ 7,05025
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A)			€ 17,08977
	Scostamento % su anno 2023			+1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 5% * B)			€ 2,90526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99950
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 21,99
	Scostamento % su anno 2023			+1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,03%			€ 8,14500



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,14526
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m C - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
	Totale AT			€ 1,89452
	MT			
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	1,10000 mq	€ 1,38818 0%	€ 1,52700
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	Totale MT			€ 7,53443
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A)			€ 17,57395
	Scostamento % su anno 2023			+1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14938 = 5% * B)			€ 2,98757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05615
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 22,62
	Scostamento % su anno 2023			+1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,01%			€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m D - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060



CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
Totale AT				€ 1,89452
MT				
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
CAM24_MT.P.01.001	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete metallica zincata maglia mm 50x50	1,05000 100 kg	€ 0,86902 0%	€ 0,91247
CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
Totale MT				€ 4,30437
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
Totale RU				€ 8,14500
Sommano euro (A)				€ 14,34389
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12192 = 5% * B)				€ 2,43846
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,67824
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 18,46
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 44,12%				€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m E - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
Totale AT				€ 1,89452
MT				
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di	1,20000	€ 1,38818	€ 1,66582



	plastica stampata	mq	0%	
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,06000 m	€ 3,95010	€ 0,23701
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503	€ 1,18503
Totale MT				€ 5,05366
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 6,71400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,66218 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11613 = 5% * B)				€ 2,32257
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,59848
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 17,58 +1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 38,18%				€ 6,71400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m F - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno			
	MT			
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,07500
Totale MT				€ 6,07500
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 5,95770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,03270 +1,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10228 = 5% * B)				€ 2,04556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,40783
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,49 +1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 38,47%				€ 5,95770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m G - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
Totale RU				€ 0,85110
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,85110 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00723 = 5% * B)				€ 0,14469
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,09958
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 1,10 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 0,85110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m H - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,80000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,48000
Totale MT				€ 6,48000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 5,95770
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,43770 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10572 = 5% * B)				€ 2,11441
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,45521
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,01 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 37,22%				€ 5,95770
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.I	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m I - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
Totale RU				€ 0,93621
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,93621 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)				€ 0,15916
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,10954
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 1,20 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 0,93621
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.J	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m J - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,45000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,00750
Totale MT				€ 6,00750
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 6,80880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,81630 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10894 = 5% * B)				€ 2,17877
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,49951
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,49 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 41,28%				€ 6,80880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.K	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m K - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
Totale RU				€ 0,93621



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 0,93621 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)	€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,20 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 0,93621
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.L	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m L - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 5,67000
	Totale MT			€ 5,67000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,56648
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,74582
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,87941
	Totale RU			€ 5,19171
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,86171 +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09232 = 5% * B)			€ 1,84649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27082
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 13,98 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,14%</i>			€ 5,19171
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09232

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m M - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
	Totale RU			€ 1,02132
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,02132 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)			€ 0,17362



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,11949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,31 +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%	€ 1,02132
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,00868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m N - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	3,60000 cp	€ 1,35000 0%	€ 4,86000
	Totale MT			€ 4,86000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,82328
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,03202
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,18751
	Totale RU			€ 6,04281
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,90281 +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09267 = 5% * B)			€ 1,85348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,03 +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,06%			€ 6,04281
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m O - Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01210 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,31073
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01210 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34630
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01210 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,37280
	Totale RU			€ 1,02983
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,02983 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00875 = 5% * B)			€ 0,17507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12049
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,33 +2,7%



	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 1,02983
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,00875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>010 - RECINZIONI</p> <p>020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere</p> <p>A - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame e travi in legno</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru 0,05000 h € 70,11992 0% € 3,50600</p> <p>CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico 0,04000 h € 38,59812 0% € 1,54392</p> <p>CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare 0,12000 h € 38,69969 0% € 4,64396</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 9,69388</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato 0,00100 kg € 2,96565 0% € 0,00297</p> <p>CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure 0,01250 mc € 405,57257 0% € 5,06966</p> <p>CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm 0,02000 kg € 0,75616 0% € 0,01512</p> <p>CAM24_MT.E.06.013 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa 0,00500 mq € 476,09991 0% € 2,38050</p> <p>CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione) 1,00000 a corpo € 1,18503 0% € 1,18503</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 8,65328</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 26,82066</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">+0,82%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22798 = 5% * B) € 4,55951</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13802</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 34,52</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">+0,82%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 24,55%</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,22798</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>010 - RECINZIONI</p> <p>020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere</p> <p>B - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, 0,08000 € 70,11992 € 5,60959</p>			



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,12000 h	€ 38,69969 0%	€ 4,64396
Totale AT				€ 11,79747
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,01500 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,02240
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01450 mc	€ 405,57257 0%	€ 5,88080
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	0,37500 m	€ 3,69052 0%	€ 1,38395
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,60000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,37006
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
Totale MT				€ 10,99347
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A)				€ 31,26444
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26575 = 5% * B)				€ 5,31495
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,65794
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 40,24
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 21,06%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere C - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,90000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,61500
Totale MT				€ 6,61500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 6,80880
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				



				€ 13,42380 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11410 = 5% * B)			€ 2,28205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57059
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 17,28 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,41%</i>			€ 6,80880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere D - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e travi in legno			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
	Totale RU			€ 1,02132
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,02132 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)			€ 0,17362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,31 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 1,02132
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere E - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	5,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			€ 6,75000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,25984
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,51856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,71128
	Totale RU			€ 7,48968
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,23968 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12104 = 5% * B)			€ 2,42075



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,66604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 18,33 +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,87%		€ 7,48968
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,12104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisoria di cantiere F - Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01250 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,32100
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01250 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,35775
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01250 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,38513
	Totale RU			€ 1,06388
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,06388 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00904 = 5% * B)			€ 0,18086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,37 +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 1,06388
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità A - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			€ 0,70120
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.011 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 28-35 kg	0,16000 cad	€ 7,51648 0%	€ 1,20264
	CAM24_MT.P.01.014 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo rete a maglia 20x50 mm	1,00000 mc	€ 11,08285 0%	€ 11,08285
	Totale MT			€ 13,47052
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240



	Totale RU	€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 16,43132 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13967 = 5% * B)	€ 2,79332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,92246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 21,15 +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,69%</i>	€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità B - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,32000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,78200
	Totale MT			€ 1,78200
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 2,46510
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,24710 +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03610 = 5% * B)			€ 0,72201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49691
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,47 +1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,1%</i>			€ 2,46510
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità C - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,24648
	Totale RU			



				€ 0,65736
				€ 0,65736 +2,56%
				€ 0,11175
				€ 0,07691
				€ 0,85 +2,56%
				€ 0,65736
				€ 0,00559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera A - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			€ 0,70120
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.012 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg	0,16000 cad	€ 8,98366 0%	€ 1,43739
	CAM24_MT.P.01.015 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello cieco in metallo	1,00000 mq	€ 12,43717 0%	€ 12,43717
	Totale MT			€ 15,05959
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,02039 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15317 = 5% * B)			€ 3,06347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10839
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 23,19 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,74%			€ 2,25960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera B - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			



MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,02500
Totale MT				€ 2,02500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
Totale RU				€ 2,87595
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,90095 +1,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04166 = 5% * B)				€ 0,83316
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,57341
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 6,31 +1,49%
Incidenza Manodopera sul totale 45,6%				€ 2,87595
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera C - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,24648
Totale RU				€ 0,65736
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,65736 +2,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00559 = 5% * B)				€ 0,11175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,07691
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 0,85 +2,56%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 0,65736
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 050 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno A - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,01000	€ 70,11992	€ 0,70120



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	Totale AT			€ 0,70120
MT				
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
CAM24_MT.P.01.012	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg	0,16000 cad	€ 8,98366 0%	€ 1,43739
CAM24_MT.P.01.016	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello cieco in legno	1,00000 mq	€ 12,45974 0%	€ 12,45974
	Totale MT			€ 15,08216
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,56216 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19178 = 5% * B)			€ 3,83557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63977
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 29,04 +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,34%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 050 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno B - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	MT			
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,70000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,29500
	Totale MT			€ 2,29500
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			€ 2,12775
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,42275 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03759 = 5% * B)			€ 0,75187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51746
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,69 +1,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,38%</i>			€ 2,12775
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03759



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>010 - RECINZIONI</p> <p>050 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno</p> <p>C - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,00520 h € 25,68000 +2,35% € 0,13354</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,00520 h € 28,62000 +2,8% € 0,14882</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,00520 h € 30,81000 +2,91% € 0,16021</p> <p>Totale RU € 0,44257</p> <p>Sommano euro (A) € 0,44257 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00376 = 5% * B) € 0,07524</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05178</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg € 0,57 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 0,44257 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,00376</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>010 - RECINZIONI</p> <p>060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene</p> <p>A - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru 0,00400 h € 70,11992 0% € 0,28048</p> <p>CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico 0,02000 h € 38,59812 0% € 0,77196</p> <p>Totale AT € 1,05244</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato 0,05000 kg € 2,96565 0% € 0,14828</p> <p>CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione) 1,00000 a corpo € 1,18503 0% € 1,18503</p> <p>CAM24_MT.P.01.019 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,0 m 1,05000 mq € 0,82388 0% € 0,86507</p> <p>CAM24_MT.P.01.023 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,0 m 0,73000 mq € 4,51440 0% € 3,29551</p> <p>Totale MT € 5,49389</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,13000 h € 25,68000 +2,35% € 3,33840</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,13000 h € 28,62000 +2,8% € 3,72060</p> <p>Totale RU € 7,05900</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 13,60533 +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11565 = 5% * B)	€ 2,31291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,59182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 17,51 +1,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,31%</i>	€ 7,05900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene B - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,28048
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
	Totale AT			€ 1,05244
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,04000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,11863
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.020 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,5 m	1,05000 mq	€ 1,42204 0%	€ 1,49314
	CAM24_MT.P.01.024 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,5 m	0,49000 mq	€ 5,67686 0%	€ 2,78166
	Totale MT			€ 5,57846
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			€ 8,14500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,77590 +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12560 = 5% * B)			€ 2,51190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72878
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 19,02 +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,83%</i>			€ 8,14500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene C - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non			



	superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
Totale AT				€ 1,12256
MT				
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,05000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,14828
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
CAM24_MT.P.01.021	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,8 m	1,05000 mq	€ 1,78319 0%	€ 1,87235
CAM24_MT.P.01.025	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,8 m	0,41000 mq	€ 7,77605 0%	€ 3,18818
Totale MT				€ 6,39384
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
Totale RU				€ 9,77400
Sommano euro (A)				€ 17,29040
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14697 = 5% * B)				€ 2,93937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,02298
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 22,25
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 43,92%				€ 9,77400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene D - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00600 h	€ 70,11992 0%	€ 0,42072
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
Totale AT				€ 1,19268
MT				
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,00750 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02224
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
CAM24_MT.P.01.022	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 2,0 m	1,05000 mq	€ 1,96376 0%	€ 2,06195
CAM24_MT.P.01.026	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto	0,37000	€ 9,61567	€ 3,55780



	per recinzione zincato, h 2,0 m	mq	0%	
	Totale MT			€ 6,82702
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			€ 10,86000
	Sommano euro (A)			€ 18,87970
	Scostamento % su anno 2023			+1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16048 = 5% * B)			€ 3,20955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20893
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 24,30
	Scostamento % su anno 2023			+1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,69%</i>			€ 10,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene E - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00600 h	€ 70,11992 0%	€ 0,42072
CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
	Totale AT			€ 1,19268
	MT			
CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,00700 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02076
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00380 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,81961
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,60000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,37006
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
CAM24_MT.P.01.022	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 2,0 m	1,05000 mq	€ 1,96376 0%	€ 2,06195
	Totale MT			€ 7,45741
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			€ 11,94600
	Sommano euro (A)			€ 20,59609
	Scostamento % su anno 2023			+1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17507 = 5% * B)			€ 3,50134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40974



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 26,51 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,07%</i>	€ 11,94600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17507

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.F	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene F - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02537 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 44,31%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,95000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,28250
				€ 1,28250
				€ 1,70220
				€ 2,98470 +1,52%
				€ 0,50740
				€ 0,34921
				€ 3,84 +1,52%
				€ 1,70220
				€ 0,02537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.G	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene G - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p>	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
		0,00400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,11448
		0,00400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,12324
				€ 0,34044
				€ 0,34044 +2,7%
				€ 0,05787
				€ 0,03983
				€ 0,44 +2,7%
				€ 0,34044



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00289
--	--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.H	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene H - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02682 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 46,11%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,95000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,28250
				€ 1,28250
				€ 1,87242
				€ 3,15492 +1,59%
				€ 0,53634
				€ 0,36913
				€ 4,06 +1,59%
				€ 1,87242
				€ 0,02682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.I	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene I - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
				€ 0,11448
				€ 0,12324
				€ 0,34044
				€ 0,34044 +2,7%
				€ 0,05787
				€ 0,03983
				€ 0,44 +2,7%
				€ 0,34044
				€ 0,00289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_P01.010.060.J	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene J - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02981 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,83%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,40000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,89000
				€ 1,89000
				€ 0,48792
			€ 25,68000 +2,35%	€ 0,54378
			€ 28,62000 +2,8%	€ 0,58539
			€ 30,81000 +2,91%	€ 1,61709
				€ 3,50709 +1,23%
				€ 0,59621
				€ 0,41033
				€ 4,51 +1,23%
				€ 1,61709
				€ 0,02981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.K	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene K - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
			€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
			€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
				€ 0,42555
				€ 0,42555 +2,7%
				€ 0,07234
				€ 0,04979
				€ 0,55 +2,7%
				€ 0,42555
				€ 0,00362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.L	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene L - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta</p>			



densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00				
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,40000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,89000
Totale MT				€ 1,89000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,01775 +1,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03415 = 5% * B)				€ 0,68302
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47008
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 5,17 +1,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,15%</i>				€ 2,12775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene M - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
Totale RU				€ 0,42555
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,42555 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B)				€ 0,07234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,04979
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 0,55 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 0,42555
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,00362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene N - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio			



MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	4,30000 cp	€ 1,35000 0%	€ 5,80500
Totale MT				€ 5,80500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,66920
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,86030
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,00265
Totale RU				€ 5,53215
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,33715 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09637 = 5% * B)				€ 1,92732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,32645
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,59 +1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,92%</i>				€ 5,53215
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene O - Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
Totale RU				€ 1,02132
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,02132 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)				€ 0,17362
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,11949
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 1,31 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 1,02132
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,00868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo A - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			



CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
Totale AT				€ 0,70120
MT				
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
CAM24_MT.P.01.013	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg	0,16000 mq/30gg	€ 18,00117 0%	€ 2,88019
CAM24_MT.P.01.017	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello di colore bianco, h 2,0 m	1,00000 mq	€ 11,77130 0%	€ 11,77130
Totale MT				€ 15,83652
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 22,18672
Scostamento % su anno 2023				+0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18859 = 5% * B)				€ 3,77174
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,59585
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 28,55
Scostamento % su anno 2023				+0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 19,78%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo B - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
Totale AT				€ 0,70120
MT				
CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00500 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,19096
CAM24_MT.P.01.013	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg	0,10000 mq/30gg	€ 18,00117 0%	€ 1,80012
CAM24_MT.P.01.018	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello di colore bianco, h 3,0 m	1,00000 mq	€ 12,91118 0%	€ 12,91118
Totale MT				€ 15,90226
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 23,38226 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19875 = 5% * B)	€ 3,97498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,73572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 30,09 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,53%</i>	€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19875

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo C - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	2,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,97000
	Totale MT			€ 2,97000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,00170
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
	Totale RU			€ 2,97885
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,94885 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05057 = 5% * B)			€ 1,01130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,66 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,91%</i>			€ 2,97885
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo D - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
	Totale RU			€ 0,93621



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 0,93621 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)	€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,20 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 0,93621
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.E	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo E - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05186 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,02%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>2,25000 cp</p> <p>0,03600 h</p> <p>0,03600 h</p> <p>0,03600 h</p>	<p>€ 1,35000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 3,03750</p> <p style="text-align: right;">€ 3,03750</p> <p>€ 0,92448</p> <p>€ 1,03032</p> <p>€ 1,10916</p> <p style="text-align: right;">€ 3,06396</p> <p style="text-align: right;">€ 6,10146 +1,34%</p> <p>€ 1,03725</p> <p>€ 0,71387</p> <p style="text-align: right;">€ 7,85 +1,34%</p> <p>€ 3,06396</p> <p>€ 0,05186</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.F	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo F - Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>	<p>0,01100 h</p> <p>0,01100 h</p> <p>0,01100 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,28248</p> <p>€ 0,31482</p> <p>€ 0,33891</p> <p style="text-align: right;">€ 0,93621</p>



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 0,93621 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)	€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,20 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 0,93621
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese A - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	Totale AT			€ 49,70354
	MT			
	CAM24_MT.S.01.001 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 mm	1,70000 kg	€ 0,94802 0%	€ 1,61163
	CAM24_MT.S.01.003 - Materiali per tettoie e passerelle - Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq	0,03000 mq	€ 68,31416 0%	€ 2,04942
	Totale MT			€ 3,66105
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			€ 225,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 279,32459 +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37426 = 5% * B)			€ 47,48518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,68098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 359,49 +2,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,86%</i>			€ 225,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,37426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese B - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	Totale AT			€ 14,91106
	MT			
	CAM24_MT.P.01.004 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,04000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,10383



CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	1,70000 kg	€ 1,81705 0%	€ 3,08899
Totale MT				€ 3,43389
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,32495 +2,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11626 = 5% * B)				€ 22,32524
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,36502
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 169,02 +2,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,85%</i>				€ 112,98000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,11626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese C - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno			
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
Totale AT				€ 14,91106
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01500 mc	€ 478,84354 0%	€ 7,18265
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,30000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,22685
CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,02670 mq	€ 476,09991 0%	€ 12,71187
Totale MT				€ 20,12137
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 148,01243 +2,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25811 = 5% * B)				€ 25,16211
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,31745
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 190,49 +2,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,31%</i>				€ 112,98000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,25811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_P01.020.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese D - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	Totale AT			€ 14,91106
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,30000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,22685
	CAM24_MT.E.06.013 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,02670 mq	€ 476,09991 0%	€ 12,71187
	CAM24_MT.S.01.002 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	1,70000 kg	€ 1,81705 0%	€ 3,08899
	Totale MT			€ 17,94308
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
	Totale RU			€ 90,38400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 123,23814 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04752 = 5% * B)			€ 20,95048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,41886
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 158,61 +1,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,99%</i>			€ 90,38400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo A - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			€ 0,99407
	MT			
	CAM24_MT.S.01.002 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
	CAM24_MT.S.01.003 - Materiali per tettoie e passerelle - Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq	0,03000 mq	€ 68,31416 0%	€ 2,04942
	Totale MT			€ 2,30381
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU				€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,77138 +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10006 = 5% * B)				€ 2,00113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,37725
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 15,15 +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,93%				€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.020.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo B - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			€ 0,49704	
	MT				
	CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,04000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,10383
	CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
	CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
	Totale MT			€ 0,59929	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,74533 +2,21%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05734 = 5% * B)			€ 1,14671	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78920	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,68 +2,21%	
	Incidenza Manodopera sul totale 65,07%			€ 5,64900	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05734	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.020.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo C - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704



		cassone fisso con gruetta			
		Totale AT			€ 0,49704
MT					
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250	
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,03000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,02268	
CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,00220 mq	€ 476,09991 0%	€ 1,04742	
		Totale MT			€ 1,69260
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100	
		Totale RU			€ 5,64900
		Sommano euro (A)			€ 7,83864
		Scostamento % su anno 2023			+1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06663 = 5% * B)			€ 1,33257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91712
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 10,09
		Scostamento % su anno 2023			+1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 56%			€ 5,64900
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo D - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno e lamiera grecata			
	AT			
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			€ 0,49704
	MT			
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00030 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,14365
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,00220 mq	€ 476,09991 0%	€ 1,04742
CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
	Totale MT			€ 1,59669
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 6,61293
	Scostamento % su anno 2023			+1,8%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05621 = 5% * B)		€ 1,12420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,77371
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 8,51
	Scostamento % su anno 2023		+1,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,1%</i>		€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 030 - Passerella per attraversamenti per il 1° mese A - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	4,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 198,81416
	Totale AT			€ 198,81416
	MT			
	CAM24_MT.S.01.006 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq	0,03000 cad	€ 625,23311 0%	€ 18,75699
	Totale MT			€ 18,75699
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
	Totale RU			€ 451,92000
	Sommano euro (A)			€ 669,49115
	Scostamento % su anno 2023			+1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69068 = 5% * B)			€ 113,81350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,33047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 861,64
	Scostamento % su anno 2023			+1,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,45%</i>			€ 451,92000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,69068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 030 - Passerella per attraversamenti per il 1° mese B - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	4,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 198,81416
	Totale AT			€ 198,81416
	MT			
	CAM24_MT.S.01.007 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq	0,03000 cad	€ 1.137,59494 0%	€ 34,12785
	Totale MT			€ 34,12785
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,00000	€ 25,68000	€ 205,44000



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	+2,35% € 30,81000	€ 246,48000
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 451,92000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 684,86201 +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82133 = 5% * B)			€ 116,42654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,12886
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 881,42 +1,74%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,27%</i>			€ 451,92000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,82133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.020.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 040 - Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo A - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq				
	MT				
	CAM24_MT.S.01.006	- Materiali per tettoie e passerelle - Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq	0,03000 cad	€ 625,23311 0%	€ 18,75699
		Totale MT		€ 18,75699	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU		€ 11,29800	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 30,05499 +0,98%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25547 = 5% * B)			€ 5,10935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51643
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 38,68 +0,98%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,21%</i>			€ 11,29800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.020.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 040 - Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo B - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq				
	MT				
	CAM24_MT.S.01.007	- Materiali per tettoie e passerelle - Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq	0,03000 cad	€ 1.137,59494 0%	€ 34,12785
		Totale MT		€ 34,12785	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200



	Totale RU	€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 45,42585 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38612 = 5% * B)	€ 7,72239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,31482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 58,46 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,33%</i>	€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite A - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	0,75000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,01250
	Totale MT			€ 1,01250
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,20848
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,46132
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,64966
	Totale RU			€ 7,31946
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,33196 +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07082 = 5% * B)			€ 1,41643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,72 +2,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,26%</i>			€ 7,31946
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite B - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
	Totale RU			€ 1,36176



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1,36176 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 5% * B)	€ 0,23150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,15933
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,75 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 1,36176
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite C - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	Totale MT			€ 1,35000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 8,51100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,86100 +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08382 = 5% * B)			€ 1,67637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,69 +2,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,06%</i>			€ 8,51100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite D - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01960 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,50333
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01960 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,56095
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01960 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,60388
	Totale RU			€ 1,66816
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,66816 +2,7%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)		€ 0,28359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,19518
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 2,15 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 1,66816
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite E - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	1,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	Totale MT			€ 1,35000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,57750
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	Totale RU			€ 10,63875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,98875 +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10190 = 5% * B)			€ 2,03809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40268
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,43 +2,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,95%</i>			€ 10,63875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite F - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,66768
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,74412
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,80106
	Totale RU			€ 2,21286
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,21286 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01881 = 5% * B)			€ 0,37619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25891



	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 2,85 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 2,21286
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica A - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	5,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			€ 6,75000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,26136
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,63474
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,91287
	Totale RU			€ 10,80897
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,55897 +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14925 = 5% * B)			€ 2,98502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 22,60 +1,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,83%</i>			€ 10,80897
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica B - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01350 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,34668
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01350 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,38637
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01350 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,41594
	Totale RU			€ 1,14899
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,14899 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00977 = 5% * B)			€ 0,19533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13443
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,48 +2,7%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 1,14899
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,00977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica C - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12765 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,63%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	5,45000 cp	€ 1,35000 0%	€ 7,35750
				€ 7,35750
				€ 2,31120
			+2,35%	€ 2,57580
			+2,8%	€ 2,77290
			+2,91%	€ 7,65990
				€ 15,01740 +1,36%
				€ 2,55296
				€ 1,75704
				€ 19,33 +1,36%
				€ 7,65990
				€ 0,12765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.D	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica D - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
		0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
		0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
				€ 1,36176
				€ 1,36176 +2,7%
				€ 0,23150
				€ 0,15933
				€ 1,75 +2,7%
				€ 1,36176
				€ 0,01158



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.E	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica E - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14923 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,67%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	6,70000 cp	€ 1,35000 0%	€ 9,04500
				€ 9,04500
				€ 2,56800
			€ 28,62000 +2,35%	€ 2,86200
			€ 30,81000 +2,8%	€ 3,08100
			€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
				€ 8,51100
				€ 17,55600 +1,29%
				€ 2,98452
				€ 2,05405
				€ 22,59 +1,29%
				€ 8,51100
				€ 0,14923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.F	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica F - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,02400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,61632
			€ 28,62000 +2,8%	€ 0,68688
			€ 30,81000 +2,91%	€ 0,73944
				€ 2,04264
				€ 2,04264 +2,7%
				€ 0,34725
				€ 0,23899
				€ 2,63 +2,7%
				€ 2,04264
				€ 0,01736



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi A - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	10,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 14,17500
	Totale MT			€ 14,17500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 13,61760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,79260 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23624 = 5% * B)			€ 4,72474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,77 +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,07%</i>			€ 13,61760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi B - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	11,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 15,12000
	Totale MT			€ 15,12000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			€ 14,46870
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,58870 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25150 = 5% * B)			€ 5,03008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,08 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,99%</i>			€ 14,46870
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25150



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi C - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,01700 h € 25,68000 +2,35% € 0,43656</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,01700 h € 28,62000 +2,8% € 0,48654</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,01700 h € 30,81000 +2,91% € 0,52377</p> <p>Totale RU € 1,44687</p> <p>Sommano euro (A) € 1,44687 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01230 = 5% * B) € 0,24597</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16928</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 1,86 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 1,44687 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,01230</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.D	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi D - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per strutture verticali ed anello</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,01800 h € 25,68000 +2,35% € 0,46224</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,01800 h € 28,62000 +2,8% € 0,51516</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,01800 h € 30,81000 +2,91% € 0,55458</p> <p>Totale RU € 1,53198</p> <p>Sommano euro (A) € 1,53198 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01302 = 5% * B) € 0,26044</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17924</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 1,97 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 1,53198 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,01302</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 A - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 5 m</p> <p>RU</p>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,05592
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,40578
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,66639
Totale RU				€ 10,12809
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,12809 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08609 = 5% * B)				€ 1,72178
Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,18499
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 13,03 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 10,12809
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 B - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 10 m			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 10,21320
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,21320 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08681 = 5% * B)				€ 1,73624
Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19494
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 13,14 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 10,21320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 C - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,90336
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,35024
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,68312
Totale RU				€ 12,93672



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,93672 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10996 = 5% * B)	€ 2,19924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,51360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 16,65 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 12,93672
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 D - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 30 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,21000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,01020
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
	Totale RU			€ 17,87310
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,87310 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15192 = 5% * B)			€ 3,03843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 23,00 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 17,87310
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 050 - Sistema anticaduta retrattile A - Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2.5 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,74472
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,82998
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,89349
	Totale RU			€ 2,46819
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,46819 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02098 = 5% * B)			€ 0,41959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 3,18 +2,7%



	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 2,46819
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,02098

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune A - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 10 m</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,04200 h € 25,68000 +2,35% € 1,07856</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,04200 h € 28,62000 +2,8% € 1,20204</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04200 h € 30,81000 +2,91% € 1,29402</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 3,57462</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 3,57462 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 5% * B) € 0,60769</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41823</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 4,60 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 77,7% € 3,57462 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03038</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune B - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 20 m</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,04800 h € 25,68000 +2,35% € 1,23264</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,04800 h € 28,62000 +2,8% € 1,37376</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04800 h € 30,81000 +2,91% € 1,47888</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 4,08528</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 4,08528 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03473 = 5% * B) € 0,69450</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47798</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 5,26 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 77,7% € 4,08528 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,03473</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune C - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2,</p>			



composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m				
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,43808
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,60272
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,72536
Totale RU				€ 4,76616
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,76616 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04051 = 5% * B)				€ 0,81025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,55764
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 6,13 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 4,76616
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 A - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15408
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17172
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,18486
Totale RU				€ 0,51066
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,51066 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00434 = 5% * B)				€ 0,08681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,05975
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 0,66 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 0,51066
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,00434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 B - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,5			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00610 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15665
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00610 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17458
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00610 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,18794
Totale RU				



				€ 0,51917
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 0,51917 +2,7%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00441 = 5% * B)	€ 0,08826
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,06074
			TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 0,67 +2,7%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 0,51917
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,00441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 C - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,8			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00630 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,16178
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00630 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,18031
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00630 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,19410
	Totale RU			€ 0,53619
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,53619 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00456 = 5% * B)			€ 0,09115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 0,69 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 0,53619
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 080 - Fune di acciaio A - Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune compreso ancoraggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			€ 0,42555
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,42555 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B)			€ 0,07234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04979
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 0,55 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 0,42555
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00362



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere A - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02200 h € 25,68000 +2,35% € 0,56496</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02200 h € 28,62000 +2,8% € 0,62964</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02200 h € 30,81000 +2,91% € 0,67782</p> <p>Totale RU € 1,87242</p> <p>Sommano euro (A) € 1,87242 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01592 = 5% * B) € 0,31831</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21907</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 2,41 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 1,87242</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,01592</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere B - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,02250 h € 25,68000 +2,35% € 0,57780</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,02250 h € 28,62000 +2,8% € 0,64395</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,02250 h € 30,81000 +2,91% € 0,69323</p> <p>Totale RU € 1,91498</p> <p>Sommano euro (A) € 1,91498 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 5% * B) € 0,32555</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22405</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 2,46 Scostamento % su anno 2023 +2,7%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 1,91498</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,01628</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere C - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 21BC</p>			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,71904
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,80136
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,86268
Totale RU				€ 2,38308
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,38308 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)				€ 0,40512
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,27882
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 3,07 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 2,38308
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere D - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,71904
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,80136
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,86268
Totale RU				€ 2,38308
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,38308 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)				€ 0,40512
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,27882
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 3,07 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 2,38308
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere E - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04550 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,16844
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04550 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,30221
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04550 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,40186
Totale RU				€ 3,87251



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 3,87251 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03292 = 5% * B)		€ 0,65833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,45308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 4,98 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 3,87251
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere F - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,25832
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,40238
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,50969
	Totale RU			€ 4,17039
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,17039 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03545 = 5% * B)			€ 0,70897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 5,37 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 4,17039
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere G - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 89BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04580 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,17614
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04580 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,31080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04580 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,41110
	Totale RU			€ 3,89804
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,89804 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03313 = 5% * B)			€ 0,66267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 5,02 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 3,89804
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03313



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.H	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere H - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03690 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,05100 h</p> <p>0,05100 h</p> <p>0,05100 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,30968</p> <p>€ 1,45962</p> <p>€ 1,57131</p> <hr/> <p>€ 4,34061</p> <hr/> <p>€ 4,34061 +2,7%</p> <p>€ 0,73790</p> <p>€ 0,50785</p> <hr/> <p>€ 5,59 +2,7%</p> <p>€ 4,34061</p> <p>€ 0,03690</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.I	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere I - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03255 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,04500 h</p> <p>0,04500 h</p> <p>0,04500 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,15560</p> <p>€ 1,28790</p> <p>€ 1,38645</p> <hr/> <p>€ 3,82995</p> <hr/> <p>€ 3,82995 +2,7%</p> <p>€ 0,65109</p> <p>€ 0,44810</p> <hr/> <p>€ 4,93 +2,7%</p> <p>€ 3,82995</p> <p>€ 0,03255</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.J	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere J - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC</p>			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04750 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,21980
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04750 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,35945
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04750 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,46348
Totale RU				€ 4,04273
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,04273 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03436 = 5% * B)				€ 0,68726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47300
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 5,20 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 4,04273
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.K	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere K - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 144BC			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,51512
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,68858
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,81779
Totale RU				€ 5,02149
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,02149 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04268 = 5% * B)				€ 0,85365
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,58751
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 6,46 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 5,02149
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.L	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere L - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,56648
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,74582
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,87941
Totale RU				€ 5,19171



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,19171 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04413 = 5% * B)	€ 0,88259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,60743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 6,68 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 5,19171
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere M - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,51512
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,68858
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,81779
	Totale RU			€ 5,02149
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,02149 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04268 = 5% * B)			€ 0,85365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 6,46 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,02149
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere N - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 5,10660
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,10660 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04341 = 5% * B)			€ 0,86812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 6,57 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,10660
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04341



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere O - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,66920
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,86030
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,00265
	Totale RU			€ 5,53215
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,53215 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04702 = 5% * B)			€ 0,94047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 7,12 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,53215
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.P	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere P - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,77192
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,97478
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,12589
	Totale RU			€ 5,87259
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,87259 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04992 = 5% * B)			€ 0,99834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 7,56 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,87259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 A - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC MT			



CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	47,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 63,45000
Totale MT				€ 63,45000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
Totale RU				€ 59,57700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,02700 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04573 = 5% * B)				€ 20,91459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,39416
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,34 +1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 37,63%				€ 59,57700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 B - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	48,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 64,80000
Totale MT				€ 64,80000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
Totale RU				€ 59,57700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 124,37700 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05720 = 5% * B)				€ 21,14409
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,55211
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 160,07 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 37,22%				€ 59,57700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 C - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	85,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 114,75000



			Totale MT		€ 114,75000
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 34,34400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 36,97200
			Totale RU		€ 102,13200
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 216,88200 +1,25%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84350 = 5% * B)		€ 36,86994
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 25,37519
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 279,13 +1,25%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,59%</i>		€ 102,13200
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,84350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 D - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC			
MT				
CAM24_MT.E.00.000	- Inerti - opere edili - strutture - Materiali generici	88,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 118,80000
			Totale MT	€ 118,80000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
			Totale RU	€ 102,13200
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 220,93200 +1,23%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87792 = 5% * B)	€ 37,55844
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 25,84904
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 284,34 +1,23%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,92%</i>	€ 102,13200
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 A - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,61936
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,91924



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,14262
	Totale RU				€ 8,68122
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,68122 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07379 = 5% * B)				€ 1,47581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,01570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 11,17 +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 8,68122
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.040.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 B - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,69640
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,00510
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,23505
	Totale RU				€ 8,93655
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,93655 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07596 = 5% * B)				€ 1,51921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,04558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 11,50 +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 8,93655
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07596

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.040.030.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 C - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,54536
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,06574
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,45337
	Totale RU				€ 15,06447
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,06447 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12805 = 5% * B)				€ 2,56096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,76254
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				



				€ 19,39 +2,7%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 15,06447
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 D - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,64808
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,18022
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,57661
	Totale RU			€ 15,40491
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,40491 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13094 = 5% * B)			€ 2,61883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 19,83 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 15,40491
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 040 - Fornitura di estintore a schiuma A - Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,93000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,88240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,93000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 26,61660
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,93000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 28,65330
	Totale RU			€ 79,15230
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,15230 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67279 = 5% * B)			€ 13,45589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,26082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 101,87 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 79,15230
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 050 - Nolo di estintore a schiuma A - Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di			



valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B				
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,92600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,14650
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,31075
Totale RU				€ 6,38325
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,38325 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05426 = 5% * B)				€ 1,08515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74684
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 8,22 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 6,38325
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete A - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 1			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
Totale RU				€ 2,12775
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,12775 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01809 = 5% * B)				€ 0,36172
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,24895
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2,74 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 2,12775
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete B - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 2			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,82176
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,91584
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,98592
Totale RU				€ 2,72352
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,72352 +2,7%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02315 = 5% * B)		€ 0,46300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,31865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 3,51
	Scostamento % su anno 2023		+2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>		€ 2,72352
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete C - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 4			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,70096
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,35364
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,83982
	Totale RU			€ 18,89442
	Sommano euro (A)			€ 18,89442
	Scostamento % su anno 2023			+2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16060 = 5% * B)			€ 3,21205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 24,32
	Scostamento % su anno 2023			+2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 18,89442
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete D - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,58260
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			€ 19,57530
	Sommano euro (A)			€ 19,57530
	Scostamento % su anno 2023			+2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16639 = 5% * B)			€ 3,32780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 25,19
	Scostamento % su anno 2023			+2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 19,57530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI			



060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete E - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12				
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,21456
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,92604
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,45602
Totale RU				€ 20,59662
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,59662 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17507 = 5% * B)				€ 3,50143
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,40981
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,51 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 20,59662
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17507

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete F - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore Co da kg 5			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
Totale RU				€ 20,42640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,42640 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17362 = 5% * B)				€ 3,47249
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38989
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,29 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 20,42640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 30 kg, classe AB1C			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,80520
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,26500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,58430
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,16465
Totale RU				€ 22,55415



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 22,55415 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19171 = 5% * B)	€ 3,83421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,63884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 29,03 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 22,55415
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,03936
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,35200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,07424
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,84512
	Totale RU			€ 29,95872
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 29,95872 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25465 = 5% * B)			€ 5,09298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 38,56 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 29,95872
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 100 kg, classe AB1C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,96688
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,46600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 13,33692
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,35746
	Totale RU			€ 39,66126
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,66126 +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33712 = 5% * B)			€ 6,74241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 51,04 +2,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 39,66126
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33712
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_P01.040.080.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 18 kg, classe B10C</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,62450 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,62450 h € 28,62000 +2,8%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,62450 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 53,15120</p> <p>Sommano euro (A) € 53,15120 +2,7%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45179 = 5% * B) € 9,03570</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21869</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 68,41 +2,7%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 53,15120</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,45179</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.080.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 27 kg, classe B8C</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,72300 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,72300 h € 28,62000 +2,8%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,72300 h € 30,81000 +2,91%</p> <p>Totale RU € 61,53453</p> <p>Sommano euro (A) € 61,53453 +2,7%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52304 = 5% * B) € 10,46087</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19954</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg € 79,19 +2,7%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 61,53453</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,52304</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.080.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 54 kg, classe B6C</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 1,33500 h € 25,68000 +2,35%</p>			



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,33500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 38,20770
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,33500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 41,13135
Totale RU				€ 113,62185
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 113,62185 +2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96579 = 5% * B)				€ 19,31571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,29376
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 146,23 +2,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 113,62185
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,96579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15			
	MT			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.014	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987 0%	€ 108,03987
Totale MT				€ 108,40689
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,05288
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,17342
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,26321
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 27,85951
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,26640 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15826 = 5% * B)				€ 23,16529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,94317
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 175,37 +1,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,89%</i>				€ 27,85951
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,15826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL			



3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20				
MT				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.015	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700 0%	€ 123,06700
Totale MT				€ 123,43402
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 24,37000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 147,80402 +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25633 = 5% * B)				€ 25,12668
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,29307
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 190,22 +1,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,81%</i>				€ 24,37000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,25633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25			
MT				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.016	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 144,04083 0%	€ 144,04083
Totale MT				€ 144,40785
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,25832
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,40238
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,50969
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 28,54039



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 172,94824 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47006 = 5% * B)	€ 29,40120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,23494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 222,58 +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,82%</i>	€ 28,54039
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,47006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.017 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 161,62183 0%	€ 161,62183
	Totale MT			€ 161,98885
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,30968
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,45962
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,57131
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 28,71061
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,69946 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62095 = 5% * B)			€ 32,41891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,31184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 245,43 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,7%</i>			€ 28,71061
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,62095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20			
	MT			



CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.018	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892 0%	€ 194,11892
Totale MT				€ 194,48594
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,46376
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,63134
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,75617
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 29,22127
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 223,70721 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90151 = 5% * B)				€ 38,03023
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,17374
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 287,91 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 10,15%				€ 29,22127
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,90151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommatto, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25			
MT				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.019	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667 0%	€ 239,28667
Totale MT				€ 239,65369
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,59216
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,77444
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,91022
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 29,64682
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 269,30051 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28905 = 5% * B)			€ 45,78109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,50816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 346,59 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,55%</i>			€ 29,64682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,28905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti G - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiè. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.020 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543 0%	€ 260,07543
	Totale MT			€ 260,44245
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 30,32770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,77015 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47155 = 5% * B)			€ 49,43093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,02011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 374,22 +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,1%</i>			€ 30,32770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,47155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,50000 kg	€ 3,68950 0%	€ 1,84475



		pasta verde			
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254	
CAM24_MT.C9.001.021	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225 0%	€ 104,25225	
Totale MT				€ 106,27954	
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400	
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050	
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500	
Totale RU				€ 28,62550	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 134,90504 +1,31%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14669 = 5% * B)				€ 22,93386	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,78389	
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 173,62 +1,31%	
Incidenza Manodopera sul totale 16,49%				€ 28,62550	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14669	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20			
MT				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.022	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588 0%	€ 118,78588
Totale MT				€ 119,15290
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05250 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,34820
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05250 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,50255
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05250 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,61753
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
Totale RU				€ 28,83828
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 147,99118 +1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25793 = 5% * B)				€ 25,15850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,31497



TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 190,46 +1,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,14%</i>	€ 28,83828
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,25793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.023 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607 0%	€ 138,89607
	Totale MT			€ 139,26309
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,43808
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,60272
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,72536
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 29,13616
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 168,39925 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43139 = 5% * B)			€ 28,62787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,70271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 216,73 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,44%</i>			€ 29,13616
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,43139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.024 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071 0%	€ 156,39071



			Totale MT	€ 156,75773
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
			Totale RU	€ 29,47660
			Sommano euro (A)	€ 186,23433
			Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58299 = 5% * B)				€ 31,65984
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,78942
			TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg	€ 239,68
			Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 12,3%				€ 29,47660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58299

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20			
MT				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.025	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001 0%	€ 188,53001
			Totale MT	€ 188,89703
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,74624
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,94616
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,09508
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
			Totale RU	€ 30,15748
			Sommano euro (A)	€ 219,05451
			Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86196 = 5% * B)				€ 37,23927
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,62938
			TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg	€ 281,92
			Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,7%				€ 30,15748



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,86196
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.F	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica</p> <p>CAM24_MT.C9.001.026 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22653 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,1%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
		0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
		1,00000 cad	€ 230,90948 0%	€ 230,90948
				€ 231,27650
		0,07400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,90032
		0,07400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,11788
		0,07400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,27994
		0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
		0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
				€ 30,66814
				€ 261,94464 +0,69%
				€ 44,53059
				€ 30,64752
				€ 337,12 +0,69%
				€ 30,66814
				€ 2,22653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.G	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 30</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica</p> <p>CAM24_MT.C9.001.027 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p>			
		0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
		0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
		1,00000 cad	€ 250,95799 0%	€ 250,95799
				€ 251,32501
		0,07800	€ 25,68000	€ 2,00304



	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07800 h	€ 28,62000 +2,35%	€ 2,23236
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07800 h	€ 30,81000 +2,8%	€ 2,40318
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +2,91%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU				€ 31,00858
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 282,33359 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39984 = 5% * B)				€ 47,99671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,03303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 363,36 +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%				€ 31,00858
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,39984

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P01.040.110.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 110 - Cassetta da interno per idranti A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.047	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196 0%	€ 107,31196
	Totale MT			€ 107,67898	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,20204
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,29402
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			€ 27,94462	
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 135,62360 +1,29%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15280 = 5% * B)			€ 23,05601	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,86796	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 174,55 +1,29%	
	Incidenza Manodopera sul totale 16,01%			€ 27,94462	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,15280	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_P01.040.110.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 110 - Cassetta da interno per idranti B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,05000 kg € 3,68950 0% € 0,18448</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica 0,03000 kg € 6,08469 0% € 0,18254</p> <p>CAM24_MT.C9.001.055 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70 1,00000 cad € 116,17032 0% € 116,17032</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 116,53734</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,04400 h € 25,68000 +2,35% € 1,12992</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,04400 h € 28,62000 +2,8% € 1,25928</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,04400 h € 30,81000 +2,91% € 1,35564</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,50000 h € 23,03000 +7,17% € 11,51500</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,50000 h € 25,71000 +7,17% € 12,85500</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 28,11484</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 144,65218 Scostamento % su anno 2023 +1,21%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22954 = 5% * B) € 24,59087</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,92431</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg</p> <p style="text-align: right;">€ 186,17 Scostamento % su anno 2023 +1,21%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 15,1% € 28,11484</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,22954</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.010.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 010 - Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,20000 h € 49,70354 0% € 9,94071</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>€ 9,94071</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm 1,20000 kg € 2,07662 0% € 2,49194</p> <p>CAM24_MT.P.02.001 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm 1,00000 cad € 22,00000 0% € 22,00000</p>			



			Totale MT	€ 24,49194
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
			Totale RU	€ 27,15000
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52345 = 5% * B)				€ 10,46905
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,20517
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 79,26
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 34,26%				€ 27,15000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 020 - Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e prevenerniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120			
MT				
CAM24_MT.P.02.001	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000
			Totale MT	€ 22,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
			Totale RU	€ 0,27150
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18931 = 5% * B)				€ 3,78616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,60577
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg				€ 28,66
Scostamento % su anno 2023				+0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,95%				€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 030 - Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			



AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
Totale AT				€ 9,94071
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	1,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 2,49194
CAM24_MT.P.02.002	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 55,00000 0%	€ 55,00000
Totale MT				€ 57,49194
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
Totale RU				€ 27,15000
Sommano euro (A)				€ 94,58265
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80395 = 5% * B)				€ 16,07905
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,06617
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 121,73
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 22,3%				€ 27,15000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,80395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 030 - Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese B - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca			
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
Totale AT				€ 9,94071
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	1,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 2,49194
CAM24_MT.P.02.003	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 52,80000 0%	€ 52,80000
Totale MT				€ 55,29194
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
Totale RU				€ 27,15000
Sommano euro (A)				€ 92,38265
Scostamento % su anno 2023				+0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78525 = 5% * B)				€ 15,70505
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,80877



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 118,90 +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,83%</i>	€ 27,15000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,78525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 040 - Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo A - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.002 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 55,00000 0%	€ 55,00000
	Totale MT			€ 55,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 6,51600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,51600 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52289 = 5% * B)			€ 10,45772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 79,17 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,23%</i>			€ 6,51600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 040 - Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo B - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.003 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 52,80000 0%	€ 52,80000
	Totale MT			€ 52,80000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 6,51600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,31600 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50419 = 5% * B)			€ 10,08372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93997



	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 76,34 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,54%</i>	€ 6,51600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,50419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.050.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 050 - Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm</p> <p>CAM24_MT.P.02.004 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04375 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 17,55%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,30000 h</p> <p>3,00000 kg</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,00000 h</p> <p>1,00000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 2,07662 0%</p> <p>€ 165,00000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p>	<p>€ 14,91106</p> <p style="text-align: right;">€ 14,91106</p> <p>€ 6,22986</p> <p>€ 165,00000</p> <p style="text-align: right;">€ 171,22986</p> <p>€ 25,68000</p> <p>€ 28,62000</p> <p style="text-align: right;">€ 54,30000</p> <p style="text-align: right;">€ 240,44092 +0,57%</p> <p>€ 40,87496</p> <p>€ 28,13159</p> <p style="text-align: right;">€ 309,45 +0,57%</p> <p>€ 54,30000</p> <p>€ 2,04375</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.050.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 050 - Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra,</p>	<p>0,30000</p>	<p>€ 49,70354</p>	<p>€ 14,91106</p>



	demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	Totale AT			€ 14,91106
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	3,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 6,22986
CAM24_MT.P.02.005	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
	Totale MT			€ 182,22986
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	Totale RU			€ 54,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 251,44092 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13725 = 5% * B)			€ 42,74496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 323,60 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,78%</i>			€ 54,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,13725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 060 - Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca			
	MT			
CAM24_MT.P.02.004	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm	1,00000 cad	€ 165,00000 0%	€ 165,00000
	Totale MT			€ 165,00000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			€ 0,27150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 165,27150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40481 = 5% * B)			€ 28,09616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 212,70 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,13%</i>			€ 0,27150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,40481



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.060.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>050 - CONTAINER AD USO CANTIERE</p> <p>060 - Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo</p> <p>B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.02.005 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49831 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,12%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
				€ 176,00000
				€ 0,12840
				€ 0,14310
				€ 0,27150
				€ 176,27150 0%
				€ 29,96616
				€ 20,62377
				€ 226,86 0%
				€ 0,27150
				€ 1,49831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.070.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI</p> <p>050 - CONTAINER AD USO CANTIERE</p> <p>070 - Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo</p> <p>A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L.46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm</p> <p>CAM24_MT.P.02.006 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm</p> <p>Totale MT</p>	0,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 19,88142
				€ 19,88142
				€ 10,38310
				€ 220,00000
				€ 230,38310



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
Totale RU				€ 81,45000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 331,71452 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81957 = 5% * B)				€ 56,39147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,81060
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 426,92 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 19,08%				€ 81,45000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,81957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 070 - Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette			
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
Totale AT				€ 24,85177
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
CAM24_MT.P.02.005	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
Totale MT				€ 188,45972
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 62,96400
Totale RU				€ 119,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 332,77149 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82856 = 5% * B)				€ 56,57115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,93426
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 428,28 +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 27,89%				€ 119,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,82856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI			



<p>050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 080 - Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>				
MT				
CAM24_MT.P.02.006	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm	1,00000 cad	€ 220,00000 0%	€ 220,00000
Totale MT				€ 220,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
Totale RU				€ 0,27150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,27150 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87231 = 5% * B)				€ 37,44616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,77177
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 283,49 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,1%				€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.080.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 080 - Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce</p>			
MT				
CAM24_MT.P.02.007	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca e 4 box doccia dim. 710x240 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
Totale MT				€ 330,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
Totale RU				€ 8,14500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 338,14500 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87423 = 5% * B)				€ 57,48465



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 39,56297
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 435,19 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%	€ 8,14500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,87423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm</p> <p>CAM24_MT.P.02.008 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47407 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 15,48%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,40000 h</p> <p>5,00000 kg</p> <p>1,00000 cad</p> <p>1,50000 h</p> <p>1,50000 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 2,07662 0%</p> <p>€ 297,00000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p>	<p>€ 19,88142</p> <p>€ 19,88142</p> <p>€ 10,38310</p> <p>€ 297,00000</p> <p>€ 307,38310</p> <p>€ 38,52000</p> <p>€ 42,93000</p> <p>€ 81,45000</p> <p>€ 408,71452 +0,51%</p> <p>€ 69,48147</p> <p>€ 47,81960</p> <p>€ 526,02 +0,51%</p> <p>€ 81,45000</p> <p>€ 3,47407</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese B - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p> <p>AT</p>			



CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 19,88142
Totale AT				€ 19,88142
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	5,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 10,38310
CAM24_MT.P.02.009	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 308,00000 0%	€ 308,00000
Totale MT				€ 318,38310
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
Totale RU				€ 81,45000
Sommano euro (A)				€ 419,71452
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56757 = 5% * B)				€ 71,35147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,10660
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 540,17
Scostamento % su anno 2023				+0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 15,08%				€ 81,45000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,56757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese C - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
Totale AT				€ 24,85177
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
CAM24_MT.P.02.010	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 319,00000 0%	€ 319,00000
Totale MT				€ 331,45972
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,80400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,55000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 44,36100
Totale RU				€ 84,16500
Sommano euro (A)				€ 440,47649
Scostamento % su anno 2023				+0,48%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74405 = 5% * B)		€ 74,88100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 51,53575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 566,89 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,85%</i>		€ 84,16500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,74405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese D - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			€ 24,85177
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
	CAM24_MT.P.02.011 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
	Totale MT			€ 342,45972
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,80400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,55000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 44,36100
	Totale RU			€ 84,16500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 451,47649 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83755 = 5% * B)			€ 76,75100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,82275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 581,05 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,48%</i>			€ 84,16500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,83755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese E - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm			



AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
Totale AT				€ 29,82212
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	7,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 14,53634
CAM24_MT.P.02.012	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 341,00000 0%	€ 341,00000
Totale MT				€ 355,53634
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 45,79200
Totale RU				€ 86,88000
Sommano euro (A)				€ 472,23846
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01403 = 5% * B)				€ 80,28054
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,25190
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 607,77
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 14,29%				€ 86,88000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,01403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese F - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
Totale AT				€ 29,82212
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	7,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 14,53634
CAM24_MT.P.02.013	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 352,00000 0%	€ 352,00000
Totale MT				€ 366,53634
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 45,79200
Totale RU				€ 86,88000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 483,23846 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10753 = 5% * B)	€ 82,15054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 56,53890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 621,93 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,97%</i>	€ 86,88000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,10753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese G - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 34,79248
	Totale AT			€ 34,79248
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	8,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 16,61296
	CAM24_MT.P.02.014 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 363,00000 0%	€ 363,00000
	Totale MT			€ 379,61296
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,37200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,65000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 47,22300
	Totale RU			€ 89,59500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 504,00044 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28400 = 5% * B)			€ 85,68007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,96805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 648,65 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,81%</i>			€ 89,59500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,28400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese H - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:			



con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
AT				
CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 34,79248
Totale AT				€ 34,79248
MT				
CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	8,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 16,61296
CAM24_MT.P.02.015	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 374,00000 0%	€ 374,00000
Totale MT				€ 390,61296
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,37200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,65000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 47,22300
Totale RU				€ 89,59500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 515,00044 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37750 = 5% * B)				€ 87,55007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 60,25505
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 662,81 +0,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,52%</i>				€ 89,59500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,37750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofuogo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
MT				
CAM24_MT.P.02.008	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 297,00000 0%	€ 297,00000
Totale MT				€ 297,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
Totale RU				€ 0,27150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 297,27150 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52681 = 5% * B)				€ 50,53616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,78077



	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 382,59 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,07%</i>	€ 0,27150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,52681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.02.009 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 270 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62031 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,07%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 308,00000 0%	€ 308,00000
				€ 308,00000
		0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
		0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
				€ 0,27150
				€ 308,27150 0%
				€ 52,40616
				€ 36,06777
				€ 396,75 0%
				€ 0,27150
				€ 2,62031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.C	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo C - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.02.010 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 240 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p>	1,00000 cad	€ 319,00000 0%	€ 319,00000
				€ 319,00000
		0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
		0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310



	Totale RU	€ 0,27150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 319,27150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71381 = 5% * B)	€ 54,27616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 37,35477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 410,90 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,07%	€ 0,27150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,71381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo D - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.011 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
	Totale MT			€ 330,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			€ 0,27150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 330,27150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80731 = 5% * B)			€ 56,14616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,64177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 425,06 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			€ 0,27150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,80731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo E - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.012 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim.	1,00000 cad	€ 341,00000 0%	€ 341,00000



	640x240 cm h. 240 cm			
	Totale MT			€ 341,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			€ 0,27150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 341,27150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90081 = 5% * B)			€ 58,01616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,92877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 439,22 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			€ 0,27150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,90081

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo F - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	MT			
CAM24_MT.P.02.013	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 352,00000 0%	€ 352,00000
	Totale MT			€ 352,00000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			€ 0,27150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 352,27150 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99431 = 5% * B)			€ 59,88616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,21577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 453,37 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			€ 0,27150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,99431

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo G - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in			



<p>pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
MT				
CAM24_MT.P.02.014	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 363,00000 0%	€ 363,00000
Totale MT				€ 363,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
Totale RU				€ 0,27150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 363,27150 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08781 = 5% * B)				€ 61,75616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 42,50277
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 467,53 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,06%				€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,08781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.H	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo H - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>			
MT				
CAM24_MT.P.02.015	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 374,00000 0%	€ 374,00000
Totale MT				€ 374,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
Totale RU				€ 0,27150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 374,27150 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18131 = 5% * B)				€ 63,62616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,78977
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 481,69 0%
Incidenza Manodopera sul totale 0,06%				€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,18131



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare A - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.181 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 3,08000 0%	€ 3,08000
	Totale MT			€ 3,08000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,33680 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02836 = 5% * B)			€ 0,56726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 4,29 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,98%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare B - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.182 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 4,12500 0%	€ 4,12500
	Totale MT			€ 4,12500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,38180 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03725 = 5% * B)			€ 0,74491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 5,64 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,55%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare C - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I			



MT				
CAM24_MT.P.03.183	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 9,07500 0%	€ 9,07500
Totale MT				€ 9,07500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,33180 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07932 = 5% * B)				€ 1,58641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,09182
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 12,01 +0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 2,14%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare D - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II			
MT				
CAM24_MT.P.03.184	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 6,27000 0%	€ 6,27000
Totale MT				€ 6,27000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,52680 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05548 = 5% * B)				€ 1,10956
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76364
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 8,40 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 3,06%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare E - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe II			
MT				
CAM24_MT.P.03.185	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 8,36000 0%	€ 8,36000
Totale MT				€ 8,36000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680



		h	+2,35%	
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,61680 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07324 = 5% * B)			€ 1,46486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 11,09 +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare F - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.186 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 16,17000 0%	€ 16,17000
	Totale MT			€ 16,17000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,42680 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13963 = 5% * B)			€ 2,79256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 21,14 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare A - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.187 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 4,24600 0%	€ 4,24600
	Totale MT			€ 4,24600
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,50280 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03827 = 5% * B)			€ 0,76548



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,52683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 5,80 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%		€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare B - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.188 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 9,79000 0%	€ 9,79000
	Totale MT			€ 9,79000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,04680 +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08540 = 5% * B)			€ 1,70796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 12,93 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare C - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.189 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 8,74500 0%	€ 8,74500
	Totale MT			€ 8,74500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,00180 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07652 = 5% * B)			€ 1,53031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 11,59 +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07652
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_P01.060.020.D	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare D - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.190 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe II</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16674 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,02%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad/30gg	€ 19,36000 0%	€ 19,36000
				€ 19,36000
		0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
				€ 0,25680
				€ 19,61680 +0,03%
				€ 3,33486
				€ 2,29517
				€ 25,25 +0,03%
				€ 0,25680
				€ 0,16674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.030.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 030 - Cartello di forma rettangolare A - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.191 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello rettangolare 90x135 cm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16768 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,01%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad/30gg	€ 19,47000 0%	€ 19,47000
				€ 19,47000
		0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
				€ 0,25680
				€ 19,72680 +0,03%
				€ 3,35356
				€ 2,30804
				€ 25,39 +0,03%
				€ 0,25680
				€ 0,16768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.030.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 030 - Cartello di forma rettangolare B - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.192 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali -</p>	1,00000	€ 45,98000	€ 45,98000



	Nolo di cartello rettangolare 180x200 cm	cad/30gg	0%	
	Totale MT			€ 45,98000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,23680 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39301 = 5% * B)			€ 7,86026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 59,51 +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,43%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile A - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm			
	MT			
CAM24_MT.P.03.193	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 90x250 cm	1,00000 cad/30gg	€ 34,21000 0%	€ 34,21000
	Totale MT			€ 34,21000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,77800 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31261 = 5% * B)			€ 6,25226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 47,33 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,43%</i>			€ 2,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31261

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile B - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm			
	MT			
CAM24_MT.P.03.194	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 135x365 cm	1,00000 cad/30gg	€ 50,60000 0%	€ 50,60000
	Totale MT			€ 50,60000



RU	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
Totale RU				€ 2,56800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,16800 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45193 = 5% * B)				€ 9,03856
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,22066
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 68,43 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile C - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x180 cm			
MT				
CAM24_MT.P.03.195	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 135x180 cm	1,00000 cad/30gg	€ 30,80000 0%	€ 30,80000
Totale MT				€ 30,80000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
Totale RU				€ 2,56800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,36800 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28363 = 5% * B)				€ 5,67256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,90406
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 42,94 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 5,98%				€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile D - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 200x270 cm			
MT				
CAM24_MT.P.03.196	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 200x270 cm	1,00000 cad/30gg	€ 53,90000 0%	€ 53,90000
Totale MT				€ 53,90000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800



	Totale RU	€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 56,46800 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47998 = 5% * B)	€ 9,59956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,60676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 72,67 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%	€ 2,56800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,47998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 050 - Segnale mobile di preavviso A - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.197 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	1,00000 cad/30gg	€ 49,83000 0%	€ 49,83000
	Totale MT			€ 49,83000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 52,39800 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44538 = 5% * B)			€ 8,90766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 67,44 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			€ 2,56800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,44538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.050.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 050 - Segnale mobile di preavviso B - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.198 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	1,00000 cad/30gg	€ 49,83000 0%	€ 49,83000
	Totale MT			€ 49,83000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 52,39800 +0,11%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44538 = 5% * B)		€ 8,90766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,13057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 67,44 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,81%</i>		€ 2,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,44538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica A - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.199 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo tubo mobile per posa segnaletica	1,00000 cad/30gg	€ 2,09000 0%	€ 2,09000
	Totale MT			€ 2,09000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,21840 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01886 = 5% * B)			€ 0,37713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,86 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,5%</i>			€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica B - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.200 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo tubo mobile per posizionamento fisso h. 2,00 m	1,00000 cad/30gg	€ 1,54000 0%	€ 1,54000
	Totale MT			€ 1,54000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,66840 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)			€ 0,28363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,15 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,98%</i>			€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01418



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica C - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.201 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto ad asta richiudibile per cartelli diam. Cm 60	1,00000 cad/30gg	€ 0,92400 0%	€ 0,92400
	Totale MT			€ 0,92400
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,05240 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00895 = 5% * B)			€ 0,17891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,35 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,48%</i>			€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00895

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica D - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.202 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	1,00000 cad/30gg	€ 1,37500 0%	€ 1,37500
	Totale MT			€ 1,37500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,50340 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01278 = 5% * B)			€ 0,25558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,93 +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,64%</i>			€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica E - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.203 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per	1,00000 cad/30gg	€ 3,57500 0%	€ 3,57500



	cartelli 90x120 cm				
		Totale MT			€ 3,57500
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 0,12840
		Totale RU			€ 0,12840
		Sommario euro (A)			€ 3,70340
		Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03148 = 5% * B)				€ 0,62958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,43330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg				€ 4,77
	Scostamento % su anno 2023				+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,69%</i>				€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,03148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica F - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm			
	MT			
CAM24_MT.P.03.204	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	1,00000 cad/30gg	€ 7,26000 0%	€ 7,26000
	Totale MT			€ 7,26000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommario euro (A)			€ 7,38840
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06280 = 5% * B)			€ 1,25603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg			€ 9,51
	Scostamento % su anno 2023			+0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,35%</i>			€ 0,12840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica G - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm			
	MT			
CAM24_MT.P.03.205	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	1,00000 cad/30gg	€ 9,02000 0%	€ 9,02000
	Totale MT			€ 9,02000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,14840 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07776 = 5% * B)	€ 1,55523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,07036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023	€ 11,77 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,09%	€ 0,12840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,07776

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica H - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezionamento circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.206 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	1,00000 cad/30gg	€ 11,77000 0%	€ 11,77000
	Totale MT			€ 11,77000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,89840 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10114 = 5% * B)			€ 2,02273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 15,31 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			€ 0,12840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 070 - Sacchetto di zavorra A - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.207 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo sacchetto per zavorra pieno di graniglia	1,00000 cad/30gg	€ 1,54000 0%	€ 1,54000
	Totale MT			€ 1,54000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,66840 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)			€ 0,28363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,15 +0,18%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%		€ 0,12840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,01418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 070 - Sacchetto di zavorra B - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.208 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo sacchetto per zavorra pieno di sabbia e acqua	1,00000 cad/30gg	€ 1,15500 0%	€ 1,15500
	Totale MT			€ 1,15500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			€ 0,12840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,28340 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01091 = 5% * B)			€ 0,21818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,65 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			€ 0,12840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 080 - Coppia di semafori A - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.209 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento coppia semafori per il primo mese	1,00000 cad	€ 104,50000 0%	€ 104,50000
	Totale MT			€ 104,50000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 109,93000 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93441 = 5% * B)			€ 18,68810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,86181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 141,48 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			€ 5,43000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,93441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_P01.060.080.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 080 - Coppia di semafori B - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.210 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo coppia semafori per il mese successivo</p> <p>Totale MT</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65450 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 77,00000 0%	€ 77,00000 € 77,00000 € 77,00000 0% € 13,09000 € 9,00900 € 99,10 0% € --- € 0,65450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.090.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 090 - Impianto di preavviso di semaforo A - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.211 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento impianto preavviso semafori per il primo mese</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32666 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,98%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 33,00000 0%	€ 33,00000 € 33,00000 € 2,56800 +2,35% € 2,86200 +2,8% € 5,43000 € 38,43000 +0,36% € 6,53310 € 4,49631 € 49,46 +0,36% € 5,43000 € 0,32666

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.090.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 090 - Impianto di preavviso di semaforo B - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.P.03.212 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo impianto preavviso semafori per il mese successivo</p>	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000



	Totale MT	€ 22,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 22,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 5% * B)	€ 3,74000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,57400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 28,31 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,18700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali A - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.213 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada alogena per il primo mese	1,00000 cad	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
	Totale MT			€ 13,20000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 2,71500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,91500 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13528 = 5% * B)			€ 2,70555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,48 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			€ 2,71500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali B - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.214 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il primo mese	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000
	Totale MT			€ 22,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			



				€ 2,71500
				€ 24,71500 +0,28%
				€ 4,20155
				€ 2,89166
				€ 31,81 +0,28%
				€ 2,71500
				€ 0,21008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali C - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.215 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo integratore luminoso con lampada alogena per il mese successivo	1,00000 cad	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			€ 11,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09350 = 5% * B)			€ 1,87000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,16 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali D - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.216 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il mese successivo	1,00000 cad	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			€ 11,00000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09350 = 5% * B)			€ 1,87000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,16 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_P01.060.110.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 110 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale A - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante</p> <p>MT CAM24_MT.P.03.217 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Delineatore con idoneo collante</p> <p>Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08571 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,89%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 8,80000 0%	€ 8,80000
				€ 8,80000
				€ 1,28400
				€ 1,28400
				€ 10,08400 +0,29%
				€ 1,71428
				€ 1,17983
				€ 12,98 +0,29%
				€ 1,28400
				€ 0,08571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.110.B	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 110 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale B - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%</i></p>	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
				€ 3,08160
				€ 0,52387
				€ 0,36055
				€ 3,97 +2,35%
				€ 3,08160
				€ ---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.A	<p>CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 A - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti</p> <p>MT CAM24_MT.P.03.218 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 30 cm</p> <p>Totale MT</p>	1,00000 cad/30gg	€ 0,60500 0%	€ 0,60500
				€ 0,60500



RU	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
Totale RU				€ 0,02568
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,63068 +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)				€ 0,10722
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,07379
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 0,81 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 3,16%				€ 0,02568
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 B - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti			
MT				
CAM24_MT.P.03.219	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 50 cm	1,00000 cad/30gg	€ 1,10000 0%	€ 1,10000
Totale MT				€ 1,10000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
Totale RU				€ 0,02568
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,12568 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00957 = 5% * B)				€ 0,19137
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,13171
TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 1,45 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,77%				€ 0,02568
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 C - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti			
MT				
CAM24_MT.P.03.220	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 75 cm	1,00000 cad/30gg	€ 3,08000 0%	€ 3,08000
Totale MT				€ 3,08000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
Totale RU				€ 0,02568
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,10568 +0,02%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02640 = 5% * B)		€ 0,52797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,36337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 4,00 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,64%</i>		€ 0,02568
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore A - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.221 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore cm 105	1,00000 cad/30gg	€ 4,73000 0%	€ 4,73000
	Totale MT			€ 4,73000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,98680 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04239 = 5% * B)			€ 0,84776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,42 +0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore B - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di galleria			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.222 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore galleria	1,00000 cad/30gg	€ 11,22000 0%	€ 11,22000
	Totale MT			€ 11,22000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,47680 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09755 = 5% * B)			€ 1,95106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,77 +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,74%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09755



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore C - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di strade di montagna di altezza cmm 300			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.223 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore strade montagna h. 300 cm	1,00000 cad/30gg	€ 3,19000 0%	€ 3,19000
	Totale MT			€ 3,19000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,44680 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02930 = 5% * B)			€ 0,58596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,44 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore D - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.224 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore curva stretta	1,00000 cad/30gg	€ 3,46500 0%	€ 3,46500
	Totale MT			€ 3,46500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,72180 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03164 = 5% * B)			€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 4,79 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			€ 0,25680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore E - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di interserzione a T			
	MT			



CAM24_MT.P.03.225	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore intersezione a T	1,00000 cad/30gg	€ 3,79500 0%	€ 3,79500
Totale MT				€ 3,79500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,05180 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03444 = 5% * B)				€ 0,68881
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 5,21 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 4,92%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore F - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato			
MT				
CAM24_MT.P.03.226	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di curva cm 60 di lato	1,00000 cad/30gg	€ 4,45500 0%	€ 4,45500
Totale MT				€ 4,45500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,71180 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04005 = 5% * B)				€ 0,80101
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,55128
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 6,06 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 4,23%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore G - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato			
MT				
CAM24_MT.P.03.227	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di curva cm 90 di lato	1,00000 cad/30gg	€ 4,95000 0%	€ 4,95000
Totale MT				€ 4,95000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680



	Totale RU	€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,20680 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04426 = 5% * B)	€ 0,88516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,60920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 6,70 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,83%</i>	€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore H - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di accesso di altezza cm 100			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.228 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di accesso h. 100 cm	1,00000 cad/30gg	€ 5,50000 0%	€ 5,50000
	Totale MT			€ 5,50000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			€ 0,25680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,75680 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04893 = 5% * B)			€ 0,97866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,41 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,47%</i>			€ 0,25680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale A - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati. Senza recupero del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			€ 40,43357
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 347,06876 0%	€ 325,37696
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 478,84354 0%	€ 5,98554
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05000 mc	€ 454,63507 0%	€ 22,73175
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari	5,00000	€ 0,75616	€ 3,78080



	per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	kg	0%	
	Totale MT			€ 357,87505
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
	Totale RU			€ 158,17200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 556,48062 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73009 = 5% * B)			€ 94,60171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,10823
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 716,19 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,09%</i>			€ 158,17200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,73009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale B - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			€ 40,43357
	MT			
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
	Totale MT			€ 15,36690
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 115,56000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
	Totale RU			€ 254,20500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 310,00547 +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63505 = 5% * B)			€ 52,70093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,27064
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 398,98 +2,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,71%</i>			€ 254,20500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,63505



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale C - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	MT			
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
	Totale MT			€ 11,58610
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,88410 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19452 = 5% * B)			€ 3,89030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67744
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 29,45 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,36%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale D - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarri ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			€ 40,43357
	MT			
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 347,06876 0%	€ 325,37696
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 478,84354 0%	€ 5,98554
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05000 mc	€ 454,63507 0%	€ 22,73175
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	Totale MT			€ 357,87505
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 69,33600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 83,18700



	Totale RU	€ 152,52300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 550,83162 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68207 = 5% * B)	€ 93,64138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 64,44730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 708,92 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,51%</i>	€ 152,52300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,68207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale E - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			€ 40,43357
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,05000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,79482
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
	Totale MT			€ 16,16172
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			€ 225,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 282,55529 +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40172 = 5% * B)			€ 48,03440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,05897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 363,65 +2,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,14%</i>			€ 225,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,40172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale F - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di			



fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 1°				
MT				
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,05000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,79482
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
Totale MT				€ 16,16172
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,28422 +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25742 = 5% * B)				€ 5,14832
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,54325
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 38,98 +1,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,23%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,25742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali A - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 2,94260
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00250 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,19711
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	16,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 59,04832
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	7,20000 m	€ 3,95010 0%	€ 28,44072
Totale MT				€ 94,36909
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 125,55669 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06723 = 5% * B)	€ 21,34464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,69013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 161,59 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,48%</i>	€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,06723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali B - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritte, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00800 h	€ 63,89005 0%	€ 0,51112
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,00200 h	€ 38,69969 0%	€ 0,07740
	Totale AT			€ 0,58852
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	3,20000 m	€ 3,69052 0%	€ 11,80966
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	1,44000 m	€ 3,95010 0%	€ 5,68814
	Totale MT			€ 17,96454
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,20206 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20572 = 5% * B)			€ 4,11435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83164
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			€ 31,15 +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,14%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20572

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali C - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritte, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560



	ribaltabile da 11 mc			
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 2,94260
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00250 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,19711
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	16,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 2,95248
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	7,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,42207
Totale MT				€ 11,25460
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 42,44220
Scostamento % su anno 2023				+1,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36076 = 5% * B)				€ 7,21517
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,96574
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 54,62
Scostamento % su anno 2023				+1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 51,71%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali D - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00800 h	€ 63,89005 0%	€ 0,51112
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,00200 h	€ 38,69969 0%	€ 0,07740
Totale AT				€ 0,58852
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	3,20000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,59050
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,44000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,28441
Totale MT				€ 1,34165
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				



				€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,57917 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06442 = 5% * B)			€ 1,28846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88676
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			€ 9,75 +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,91%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06442

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali E - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 2,94260
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
	Totale MT			€ 3,80369
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,51779 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22540 = 5% * B)			€ 4,50802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10258
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 34,13 +1,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,93%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali F - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4			



MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
Totale MT				€ 3,80369
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,80369 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 5% * B)				€ 0,64663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44503
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 4,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali G - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 2,94260
MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01250 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,19870
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,00600 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,10046
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	2,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,36906
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	4,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,79004
Totale MT				€ 1,45826
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
Totale RU				€ 2,25960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,66046 +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05661 = 5% * B)				€ 1,13228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77927
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 8,57 +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 26,36%				€ 2,25960



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,05661
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali H - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4			
	MT			
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01250 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,19870
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,00600 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,10046
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	2,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,36906
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	4,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,79004
	Totale MT			€ 1,45826
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,45826 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01240 = 5% * B)			€ 0,24790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17062
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname A - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 2,30370
	MT			
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	15,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 55,35780
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 3,95010 0%	€ 47,40120
	Totale MT			€ 111,45865
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			€ 56,49000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 170,25235 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44715 = 5% * B)	€ 28,94290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,91953
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 219,11 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,78%</i>	€ 56,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,44715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname B - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 1,02590
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00500 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,39422
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	3,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 11,07156
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	2,40000 m	€ 3,95010 0%	€ 9,48024
	Totale MT			€ 27,49237
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,81627 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33844 = 5% * B)			€ 6,76877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65850
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			€ 51,24 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,05%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname C - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670



	ribaltabile da 11 mc			
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 2,30370
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	15,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 2,76795
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
Totale MT				€ 13,83772
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
Totale RU				€ 56,49000
Sommano euro (A)				€ 72,63142
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61737 = 5% * B)				€ 12,34734
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,49788
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 93,48
Scostamento % su anno 2023				+2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 60,43%				€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname D - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 1,02590
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00500 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,39422
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	3,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,55359
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	2,40000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,47402
Totale MT				€ 7,96818
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				



				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,29208 +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17248 = 5% * B)			€ 3,44965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37417
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			€ 26,12 +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,26%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname E - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 2,30370
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
	Totale MT			€ 3,80369
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,52789 +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26799 = 5% * B)			€ 5,35974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68876
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 40,58 +2,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,65%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname F - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			



MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
Totale MT				€ 3,80369
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,80369 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 5% * B)				€ 0,64663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,44503
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 4,90 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname G - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 1,02590
MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00500 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,07948
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	3,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,59253
Totale MT				€ 1,11624
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,79114 +1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06622 = 5% * B)				€ 1,32449
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91156
TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023				€ 10,03 +1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 56,34%				€ 5,64900



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06622
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname H - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4,01 a m 7,00			
	MT			
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00500 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,07948
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	3,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,59253
	Totale MT			€ 1,11624
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,11624 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00949 = 5% * B)			€ 0,18976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13060
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,44 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname A - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 1,66480
	MT			
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	7,50000 m	€ 3,69052 0%	€ 27,67890
CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 3,95010 0%	€ 23,70060
	Totale MT			€ 60,07915
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 89,98895 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76491 = 5% * B)	€ 15,29812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,52871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 115,82 +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,39%	€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,76491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname B - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 1,66480
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 3,69052 0%	€ 5,53578
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 3,95010 0%	€ 4,74012
	Totale MT			€ 12,03499
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,34879 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16446 = 5% * B)			€ 3,28929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26381
	TOTALE (A + B + C) euro / mxm Scostamento % su anno 2023			€ 24,90 +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,69%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname C - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritzi, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780



	ribaltabile da 11 mc			
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 1,66480
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	7,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,38398
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
Totale MT				€ 11,26869
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 41,17849
Scostamento % su anno 2023				+1,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35002 = 5% * B)				€ 7,00034
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,81788
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 53,00
Scostamento % su anno 2023				+1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 53,3%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname D - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 1,66480
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
Totale MT				€ 2,27290
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				



				€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,58670 +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08149 = 5% * B)			€ 1,62974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12164
	TOTALE (A + B + C) euro / mxm Scostamento % su anno 2023			€ 12,34 +1,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,79%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08149

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname E - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 1,66480
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00630 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,10015
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
	Totale MT			€ 2,60167
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			€ 15,81720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,08367 +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17071 = 5% * B)			€ 3,41422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 25,85 +2,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,19%</i>			€ 15,81720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname F - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			



MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00630 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,10015
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
Totale MT				€ 2,60167
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,60167 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02211 = 5% * B)				€ 0,44228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,30440
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 3,35 0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname G - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 1,66480
MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,18453
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
Totale MT				€ 0,74793
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,54253 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03011 = 5% * B)				€ 0,60223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,41448
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,56 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 24,78%				€ 1,12980



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03011
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname H - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4,01 a m 7,00			
	MT			
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,18453
CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
	Totale MT			€ 0,74793
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,74793 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00636 = 5% * B)			€ 0,12715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08751
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 0,96 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione A - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione. Senza recupero del materiale			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,40000 h	€ 63,89005 0%	€ 25,55602
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	1,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 46,43963
	Totale AT			€ 71,99565
	MT			
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 347,06876 0%	€ 229,06538
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	6,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 4,68819
CAM24_MT.E.06.103	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Pioppo in tavole per fondazioni	0,34000 mc	€ 463,25328 0%	€ 157,50612
	Totale MT			€ 391,25969
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 164,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 627,59534 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33456 = 5% * B)			€ 106,69121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,42866
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 807,72 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,35%</i>			€ 164,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,33456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione B - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,40000 h	€ 63,89005 0%	€ 25,55602
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	1,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 46,43963
	Totale AT			€ 71,99565
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	6,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 4,68819
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 12,13527 0%	€ 8,00928
	Totale MT			€ 12,69747
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			€ 45,19200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 129,88512 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10402 = 5% * B)			€ 22,08047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,19656
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 167,16 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,03%</i>			€ 45,19200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione C - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 12,13527 0%	€ 8,00928
	Totale MT			€ 8,00928



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,39868 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09689 = 5% * B)				€ 1,93778
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,33365
TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 14,67 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 23,1%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale A - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4			
AT				
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,03000 h	€ 38,69969 0%	€ 1,16099
Totale AT				€ 1,16099
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,60000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,89600
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,02160 mc	€ 347,06876 0%	€ 7,49669
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01650 mc	€ 454,63507 0%	€ 7,50148
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,80000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,60493
Totale MT				€ 16,49910
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
Totale RU				€ 12,42780
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,08789 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25575 = 5% * B)				€ 5,11494
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,52028
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 38,72 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 32,09%				€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale B - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per ogni metro			



eccedente ai primi 4 m				
AT				
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
Totale AT				€ 0,38700
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,12000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,17920
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,49240
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00330 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,50030
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,16000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,12099
Totale MT				€ 3,29289
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
Totale RU				€ 3,40440
Sommano euro (A)				€ 7,08429
Scostamento % su anno 2023				+1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06022 = 5% * B)				€ 1,20433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,82886
TOTALE (A + B + C) euro / mqxm				€ 9,12
Scostamento % su anno 2023				+1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 37,34%				€ 3,40440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale C - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4			
AT				
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,03000 h	€ 38,69969 0%	€ 1,16099
Totale AT				€ 1,16099
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,60000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,89600
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,80000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,60493
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,02190 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,26576
Totale MT				€ 2,02898
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08427 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,16405
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,08427	€ 30,81000	€ 2,59636



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 4,76041
	Sommano euro (A)			€ 7,95038
	Scostamento % su anno 2023			+1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06758 = 5% * B)			€ 1,35156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 10,23
	Scostamento % su anno 2023			+1,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,52%</i>			€ 4,76041
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale D - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,02160 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,26212
	Totale MT			€ 0,52441
	Sommano euro (A)			€ 0,52441
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00446 = 5% * B)			€ 0,08915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06136
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg			€ 0,67
	Scostamento % su anno 2023			0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale E - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			€ 0,38700
	MT			
	CAM24_MT.E.04.013 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,12000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,17920
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,16000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,12099
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,05218
	Totale MT			€ 0,51133



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01714 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,44016
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01714 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,52808
Totale RU				€ 0,96824
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,86657 +1,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01587 = 5% * B)				€ 0,31732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,21839
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2,40 +1,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,31%</i>				€ 0,96824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale F - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4			
MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,05218
Totale MT				€ 0,21114
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,21114 0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00179 = 5% * B)				€ 0,03589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,02470
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 0,27 0%
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>				€ ---
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,00179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani A - Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in legno			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,06000 h	€ 38,69969 0%	€ 2,32198
Totale AT				€ 6,15538
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	1,40000 kg	€ 1,49334 0%	€ 2,09068
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 347,06876 0%	€ 19,99116
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,02500 mc	€ 478,84354 0%	€ 11,97109



	CAM24_MT.E.06.009B	25 mm - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01650 mc	€ 454,63507 0%	€ 7,50148
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	2,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 1,96602
	Totale MT				€ 43,52043
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU				€ 23,72580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,40161 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62391 = 5% * B)				€ 12,47827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,58799
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 94,47 +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,12%				€ 23,72580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P02.020.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani B - Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in ferro				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,02000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,77399
	Totale AT			€ 4,60739	
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,30000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,44800
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,02080 mc	€ 478,84354 0%	€ 9,95995
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
	CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	8,33000 cad	€ 2,59578 0%	€ 21,62285
	Totale MT			€ 32,18203	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,91192 +0,72%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43275 = 5% * B)			€ 8,65503	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95670	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 65,52 +0,72%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,55%</i>	€ 14,12250
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,43275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani C - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,06000 h	€ 38,69969 0%	€ 2,32198
	Totale AT			€ 6,15538
	MT			
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	1,40000 kg	€ 1,49334 0%	€ 2,09068
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	2,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 1,96602
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,41857
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,69899
	Totale MT			€ 5,43655
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,88993 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19456 = 5% * B)			€ 3,89129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67812
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 29,46 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,35%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani D - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno			
	MT			
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229



CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,41857
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,69899
Totale MT				€ 1,37985
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
Totale RU				€ 0,28245
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,66230 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01413 = 5% * B)				€ 0,28259
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,19449
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023				€ 2,14 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 13,2%				€ 0,28245
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani E - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritzi, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,02000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,77399
Totale AT				€ 4,60739
MT				
CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,30000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,44800
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,03000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,50228
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
Totale MT				€ 1,83963
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,74502 +1,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15083 = 5% * B)				€ 3,01665
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,07617
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 22,84 +1,67%
				€ 11,29800
				€ 0,15083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani F - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro			
	MT			
CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,03000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,50228
CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			€ 1,24040
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			€ 0,28245
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,52285 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01294 = 5% * B)			€ 0,25888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17817
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,96 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,41%</i>			€ 0,28245
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato A - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino a 1,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			€ 12,70126
	MT			
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,16000 mc	€ 347,06876 0%	€ 55,53100
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04700 mc	€ 454,63507 0%	€ 21,36785
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218



			Totale MT	€ 80,02660
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
			Totale RU	€ 20,33640
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96105 = 5% * B)				€ 19,22092
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,22852
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 145,51
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 13,98%				€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato B - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
			Totale AT	€ 12,70126
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,96958
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04480 mc	€ 454,63507 0%	€ 20,36765
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
			Totale MT	€ 29,46498
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
			Totale RU	€ 20,33640
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53127 = 5% * B)				€ 10,62545
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,31281
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 80,44
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 25,28%				€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53127



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato C - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 2,01 a 3,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			€ 12,70126
	MT			
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00120 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,48669
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01740 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,03900
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04300 mc	€ 454,63507 0%	€ 19,54931
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			€ 28,79718
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			€ 20,33640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,83484 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52560 = 5% * B)			€ 10,51192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 79,58 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,55%</i>			€ 20,33640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato D - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 3,01 a 4,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			€ 12,70126
	MT			
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780



CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01820 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,31665
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04200 mc	€ 454,63507 0%	€ 19,09467
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
Totale MT				€ 28,70130
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
Totale RU				€ 20,33640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,73896 +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52478 = 5% * B)				€ 10,49562
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,22346
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 79,46 +0,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,59%</i>				€ 20,33640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,52478

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato E - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 4,01 a 5,0 m			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
Totale AT				€ 12,70126
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01860 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,45548
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04000 mc	€ 454,63507 0%	€ 18,18540
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
Totale MT				€ 27,93086
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
Totale RU				€ 20,33640
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,96852 +0,87%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51823 = 5% * B)		€ 10,36465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 7,13332
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 78,47
	Scostamento % su anno 2023		+0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,92%</i>		€ 20,33640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,51823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato F - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 5,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			€ 12,70126
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,01920 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,01452
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,03800 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,60406
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	3,60000 mc	€ 12,13527 0%	€ 43,68697
	Totale MT			€ 44,87335
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			€ 20,33640
	Sommano euro (A)			€ 77,91101
	Scostamento % su anno 2023			+0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66224 = 5% * B)			€ 13,24487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,11559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 100,27
	Scostamento % su anno 2023			+0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,28%</i>			€ 20,33640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato G - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			



CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
Totale AT				€ 17,52310
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,10000 mc	€ 405,57257 0%	€ 40,55726
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,30000 mc	€ 15,89633 0%	€ 4,76890
CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,20000 mc	€ 12,13527 0%	€ 2,42705
Totale MT				€ 50,47539
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
Totale RU				€ 141,22500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 209,22349 +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77840 = 5% * B)				€ 35,56799
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,47915
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 269,27 +1,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,45%</i>				€ 141,22500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,77840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato H - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°			
MT				
CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,30000 mc	€ 15,89633 0%	€ 4,76890
Totale MT				€ 4,76890
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
Totale RU				€ 0,28245
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,05135 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04294 = 5% * B)				€ 0,85873
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,59101



	TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023		€ 6,50 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,34%</i>		€ 0,28245
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.I	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato I - Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			€ 4,79385
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			€ 1,41225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,20610 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05275 = 5% * B)			€ 1,05504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,99 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,68%</i>			€ 1,41225
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.J	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato J - Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	MT			
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			€ 0,73812
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,73812 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00627 = 5% * B)			€ 0,12548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08636
	TOTALE (A + B + C) euro / gnt/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 0,95 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>			€ ---
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_P02.030.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte A - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi. Per luce fino a 3,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,96594
		Totale AT			€ 13,47525
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01680 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,83076
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05200 mc	€ 454,63507 0%	€ 23,64102
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			€ 32,92399
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			€ 22,59600
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 68,99524 +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58646 = 5% * B)			€ 11,72919
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,07244
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 88,80 +0,85%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,45%</i>			€ 22,59600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte B - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 3,01 a 5,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969 0%
		Totale AT		€ 13,47525
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari	0,04800	€ 454,63507
				€ 21,82248



	per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	mc		0%	
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg		€ 0,75616	€ 2,72218
				0%	
	Totale MT				€ 31,24427
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h		€ 25,68000	€ 10,27200
				+2,35%	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h		€ 30,81000	€ 12,32400
				+2,91%	
	Totale RU				€ 22,59600
	Sommano euro (A)				€ 67,31552
	Scostamento % su anno 2023				+0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57218 = 5% * B)				€ 11,44364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,87592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 86,64
	Scostamento % su anno 2023				+0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,08%				€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte C - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 5,01 a 7,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005	€ 2,55560
				0%
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139	€ 3,95371
				0%
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969	€ 6,96594
				0%
	Totale AT			€ 13,47525
	MT			
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257	€ 0,73003
				0%
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01760 mc	€ 347,06876	€ 6,10841
				0%
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04540 mc	€ 454,63507	€ 20,64043
				0%
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616	€ 2,72218
				0%
	Totale MT			€ 30,20105
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	€ 10,27200
				+2,35%
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	€ 12,32400
				+2,91%
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A)			€ 66,27230
	Scostamento % su anno 2023			+0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56331 = 5% * B)			€ 11,26629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,75386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 85,29 +0,89%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,49%</i>	€ 22,59600
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,56331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate A - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce fino a 3,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
	Totale AT			€ 14,24925
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01680 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,83076
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05200 mc	€ 454,63507 0%	€ 23,64102
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			€ 32,92399
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			€ 24,85560
	Sommano euro (A)			€ 72,02884 +0,9%
	Scostamento % su anno 2023			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61225 = 5% * B)			€ 12,24490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42737
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 92,70 +0,9%
	Scostamento % su anno 2023			
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,81%</i>			€ 24,85560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61225

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate B - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce da 3,01 a 5,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,20000	€ 38,69969	€ 7,73994



	casseforme, acciaio - Sega Circolare	h	0%	
	Totale AT			€ 14,24925
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,96958
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04800 mc	€ 454,63507 0%	€ 21,82248
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			€ 31,24427
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			€ 24,85560
	Sommano euro (A)			€ 70,34912
	Scostamento % su anno 2023			+0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59797 = 5% * B)			€ 11,95935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,23085
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 90,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			€ 24,85560
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,59797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate C - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce da 5,01 a 7,0 m			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
	Totale AT			€ 14,24925
	MT			
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01760 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,10841
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04540 mc	€ 454,63507 0%	€ 20,64043
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			€ 30,20105
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640



	Totale RU	€ 24,85560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 69,30590 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58910 = 5% * B)	€ 11,78200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,10879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 89,20 +0,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,87%</i>	€ 24,85560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,58910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.010.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m A - Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.001 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Cavalletti in ferro	2,00000 h	€ 0,20315 0%	€ 0,40630
	Totale AT			€ 0,40630
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
	Totale MT			€ 1,13659
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			€ 0,56490
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,10779 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01792 = 5% * B)			€ 0,35832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24661
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 2,71 +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,82%</i>			€ 0,56490
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01792

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.015.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 015 - Modulo scala da cantiere per ponteggi A - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 1,05232



MT				
CAM24_MT.P.01.027	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	0,02778 m	€ 303,45797 0%	€ 8,43006
Totale MT				€ 8,43006
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 15,13138
Scostamento % su anno 2023				+0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 5% * B)				€ 2,57233
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,77037
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,47
Scostamento % su anno 2023				+0,97%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,01%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.015.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 015 - Modulo scala da cantiere per ponteggi B - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
Totale AT				€ 0,36042
MT				
CAM24_MT.P.01.027	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	0,00278 m	€ 303,45797 0%	€ 0,84361
Totale MT				€ 0,84361
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
Totale RU				€ 0,28620
Sommano euro (A)				€ 1,49023
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 5% * B)				€ 0,25334
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,17436
TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg				€ 1,92
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,92%</i>				€ 0,28620
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI			



020 - Trabattello mobile in tubolare A - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione				
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.028	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	0,02000 cad	€ 380,20277 0%	€ 7,60406
Totale MT				€ 8,00963
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,65863 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 5% * B)				€ 2,32197
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,59806
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 17,58 +1,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,14%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare B - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione			
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.029	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	0,02085 cad	€ 481,33661 0%	€ 10,03587
Totale MT				€ 10,44144
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,22024 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14637 = 5% * B)				€ 2,92744
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,01477
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 22,16 +1,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,59%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.C	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI			



020 - Trabattello mobile in tubolare C - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1° mese o frazione				
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.030	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	0,02085 cad	€ 551,09538 0%	€ 11,49034
Totale MT				€ 11,89591
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
Totale RU				€ 7,90860
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,80451 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16834 = 5% * B)				€ 3,36677
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,31713
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 25,49 +1,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,03%</i>				€ 7,90860
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.D	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare D - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese			
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.028	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	0,02000 cad	€ 380,20277 0%	€ 7,60406
Totale MT				€ 8,00963
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,26643 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07026 = 5% * B)				€ 1,40529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96717
TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023				€ 10,64 +0,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,41%</i>				€ 0,25680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.E	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare E - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni			



mese dopo il 1° mese				
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.029	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	0,02085 cad	€ 481,33661 0%	€ 10,03587
Totale MT				€ 10,44144
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A)				€ 10,69824
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09094 = 5% * B)				€ 1,81870
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,25169
TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg				€ 13,77
Scostamento % su anno 2023				+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 1,87%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.F	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare F - Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese			
MT				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
CAM24_MT.P.01.030	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	0,02085 cad	€ 551,09538 0%	€ 11,49034
Totale MT				€ 11,89591
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A)				€ 12,15271
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10330 = 5% * B)				€ 2,06596
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,42187
TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg				€ 15,64
Scostamento % su anno 2023				+0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,64%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.025.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 025 - Sistema scala da cantiere per ponteggi A - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione			
AT				



CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
Totale AT				€ 1,05232
MT				
CAM24_MT.P.01.031	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo a telaio scala per ponteggio	0,01000 cad	€ 230,20054 0%	€ 2,30201
Totale MT				€ 2,30201
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 7,87353
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06693 = 5% * B)				€ 1,33850
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92120
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,13
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 44,6%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.025.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 025 - Sistema scala da cantiere per ponteggi B - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
Totale AT				€ 0,36042
MT				
CAM24_MT.P.01.031	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo a telaio scala per ponteggio	0,01000 cad	€ 230,20054 0%	€ 2,30201
Totale MT				€ 2,30201
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
Totale RU				€ 0,56490
Sommano euro (A)				€ 3,22733
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02743 = 5% * B)				€ 0,54865
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,37760
TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg				€ 4,15
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 13,6%				€ 0,56490



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,02743
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.030.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 030 - Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio A - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,01000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,49421
	Totale AT			€ 1,13311
	MT			
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	0,02000 mq	€ 3,89367 0%	€ 0,07787
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,04000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,19186
	Totale MT			€ 0,26973
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,66244 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03113 = 5% * B)			€ 0,62261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42851
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,71 +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,94%			€ 2,25960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.030.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 030 - Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio B - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	0,02000 mq	€ 3,89367 0%	€ 0,07787
	Totale MT			€ 0,07787
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
	Totale RU			€ 0,45792
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,53579 +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00455 = 5% * B)			€ 0,09108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06269
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 0,69 +2,38%



	Incidenza Manodopera sul totale 66,41%		€ 0,45792
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,00455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.035.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 035 - Ponteggio completo A - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,03000 h	€ 49,42139 0%	€ 1,48264
	Totale AT			€ 2,18384
	MT			
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,58000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,29106
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.034 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	0,12000 kg	€ 2,13305 0%	€ 0,25597
	CAM24_MT.P.01.035 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti per ponteggi	0,42000 cad	€ 2,17820 0%	€ 0,91484
	CAM24_MT.P.01.036 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti per ponteggi	2,50000 mq	€ 0,71102 0%	€ 1,77755
	CAM24_MT.P.01.037 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavole per ponteggi	1,25000 mq	€ 1,39946 0%	€ 1,74933
	CAM24_MT.P.01.040 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Schermatura antipolvere o antisabbia	1,00000 mq	€ 1,24146 0%	€ 1,24146
	CAM24_MT.P.01.046 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo scala per ponteggio	0,03600 cad	€ 8,45321 0%	€ 0,30432
	Totale MT			€ 9,71956
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 9,03840
	Sommano euro (A)			€ 20,94180
	Scostamento % su anno 2023			+1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17801 = 5% * B)			€ 3,56011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 26,95
	Scostamento % su anno 2023			+1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,54%			€ 9,03840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.035.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 035 - Ponteggio completo B - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.002 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Per ogni mese o frazione dopo il 1°	1,42000 gnt/30gg	€ 0,37244 0%	€ 0,52886



				Totale AT	€ 0,52886
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620	
				Totale RU	€ 1,12980
				Sommano euro (A)	€ 1,65866
				Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01410 = 5% * B)					€ 0,28197
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,19406
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg					€ 2,13
				Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Incidenza Manodopera sul totale 52,93%					€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,01410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P03.010.040.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 040 - Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati A - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione				
AT					
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,14024	
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107	
				Totale AT	€ 2,61131
MT					
CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,05000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,12979	
CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,12000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,48214	
CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,10000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,47966	
CAM24_MT.P.01.038	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti di collegamento	0,02000 cad	€ 2,13305 0%	€ 0,04266	
CAM24_MT.P.01.039	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette fisse	0,00600 kg	€ 2,17820 0%	€ 0,01307	
				Totale MT	€ 1,14732
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620	
				Totale RU	€ 1,38660
				Sommano euro (A)	€ 5,14523
				Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04373 = 5% * B)					€ 0,87469
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,60199
TOTALE (A + B + C) euro / cad					€ 6,62
				Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 20,94%					€ 1,38660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,04373



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.040.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 040 - Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati B - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00100 h	€ 70,11992 0%	€ 0,07012
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
	Totale AT			€ 0,36665
	MT			
	CAM24_MT.P.01.004 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,05000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,12979
	CAM24_MT.P.01.006 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,12000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,48214
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,01000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,04797
	CAM24_MT.P.01.038 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti di collegamento	0,02000 cad	€ 2,13305 0%	€ 0,04266
	CAM24_MT.P.01.039 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette fisse	0,00005 kg	€ 2,17820 0%	€ 0,00011
	Totale MT			€ 0,70267
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,18110
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,25042 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01913 = 5% * B)			€ 0,38257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26330
	TOTALE (A + B + C) euro / gnt/30gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,90 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,78%</i>			€ 1,18110
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata A - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.004 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante monocolonna	1,05000 cad	€ 6,73774 0%	€ 7,07463
	Totale AT			€ 7,07463
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			€ 0,14390
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,64340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,86193 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07533 = 5% * B)				€ 1,50653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,03685
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 11,41 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 14,41%				€ 1,64340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata B - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg			
AT				
CAM24_AT.P.01.007	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	1,05000 mq	€ 8,47579 0%	€ 8,89958
Totale AT				€ 8,89958
MT				
CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,07000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,33576
Totale MT				€ 0,33576
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,64340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,87874 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09247 = 5% * B)				€ 1,84939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,27281
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,00 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 11,74%				€ 1,64340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.C	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata C - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg			
AT				
CAM24_AT.P.01.006	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	1,05000 mq	€ 7,67448 0%	€ 8,05820
Totale AT				€ 8,05820
MT				



CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,05000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,23983
Totale MT				€ 0,23983
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,64340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,94143 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08450 = 5% * B)				€ 1,69004
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16315
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 12,79 +0,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,84%</i>				€ 1,64340
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.D	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata D - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg			
AT				
CAM24_AT.P.01.007	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	1,05000 mq	€ 8,47579 0%	€ 8,89958
Totale AT				€ 8,89958
MT				
CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,07000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,33576
Totale MT				€ 0,33576
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,64340
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,87874 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09247 = 5% * B)				€ 1,84939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,27281
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,00 +0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,74%</i>				€ 1,64340
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.E	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata E - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg			



AT				
CAM24_AT.P.01.005	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg	1,05000 mq	€ 5,80100 0%	€ 6,09105
Totale AT				€ 6,09105
MT				
CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
Totale MT				€ 0,14390
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,64340
Sommano euro (A)				€ 7,87835
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06697 = 5% * B)				€ 1,33932
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92177
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 10,14
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 16,21%				€ 1,64340
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06697

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.F	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata F - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg			
AT				
CAM24_AT.P.01.004	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante monocolonna	0,09000 cad	€ 6,73774 0%	€ 0,60640
Totale AT				€ 0,60640
MT				
CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
Totale MT				€ 0,14390
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
Totale RU				€ 1,02720
Sommano euro (A)				€ 1,77750
Scostamento % su anno 2023				+1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01511 = 5% * B)				€ 0,30218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,20797
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg				€ 2,29
Scostamento % su anno 2023				+1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 44,9%				€ 1,02720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01511

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_P03.010.045.G	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata G - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg				
	AT				
	CAM24_AT.P.01.006	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piastraforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	0,09000 mq	€ 7,67448 0%	€ 0,69070
		Totale AT			€ 0,69070
	MT				
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
		Totale MT			€ 0,14390
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
		Totale RU			€ 0,77040
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,60500 +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01364 = 5% * B)			€ 0,27285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18779
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,07 +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			€ 0,77040
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_P03.010.045.H	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata H - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg				
	AT				
	CAM24_AT.P.01.006	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piastraforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	0,09000 mq	€ 7,67448 0%	€ 0,69070
		Totale AT			€ 0,69070
	MT				
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
		Totale MT			€ 0,14390
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
		Totale RU			€ 0,77040
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,60500 +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01364 = 5% * B)			€ 0,27285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18779
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,07 +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			€ 0,77040
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01364



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.I	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata I - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.007 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	0,08750 mq	€ 8,47579 0%	€ 0,74163
	Totale AT			€ 0,74163
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			€ 0,14390
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			€ 0,77040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,65593 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)			€ 0,28151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 2,13 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,15%</i>			€ 0,77040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.J	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata J - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.005 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg	0,09000 mq	€ 5,80100 0%	€ 0,52209
	Totale AT			€ 0,52209
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			€ 0,14390
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			€ 0,77040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,43639 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01221 = 5% * B)			€ 0,24419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16806



	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023	€ 1,85 +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,67%</i>	€ 0,77040
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.050.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 050 - Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi A - Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 0,98843
	MT			
	CAM24_MT.P.01.041 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 7,75600 0%	€ 8,14380
	Totale MT			€ 8,14380
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			€ 0,54300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,67523 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08224 = 5% * B)			€ 1,64479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,45 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,36%</i>			€ 0,54300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.055.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 055 - Schermatura con teli di juta rinforzata A - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 0,98843
	MT			
	CAM24_MT.P.01.042 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	1,10000 mq	€ 1,43332 0%	€ 1,57665
	Totale MT			€ 1,57665
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	Totale RU			€ 1,35750



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 3,92258 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03334 = 5% * B)	€ 0,66684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,45894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 5,05 +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,89%</i>	€ 1,35750
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.060.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 060 - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti A - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 0,98843
	MT			
	CAM24_MT.P.01.043 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	1,10000 mq	€ 1,63647 0%	€ 1,80012
	Totale MT			€ 1,80012
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			€ 0,54300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,33155 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02832 = 5% * B)			€ 0,56636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,29 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,66%</i>			€ 0,54300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.065.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 065 - Ponteggio completo, fornito e posto in opera A - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			€ 0,70120
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	0,10000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 0,11850
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	1,00000 mq	€ 3,89367 0%	€ 3,89367



CAM24_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	0,12000 kg	€ 2,13305 0%	€ 0,25597
CAM24_MT.P.01.037	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavole per ponteggi	1,25000 mq	€ 1,39946 0%	€ 1,74933
CAM24_MT.P.01.040	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Schermatura antipolvere o antisabbia	1,00000 mq	€ 1,24146 0%	€ 1,24146
CAM24_MT.P.01.046	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo scala per ponteggio	0,03600 cad	€ 8,45321 0%	€ 0,30432
Totale MT				€ 7,56325
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,04325 +1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12787 = 5% * B)				€ 2,55735
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,76006
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 19,36 +1,18%
Incidenza Manodopera sul totale 35,01%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.065.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 065 - Ponteggio completo, fornito e posto in opera B - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese			
AT				
CAM24_AT.P.01.003	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Per ogni mese o frazione dopo il 1°	0,79000 gnt/30gg	€ 0,21443 0%	€ 0,16940
Totale AT				€ 0,16940
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,29920 +2,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01104 = 5% * B)				€ 0,22086
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,15201
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023				€ 1,67 +2,3%
Incidenza Manodopera sul totale 67,57%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.070.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 070 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro A - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione			



AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
Totale AT				€ 1,11621
MT				
CAM24_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00070 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,31824
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00420 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,90947
CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,01000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,00756
Totale MT				€ 2,23527
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 7,87068
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06690 = 5% * B)				€ 1,33802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92087
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 10,13
Scostamento % su anno 2023				+1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 44,61%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.070.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 070 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro B - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1° mese			
MT				
CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00100 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,45464
Totale MT				€ 0,45464
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
Totale RU				€ 0,57240
Sommano euro (A)				€ 1,02704
Scostamento % su anno 2023				+1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00873 = 5% * B)				€ 0,17460
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,12016
TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg				€ 1,32
Scostamento % su anno 2023				+1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 43,3%				€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00873
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_P03.010.080.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 080 - Nolo A - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 1,11621
	MT			
	CAM24_MT.E.06.005B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	0,00500 mc	€ 468,64370 0%	€ 2,34322
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
	Totale MT			€ 6,88957
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,52498 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10646 = 5% * B)			€ 2,12925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46542
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 16,12 +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,04%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.080.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 080 - Nolo B - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1° mese			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
	Totale MT			€ 0,22732
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			€ 0,57240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,79972 +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00680 = 5% * B)			€ 0,13595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09357
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,03 +1,99%



	Incidenza Manodopera sul totale 55,61%		€ 0,57240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,00680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.090.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 090 - Piano di lavoro per ponteggi A - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 1,11621
	MT			
	CAM24_MT.P.01.044 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	0,02000 mq	€ 15,75526 0%	€ 0,31511
	CAM24_MT.P.01.045 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Elemento ferma piede metallico prefabbricato	0,01000 cad	€ 8,10335 0%	€ 0,08103
	Totale MT			€ 0,39614
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 6,03155
	Scostamento % su anno 2023			+1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)			€ 1,02536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70569
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,76
	Scostamento % su anno 2023			+1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,22%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.090.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 090 - Piano di lavoro per ponteggi B - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese dopo il			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00200 h	€ 49,42139 0%	€ 0,09884
	Totale AT			€ 0,16273
	MT			
	CAM24_MT.P.01.044 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	0,02000 mq	€ 15,75526 0%	€ 0,31511
	CAM24_MT.P.01.045 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Elemento ferma piede metallico prefabbricato	0,01000 cad	€ 8,10335 0%	€ 0,08103
	Totale MT			



				€ 0,39614
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			€ 0,28620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,84507 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 5% * B)			€ 0,14366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			€ 1,09 +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,31%</i>			€ 0,28620
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto A - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq			
	MT			
CAM24_MT.R.01.001	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
	Totale MT			€ 6,20730
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			€ 14,68740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,89470 +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17761 = 5% * B)			€ 3,55210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 26,89 +1,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,62%</i>			€ 14,68740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto B - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto			



per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq				
MT				
CAM24_MT.R.01.001	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
Totale MT				€ 6,20730
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
Totale RU				€ 10,73310
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,94040 +1,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14399 = 5% * B)				€ 2,87987
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,98203
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 21,80 +1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 49,23%				€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto C - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 mq			
MT				
CAM24_MT.R.01.001	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
Totale MT				€ 6,20730
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,68080 +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12479 = 5% * B)				€ 2,49574
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,71765
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 18,89 +1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 44,85%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.020.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 020 - Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto			



A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti				
MT				
CAM24_MT.R.01.002	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali	1,00000 mq	€ 4,84169 0%	€ 4,84169
Totale MT				€ 4,84169
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,69470
Sommano euro (A)				€ 6,53639
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05556 = 5% * B)				€ 1,11119
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76476
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 8,41
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 20,15%				€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.020.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 020 - Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti. Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo			
MT				
CAM24_MT.R.01.003	- Bonifica da amianto e materiali diversi - per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	1,00000 mq	€ 1,06088 0%	€ 1,06088
Totale MT				€ 1,06088
Sommano euro (A)				€ 1,06088
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)				€ 0,18035
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,12412
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1,37
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale ---%				€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.030.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 030 - Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti.			
MT				
CAM24_MT.R.01.004	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali	1,00000 mq	€ 7,09889 0%	€ 7,09889



			Totale MT		€ 7,09889
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 1,54050
			Totale RU		€ 2,82450
Sommario euro (A)					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08435 = 5% * B)					
€ 1,68698					
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					
€ 1,16104					
TOTALE (A + B + C) euro / mq					
Scostamento % su anno 2023					
€ 12,77 +0,74%					
€ 2,82450					
€ 0,08435					
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,12%</i>					
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.030.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 030 - Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti.			
MT				
CAM24_MT.R.01.003	- Bonifica da amianto e materiali diversi - per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	1,00000 mq	€ 1,06088 0%	€ 1,06088
			Totale MT	€ 1,06088
Sommario euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)				
€ 0,18035				
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				
€ 0,12412				
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2023				
€ 1,37 0%				
€ ---				
€ 0,00902				
<i>Incidenza Manodopera sul totale ---%</i>				
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.040.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 040 - Rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente			
MT				
CAM24_MT.R.01.005	- Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibentato	1,00000 mq	€ 7,79863 0%	€ 7,79863
			Totale MT	€ 7,79863
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
			Totale RU	€ 8,47350



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 16,27213 +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13831 = 5% * B)	€ 2,76626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,90384
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 20,94 +1,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,46%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.006 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. fino a litri 100	1,00000 cad	€ 27,78613 0%	€ 27,78613
	Totale MT			€ 27,78613
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,78000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,03040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,78000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,03180
	Totale RU			€ 44,06220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,84833 +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61071 = 5% * B)			€ 12,21422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 92,47 +1,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,65%</i>			€ 44,06220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.007 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 101 a l 250	1,00000 cad	€ 38,30468 0%	€ 38,30468
	Totale MT			€ 38,30468
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,97000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,90960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,97000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 29,88570
	Totale RU			€ 54,79530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 93,09998 +1,54%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79135 = 5% * B)		€ 15,82700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,89270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 119,82 +1,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,73%</i>		€ 54,79530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,79135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contenenti amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.008 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500	1,00000 cad	€ 59,16121 0%	€ 59,16121
	Totale MT			€ 59,16121
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,87040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 39,43680
	Totale RU			€ 72,30720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 131,46841 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11748 = 5% * B)			€ 22,34963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,38180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 169,20 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,73%</i>			€ 72,30720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,11748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.D	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contenenti amianto D - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 501 a 800 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.009 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l 501 fino a l 800	1,00000 cad	€ 97,53361 0%	€ 97,53361
	Totale MT			€ 97,53361
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 36,20880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,44210
	Totale RU			€ 79,65090
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 177,18451 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50607 = 5% * B)			€ 30,12137



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,73059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 228,04 +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,93%	€ 79,65090
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,50607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.E	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contenenti amianto E - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 801 a 1.100 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.009 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. da l 501 fino a l 800	1,00000 cad	€ 97,53361 0%	€ 97,53361
	Totale MT			€ 97,53361
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,54720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 47,44740
	Totale RU			€ 86,99460
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 184,52821 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56849 = 5% * B)			€ 31,36980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,58980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 237,49 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,63%			€ 86,99460
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,56849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.F	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contenenti amianto F - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.011 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l	1,00000 cad	€ 165,85906 0%	€ 165,85906
	Totale MT			€ 165,85906
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,97000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 50,58960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,97000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 60,69570
	Totale RU			€ 111,28530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 277,14436 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35573 = 5% * B)			€ 47,11454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,42589



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 356,68 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,2%</i>	€ 111,28530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,35573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq MT CAM24_MT.R.01.012 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. fino a 0,30 mq Totale MT RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27856 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 44,2%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 ml 0,33000 h 0,33000 h	€ 14,13007 0% € 25,68000 +2,35% € 30,81000 +2,91%	€ 14,13007 € 14,13007 € 8,47440 € 10,16730 € 18,64170 € 32,77177 +1,49% € 5,57120 € 3,83430 € 42,18 +1,49% € 18,64170 € 0,27856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq MT CAM24_MT.R.01.013 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,31 a 0,60 mq Totale MT RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38827 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 ml 0,44000 h 0,44000 h	€ 20,82267 0% € 25,68000 +2,35% € 30,81000 +2,91%	€ 20,82267 € 20,82267 € 11,29920 € 13,55640 € 24,85560 € 45,67827 +1,43% € 7,76531 € 5,34436



	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023	€ 58,79 +1,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,28%</i>	€ 24,85560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.014 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,61 a 1,00 mq	1,00000 ml	€ 30,86721 0%	€ 30,86721
	Totale MT			€ 30,86721
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			€ 24,85560
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 55,72281 +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47364 = 5% * B)			€ 9,47288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51957
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 71,72 +1,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,66%</i>			€ 24,85560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.070.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 070 - Rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente amianto operata con attrezzi manuali. In conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.015 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica mediante rimozione smaltimento di pavimentazioni in mastice	1,00000 mq	€ 5,10127 0%	€ 5,10127
	Totale MT			€ 5,10127
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,21390
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,31517 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09618 = 5% * B)			€ 1,92358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,56 +1,44%



	Incidenza Manodopera sul totale 42,67%		€ 6,21390
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,09618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.016 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile	1,00000 kg	€ 0,76745 0%	€ 0,76745
	Totale MT			€ 0,76745
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			€ 0,05649
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,82394 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00700 = 5% * B)			€ 0,14007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09640
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 1,06 +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			€ 0,05649
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.017 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta	1,00000 kg	€ 0,54173 0%	€ 0,54173
	Totale MT			€ 0,54173
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			€ 0,05649
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,59822 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00509 = 5% * B)			€ 0,10170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06999
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 0,77 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			€ 0,05649
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00509



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti, ecc. contenenti amianto			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.018 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti ecc.	1,00000 kg	€ 0,77873 0%	€ 0,77873
	Totale MT			€ 0,77873
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			€ 0,05649
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 0,83522 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00710 = 5% * B)			€ 0,14199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09772
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			€ 1,07 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,26%</i>			€ 0,05649
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterrati con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette A - Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,20000 h	€ 26,36410 0%	€ 5,27282
	Totale AT			€ 14,16619
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			€ 10,86000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,02619 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21272 = 5% * B)			€ 4,25445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92806
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 32,21 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,72%</i>			€ 10,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21272



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterrati con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette B - Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	AT			
CAM24_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,30000 h	€ 44,46684 0%	€ 13,34005
CAM24_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,30000 h	€ 26,36410 0%	€ 7,90923
	Totale AT			€ 21,24928
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			€ 16,29000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,53928 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31908 = 5% * B)			€ 6,38168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39210
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 48,31 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,72%</i>			€ 16,29000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterrati con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette C - Rinterrato eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi			
	AT			
CAM24_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	Totale AT			€ 4,44668
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,87668 +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08395 = 5% * B)			€ 1,67904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15557
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 12,71 +1,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,72%</i>			€ 5,43000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08395



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterrati con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette D - Rinterrato eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniente dalle cave			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	Totale AT			€ 4,44668
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,00000 mc	€ 20,40214 0%	€ 20,40214
	Totale MT			€ 20,40214
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 5,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,27882 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25737 = 5% * B)			€ 5,14740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54262
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 38,97 +0,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,93%</i>			€ 5,43000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette A - Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriere del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
	Totale RU			€ 81,45000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,45000 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69233 = 5% * B)			€ 13,84650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52965
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 104,83 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 81,45000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69233



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.B	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette B - Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriole del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05723 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,50000 h</p> <p>3,00000 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p>	<p>€ 38,52000</p> <p>€ 85,86000</p> <hr/> <p>€ 124,38000</p> <hr/> <p>€ 124,38000 +2,66%</p> <p>€ 21,14460</p> <p>€ 14,55246</p> <hr/> <p>€ 160,08 +2,66%</p> <p>€ 124,38000</p> <p>€ 1,05723</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.C	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette C - Rinterrato eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50987 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,50000 h</p> <p>0,75000 h</p>	<p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p>	<p>€ 38,52000</p> <p>€ 21,46500</p> <hr/> <p>€ 59,98500</p> <hr/> <p>€ 59,98500 +2,51%</p> <p>€ 10,19745</p> <p>€ 7,01825</p> <hr/> <p>€ 77,20 +2,51%</p> <p>€ 59,98500</p> <p>€ 0,50987</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.D	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterrati a mano all'interno di edifici o in zone ristrette D - Rinterrato eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali provenienti dalle cave</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.E.01.001	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,00000 mc	€ 20,40214 0%	€ 20,40214
Totale MT				€ 20,40214
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,75000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 21,46500
Totale RU				€ 59,98500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 80,38714 +1,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68329 = 5% * B)				€ 13,66581
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,40530
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 103,46 +1,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,98%</i>				€ 59,98500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,68329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione A - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
Totale RU				€ 108,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,60000 +2,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92310 = 5% * B)				€ 18,46200
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,70620
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 139,77 +2,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>				€ 108,60000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,92310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione B - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
Totale RU				€ 162,90000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 162,90000 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38465 = 5% * B)	€ 27,69300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,05930
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023	€ 209,65 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 162,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,38465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione C - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 57,78000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 64,39500
	Totale RU			€ 122,17500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 122,17500 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03849 = 5% * B)			€ 20,76975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,29448
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 157,24 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 122,17500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione D - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
	Totale RU			€ 190,05000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,05000 +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61543 = 5% * B)			€ 32,30850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,23585
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 244,59 +2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 190,05000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61543



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	0,72000 h	€ 57,78432 0%	€ 41,60471
	Totale AT			€ 41,60471
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			€ 29,58120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,18591 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60508 = 5% * B)			€ 12,10160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,32875
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 91,62 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,29%</i>			€ 29,58120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 70 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,12000 h	€ 57,78432 0%	€ 64,71844
	Totale AT			€ 64,71844
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,76160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,25360
	Totale RU			€ 46,01520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,73364 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94124 = 5% * B)			€ 18,82472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95584
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 142,51 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,29%</i>			€ 46,01520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94124



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 110 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,60000 h	€ 57,78432 0%	€ 92,45491
	Totale AT			€ 92,45491
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			€ 65,73600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 158,19091 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34462 = 5% * B)			€ 26,89245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,50834
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 203,59 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,29%</i>			€ 65,73600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,34462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 57,78432
	Totale AT			€ 57,78432
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			€ 56,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,27432 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97133 = 5% * B)			€ 19,42663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37010
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 147,07 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,41%</i>			€ 56,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97133



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 81 a 110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,10000 h	€ 57,78432 0%	€ 63,56275
	Totale AT			€ 63,56275
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
	Totale RU			€ 62,13900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 125,70175 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06847 = 5% * B)			€ 21,36930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,70711
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 161,78 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,41%</i>			€ 62,13900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,06847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 111 a 135 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,50000 h	€ 57,78432 0%	€ 86,67648
	Totale AT			€ 86,67648
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			€ 84,73500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 171,41148 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45700 = 5% * B)			€ 29,13995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,05514
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 220,61 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,41%</i>			€ 84,73500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,45700



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi D - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 136 a 152 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	2,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 115,56864
	Totale AT			€ 115,56864
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 112,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 228,54864 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94266 = 5% * B)			€ 38,85327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,74019
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 294,14 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,41%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,94266

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti A - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,05000 h	€ 32,83097 0%	€ 1,64155
	Totale AT			€ 1,64155
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 1,54050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,18205 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02705 = 5% * B)			€ 0,54095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37230
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 4,10 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 1,54050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02705



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti B - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,14000 h	€ 32,83097 0%	€ 4,59634
	Totale AT			€ 4,59634
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			€ 4,31340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,90974 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07573 = 5% * B)			€ 1,51466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04244
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 11,47 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 4,31340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti C - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,22000 h	€ 32,83097 0%	€ 7,22281
	Totale AT			€ 7,22281
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 6,77820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,00101 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11901 = 5% * B)			€ 2,38017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63812
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 18,02 +1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 6,77820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_R02.010.060.A	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti A - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm</p> <p>AT CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato</p> <p>Totale AT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03246 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,06000 h	€ 32,83097 0%	€ 1,96986
				€ 1,96986
				€ 1,84860
				€ 1,84860
				€ 3,81846 +1,39%
				€ 0,64914
				€ 0,44676
				€ 4,91 +1,39%
				€ 1,84860
				€ 0,03246

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.060.B	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti B - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm</p> <p>AT CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato</p> <p>Totale AT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09737 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,18000 h	€ 32,83097 0%	€ 5,90957
				€ 5,90957
				€ 5,54580
				€ 5,54580
				€ 11,45537 +1,39%
				€ 1,94741
				€ 1,34028
				€ 14,74 +1,39%
				€ 5,54580
				€ 0,09737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.060.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			



010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti C - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 151 a 200 mm				
AT				
CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,48000 h	€ 32,83097 0%	€ 15,75887	
Totale AT			€ 15,75887	
RU				
CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,78880	
Totale RU			€ 14,78880	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,54767 +1,39%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25966 = 5% * B)			€ 5,19310	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57408	
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 39,31 +1,39%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 14,78880	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25966	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo A - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino a 100 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,20000 h	€ 32,83097 0%	€ 6,56619	
Totale AT			€ 6,56619	
RU				
CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200	
Totale RU			€ 6,16200	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,72819 +1,39%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10819 = 5% * B)			€ 2,16379	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48920	
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 16,38 +1,39%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 6,16200	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10819	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo			



B - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm				
AT				
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,26000 h	€ 32,83097 0%	€ 8,53605
Totale AT				€ 8,53605
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
Totale RU				€ 8,01060
Sommano euro (A)				€ 16,54665
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14065 = 5% * B)				€ 2,81293
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,93596
TOTALE (A + B + C) euro / ml				€ 21,30
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 8,01060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo C - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,44000 h	€ 32,83097 0%	€ 14,44563
Totale AT				€ 14,44563
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
Totale RU				€ 13,55640
Sommano euro (A)				€ 28,00203
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23802 = 5% * B)				€ 4,76035
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,27624
TOTALE (A + B + C) euro / ml				€ 36,04
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 13,55640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo D - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm			



AT				
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,64000 h	€ 32,83097 0%	€ 21,01182
Totale AT				€ 21,01182
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,71840
Totale RU				€ 19,71840
Sommano euro (A)				€ 40,73022
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34621 = 5% * B)				€ 6,92414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,76544
TOTALE (A + B + C) euro / ml				€ 52,42
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 19,71840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio A - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,62000 h	€ 32,83097 0%	€ 20,35520
Totale AT				€ 20,35520
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,10220
Totale RU				€ 19,10220
Sommano euro (A)				€ 39,45740
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33539 = 5% * B)				€ 6,70776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,61652
TOTALE (A + B + C) euro / ml				€ 50,78
Scostamento % su anno 2023				+1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 19,10220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33539

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio B - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco	0,88000 h	€ 32,83097 0%	€ 28,89125



	diamantato				
		Totale AT			€ 28,89125
RU					
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 27,11280
		Totale RU			€ 27,11280
		Sommano euro (A)			€ 56,00405
		Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47603 = 5% * B)				€ 9,52069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,55247
	TOTALE (A + B + C) euro / ml				€ 72,08
	Scostamento % su anno 2023				+1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>				€ 27,11280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio C - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	1,26000 h	€ 32,83097 0%	€ 41,36702
	Totale AT			€ 41,36702
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,82060
	Totale RU			€ 38,82060
	Sommano euro (A)			€ 80,18762
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68160 = 5% * B)			€ 13,63190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,38195
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			€ 103,20
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,62%</i>			€ 38,82060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,68160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio D - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 201 a 300 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.032	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	1,65000 h	€ 32,83097 0%	€ 54,17110
	Totale AT			€ 54,17110



RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 50,83650
Totale RU				€ 50,83650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,00760 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89256 = 5% * B)				€ 17,85129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,28589
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 135,14 +1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 37,62%				€ 50,83650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89256

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 40 a 70 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.035	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	0,80000 h	€ 57,78432 0%	€ 46,22746
Totale AT				€ 46,22746
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 32,86800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 79,09546 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67231 = 5% * B)				€ 13,44623
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,25417
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 101,80 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 32,29%				€ 32,86800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,67231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 71 a 100 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.035	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 57,78432
Totale AT				€ 57,78432
RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 41,08500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 98,86932 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84039 = 5% * B)				€ 16,80778
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,56771
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 127,24 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 32,29%				€ 41,08500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 111 a 150 mm			
AT				
CAM24_AT.E.01.035	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,20000 h	€ 57,78432 0%	€ 69,34118
Totale AT				€ 69,34118
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 49,30200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,64318 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00847 = 5% * B)				€ 20,16934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,88125
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 152,69 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 32,29%				€ 49,30200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura A - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 77,19624
Totale AT				€ 89,97425



MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
Totale RU				€ 90,38700
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 180,84009 +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53714 = 5% * B)				€ 30,74282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,15829
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 232,74 +1,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,84%</i>				€ 90,38700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,53714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura B - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,24000 h	€ 63,89005 0%	€ 15,33361
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	3,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 146,67286
Totale AT				€ 162,00647
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 107,85600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 64,70100
Totale RU				€ 172,55700
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 335,04231 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)				€ 56,95719
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,19995
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 431,20 +1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,02%</i>				€ 172,55700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,84786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI,			



CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura C - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni				
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	3,60000 h	€ 33,65485 0%	€ 121,15746
Totale AT				€ 133,93547
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
Totale RU				€ 164,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 298,75431 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53941 = 5% * B)				€ 50,78823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,95425
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 384,50 +1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 42,74%				€ 164,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,53941

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura D - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo interrata			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,28000 h	€ 63,89005 0%	€ 17,88921
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 100,35511
Totale AT				€ 118,24432
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00140 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,67038
Totale MT				€ 0,67038
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
Totale RU				€ 123,25500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 242,16970 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05844 = 5% * B)			€ 41,16885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,33386
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 311,67 +1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,55%</i>			€ 123,25500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,05844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq A - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,60000 h	€ 63,89005 0%	€ 38,33403
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	3,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 138,95323
	Totale AT			€ 177,28726
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			€ 0,47884
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 112,99200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
	Totale RU			€ 180,77400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 358,54010 +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04759 = 5% * B)			€ 60,95182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,94919
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 461,44 +1,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,18%</i>			€ 180,77400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,04759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq B - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,60000 h	€ 63,89005 0%	€ 38,33403
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	7,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 270,18684
	Totale AT			€ 308,52087



MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 215,71200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 129,40200
Totale RU				€ 345,11400
Sommano euro (A)				€ 654,11371
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55997 = 5% * B)				€ 111,19933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,53130
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 841,84
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,99%</i>				€ 345,11400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,55997

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligatoria di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq C - Taglio a sezione obbligatoria di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,80000 h	€ 63,89005 0%	€ 51,11204
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	7,40000 h	€ 38,59812 0%	€ 285,62609
Totale AT				€ 336,73813
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
Totale RU				€ 328,68000
Sommano euro (A)				€ 665,89697
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66012 = 5% * B)				€ 113,20248
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,90995
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 857,01
Scostamento % su anno 2023				+1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,35%</i>				€ 328,68000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,66012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI,			



CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati A - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica				
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,22000 h	€ 63,89005 0%	€ 14,05581
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 154,39248
Totale AT				€ 168,44829
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 107,85600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 64,70100
Totale RU				€ 172,55700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 341,48413 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90262 = 5% * B)				€ 58,05230
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,95364
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 439,49 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 39,26%				€ 172,55700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,90262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati B - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,24000 h	€ 63,89005 0%	€ 15,33361
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 177,55135
Totale AT				€ 192,88496
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 128,40000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
Totale RU				€ 205,42500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 398,78880 +1,3%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38971 = 5% * B)		€ 67,79410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 46,65829
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023		€ 513,24 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,03%</i>		€ 205,42500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,38971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati C - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,30000 h	€ 63,89005 0%	€ 19,16702
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	6,50000 h	€ 38,59812 0%	€ 250,88778
	Totale AT			€ 270,05480
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			€ 0,47884
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	7,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 179,76000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
	Totale RU			€ 287,59500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 558,12864 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74409 = 5% * B)			€ 94,88187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,30105
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 718,31 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,04%</i>			€ 287,59500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,74409

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati D - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Malta idraulica interrata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,30000 h	€ 63,89005 0%	€ 19,16702
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 185,27098
	Totale AT			€ 204,43800
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884



25 mm				
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 148,94400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 80,10600
Totale RU				€ 229,05000
Sommano euro (A)				€ 433,96684
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68872 = 5% * B)				€ 73,77436
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 50,77412
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 558,52
Scostamento % su anno 2023				+1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 41,01%				€ 229,05000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,68872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.E	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati E - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato interrato			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,32000 h	€ 63,89005 0%	€ 20,44482
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 77,19624
Totale AT				€ 97,64106
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 159,21600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 95,51100
Totale RU				€ 254,72700
Sommano euro (A)				€ 352,84690
Scostamento % su anno 2023				+1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99920 = 5% * B)				€ 59,98397
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,28309
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 454,11
Scostamento % su anno 2023				+1,83%
Incidenza Manodopera sul totale 56,09%				€ 254,72700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.F	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati F - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,			



eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato interrato				
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,42000 h	€ 63,89005 0%	€ 26,83382
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	5,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 223,86910
Totale AT				€ 250,70292
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 164,35200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 98,59200
Totale RU				€ 262,94400
Sommano euro (A)				€ 514,12576
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37007 = 5% * B)				€ 87,40138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 60,15271
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 661,68
Scostamento % su anno 2023				+1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 39,74%				€ 262,94400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,37007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq A - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,00000 h	€ 63,89005 0%	€ 63,89005
CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	8,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 308,78496
Totale AT				€ 372,67501
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 215,71200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
Totale RU				€ 351,27600
Sommano euro (A)				€ 724,42985
Scostamento % su anno 2023				+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,15765 = 5% * B)				€ 123,15307



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 84,75829
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023	€ 932,34 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,68%	€ 351,27600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 6,15765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq B - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,00000 h	€ 63,89005 0%	€ 63,89005
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	8,40000 h	€ 38,59812 0%	€ 324,22421
	Totale AT			€ 388,11426
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			€ 0,47884
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	9,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 231,12000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
	Totale RU			€ 369,76500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 758,35810 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44604 = 5% * B)			€ 128,92088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,72790
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 976,01 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,89%			€ 369,76500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,44604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq C - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 76,66806
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	11,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 424,57932
	Totale AT			€ 506,18952
	MT			



CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	12,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 308,16000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
Totale RU				€ 493,02000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 999,68836 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49735 = 5% * B)				€ 169,94702
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 116,96354
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 1.286,60 +1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,32%</i>				€ 493,02000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,49735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato A - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 5,20510
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,10000 h	€ 31,19450 0%	€ 3,11945
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,10000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,61509
Totale AT				€ 8,93964
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
Totale MT				€ 0,47884
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,71648 +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17609 = 5% * B)				€ 3,52180
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,42383
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 26,66 +1,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,37%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,17609



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato B - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 28,1 a 34 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,30000 h	€ 26,02552 0%	€ 7,80766
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,14000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,36723
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,14000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,86112
	Totale AT			€ 13,03601
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			€ 0,47884
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,46185 +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25893 = 5% * B)			€ 5,17851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56404
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 39,20 +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,23%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato C - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 34,1 a 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,38000 h	€ 26,02552 0%	€ 9,88970
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,15000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,67918
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,15000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,92263
	Totale AT			€ 15,49151
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884



				Totale MT	€ 0,47884
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
				Totale RU	€ 21,46620
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 37,43655 +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31821 = 5% * B)			€ 6,36421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,38008
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 48,18 +1,5%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,55%</i>			€ 21,46620
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.010.150.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq A - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore fino a 28 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,42000 h	€ 26,02552 0%	€ 10,93072
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,10000 h	€ 31,19450 0%	€ 3,11945
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,02000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,12302
				Totale AT	€ 14,17319
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
				Totale MT	€ 0,47884
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
				Totale RU	€ 23,72580
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 38,37783 +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32621 = 5% * B)			€ 6,52423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49021
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 49,39 +1,62%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,04%</i>			€ 23,72580
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_R02.010.150.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq B - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 28,1 a 34 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,62000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,13582
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,14000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,36723
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,04000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,24603
	Totale AT				€ 20,74908
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT				€ 0,47884
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,62000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,92160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,10220
	Totale RU				€ 35,02380
	Sommano euro (A)				€ 56,25172
	Scostamento % su anno 2023				+1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47814 = 5% * B)				€ 9,56279	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,58145	
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 72,40	
Scostamento % su anno 2023				+1,64%	
Incidenza Manodopera sul totale 48,38%				€ 35,02380	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47814	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.010.150.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq C - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 34,1 a 40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 20,82042
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,15000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,67918
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,04000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,24603
	Totale AT				€ 25,74563
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT				



					€ 0,47884
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			€ 45,19200
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,41647 +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60704 = 5% * B)			€ 12,14080
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,35573
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 91,91 +1,66%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,17%</i>			€ 45,19200
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.015.010.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 010 - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti A - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			€ 2,25960
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,25960 +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)			€ 0,38413
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26437
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 2,91 +2,65%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 2,25960
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01921

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.015.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 020 - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica A - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			€ 6,21390
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,21390 +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05282 = 5% * B)			€ 1,05636



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,72703
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 8,00 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%		€ 6,21390
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,05282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 030 - Rimozione di parati monostrato A - Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie. Rimozione di parati monostrato			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,69470 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01441 = 5% * B)			€ 0,28810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19828
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 2,18 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 1,69470
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,01441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm A - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,12000 h	€ 14,29936 0%	€ 1,71592
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,12000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,12200
	Totale AT			€ 2,83792
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,61672 +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08174 = 5% * B)			€ 1,63484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12516
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 12,38 +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,77%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08174



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm B - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con sabbia micronizzata			
	AT			
CAM24_AT.R.01.001	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,21000 h	€ 14,29936 0%	€ 3,00287
CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,21000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,96350
	Totale AT			€ 4,96637
	MT			
CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			€ 0,15875
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,21000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,01020
	Totale RU			€ 6,01020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,13532 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09465 = 5% * B)			€ 1,89300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30283
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,33 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,94%</i>			€ 6,01020
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm C - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata			
	AT			
CAM24_AT.R.01.001	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,28000 h	€ 14,29936 0%	€ 4,00382
CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,28000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,61800
	Totale AT			€ 6,62182
	MT			
CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			€ 0,15875
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
	Totale RU			€ 8,01360
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,79417 +1,5%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12575 = 5% * B)		€ 2,51501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,73092
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 19,04
	Scostamento % su anno 2023		+1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,09%</i>		€ 8,01360
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatriche con pressione adatta allo stato dell'intonaco A - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatriche con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatriche con compressore d'aria da 50 l/min	0,09000 h	€ 14,29936 0%	€ 1,28694
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,12000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,12200
	Totale AT			€ 2,40894
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A)			€ 7,49304
	Scostamento % su anno 2023			+1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06369 = 5% * B)			€ 1,27382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87669
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 9,64
	Scostamento % su anno 2023			+1,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,72%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatriche con pressione adatta allo stato dell'intonaco B - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatriche con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatriche con compressore d'aria da 50 l/min	0,15000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,14490
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,21000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,96350
	Totale AT			€ 4,10840
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			€ 0,15875
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150



	Totale RU	€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,88865 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07555 = 5% * B)	€ 1,51107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,03997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 11,44 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,4%</i>	€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco C - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con acqua e sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,19000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,71688
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,28000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,61800
	Totale AT			€ 5,33488
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			€ 0,15875
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
	Totale RU			€ 5,43780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,93143 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09292 = 5% * B)			€ 1,85834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27898
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,07 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,65%</i>			€ 5,43780
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci A - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			€ 8,58600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 8,58600 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07298 = 5% * B)			€ 1,45962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00456
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,05 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 8,58600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci B - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica RU CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	Totale RU			€ 7,15500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,15500 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06082 = 5% * B)			€ 1,21635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83714
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 9,21 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 7,15500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci C - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico RU CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			€ 5,72400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,72400 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)			€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,37 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,72400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le			



parti più tenaci D - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura				
AT				
CAM24_AT.R.01.001	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,30000 h	€ 14,29936 0%	€ 4,28981
Totale AT				€ 4,28981
MT				
CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
Totale MT				€ 0,15875
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
Totale RU				€ 8,58600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,03456 +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11079 = 5% * B)				€ 2,21588
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,52504
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 16,78 +1,83%
Incidenza Manodopera sul totale 51,18%				€ 8,58600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci A - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria			
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
Totale RU				€ 5,72400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,72400 +2,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)				€ 0,97308
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,66971
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 7,37 +2,8%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci B - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica			
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880



	Totale RU	€ 6,86880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,86880 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05839 = 5% * B)	€ 1,16770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,80365
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 8,84 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 6,86880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci C - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 2,86200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,86200 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 5% * B)			€ 0,48654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33485
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,68 +2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 2,86200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci D - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,18000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,57388
	Totale AT			€ 2,57388
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			€ 0,15875
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	Totale RU			€ 5,15160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,88423 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 5% * B)			€ 1,34032



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,92246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 10,15 +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,77%		€ 5,15160
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati A - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,52051
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,04000 h	€ 87,42136 0%	€ 3,49685
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 2,73618
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,02000 h	€ 31,19450 0%	€ 0,62389
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			€ 7,43894
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
	Totale MT			€ 0,95769
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 3,28680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,68343 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 5% * B)			€ 1,98618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36696
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 15,04 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,86%			€ 3,28680
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09931

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati B - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con			



l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.				
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,52051
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,04000 h	€ 87,42136 0%	€ 3,49685
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 2,73618
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,02000 h	€ 31,19450 0%	€ 0,62389
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
Totale AT				€ 7,43894
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
Totale MT				€ 0,95769
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 6,31680
Sommano euro (A)				€ 14,71343
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12506 = 5% * B)				€ 2,50128
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,72147
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 18,94
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,36%</i>				€ 6,31680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati C - Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02250 h	€ 26,02552 0%	€ 0,58557
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136 0%	€ 3,05975
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,05500 h	€ 68,40445 0%	€ 3,76224
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02250	€ 31,19450	€ 0,70188



	demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	h	0%	
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,03000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,18453
Totale AT				€ 8,29397
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
Totale MT				€ 0,95769
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 6,93300
Sommano euro (A)				€ 16,18466
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13757 = 5% * B)				€ 2,75139
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,89361
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 20,83
Scostamento % su anno 2023				+1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 33,28%				€ 6,93300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati D - Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,01700 h	€ 26,02552 0%	€ 0,44243
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136 0%	€ 3,05975
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04500 h	€ 68,40445 0%	€ 3,07820
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,01700 h	€ 31,19450 0%	€ 0,53031
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
Totale AT				€ 7,17220
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
Totale MT				€ 0,95769
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000	€ 25,68000	€ 3,08160



	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000	€ 2,46480
			+2,35%	
			+2,91%	
	Totale RU			€ 5,54640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,67629 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11625 = 5% * B)			€ 2,32497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60013
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 17,60 +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,51%			€ 5,54640
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati E - Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a metro cubo vuoto per pieno			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
			0%	
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136	€ 3,05975
			0%	
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,05000 h	€ 68,40445	€ 3,42022
			0%	
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,03000 h	€ 31,19450	€ 0,93584
			0%	
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,00500 h	€ 6,15087	€ 0,03075
			0%	
	Totale AT			€ 8,22733
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354	€ 0,95769
			0%	
	Totale MT			€ 0,95769
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000	€ 4,10880
			+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000	€ 3,08100
			+2,91%	
	Totale RU			€ 7,18980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,37482 +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13919 = 5% * B)			€ 2,78372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91585
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 21,07 +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,12%			€ 7,18980



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,13919
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.F (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati F - Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione parziale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min 0,02500 h € 26,02552 0% € 0,65064</p> <p>CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc 0,03800 h € 87,42136 0% € 3,32201</p> <p>CAM24_AT.E.01.010A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,5 mc 0,03800 h € 50,03000 0% € 1,90114</p> <p>CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg 0,02500 h € 31,19450 0% € 0,77986</p> <p>CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli 0,03000 h € 6,15087 0% € 0,18453</p> <p>CAM24_AT.E.01.041 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a motore 4 hp 0,08300 h € 2,47500 0% € 0,20543</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 7,04361</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm 0,00200 mc € 478,84354 0% € 0,95769</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 0,95769</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,05000 h € 30,81000 +2,91% € 1,54050</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 4,10850</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 12,10980</p> <p style="text-align: right;">+0,85%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10293 = 5% * B) € 2,05867</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41685</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mc</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 15,59</p> <p style="text-align: right;">+0,85%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 26,36% € 4,10850</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10293</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.G	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati G - Sovrapprezzo alle demolizioni parziale o totale di fabbricati a causa di una limitata accessibilità alle aree di intervento, con escavatore di portata <170 q.li e/o autocarro di portata < 15 mc</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale 23,31000 % € 1,00000 0% € 23,31000</p>			



	Totale AT	€ 23,31000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 23,31000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19814 = 5% * B)	€ 3,96270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023	€ 30,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%	€ ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,19814

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili A - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 31,23062
	CAM24_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,20000 h	€ 12,79300 0%	€ 15,35160
	Totale AT			€ 46,58222
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	13,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 170,33640
	Totale MT			€ 170,33640
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 35,95200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,13400
	Totale RU			€ 79,08600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 296,00462 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51604 = 5% * B)			€ 50,32079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,63254
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 380,96 +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			€ 79,08600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,51604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili B - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato			
	AT			



CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
Totale AT				€ 54,34593
MT				
CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	14,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 193,92144
Totale MT				€ 193,92144
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
Totale RU				€ 90,38400
Sommano euro (A)				€ 338,65137
Scostamento % su anno 2023				+0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87854 = 5% * B)				€ 57,57073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,62221
TOTALE (A + B + C) euro / mc				€ 435,84
Scostamento % su anno 2023				+0,69%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,74%</i>				€ 90,38400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,87854

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili C - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/m ³ di CLS)			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
Totale AT				€ 67,03033
MT				
CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	18,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 246,33264
Totale MT				€ 246,33264
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
Totale RU				€ 101,68200
Sommano euro (A)				€ 415,04497
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52788 = 5% * B)				€ 70,55764



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 48,56026
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023		€ 534,16 +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%		€ 101,68200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,52788

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili D - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente armato (peso medio ferro da 91 a 150 Kg/m ³ di CLS)			
	AT			
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	1,20000 h	€ 6,15087 0%	€ 7,38104
CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	2,00000 h	€ 12,79300 0%	€ 25,58600
	Totale AT			€ 85,01808
	MT			
CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	28,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 366,87840
	Totale MT			€ 366,87840
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
	Totale RU			€ 158,17200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 610,06848 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18558 = 5% * B)			€ 103,71164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,37801
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 785,16 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,15%			€ 158,17200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,18558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili E - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento fortemente armato (ferro oltre i 150 Kg/m ³ di CLS)			
	AT			
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 72,87146
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura	2,00000 h	€ 6,15087 0%	€ 12,30174



	ossiacetilenica per tagli			
CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	2,80000 h	€ 12,79300 0%	€ 35,82040
	Totale AT			€ 120,99360
	MT			
CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	51,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 668,24280
	Totale MT			€ 668,24280
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			€ 225,96000
	Sommano euro (A)			€ 1.015,19640
	Scostamento % su anno 2023			+0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62917 = 5% * B)			€ 172,58339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,77798
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			€ 1.306,56
	Scostamento % su anno 2023			+0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,29%</i>			€ 225,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,62917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.010.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano A - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
	Totale RU			€ 101,68200
	Sommano euro (A)			€ 101,68200
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86430 = 5% * B)			€ 17,28594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,89679
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			€ 130,86
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 101,68200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.010.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano B - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000	€ 25,68000	€ 51,36000



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	+2,35% € 30,81000	€ 61,62000
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 112,98000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,98000 +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96033 = 5% * B)			€ 19,20660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21866
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 145,41 +2,65%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 112,98000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.020.015.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,54000 h	€ 38,59812 0%	€ 20,84298
		Totale AT		€ 20,84298	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,86720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,63740
		Totale RU		€ 30,50460	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,34758 +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43645 = 5% * B)			€ 8,72909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00767
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 66,08 +1,56%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,16%</i>			€ 30,50460
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.020.015.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici B - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 23,15887
		Totale AT		€ 23,15887	



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 57,05287 +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48495 = 5% * B)				€ 9,69899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,67519
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 73,43 +1,56%
Incidenza Manodopera sul totale 46,16%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.020.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano A - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,29800 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)				€ 1,92066
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,32187
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,54 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.020.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano B - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
Totale RU				€ 7,34370
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,34370 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06242 = 5% * B)				€ 1,24843



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,85921
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 9,45 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%	€ 7,34370
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.025.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,06000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,96528
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,06000 h	€ 38,59812 0%	€ 2,31589
	Totale AT			€ 5,28117
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,67057 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07370 = 5% * B)			€ 1,47400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01446
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,16 +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,37%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.025.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici B - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,05000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,92991
	Totale AT			€ 4,40098
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			



				€ 2,82450
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 7,22548 +1,02%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06142 = 5% * B)	€ 1,22833
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,84538
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 9,30 +1,02%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,37%</i>	€ 2,82450
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura A - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 0,98843
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
	Totale MT			€ 0,23942
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,05235 +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03445 = 5% * B)			€ 0,68890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47413
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,22 +1,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,16%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura B - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			€ 0,98843
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942



	25 mm				
		Totale MT			€ 0,23942
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100	
		Totale RU			€ 5,64900
		Sommano euro (A)			€ 6,87685
		Scostamento % su anno 2023			+2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05845 = 5% * B)			€ 1,16906	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80459	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 8,85
	Scostamento % su anno 2023				+2,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,83%</i>			€ 5,64900	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05845	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura C - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm			
AT				
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT		€ 0,98843
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
		Totale MT		€ 0,23942
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU		€ 7,90860
		Sommano euro (A)		€ 9,13645
	Scostamento % su anno 2023			+2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07766 = 5% * B)			€ 1,55320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 11,76
	Scostamento % su anno 2023			+2,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 67,26%</i>			€ 7,90860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura D - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm			



AT				
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
Totale AT				€ 0,98843
MT				
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
Totale MT				€ 0,23942
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,26625 +2,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08726 = 5% * B)				€ 1,74526
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,20115
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 13,21 +2,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 68,41%</i>				€ 9,03840
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08726

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.040.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 040 - Demolizione di tramezzatura in cartongesso A - Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso			
AT				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
Totale AT				€ 4,59261
MT				
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00030 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,10412
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
CAM24_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00030 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,13639
Totale MT				€ 0,28839
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 5,75190
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,63290 +1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09038 = 5% * B)				€ 1,80759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,24405



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 13,68 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,03%</i>	€ 5,75190
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico A - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,90000 h	€ 26,02552 0%	€ 23,42297
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,90000 h	€ 31,19450 0%	€ 28,07505
	Totale AT			€ 51,49802
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
	Totale RU			€ 50,84100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 102,33902 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86988 = 5% * B)			€ 17,39763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,97367
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 131,71 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,6%</i>			€ 50,84100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico B - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 26,02552
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 31,19450
	Totale AT			€ 57,22002
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			€ 56,49000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 113,71002 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96654 = 5% * B)			€ 19,33070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,30407
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 146,34 +1,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,6%</i>			€ 56,49000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico C - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 39,03828
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,50000 h	€ 31,19450 0%	€ 46,79175
	Totale AT			€ 85,83003
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 119,72403 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01765 = 5% * B)			€ 20,35309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00771
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 154,08 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico D - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900
	Totale AT			€ 114,44004
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 227,42004 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93307 = 5% * B)				€ 38,66141
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,60815
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 292,69 +1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 38,6%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,93307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico E - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900
Totale AT				€ 114,44004
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
Totale RU				€ 112,98000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 227,42004 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93307 = 5% * B)				€ 38,66141
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,60815
TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				€ 292,69 +1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 38,6%				€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,93307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.F (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico F - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm			
AT				
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 62,46125
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,40000 h	€ 31,19450 0%	€ 74,86680
Totale AT				



					€ 137,32805
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 61,63200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
		Totale RU			€ 135,57600
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 272,90405 +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31968 = 5% * B)			€ 46,39369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,92977
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 351,23 +1,3%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,6%</i>			€ 135,57600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,31968

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.020.060.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore A - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,17000 h	€ 129,81157 0%	€ 22,06797
		Totale AT		€ 22,06797	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
		Totale RU		€ 4,36560	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 26,43357 +0,38%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22469 = 5% * B)			€ 4,49371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09273
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023		€ 34,02 +0,38%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,83%</i>			€ 4,36560
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_R02.020.060.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore B - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,20000 h	€ 129,81157 0%	€ 25,96231
		Totale AT			



				€ 25,96231
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	Totale RU			€ 5,13600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,09831 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26434 = 5% * B)			€ 5,28671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63850
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 40,02 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			€ 5,13600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.060.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore C - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pilastrini o solai			
AT				
CAM24_AT.E.01.008	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,14000 h	€ 129,81157 0%	€ 18,17362
	Totale AT			€ 18,17362
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	Totale RU			€ 3,59520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,76882 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18504 = 5% * B)			€ 3,70070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54695
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			€ 28,02 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			€ 3,59520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.070.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 070 - Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc. A - Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per una dimensione massima (altezza in caso di sviluppo orizzontale, larghezza in caso di sviluppo verticale) dell'elemento pari a 30 cm. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			



				€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 4,51920
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 5% * B)			€ 0,76826
	Uttili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52875
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			€ 5,82
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.080.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 080 - Rimozione di blocchi in pietra A - Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisorie e di sicurezza. Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	Totale RU			€ 169,47000
	Sommano euro (A)			€ 169,47000
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44050 = 5% * B)			€ 28,80990
	Uttili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 218,11
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 169,47000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,44050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.080.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 080 - Rimozione di blocchi in pietra B - Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisorie e di sicurezza. Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	Totale RU			€ 25,68000
	Sommano euro (A)			€ 25,68000
	Scostamento % su anno 2023			+2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)			€ 4,36560
	Uttili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 33,05
	Scostamento % su anno 2023			+2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 25,68000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%			€ ---



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.A (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno A - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 8,47350 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B) € 1,44050</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99140</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 10,91 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 8,47350 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,07203</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.B (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno B - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 +2,35% € 3,08160</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,12000 h € 30,81000 +2,91% € 3,69720</p> <p>Totale RU € 6,77880</p> <p>Sommano euro (A) € 6,77880 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B) € 1,15240</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79312</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 8,72 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 6,77880 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,05762</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.C (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno C - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq</p>			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,64900 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)				€ 0,96033
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,66093
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 7,27 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.020.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 020 - Rimozione di avvolgibili in legno o pvc A - Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smurazione dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,77880 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)				€ 1,15240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,79312
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 8,72 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno A - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,77880 +2,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)				€ 1,15240



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 8,72 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%	€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,05762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno B - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,21390
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,21390 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05282 = 5% * B)			€ 1,05636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72703
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,00 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 6,21390
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno C - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,64900 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,27 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_R02.025.040.A (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 040 - Rimozione di portone interno o porta di caposcala A - Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p>Totale RU € 11,29800</p> <p>Sommano euro (A) € 11,29800 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B) € 1,92066</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32187</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 14,54 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 11,29800</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,09603</p>			
---------------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.A (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, A - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 8,47350 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B) € 1,44050</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99140</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 10,91 Scostamento % su anno 2023 +2,65%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i> € 8,47350</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,07203</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.B (CAM)	<p>CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, B - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 +2,35% € 3,08160</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,12000 h € 30,81000 € 3,69720</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A)			€ 6,77880
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 8,72
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, C - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A)			€ 5,64900
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 7,27
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio A - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 8,47350
	Scostamento % su anno 2023			+2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B)			€ 1,44050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 10,91 +2,65%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 8,47350
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio B - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,77880 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 8,72 +2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio C - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,64900 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,27 +2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04802

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.070.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI			